



COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: MAGNA
FORTECONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: MIGUEL M DIEGUES NO. 60,
INFONAVIT PRIMERO DE
MAYO, OAXACA DE JUAREZ,
OAXACA C.P. 68020

TELEFONO: 132 51 91

R.F.C: MFO131224GQ2

I.M.S.S:D6859489108

CONTRATO NÚMERO: CEVI/A.D./COP/FISE/024/2016

EJERCICIO: 2016.

TIPO DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA.
PROCEDIMIENTO: AD-XX25-2016

FECHA DE ADJUDICACION: 07 DE OCTUBRE DEL 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL ESTATAL (FISE 2016).

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA COLOSIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM EN EL ESTADO DE OAXACA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS GENERALES: CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO DE 20 M2: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE CEPA, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENAS DE DESPLANTE A BASE DE ARMEX, LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR F'C=200KG/CM2, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6 F'Y=5700 KG/CM2, CIMBRA EN LOSA DE CIMENTACIÓN Y CONTRATRABE ACABADO COMÚN, MUROS DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE LADRILLO CERÁMICO MULTIPERFORADO 10X12X24 JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP: 1:3, CON REFUERZO DE VARILLA DE 3/8" AHOGADAS EN MUROS, REPISON DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADO CON VARILLAS DE 1/4", CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X13 CMS Y CONCRETO F'C=200KG/CM2, CUBIERTA A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO P7 SOPORTADA CON ESTRUCTURA TUBULAR DE 3X 1 1/2" CAL 18; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLE DEL No. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE 1.20X1.20M DE ALUMINIO CON CRISTAL CLARO DE 3MM, PUERTA TIPO MULTIPANEL CON LÁMINA LISA DE 0.90X2.13M.

MONTO: \$ 402,126.38 (CUATROCIENTOS
DOS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 38/100
M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

ANTICIPO: 30% DEL MONTO DEL CONTRATO:
\$120,637.91 (CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.) INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN :
60 DÍAS NATURALES

INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2016

TÉRMINO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2016

FECHA DE CONTRATO: 10 DE OCTUBRE DEL 2016