



**COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

<p>CONTRATISTA: SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS ESCALANTE S.A. DE C.V.</p> <p>DIRECCIÓN: MONTERREY 126, COL. LA REPUBLICA, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA C.P. 68285</p> <p>TELEFONO: 502 77 55</p> <p>R.F.C: SIC140717EH3</p> <p>I.M.S.S:I5311055106</p>	<p>CONTRATO NÚMERO: CEVI/A.D./COP/FISE/027/2016</p> <p>EJERCICIO: 2016.</p> <p>TIPO DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA. PROCEDIMIENTO: AD-XX28-2016</p> <p>FECHA DE ADJUDICACION: 07 DE OCTUBRE DEL 2016</p> <p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE 2016).</p>
---	---

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. NOCHIXTLAN EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION NOCHIXTLAN DEL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN EN EL ESTADO DE OAXACA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS GENERALES: CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO DE 20 M2: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE CEPA, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENAS DE DESPLANTE A BASE DE ARMEX, LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR F'C=200KG/CM2, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6 F'Y=5700 KG/CM2, CIMBRA EN LOSA DE CIMENTACIÓN Y CONTRATRABE ACABADO COMÚN, MUROS DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE LADRILLO CERÁMICO MULTIPERFORADO 10X12X24 JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP: 1:3, CON REFUERZO DE VARILLA DE 3/8" AHOGADAS EN MUROS, REPISON DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADO CON VARILLAS DE 1/4", CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X13 CMS Y CONCRETO F'C=200KG/CM2, CUBIERTA A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO P7 SOPORTADA CON ESTRUCTURA TUBULAR DE 3X 1 1/2" CAL 18; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLE DEL No. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE 1.20X1.20M DE ALUMINIO CON CRISTAL CLARO DE 3MM, PUERTA TIPO MULTIPANEL CON LÁMINA LISA DE 0.90X2.13M.

<p>MONTO: \$344,949.65 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.</p>	<p>ANTICIPO: 30% DEL MONTO DEL CONTRATO: \$103,484.90 (CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.</p>
<p>PLAZO DE EJECUCIÓN : 60 DÍAS NATURALES</p>	
<p>INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2016</p>	<p>TÉRMINO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2016</p>
<p>FECHA DE CONTRATO: 10 DE OCTUBRE DEL 2016</p>	