



COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Table with 2 columns: Contractor details (CONTRATISTA: TECNOVIVE S.A. DE C.V., DIRECCIÓN: 2ª. PRIVADA DE GUERRERO NO. 3-A SAN SEBASTIÁN TUTLA, C.P. 71246, OAXACA, OAXACA, TELEFONO: 5031221, R.F.C: TEC121228T23, I.M.S.S:D6857777108) and Contract details (CONTRATO NÚMERO: CEVI/A.D./COP/FISE/032/2016, EJERCICIO: 2016, TIPO DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA, PROCEDIMIENTO: AD-XX33-2016, FECHA DE ADJUDICACION: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016, FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE 2016)).

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VEGA EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA DEL MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA EN EL ESTADO DE OAXACA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS GENERALES: CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO DE 20 M2: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE CEPA, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENAS DE DESPLANTE A BASE DE ARMEX, LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR F'C=200KG/CM2, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6 F'Y=5700 KG/CM2, CIMBRA EN DE LOSA DE CIMENTACIÓN Y CONTRATRABE ACABADO COMÚN, MUROS DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE LADRILLO CERÁMICO MULTIPERFORADO 10X12X24 JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP: 1:3, CON REFUERZO DE VARILLA DE 3/8" AHOGADAS EN MUROS, REPISON DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADO CON VARILLAS DE 1/4", CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X13 CMS Y CONCRETO F'C=200KG/CM2, CUBIERTA A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO P7 SOPORTADA CON ESTRUCTURA TUBULAR DE 3X 1 1/2" CAL 18; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLE DEL No. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE 1.20X1.20M DE ALUMINIO CON CRISTAL CLARO DE 3MM, PUERTA TIPO MULTIPANEL CON LÁMINA LISA DE 0.90X2.13M.

Table with 2 columns: Total amount (MONTO: \$ 344,569.85 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.) and Anticipation (ANTICIPO: 30% DEL MONTO DEL CONTRATO: \$103,370.96 (CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 96/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.)

Table with 2 columns: Execution period (PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES) and Dates (INICIO: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016, TÉRMINO: 18 DE FEBRERO DEL 2017). Below is the contract date: FECHA DE CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016

