



**COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

<p>CONTRATISTA: SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS ESCALANTE S.A. DE C.V.</p> <p>DIRECCIÓN: MONTERREY 126, COL. LA REPUBLICA, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA C.P. 68285</p> <p>TELEFONO: 502 77 55</p> <p>R.F.C: SIC140717EH3</p> <p>I.M.S.S: I53110555106</p>	<p>CONTRATO NÚMERO: CEVII.A.D./COP/FISE/042/2016</p> <p>EJERCICIO: 2016.</p> <p>TIPO DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA. PROCEDIMIENTO: AD-XX44-2016</p> <p>FECHA DE ADJUDICACION: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016</p> <p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE 2016).</p>
---	--

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TUXTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS GENERALES: CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO DE 24 M2: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE CEPA, PLANTILLA DE POLIETILENO, CONTRATRABES A BASE DE ARMEX, LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR F'C=200KG/CM2, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6 F'Y=5700 KG/CM2, CIMBRA EN DE LOSA DE CIMENTACIÓN Y CONTRATRABE ACABADO COMÚN, MUROS DE 14 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP: 1:5, CASTILLOS DE 15X20 CMS Y CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, DINTEL EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS DE 15X20 CM Y CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, CADENAS DE CERRAMIENTO DE 15X30 CM Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TRABE, LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINÍLICA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA SALIDA DE CONTACTO Y LUMINARIA A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLE DEL NO. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE 1.50X1.20M DE ALUMINIO CON CRISTAL CLARO DE 3MM, PUERTA TIPO MULTIPANEL CON LÁMINA LISA DE 0.90X2.20M.

<p>MONTO: \$193,800.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.</p>	<p>ANTICIPO: 30% DEL MONTO DEL CONTRATO: \$58,140.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.</p>
---	--

**PLAZO DE EJECUCIÓN :
90 DÍAS NATURALES**

<p>INICIO: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016</p>	<p>TÉRMINO: 18 DE FEBRERO DEL 2017</p>
--	---

FECHA DE CONTRATO: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016