



COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Table with 2 columns: Contractor information (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES OAXUCO S. DE R.L. DE C.V.) and Contract details (CONTRATO NÚMERO: CEVI/A.D./COP/FISE/058/2016, TIPO DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA, etc.)

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. EN EL ESTADO DE OAXACA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS GENERALES: CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 24 M2, PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE CEPA, PLANTILLA DE POLIETILENO, CONTRATRABES A BASE DE ARMEX, LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6 FY=5700 KG/CM2, CIMBRA EN LOSA DE CIMENTACIÓN Y CONTRATRABE ACABADO COMÚN, MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP 1:5, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CASTILLOS DE 15X20 CMS Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, APLANADO INTERIOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SALIDA DE CONTACTO Y LUMINARIA A BASE DE TUBERÍA TIPO POLIDUCTO Y CABLE DEL 12, CANCELERÍA, VENTANAS DE 1.50X1.20 MTS, DE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 3 MM, PUERTA DE HERRERÍA DE 0.90X2.10 MTS A BASE DE PERFILES TUBULARES CON TABLERO DE LÁMINA Y CRISTAL CLARO DE 6 MM.

Table with contract financial and execution details: MONTO: \$414,501.29, ANTICIPO: 30% DEL MONTO DEL CONTRATO: \$124,350.39, PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES, INICIO: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016, TÉRMINO: 25 DE FEBRERO DEL 2017, FECHA DE CONTRATO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016