



PLANTA DEMOLICIONES

PLANTA BAJA

ACOT: mts.

- Desmontaje de taza de w.c. y lavabo de acero inoxidable, con recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.
- Desmontaje de estructura metálica de protección en celdas, con anclaje reforzado, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.
- Desmontaje de puerta metálica de 0.90x2.10 m. incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.
- Desmontaje de ventana con perfiles de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén del sitio, limpieza mano de obra, andamios, equipo y herramienta.
- Desmontaje de puerta de aluminio de 1.00x2.10 m. incluye: acarreo hasta el almacén del sitio, limpieza mano de obra, andamios, equipo y herramienta.
- Desmontaje de calentador de 60 lt. con recuperación, incluye: desconexión hidráulica, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.
- Desmontaje de regadera y manuales con recuperación, incluye: desconexión hidráulica, sellado de tubería hidráulica, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.

- Desmontaje de puerta metálica de 77 x 1.35 colocada en ductos de instalaciones, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.
- Demolición de muro 14 cm. de espesor, de tabicón o ladrillo rojo, con repellado fino en ambas superficies, trabajos realizados a mano con marro, cuidando de no dañar superficies al rededor no incluidas en la demolición, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.
- Demolición de muro de 7 cm. de espesor, de panel de yeso tipo tablaroca o durock, a mano con marro, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.
- Acarreo de materiales en bote 1a estación de 20 m., incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.
- Acarreo en camión de material producto del despalle y/o demolición fuera de la obra, incluye: limpieza de área de trabajo, carga a mano, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.




PLANTA DEMOLICIONES

NIVEL 1

ACOT: mts.

- Desmontaje de puerta de aluminio de 1.00x2.10 m. incluye: acarreo hasta el almacén del sitio, limpieza mano de obra, andamios, equipo y herramienta.
- Desmontaje de ventana con perfiles de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén del sitio, limpieza mano de obra, andamios, equipo y herramienta.
- Demolición de muro de 7 cm. de espesor, de panel de yeso tipo tablaroca o durock, a mano con marro, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.



SIMBOLOGÍA

N.P.T.	NIVEL DE PISO TERMINADO
A.L.L.	NIVEL DE LUCHO BAJO DE LOGA
R.C.	NIVEL DE CERRAMIENTO DE VANDOS O VENTANAS
R.P.	NIVEL DE PRETEL
---	INDICA E-ES
---	INDICA SUBIR EN ESCALERAS
---	INDICA BAJAR EN ESCALERAS
---	INDICA CORTE DE ESCALERAS
---	INDICA CORTE TRANSVERSAL
---	INDICA CORTE LONGITUDINAL
---	INDICA ESCALÓN O CAMBIO DE NIVEL
---	INDICA CANCELERA CORREDIZA
---	INDICA ALTURAS EN CORTE
---	MUROS DE TABLACIMIENTO
---	CANCELERA DE ALUMINIO
---	COLUMNA C-1

ÁREA A INTERVENIR EN DEMOLICIÓN O DESMONTAJE

PROYECTO :
"ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE
OCUPARÁ LA SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA"

PLANO :
PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA Y
NIVEL 1 (DEMOLICIONES)

NOVIEMBRE / 2020

DIRECCIÓN OFICIAL:
Calle Niños Heroes, Colonia linda vista,
CP68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

MTRO. ALEJANDRO I. MURAT HINOJOSA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

MTRO. AMANDO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

ARQ. GUILLERMO GONZÁLEZ LEÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL INPAC

ARQ. FROYLÁN CRUZ GUTIÉRREZ
JEFE DE A UNIDAD DE PROYECTOS

ARQ. LUIS ARMANDO NICOLAS CARLOCK
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN, URBANISMO Y ARQUITECTURA



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."