

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**COSTO DEL PROYECTO**
Oaxaca
 CREAR • CONSTRUIR • CRECER

INPAC
 INSTITUTO DEL PATRIMONIO
 CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

OBRA: PALACIO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, HUAJUAPAM, OAXACA
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: Santa Cruz Tacache de Mina **REGION:** Mixteca
MUNICIPIO: (381) Santa Cruz Tacache de Mina **ESTADO:** (020) OAXACA
DISTRITO: (02) Huajuapam

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	CURATO				
A1	TRABAJOS PRELIMINARES				
PRE-02	ACARREO DE ESCOMBRO EN CARRETILLA A 2A ESTACION A UNA DISTANCIA MAX. DE 50 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	40.0000	\$297.16	\$11,886.40
PRE-03	ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN VOLTEO, CARGA MANUAL . INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	40.0000	\$671.58	\$26,863.20
PRE-04	LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE OBRA EN AREA DE INTERVENCIONES INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	300.0000	\$97.26	\$29,178.00
PRE-05	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	300.0000	\$174.56	\$52,368.00
PRE-06	PROTECCIÓN DE PISO A BASE DE TRIPLAY DE MADERA DE 16 MM Y PLASTICO TIPO BAJO ALFOMBRA, INCLUYE: LA COLOCACIÓN Y RETIRO AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	100.0000	\$395.70	\$39,570.00
PRE-78	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APUNTALAMIENTO DE MADERA PARA LIBERACIÓN DE LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CIMBRADO ACABADO COMÚN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y RETIRO AL FINALIZAR LOS TRABAJOS DE LIBERACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	550.0000	\$850.36	\$467,698.00
A1	TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES				\$627,563.60

CULTURA**COSTO DEL PROYECTO**
Oaxaca
 CREAR • CONSTRUIR • CRECER

INPAC
 INSTITUTO DEL PATRIMONIO
 CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

OBRA: PALACIO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, HUAJUAPAN, OAXACA
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: Santa Cruz Tacache de Mina **REGION:** Mixteca
MUNICIPIO: (381) Santa Cruz Tacache de Mina **ESTADO:** (020) OAXACA
DISTRITO: (02) Huajuapam

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
B1	TRABAJOS DE LIBERACION				
LIB-01	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA CEMENTO-ARENA DE 3 CM PROMEDIO DE ESPESOR FRACTURADOS Y DESPRENDIDOS DE LA SUPERFICIE EN PARAMENTOS DE MURO, UTILIZANDO CINCEL Y MARRO, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	550.0000	\$288.78	\$158,829.00
B1	TOTAL TRABAJOS DE LIBERACIÓN				\$158,829.00
B2	CONSOLIDACIONES				
CONS-002	CONSOLIDACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO CON UNA ÁREA DE INTERVENCIÓN DE 0.90 M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, CON EL FIN DE CONFINAR LA CORONA DEL MURO PARA RECIBIR ELEMENTOS DE CARGA EN CUBIERTA, PROVOCANDO AMARRES CUATRAPEANDO LAS PIEZAS, ASENTADO CON MEZCLA CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOL. DE CAL. INCLUYE: LIBERACIÓN DE MURO EN ÁREA DE CONSOLIDACIÓN, MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.0000	\$2,751.14	\$27,511.40
CONS-017	CONSOLIDACIÓN DE MUROS DE FABRICA DE TABICON DE 15CM. ESPESOR PROMEDIO, MEDIANTE LA EXPLORACION DE LA GRIETA, LIBERANDO LAS PIEZAS FRACTURADAS, LIMPIEZA DEL MATERIAL DISGREGADO, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL PROVOCANDO MUELAS EN UN ANCHO PROMEDIO DE 40 A 50 CMS DE ANCHO EN TRAYECTORIA DE GRIETA Y UNA PROFUNDIDAD DE 15 CMS, PARA LA POSTERIOR INTEGRACION DE PIEZAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES ASENTANDO Y JUNTEANDO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 5.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A 1ERA ESTACION, CORTES DE PIEZAS DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERREMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	60.0000	\$1,145.30	\$68,718.00
B2	TOTAL TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN				\$96,229.40

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



COSTO DEL PROYECTO

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES
CULTURALES, DE PEDAGOGÍA Y GESTIÓN

OBRA: PALACIO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, HUAJUAPAN, OAXACA
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: Santa Cruz Tacache de Mina **REGION:** Mixteca
MUNICIPIO: (381) Santa Cruz Tacache de Mina **ESTADO:** (020) OAXACA
DISTRITO: (02) Huajuapam

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
INT-092	INTEGRACION DE LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR DE M2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8"), A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CIMBRADO ACABADO COMÚN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		550.0000	\$524.30	\$288,365.00
INT-13	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREPAFRICADO A M2 BASE DE APP DE 4.5 MM DE ESPESOR, ACABADO CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, DURACIÓN 10 AÑOS, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 7 MTS INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		550.0000	\$378.78	\$208,329.00
INT-005	INTEGRACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 M2 CMS DE ESPESOR F'C= 200KG/CM2 ACABADO REPELLADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.		200.0000	\$482.36	\$96,472.00
B3	TOTAL DE INTEGRACIONES				\$1,203,145.50
A	TOTAL DE PALACIO				\$2,085,767.50

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$2,085,767.50

IVA 16.00%

\$333,722.80

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$2,419,490.30

(*DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 30/100 M.N. *)

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA


Oaxaca
 CREAR • CONSTRUIR • CRECER

INPAC
 Instituto del Patrimonio
 Cultural del Estado
 de Oaxaca

OBRA: PALACIO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, HUAJUAPAN, OAXACA

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
 ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
 ESTADO DE OAXACA

Lugar: Santa Cruz Tacache de Mina

MUNICIPIO: (381) Santa Cruz Tacache de Mina

Duración: 90 días naturales

Inicio obra:
Fin obra:
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
A	PALACIO							
A1	TRABAJOS PRELIMINARES							
PRE-02	ACARREO DE ESCOMBRO EN CARRETILLA A 2A M3 ESTACION A UNA DISTANCIA MAX. DE 50 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$297.16	40.000000	46.969697%	45.454545%	7.575758%	100.000000%
					18.787900	18.181800	3.030300	40.000000
					\$5,583.01	\$5,402.91	\$900.48	\$11,886.40
PRE-03	ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN VOLTEO, M3 CARGA MANUAL . INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$671.58	40.000000			100.000000%	100.000000%
							40.000000	40.000000
							\$26,863.20	\$26,863.20
PRE-04	LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE M2 OBRA EN AREA DE INTERVENCIONES INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$97.26	300.000000	37.313433%	44.776119%	17.910448%	100.000000%
					111.940300	134.328400	53.731300	300.000000
					\$10,887.31	\$13,064.78	\$5,225.91	\$29,178.00
PRE-05	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, M2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		\$174.56	300.000000			100.000000%	100.000000%
							300.000000	300.000000
							\$52,368.00	\$52,368.00
Monto esta hoja:					\$16,470.32	\$18,467.69	\$85,357.59	\$120,295.60
Acumulado:					\$16,470.32	\$18,467.69	\$85,357.59	\$120,295.60

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: PALACIO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, HUAJUAPAN, OAXACA

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

Lugar: Santa Cruz Tacache de Mina

MUNICIPIO: (381) Santa Cruz Tacache de Mina

Duración: 90 días naturales

Inicio obra:

Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
PRE-06	PROTECCIÓN DE PISO A BASE DE TRIPLAY DE M2		\$395.70	100.000000			100.000000%	100.000000%
	MADERA DE 16 MM Y PLASTICO TIPO BAJO						100.000000	100.000000
	ALFOMBRA, INCLUYE: LA COLOCACIÓN Y RETIRO						\$39,570.00	\$39,570.00
	AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS,							
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,							
	EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU							
	CORRECTA EJECUCIÓN.							
PRE-78	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE M2		\$850.36	550.000000	100.000000%			100.000000%
	APUNTALAMIENTO DE MADERA PARA				550.000000			550.000000
	LIBERACIÓN DE LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR,				\$467,698.00			\$467,698.00
	INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,							
	ACARREOS, ELEVACIONES, CIMBRADO							
	ACABADO COMÚN, ARMADO, COLADO, VIBRADO,							
	DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,							
	HERRAMIENTA Y RETIRO AL FINALIZAR LOS							
	TRABAJOS DE LIBERACIÓN Y TODO LO							
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.							

B1

TRABAJOS DE LIBERACIÓN

Monto esta hoja:	\$467,698.00		\$39,570.00	\$507,268.00
Acumulado:	\$484,168.32	\$18,467.69	\$124,927.59	\$627,563.60

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca

CREAR • CONSTRUIR • CRECER



Unidad • Estado

INPAC

Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: PALACIO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, HUAJUAPAN, OAXACA

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA

Lugar: Santa Cruz Tacache de Mina

MUNICIPIO: (381) Santa Cruz Tacache de Mina

Duración: 90 días naturales

Inicio obra:

Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
LIB-01	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA M2		\$288.78	550.000000	100.000000%			100.000000%
	CEMENTO-ARENA DE 3 CM PROMEDIO DE				550.000000			550.000000
	ESPESOR FRACTURADOS Y DESPRENDIDOS DE				\$158,829.00			\$158,829.00
	LA SUPERFICIE EN PARAMENTOS DE MURO,							
	UTILIZANDO CINCEL Y MARRO, HASTA UNA							
	ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: EQUIPO, , MANO							
	DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU							
	CORRECTA EJECUCION							
B2	CONSOLIDACIONES							
CONS-002	CONSOLIDACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO ML		\$2,751.14	10.000000	29.032258%	70.967742%		100.000000%
	CON UNA ÁREA DE INTERVENCIÓN DE 0.90 M DE				2.903200	7.096800		10.000000
	PROFUNDIDAD PROMEDIO, CON EL FIN DE				\$7,987.18	\$19,524.22		\$27,511.40
	CONFINAR LA CORONA DEL MURO PARA							
	RECIBIR ELEMENTOS DE CARGA EN CUBIERTA,							
	PROVOCANDO AMARRES CUATRAPEANDO LAS							
	PIEZAS, ASENTADO CON MEZCLA CAL-ARENA							
	PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOL. DE CAL.							
	INCLUYE: LIBERACIÓN DE MURO EN ÁREA DE							
	CONSOLIDACIÓN, MATERIALES HERRAMIENTA,							
	MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA							
	SU CORRECTA EJECUCIÓN.							

Monto esta hoja:	\$166,816.18	\$19,524.22		\$186,340.40
Acumulado:	\$650,984.50	\$37,991.91	\$124,927.59	\$813,904.00

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca

CREAR • CONSTRUIR • CRECER



Gobierno del Estado

INPAC

Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: PALACIO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, HUAJUAPAN, OAXACA

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA

Lugar: Santa Cruz Tacache de Mina

MUNICIPIO: (381) Santa Cruz Tacache de Mina

Duración: 90 días naturales

Inicio obra:

Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
CONS-017	CONSOLIDACIÓN DE MUROS DE FABRICA DE ML		\$1,145.30	60.000000	29.032258%	70.967742%		100.000000%
	TABICON DE 15CM. ESPESOR PROMEDIO,				17.419400	42.580600		60.000000
	MEDIANTE LA EXPLORACION DE LA GRIETA,				\$19,950.39	\$48,767.61		\$68,718.00
	LIBERANDO LAS PIEZAS FRACTURADAS,							
	LIMPIEZA DEL MATERIAL DISGREGADO, POR							
	MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL							
	PROVOCANDO MUELAS EN UN ANCHO							
	PROMEDIO DE 40 A 50 CMS DE ANCHO EN							
	TRAYECTORIA DE GRIETA Y UNA PROFUNDIDAD							
	DE 15 CMS, PARA LA POSTERIOR INTEGRACION							
	DE PIEZAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A							
	LAS EXISTENTES ASENTANDO Y JUNTEANDO							
	CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA, A UNA							
	ALTURA MAXIMA							

DE TRABAJO DE 5.00 MTS. INCLUYE:
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A
1ERA ESTACION, CORTES DE PIEZAS
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES,
HERREMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

B3

INTEGRACIONES

Monto esta hoja:	\$19,950.39	\$48,767.61		\$68,718.00
Acumulado:	\$670,934.89	\$86,759.52	\$124,927.59	\$882,622.00

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA


Oaxaca
 CREAR • CONSTRUIR • CRECER

INPAC
 Instituto del Patrimonio
 Cultural del Estado
 de Oaxaca

OBRA: PALACIO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, HUAJUAPAN, OAXACA

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
 ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
 ESTADO DE OAXACA

Lugar: Santa Cruz Tacache de Mina

MUNICIPIO: (381) Santa Cruz Tacache de Mina

Duración: 90 días naturales

Inicio obra:
Fin obra:
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
INT-019	INTEGRACION DE APLANADO BASE EN MUROS M2 DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO - ARENA A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 5 MTS, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$331.78	550.000000		47.368421% 260.526300 \$86,437.42	52.631579% 289.473700 \$96,041.58	100.000000% 550.000000 \$182,479.00
INT-022	INTEGRACION DE APLANADO FINO EN MUROS M2 DE 0.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO -ARENA ALTURA MÁXIMA 5 MTS, INCLUYE: ANDAMIOS, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$278.33	550.000000		47.368421% 260.526300 \$72,512.29	52.631579% 289.473700 \$80,569.21	100.000000% 550.000000 \$153,081.50
INT-03	INTEGRACIÓN DE PINTURA VINILICA APLICADO A DOS MANOS CON BROCHAS DE CERDAS NATURALES, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$184.25	600.000000		47.368421% 284.210500 \$52,365.79	52.631579% 315.789500 \$58,184.21	100.000000% 600.000000 \$110,550.00

Monto esta hoja:
Acumulado:
\$670,934.89
\$211,315.50
\$298,075.02
\$234,795.00
\$359,722.59
\$446,110.50
\$1,328,732.50

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA


Oaxaca
 CREAR • CONSTRUIR • CRECER

INPAC
 Instituto del Patrimonio
 Cultural del Estado
 de Oaxaca

OBRA: PALACIO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, HUAJUAPAN, OAXACA

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
 ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
 ESTADO DE OAXACA

Lugar: Santa Cruz Tacache de Mina

MUNICIPIO: (381) Santa Cruz Tacache de Mina

Duración: 90 días naturales

Inicio obra:
Fin obra:
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
INT-091	INTEGRACION DE PISO LOSETA DE BARRO M2 EXTRUIDO DE 30X30 CENTÍMETROS, ASENTADO CON PEGAZULEJO O CREST BLANCO Y BOQUILLA DE 1 CM, INCLUYE: PREPARACION DE MEZCLAS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	\$546.23	300.000000		47.368421% 142.105300 \$77,622.16	52.631579% 157.894700 \$86,246.84	100.000000% 300.000000 \$163,869.00
INT-092	INTEGRACION DE LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR M2 DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8"), A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CIMBRADO ACABADO COMÚN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	\$524.30	550.000000		47.368421% 260.526300 \$136,593.95	52.631579% 289.473700 \$151,771.05	100.000000% 550.000000 \$288,365.00

Monto esta hoja:
Acumulado:
\$670,934.89
\$214,216.11
\$512,291.13
\$238,017.89
\$597,740.48
\$452,234.00
\$1,780,966.50

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**Oaxaca**

CREAR • CONSTRUIR • CRECER



Sistema 11 Estado

INPACInstituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca**OBRA:** PALACIO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, HUAJUAPAN, OAXACA**PROGRAMA:** ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA**Lugar:** Santa Cruz Tacache de Mina**MUNICIPIO:** (381) Santa Cruz Tacache de Mina**Duración:** 90 días naturales**Inicio obra:****Fin obra:****PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
INT-13	INTEGRACION DE IMPERMEABILIZANTE M2		\$378.78	550.000000		47.368421%	52.631579%	100.000000%
	PREPAFRICADO A BASE DE APP DE 4.5 MM DE ESPESOR, ACABADO CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, DURACIÓN 10 AÑOS, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 7 MTS INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					260.526300	289.473700	550.000000
						\$98,682.16	\$109,646.84	\$208,329.00
INT-005	INTEGRACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE M2		\$482.36	200.000000		47.368421%	52.631579%	100.000000%
	DE 10 CMS DE ESPESOR F'C= 200KG/CM2 ACABADO REPELLADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.					94.736800	105.263200	200.000000
						\$45,697.26	\$50,774.74	\$96,472.00

	Monto esta hoja:		\$144,379.42	\$160,421.58	\$304,801.00
	Acumulado:	\$670,934.89	\$656,670.55	\$758,162.06	\$2,085,767.50

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$670,934.89 \$656,670.55 \$758,162.06

ACUMULADO:

\$670,934.89 \$1,327,605.44 \$2,085,767.50

PORCENTAJE PERIODO:

32.17% 31.48% 36.35%

PORCENTAJE ACUMULADO:

32.17% 63.65% 100.00%