

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**COSTO DEL PROYECTO**
Oaxaca
 CREAM • CONSTRUIR • CRECER
**INPAC**

INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

OBRA: (RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA VILLA DIAZ ORDAZ, OAXACA)

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

LOCALIDAD: VILLA DIAZ ORDAZ **REGION:** VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (560) VILLA DIAZ ORDAZ **ESTADO:** (020) OAXACA

DISTRITO: (20) TLACOLULA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	CAPILLA DEL CALVARIO				
A1	TRABAJOS PRELIMINARES				
PRE-02	ACARREO DE ESCOMBRO EN CARRETILLA A 2A ESTACION A UNA DISTANCIA MAX. DE 50 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	10.0000	\$297.16	\$2,971.60
PRE-03	ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN VOLTEO, CARGA MANUAL . INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	10.0000	\$671.58	\$6,715.80
PRE-04	LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE OBRA EN AREA DE INTERVENCIONES INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	180.0000	\$97.26	\$17,506.80
PRE-05	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	180.0000	\$174.56	\$31,420.80
PRE-06	PROTECCIÓN DE PISO A BASE DE TRIPLAY DE MADERA DE 16 MM Y PLASTICO TIPO BAJO ALFOMBRA, INCLUYE: LA COLOCACIÓN Y RETIRO AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	50.0000	\$395.70	\$19,785.00
A1	TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES				\$78,400.00
B1	TRABAJOS DE LIBERACIÓN				
LIB-001	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA CEMENTO-ARENA DE 3 CM PROMEDIO DE ESPESOR FRACTURADOS Y DESPRENDIDOS DE LA SUPERFICIE EN PARAMENTOS DE MURO, UTILIZANDO CINCEL Y MARRO, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: EQUIPO, , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	100.0000	\$288.78	\$28,878.00
LIB-02	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN INTRADOS DE BÓVEDA Y ARCOS DE ENTRE 1.00 Y 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 15.00 MTS. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	50.0000	\$290.07	\$14,503.50

CULTURA <small>SECRETARÍA DE CULTURA</small>	COSTO DEL PROYECTO	 <small>CREAR • CONSTRUIR • CRECER</small>	 <small>ESTADO DE OAXACA</small>	 <small>INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>
OBRA:	(RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA VILLA DIAZ ORDAZ, OAXACA)			
PROGRAMA:	ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA			
LOCALIDAD:	VILLA DIAZ ORDAZ	REGION:	VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO:	(560) VILLA DIAZ ORDAZ	ESTADO:	(020) OAXACA	
DISTRITO:	(20) TLACOLULA			

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
LIB-003	LIBERACION DE ENTORTADO CON PRESENCIA DE GIETAS A BASE DE MEZCLA DE CAL- ARENA, CON UN GROSOR DE 3.00 A 5.00 CM MÁXIMO, A BASE DE MEDIOS MANUALES EN EXTRADOS DE BOVEDAS/CUPULAS, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 15.00 MTS, INCLUYE; ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	70.0000	\$252.88	\$17,701.60
LIB-04	LIBERACION DE ENLADRILLADO CON PRESENCIA DE GIETAS ASENTADO Y JUNTEADO DE MEZCLA DE CAL- ARENA POR DE MEDIOS MANUALES EN EXTRADOS DE BOVEDAS, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 15.00 MTS, PROMEDIO INCLUYE; ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	70.0000	\$296.15	\$20,730.50
B1	TOTAL TRABAJOS DE LIBERACIÓN				\$81,813.60
B2	CONSOLIDACIONES				
CONS-001	CONSOLIDACIÓN DE MUROS DE FABRICA DE LADRILLO ROJO DE 1.45 M DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIANTE LA EXPLORACION DE LA GRIETA, LIBERANDO LAS PIEZAS FRACTURADAS, LIMPIEZA DEL MATERIAL DISGREGADO, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL PROVOCANDO MUELAS EN UN ANCHO PROMEDIO DE 50 A 60 CMS DE ANCHO EN TRAYECTORIA DE GRIETA Y UNA PROFUNDIDAD DE 60 CMS, PARA LA POSTERIOR INTEGRACION DE PIEZAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES ASENTANDO Y JUNTEANDO CON MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 +10% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A 1ERA ESTACION, CORTES DE PIEZAS DESPERDICIOS, , MANO DE OBRA, MATERIALES, HERREMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA	ML	5.0000	\$5,419.71	\$27,098.55
CONS-052	CONSOLIDACION DE MURO CON SILLARES DE PIEDRA DE LA REGION DE DIFERENTES MEDIDAS, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL ARENA 1:3+ 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL + 5% SIKALATEX, INCLUYE LIBERACION DE PIEZAS DETERIORADAS CON MARRO Y CINCEL A UNA ALTURA DE TRABAJO HASTA 7.00 M., ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M3	1.0000	\$19,345.03	\$19,345.03

CULTURA
HEREDEROS DEL FUTURO



COSTO DEL PROYECTO



OBRA: (RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA VILLA DIAZ ORDAZ, OAXACA)
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: VILLA DIAZ ORDAZ **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (560) VILLA DIAZ ORDAZ **ESTADO:** (020) OAXACA
DISTRITO: (20) TLACOLULA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
CONS-003	CONSOLIDACION DE JAMBAS, CAPIALZADOS O DERRAMES DE PUERTAS O VENTANAS A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO CON PRESENCIA DE GRIETAS LIBERANDO A MANO CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UN ANCHO DE 0.40 M. A LO LARGO DE LAS GRIETAS, A UNA PROFUNDIDAD DE 40 CMS, PROMEDIO PROVOCANDO MUELAS PARA POSTERIOR INTEGRACION DE PIEZAS NUEVAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTE DE ACUERDO A LA DISPOSICION ORIGINAL ASENTANDO Y JUNTEANDO CON MORTERO DE CAL- ARENA PROP. 1:3 +10% DE CEMENTO POR VOL. DE CAL A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 9.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A 1ERA ESTACION, CORTES DE PIEZAS DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERREMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.0000	\$1,850.45	\$3,700.90
CONS-074	CONSOLIDACIÓN DE BÓVEDA/CUPULA POR EXTRADOS CON PLEMENTERIA DE 0.40 M, DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE TABIQUE ROJO MEDIA TABLA, EN ZONA DE GRIETAS, EXPLORANDO LA TRAYECTORIA DE GRIETAS EN FRANJAS DE 50 CMS DE ANCHO PROMEDIO Y UN APROFUNDIDAD DE 50 CMS, LIBERANDO MATERIAL DAÑADO O SUELTO, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE; ASPIRADO CON ASPIRADORA INDUSTRIAL Y LAVADO DEL ÁREA CON AGUA, POSTERIORMENTE SE INTEGRARÁN LAS PIEZAS NUEVAS SIMILARES A LAS LIBERADAS Y RESPETANDO LA DISPOSICION DE LA FABRICA ORIGINAL, REALIZANDO CUATRAPEOS EN AMBOS SENTIDOS ENTRE LAS PIEZAS EXISTENTES CON LAS PIEZAS INTEGRADAS, ASENTADAS Y JUNTEADAS CON MORTERO DE CAL- ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 14.00 M. INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M3	1.5000	\$19,230.06	\$28,845.09
CONS-005	CONSOLIDACIÓN DE ARCOS DE TABIQUE ROJO EN PROMEDIO 0.40 M DE ANCHO X 0.60 DE PROFUNDIDAD, CON PRESENCIA DE GRIETAS A BASE DE LA LIBERACIÓN DE PIEZAS FRACTURADAS, SUSTITUIDAS POR PIEZAS NUEVAS DE TABIQUE ROJO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOL DE CAL, INCLUYE; MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.0000	\$4,809.12	\$14,427.36
B2	TOTAL TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN				\$93,416.93

		COSTO DEL PROYECTO					
OBRA:	(RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA VILLA DIAZ ORDAZ, OAXACA)						
PROGRAMA:	ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA						
LOCALIDAD:	VILLA DIAZ ORDAZ	REGION:	VALLES CENTRALES				
MUNICIPIO:	(560) VILLA DIAZ ORDAZ	ESTADO:	(020) OAXACA				
DISTRITO:	(20) TLACOLULA						

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
B3	INTEGRACIONES				
INT-01	INTEGRACION DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, U, ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 5 MTS, INCLUYE: PREPARCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	150.0000	\$331.80	\$49,770.00
INT-02	INTEGRACION DE APLANADO FINO EN MUROS DE 0.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN CAL CON MUCILAGO DE NOPAL ALTURA MÁXIMA 5 MTS, INCLUYE: ANDAMIOS, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	150.0000	\$299.58	\$44,937.00
INT-03	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS, PROP 1.5 BOTES DE CAL APAGADA, DISUELTA EN 19 LTS DE AGUA + 5% DE MUCILAGO DE NOPAL + PIGMENTO MINERAL EN COLOR DEGÚN MUESTRAS EN SITIO, APLICADO A DOS MANOS CON BROCHAS DE CERDAS NATURALES. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	150.0000	\$148.50	\$22,275.00
INT-04	INTEGRACIÓN DE MASILLA DE CAL+ 20% DE MUCILAGO DE NOPAL POR VOL. DE MEZCLA+3% DE ALUMBRE POR VOLUMEN DE MEZCLA, DE 2 A 3 MM DE ESPESOR, EN ELEMENTOS ORNAMENTALES (CORNIZAS, MOLDURAS, RELIEVES), EN PARAMENTO EXTERIOR DE MURO, POR MEDIOS MANUALES CON ESPATULA, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 12.00 M. INCLUYE: DESPERDICIO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	150.0000	\$224.11	\$33,616.50

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



COSTO DEL PROYECTO



OBRA: (RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA VILLA DIAZ ORDAZ, OAXACA)
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: VILLA DIAZ ORDAZ **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (560) VILLA DIAZ ORDAZ **ESTADO:** (020) OAXACA
DISTRITO: (20) TLACOLULA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
INT-05	INTEGRACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO DE 10 AÑOS DE DURABILIDAD, A DOS MANOS APLICADO CON RODILLO. A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 12.00 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	80.0000	\$235.17	\$18,813.60
INT-06	INTEGRACIÓN DE CAPA DE MORTERO DE 3.00 A 5.00 DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FASTER GRAL POR M3 DE MEZCLA A UNA ALTURA DE TRABAJO PROMEDIO DE 12.00 MTS, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.0000	\$8,724.81	\$26,174.43
INT-07	INTEGRACION DE ENLADRILLADO EN FORMA DE PETATILLO EN EXTRADOS DE BOVEDA A BASE DE TABIQUE ROJO MEDIA TABLA DE 2.5 CM DE ESP. ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA PROP 1:3 + 10% DE CEMENTO X VOL. DE CAL , JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA FINA PROP. 1:1 + 10% DE CEMENTO X VOL. DE CAL MAS 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL POR VOLUMEN DE CEMENTO. A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 10.00 MTS. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	80.0000	\$1,200.37	\$96,029.60
B3	TOTAL DE INTEGRACIONES				\$291,616.13
A	TOTAL DE CAPILLA DIAZ ORDAZ				\$545,246.66

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$545,246.66
IVA 16.00% \$87,239.47
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$632,486.13
 (*SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N. *)

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**Oaxaca**
CREAR • CONSTRUIR • CRECER**INPAE**
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca(RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA
VILLA DIAZ ORDAZ, OAXACA)**OBRA:****PROGRAMA:** ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA**Lugar:** VILLA DIAZ ORDAZ**MUNICIPIO:** (560) VILLA DIAZ ORDAZ**Duración:** 30 días naturales**Inicio obra:****Fin obra:****PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
PRE-06	PROTECCION DE PISO A BASE DE TRIPLAY DE MADERA DE 16 MM Y PLASTICO TIPO BAJO ALFOMBRA, INCLUYE: LA COLOCACIÓN Y RETIRO AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$395.70	50.000000	100.000000%	0.000000%	100.000000%
					50.000000	0.000000	50.000000
					\$19,785.00	\$0.00	\$19,785.00
	TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES				\$30,843.67	\$47,556.33	
	ACUMULADO TRABAJOS PRELIMINARES				\$30,843.67	\$78,400.00	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS PRELIMINARES				39.34%	60.66%	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS PRELIMINARES				39.34%	100.00%	
B1	TRABAJOS DE LIBERACIÓN						
LIB-001	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA CEMENTO-ARENA DE 3 CM PROMEDIO DE ESPESOR FRACTURADOS Y DESPRENDIDOS DE LA SUPERFICIE EN PARAMENTOS DE MURO, UTILIZANDO CINCEL Y MARRO, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: EQUIPO, , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	\$288.78	100.000000	100.000000%	0.000000%	100.000000%
					100.000000	0.000000	100.000000
					\$28,878.00	\$0.00	\$28,878.00

Monto esta hoja:	\$48,663.00	\$0.00	\$48,663.00
Acumulado:	\$59,721.67	\$47,556.33	\$107,278.00

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**Oaxaca**
CREAR • CONSTRUIR • CRECER**INPAC**
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

(RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA
VILLA DIAZ ORDAZ, OAXACA)

OBRA: VILLA DIAZ ORDAZ, OAXACA)
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA

Duración: 30 días naturales**Lugar:** VILLA DIAZ ORDAZ**Inicio obra:****MUNICIPIO:** (560) VILLA DIAZ ORDAZ**Fin obra:****PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
LIB-02	LIBERACION DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN INTRADÓS DE BÓVEDA Y ARCOS DE ENTRE 1.00 Y 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 15.00 MTS. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$290.07	50.000000	100.000000%	0.000000%	100.000000%
					50.000000	0.000000	50.000000
					\$14,503.50	\$0.00	\$14,503.50
LIB-003	LIBERACION DE ENTORTADO CON PRESENCIA DE GIETAS A BASE DE MEZCLA DE CAL-ARENA, CON UN GROSOR DE 3.00 A 5.00 CM MÁXIMO, A BASE DE MEDIOS MANUALES EN EXTRADOS DE BOVEDAS/CUPULAS, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 15.00 MTS, INCLUYE; ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$252.88	70.000000	100.000000%	0.000000%	100.000000%
					70.000000	0.000000	70.000000
					\$17,701.60	\$0.00	\$17,701.60

Monto esta hoja:	\$32,205.10	\$0.00	\$32,205.10
Acumulado:	\$91,926.77	\$47,556.33	\$139,483.10

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**Oaxaca**
CREAR • CONSTRUIR • CRECER**INPAIC**
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca(RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA
VILLA DIAZ ORDAZ, OAXACA)**OBRA:****PROGRAMA:** ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA**Duración:** 30 días naturales**Lugar:** VILLA DIAZ ORDAZ**Inicio obra:****MUNICIPIO:** (560) VILLA DIAZ ORDAZ**Fin obra:****PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
LIB-04	LIBERACION DE ENLADRILLADO CON PRESENCIA DE GIETAS ASENTADO Y JUNTEADO DE MEZCLA DE CAL-ARENA POR DE MEDIOS MANUALES EN EXTRADOS DE BOVEDAS, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 15.00 MTS, PROMEDIO INCLUYE; ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$296.15	70.000000	100.000000%	0.000000%	100.000000%
					70.000000	0.000000	70.000000
					\$20,730.50	\$0.00	\$20,730.50
	TOTAL TRABAJOS DE LIBERACIÓN				\$81,813.60	\$0.00	
	ACUMULADO TRABAJOS DE LIBERACIÓN				\$81,813.60	\$81,813.60	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS DE LIBERACIÓN				100.00%	0.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS DE LIBERACIÓN				100.00%	100.00%	
B2	CONSOLIDACIONES						

Monto esta hoja:	\$20,730.50	\$0.00	\$20,730.50
Acumulado:	\$112,657.27	\$47,556.33	\$160,213.60

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: (RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA
VILLA DIAZ ORDAZ, OAXACA)
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA

Duración: 30 días naturales

Lugar: VILLA DIAZ ORDAZ

Inicio obra:

MUNICIPIO: (560) VILLA DIAZ ORDAZ

Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
CONS-001	CONSOLIDACION DE MUROS DE FABRICA DE LADRILLO ROJO DE 1.45 M DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIANTE LA EXPLORACION DE LA GRIETA, LIBERANDO LAS PIEZAS FRACTURADAS, LIMPIEZA DEL MATERIAL DISGREGADO, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL PROVOCANDO MUELAS EN UN ANCHO PROMEDIO DE 50 A 60 CMS DE ANCHO EN TRAYECTORIA DE GRIETA Y UNA PROFUNDIDAD DE 60 CMS, PARA LA POSTERIOR INTEGRACION DE PIEZAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES ASENTANDO Y JUNTEANDO CON MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 +10%	ML	\$5,419.71	5.000000	61.538462%	38.461538%	100.000000%
					3.076900	1.923100	5.000000
					\$16,676.03	\$10,422.52	\$27,098.55
	DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A 1ERA ESTACION, CORTES DE PIEZAS DESPERDICIOS, , MANO DE OBRA, MATERIALES, HERREMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$0.00	0.000000	0.000000%	0.000000%	0.000000%
					0.000000	0.000000	0.000000
					\$0.00	\$0.00	\$0.00

Monto esta hoja:	\$16,676.03	\$10,422.52	\$27,098.55
Acumulado:	\$129,333.30	\$57,978.85	\$187,312.15

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**Oaxaca**
CREAR • CONSTRUIR • CRECER**INPAC**
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca(RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA
VILLA DIAZ ORDAZ, OAXACA)**OBRA:****PROGRAMA:** ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA**Lugar:** VILLA DIAZ ORDAZ**MUNICIPIO:** (560) VILLA DIAZ ORDAZ**Duración:** 30 días naturales**Inicio obra:****Fin obra:****PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
CONS-052	CONSOLIDACIÓN DE MURO CON SILLARES DE PIEDRA DE LA REGION DE DIFERENTES MEDIDAS, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL ARENA 1:3+ 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL + 5% SIKALATEX, INCLUYE LIBERACION DE PIEZAS DETERIORADAS CON MARRO Y CINCEL A UNA ALTURA DE TRABAJO HASTA 7.00 M., ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.PROVOCANDO	M3	\$19,345.03	1.000000	61.538462%	38.461538%	100.000000%
					0.615400	0.384600	1.000000
					\$11,904.63	\$7,440.40	\$19,345.03
	CUATRAPEOS ENTRE ESTOS Y LOS EXISTENTES,		\$0.00	0.000000	0.000000%	0.000000%	0.000000%
					0.000000	0.000000	0.000000
					\$0.00	\$0.00	\$0.00

Monto esta hoja:	\$11,904.63	\$7,440.40	\$19,345.03
Acumulado:	\$141,237.93	\$65,419.25	\$206,657.18

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**Oaxaca**
CREAR • CONSTRUIR • CRECER**INPAC**
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

(RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA
VILLA DIAZ ORDAZ, OAXACA)

OBRA:

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA

Lugar: VILLA DIAZ ORDAZ**MUNICIPIO:** (560) VILLA DIAZ ORDAZ**Duración:** 30 días naturales**Inicio obra:****Fin obra:****PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
CONS-003	CONSOLIDACIÓN DE JAMBAS, CAPIALZADOS O ML		\$1,850.45	2.000000	61.538462%	38.461538%	100.000000%
	DERRAMES DE PUERTAS O VENTANAS A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO CON PRESENCIA DE GRIETAS LIBERANDO A MANO CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UN ANCHO DE 0.40 M. A LO LARGO DE LAS GRIETAS, A UNA PROFUNDIDAD DE 40 CMS, PROMEDIO PROVOCANDO MUELAS PARA POSTERIOR INTEGRACION DE PIEZAS NUEVAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTE DE ACUERDO A LA DISPOSICION ORIGINAL ASENTANDO Y JUNTEANDO CON MORTERO DE CAL- ARENA PROP. 1:3 +10% DE CEMENTO POR				1.230800	0.769200	2.000000
					\$2,277.48	\$1,423.42	\$3,700.90
	VOL. DE CAL A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 9.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A 1ERA ESTACION, CORTES DE PIEZAS DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERREMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$0.00	0.000000	0.000000%	0.000000%	0.000000%
					0.000000	0.000000	0.000000
					\$0.00	\$0.00	\$0.00

Monto esta hoja:	\$2,277.48	\$1,423.42	\$3,700.90
Acumulado:	\$143,515.41	\$66,842.67	\$210,358.08

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**Oaxaca**
CREAR • CONSTRUIR • CRECER**INPAC**
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

(RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA
VILLA DIAZ ORDAZ, OAXACA)

OBRA:

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA

Lugar: VILLA DIAZ ORDAZ**MUNICIPIO:** (560) VILLA DIAZ ORDAZ**Duración:** 30 días naturales**Inicio obra:****Fin obra:****PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
CONS-074	CONSOLIDACION DE BOVEDA/CUPULA POR EXTRADOS CON PLEMENTERIA DE 0.40 M, DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE TABIQUE ROJO MEDIA TABLA, EN ZONA DE GRIETAS, EXPLORANDO LA TRAYECTORIA DE GRIETAS EN FRANJAS DE 50 CMS DE ANCHO PROMEDIO Y UN APROFUNDIDAD DE 50 CMS, LIBERANDO MATERIAL DAÑADO O SUELTO , POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE; ASPIRADO CON ASPIRADORA INDUSTRIAL Y LAVADO DEL ÁREA CON AGUA, POSTERIORMENTE SE INTEGRARAN LAS PIEZAS NUEVAS SIMILARES A LAS LIBERADAS Y RESPETANDO	M3	\$19,230.06	1.500000	61.538462%	38.461538%	100.000000%
					0.923100	0.576900	1.500000
					\$17,750.82	\$11,094.27	\$28,845.09

Monto esta hoja:	\$17,750.82	\$11,094.27	\$28,845.09
Acumulado:	\$161,266.23	\$77,936.94	\$239,203.17

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**Oaxaca**
CREAR • CONSTRUIR • CRECER**INPAC**
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

(RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA
VILLA DIAZ ORDAZ, OAXACA)

OBRA: VILLA DIAZ ORDAZ, OAXACA)
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA

Duración: 30 días naturales**Lugar:** VILLA DIAZ ORDAZ**Inicio obra:****MUNICIPIO:** (560) VILLA DIAZ ORDAZ**Fin obra:****PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
	LA DISPOSICION DE LA FABRICA ORIGINAL, REALIZANDO CUATRAPEOS EN AMBOS SENTIDOS ENTRE LAS PIEZAS EXISTENTES CON LAS PIEZAS INTEGRADAS , ASENTADAS Y JUNTEADAS CON MORTERO DE CAL- ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 14.00 M. INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS , ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		\$0.00	0.000000	0.000000%	0.000000%	0.000000%
					0.000000	0.000000	0.000000
					\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONS-005	CONSOLIDACIÓN DE ARCOS DE TABIQUE ROJO EN PROMEDIO 0.40 M DE ANCHO X 0.60 DE PROFUNDIDAD, CON PRESENCIA DE GRIETAS A BASE DE LA LIBERACIÓN DE PIEZAS FRACTURADAS, SUSTITUIDAS POR PIEZAS NUEVAS DE TABIQUE ROJO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOL DE CAL, INCLUYE; MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,	ML	\$4,809.12	3.000000	61.538462%	38.461538%	100.000000%
					1.846200	1.153800	3.000000
					\$8,878.38	\$5,548.98	\$14,427.36

Monto esta hoja:	\$8,878.38	\$5,548.98	\$14,427.36
Acumulado:	\$170,144.61	\$83,485.92	\$253,630.53

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**Oaxaca**
CREAR • CONSTRUIR • CRECER**INPAC**
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

(RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA

OBRA: VILLA DIAZ ORDAZ, OAXACA)**PROGRAMA:** ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA**Duración:** 30 días naturales**Lugar:** VILLA DIAZ ORDAZ**Inicio obra:****MUNICIPIO:** (560) VILLA DIAZ ORDAZ**Fin obra:****PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
	LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$0.00	0.000000	0.000000%	0.000000%	0.000000%
					0.000000	0.000000	0.000000
					\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL CONSOLIDACIONES				\$57,487.34	\$35,929.59	
	ACUMULADO CONSOLIDACIONES				\$57,487.34	\$93,416.93	
	PORCENTAJE PERIODO CONSOLIDACIONES				61.54%	38.46%	
	PORCENTAJE ACUMULADO CONSOLIDACIONES				61.54%	100.00%	
B3	INTEGRACIONES						
INT-01	INTEGRACION DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, U, ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 5 MTS, INCLUYE: PREPARCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$331.80	150.000000	0.000000%	100.000000%	100.000000%
					0.000000	150.000000	150.000000
					\$0.00	\$49,770.00	\$49,770.00

Monto esta hoja:	\$0.00	\$49,770.00	\$49,770.00
Acumulado:	\$170,144.61	\$133,255.92	\$303,400.53

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**Oaxaca**
CREAR • CONSTRUIR • CRECER**INPAC**
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

(RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA

OBRA: VILLA DIAZ ORDAZ, OAXACA)**PROGRAMA:** ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA**Lugar:** VILLA DIAZ ORDAZ**MUNICIPIO:** (560) VILLA DIAZ ORDAZ**Duración:** 30 días naturales**Inicio obra:****Fin obra:****PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
INT-02	INTEGRACION DE APLANADO FINO EN MUROS DE 0.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PORP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN CAL CON MUCILAGO DE NOPAL ALTURA MÁXIMA 5 MTS, INCLUYE: ANDAMIOS, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$299.58	150.000000	0.000000%	100.000000%	100.000000%
					0.000000	150.000000	150.000000
					\$0.00	\$44,937.00	\$44,937.00
INT-03	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS, PROP 1.5 BOTES DE CAL APAGADA, DISUELTA EN 19 LTS DE AGUA + 5% DE MUCILAGO DE NOPAL + PIGMENTO MINERAL EN COLOR DEGÚN MUESTRAS EN SITIO, APLICADO A DOS MANOS CON BROCHAS DE CERDAS NATURALES. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$148.50	150.000000	0.000000%	100.000000%	100.000000%
					0.000000	150.000000	150.000000
					\$0.00	\$22,275.00	\$22,275.00

Monto esta hoja:	\$0.00	\$67,212.00	\$67,212.00
Acumulado:	\$170,144.61	\$200,467.92	\$370,612.53

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**Oaxaca**
CREAR • CONSTRUIR • CRECER**INPAC**
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

(RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA

OBRA: VILLA DIAZ ORDAZ, OAXACA)**PROGRAMA:** ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA**Lugar:** VILLA DIAZ ORDAZ**MUNICIPIO:** (560) VILLA DIAZ ORDAZ**Duración:** 30 días naturales**Inicio obra:****Fin obra:****PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
INT-04	INTEGRACION DE MASILLA DE CAL+ 20% DE MUCILAGO DE NOPAL POR VOL. DE MEZCLA+3% DE ALUMBRE POR VOLUMEN DE MEZCLA, DE 2 A 3 MM DE ESPESOR, EN ELEMENTOS ORNAMENTALES (CORNIZAS, MOLDURAS, RELIEVES), EN PARAMENTO EXTERIOR DE MURO, POR MEDIOS MANUALES CON ESPATULA, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 12.00 M. INCLUYE: DESPERDICIO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$224.11	150.000000	0.000000%	100.000000%	100.000000%
					0.000000	150.000000	150.000000
					\$0.00	\$33,616.50	\$33,616.50
INT-05	INTEGRACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO DE 10 AÑOS DE DURABILIDAD, A DOS MANOS APLICADO CON RODILLO. A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 12.00 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$235.17	80.000000	0.000000%	100.000000%	100.000000%
					0.000000	80.000000	80.000000
					\$0.00	\$18,813.60	\$18,813.60

Monto esta hoja:	\$0.00	\$52,430.10	\$52,430.10
Acumulado:	\$170,144.61	\$252,898.02	\$423,042.63

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**Oaxaca**
CREAR • CONSTRUIR • CRECER**INPAC**
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

(RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA

OBRA: VILLA DIAZ ORDAZ, OAXACA)**PROGRAMA:** ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA**Lugar:** VILLA DIAZ ORDAZ**MUNICIPIO:** (560) VILLA DIAZ ORDAZ**Duración:** 30 días naturales**Inicio obra:****Fin obra:****PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
INT-06	INTEGRACION DE CAPA DE MORTERO DE 3.00 A 5.00 DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTER GRAL POR M3 DE MEZCLA A UNA ALTURA DE TRABAJO PROMEDIO DE 12.00 MTS, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	\$8,724.81	3.000000	0.000000%	100.000000%	100.000000%
					0.000000	3.000000	3.000000
					\$0.00	\$26,174.43	\$26,174.43
INT-07	INTEGRACION DE ENLADRILLADO EN FORMA DE PETATILLO EN EXTRADOS DE BOVEDA A BASE DE TABIQUE ROJO MEDIA TABLA DE 2.5 CM DE ESP. ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA PROP 1:3 + 10% DE CEMENTO X VOL. DE CAL, JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA FINA PROP. 1:1 + 10% DE CEMENTO X VOL. DE CAL MAS 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL POR VOLUMEN DE CEMENTO. A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 10.00 MTS. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,	M2	\$1,200.37	80.000000	0.000000%	100.000000%	100.000000%
					0.000000	80.000000	80.000000
					\$0.00	\$96,029.60	\$96,029.60

Monto esta hoja:	\$0.00	\$122,204.03	\$122,204.03
Acumulado:	\$170,144.61	\$375,102.05	\$545,246.66

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**Oaxaca**
CREAR • CONSTRUIR • CRECER**INPAC**
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

(RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA
VILLA DIAZ ORDAZ, OAXACA)

OBRA: VILLA DIAZ ORDAZ, OAXACA)
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA

Duración: 30 días naturales**Lugar:** VILLA DIAZ ORDAZ**Inicio obra:****MUNICIPIO:** (560) VILLA DIAZ ORDAZ**Fin obra:****PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
	HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$0.00	0.000000	0.000000%	0.000000%	0.000000%
					0.000000	0.000000	0.000000
					\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL INTEGRACIONES				\$0.00	\$291,616.13	
	ACUMULADO INTEGRACIONES				\$0.00	\$291,616.13	
	PORCENTAJE PERIODO INTEGRACIONES				0.00%	100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO INTEGRACIONES				0.00%	100.00%	
	TOTAL CAPILLA DE SAN ANTONIO				\$170,144.61	\$375,102.05	
	ACUMULADO CAPILLA DEL CALVARIO				\$170,144.61	\$545,246.66	
	PORCENTAJE PERIODO CAPILLA DE SAN ANTONIO				31.21%	68.79%	
	PORCENTAJE ACUMULADO CAPILLA DE SAN ANTONIO				31.21%	100.00%	

Monto esta hoja:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acumulado:	\$170,144.61	\$375,102.05	\$545,246.66