

CULTURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**COSTO DEL PROYECTO**
Oaxaca
 CREAR • CONSTRUIR • CRECER

INPAC
 INSTITUTO DEL PATRIMONIO
 CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

OBRA: (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA)
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: SOLEDAD ETLA **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (539) SOLEDAD ETLA **ESTADO:** (020) OAXACA
DISTRITO: (11) ETLA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	TEMPLO				
A1	TRABAJOS PRELIMINARES				
PRE-02	ACARREO DE ESCOMBRO EN CARRETILLA A 2A ESTACION A UNA DISTANCIA MAX. DE 50 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	20.0000	\$297.16	\$5,943.20
PRE-03	ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN VOLTEO, CARGA MANUAL . INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	20.0000	\$671.58	\$13,431.60
PRE-04	LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE OBRA EN AREA DE INTERVENCIONES INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	550.0000	\$97.26	\$53,493.00
PRE-05	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	550.0000	\$174.56	\$96,008.00
PRE-06	PROTECCIÓN DE PISO A BASE DE TRIPLAY DE MADERA DE 16 MM Y PLASTICO TIPO BAJO ALFOMBRA, INCLUYE: LA COLOCACIÓN Y RETIRO AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	100.0000	\$395.70	\$39,570.00
PRE-05.2	PROTECCIÓN DE PISO A BASE DE PLASTICO CRISTAL EN AREAS DE SALONES Y CORREDOR, COLOCADO SOBRE ÁREA DE TRABAJO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100.0000	\$44.60	\$4,460.00
PRE-05.2	PROTECCIÓN CON PLÁSTICO DE CALIBRE GRUESO SOBRE EL RETABLO PRINCIPAL. POR MEDIO DE UNA CORTINA DE PLÁSTICO QUE CUBRA COMPLETAMENTE LA PARTE FRONTAL Y SE INTRODUZCA 0.50 M POR LOS LATERALES DEL RETABLO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	50.0000	\$88.30	\$4,415.00
A1	TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES				\$217,320.80

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



COSTO DEL PROYECTO



INPAC
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

OBRA: (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA)
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: SOLEDAD ETLA **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (539) SOLEDAD ETLA **ESTADO:** (020) OAXACA
DISTRITO: (11) ETLA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
B1	TRABAJOS DE LIBERACIÓN				
LIB-01	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA CEMENTO-ARENA DE 3 CM PROMEDIO DE ESPESOR FRACTURADOS Y DESPRENDIDOS DE LA SUPERFICIE EN PARAMENTOS DE MURO, UTILIZANDO CINCEL Y MARRO, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: EQUIPO, , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	200.0000	\$288.78	\$57,756.00
LIB-02	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN INTRADÓS DE BÓVEDA Y ARCOS DE ENTRE 1.00 Y 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 15.00 MTS. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	50.0000	\$290.07	\$14,503.50
LIB-03	LIBERACION DE ENTORTADO CON PRESENCIA DE GIETAS A BASE DE MEZCLA DE CEMENTO- ARENA, CON UN GROSOR DE 3.00 A 5.00 CM MÁXIMO, A BASE DE MEDIOS MANUALES EN EXTRADOS DE BOVEDAS/CUPULAS, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 15.00 MTS, INCLUYE; ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	50.0000	\$222.88	\$11,144.00
LIB-04	LIBERACION DE ENLADRILLADO CON PRESENCIA DE GIETAS ASENTADO Y JUNTEADO DE MEZCLA DE CEMENTO-ARENA POR DE MEDIOS MANUALES EN EXTRADOS DE BOVEDAS/CUPULAS, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 15.00 MTS, INCLUYE; ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	120.0000	\$236.15	\$28,338.00
B1	TOTAL TRABAJOS DE LIBERACIÓN				\$111,741.50

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



COSTO DEL PROYECTO



INPAC
INSTITUTO OAXAQUEÑO DE PATRIMONIO CULTURAL Y ESTADÍSTICAS

OBRA: (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA)
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: SOLEDAD ETLA **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (539) SOLEDAD ETLA **ESTADO:** (020) OAXACA
DISTRITO: (11) ETLA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
B2	CONSOLIDACIONES				
CONS-001	CONSOLIDACIÓN DE MURO DE ADOBE DE 33 X 50 X 10 CMS DE 0.90 MTS DE ESPESOR PROMEDIO, LIBERANDO A MANO O CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE MATERIAL SOBRANTE DE LA LIBERACIÓN, ASPIRADO CON ASPIRADORA INDUSTRIAL, LAVADO CON AGUA, COSTURANDO ESTRUCTURALMENTE CON ADOBES DE LAS MISMAS DIMENSIONES AL EXISTENTE, PROVOCANDO CUATRAPEOS ENTRE ESTOS, ASENTADAS Y JUNTEADAS CON MORTERO DE ARCILLA + 5% DE CAL + FIBRAS NATURALES. A UNA ALTURA MAXIMA DE 4.50 MTS. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A 1RA ESTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	7.0000	\$7,419.71	\$51,937.97
CONS-002	CONSOLIDACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO CON UNA ÁREA DE INTERVENCIÓN DE 0.90 M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, CON EL FIN DE CONFINAR LA CORONA DEL MURO PARA RECIBIR ELEMENTOS DE CARGA EN CUBIERTA, PROVOCANDO AMARRES CUATRAPEANDO LAS PIEZAS, ASENTADO CON MEZCLA CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOL. DE CAL. INCLUYE: LIBERACIÓN DE MURO EN ÁREA DE CONSOLIDACIÓN, MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	5.0000	\$2,751.14	\$13,755.70
CONS-05	CONSOLIDACION DE MURO CON SILLARES DE PIEDRA CANTERA DE DIFERENTES MEDIDAS, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL ARENA 1:3+ 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL + 5% SIKALATEX, INCLUYE LIBERACION DE PIEZAS DETERIORADAS CON MARRO Y CINCEL A UNA ALTURA DE TRABAJO HASTA 7.00 M., ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.PROVOCANDO CUATRAPEOS ENTRE ESTOS Y LOS EXISTENTES.	M3	5.0000	\$19,358.69	\$96,793.45

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



COSTO DEL PROYECTO



OBRA: (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA)
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: SOLEDAD ETLA **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (539) SOLEDAD ETLA **ESTADO:** (020) OAXACA
DISTRITO: (11) ETLA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
CONS-025	CONSOLIDACIÓN DE PRETEL, MURO Y RELLENO DE VOBEDA CON PRESENCIA DE FRACTURA A BASE DE LA LIBERACIÓN DE PIEZAS FRACTURADAS, SUSTITUIDAS POR PIEZAS NUEVAS DE TABIQUE ROJO Y PIEDRA CANTERA ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOL DE CAL, INCLUYE; MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.0000	\$10,500.00	\$52,500.00
B2	TOTAL TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN				\$214,987.12
B3	INTEGRACIONES				
INT-01	INTEGRACION DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, U, ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 5 MTS, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	200.0000	\$331.80	\$66,360.00
INT-02	INTEGRACION DE APLANADO FINO EN MUROS DE 0.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN CAL CON MUCILAGO DE NOPAL ALTURA MÁXIMA 5 MTS, INCLUYE: ANDAMIOS, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	200.0000	\$299.58	\$59,916.00

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**COSTO DEL PROYECTO**
Oaxaca
 CREAR • CONSTRUIR • CRECER

INPAC
 INSTITUTO DEL PATRIMONIO
 CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

OBRA: (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA)
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: SOLEDAD ETLA **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (539) SOLEDAD ETLA **ESTADO:** (020) OAXACA
DISTRITO: (11) ETLA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
INT-03	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS, PROP 1.5 BOTES DE CAL APAGADA, DISUELTA EN 19 LTS DE AGUA + 5% DE MUCILAGO DE NOPAL + PIGMENTO MINERAL EN COLOR DEGÚN MUESTRAS EN SITIO, APLICADO A DOS MANOS CON BROCHAS DE CERDAS NATURALES. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	250.0000	\$148.50	\$37,125.00
INT-04	INTEGRACIÓN DE MASILLA DE CAL+ 20% DE MUCILAGO DE NOPAL POR VOL. DE MEZCLA+3% DE ALUMBRE POR VOLUMEN DE MEZCLA, DE 2 A 3 MM DE ESPESOR, EN ELEMENTOS ORNAMENTALES (CORNIZAS, MOLDURAS, RELIEVES), EN PARAMENTO EXTERIOR DE MURO, POR MEDIOS MANUALES CON ESPATULA, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 12.00 M. INCLUYE: DESPERDICIO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	200.0000	\$224.11	\$44,822.00
INT-05	INTEGRACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO DE 10 AÑOS DE DURABILIDAD, A DOS MANOS APLICADO CON RODILLO. A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 12.00 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	250.0000	\$235.17	\$58,792.50
INT-06	INTEGRACIÓN DE CAPA DE MORTERO DE 3.00 A 5.00 DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FASTER GRAL POR M3 DE MEZCLA A UNA ALTURA DE TRABAJO PROMEDIO DE 12.00 MTS, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.0000	\$8,724.81	\$8,724.81

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



COSTO DEL PROYECTO

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
INSTITUTO DEL PATRIMONIO
CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

OBRA: (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA)
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: SOLEDAD ETLA **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (539) SOLEDAD ETLA **ESTADO:** (020) OAXACA
DISTRITO: (11) ETLA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
INT-07	INTEGRACION DE ENLADRILLADO EN FORMA DE PETATILLO EN EXTRADOS DE BASE DE BOVEDA A BASE DE TABIQUE ROJO MEDIA TABLA DE 2.5 CM DE ESP. ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA PROP 1:3 + 10% DE CEMENTO X VOL. DE CAL , JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA FINA PROP. 1:1 + 10% DE CEMENTO X VOL. DE CAL MAS 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL POR VOLUMEN DE CEMENTO. A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 10.00 MTS. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	150.0000	\$1,200.37	\$180,055.50
B3	TOTAL DE INTEGRACIONES				\$455,795.81
A	TOTAL DE TEMPLO				\$999,845.23
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:					\$999,845.23
IVA 16.00%					\$159,975.24
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:					\$1,159,820.47
(*UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 47/100 M.N. *)					

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**Oaxaca**

CREAR • CONSTRUIR • CRECER

**INPAC**Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA,
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
 ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
 ESTADO DE OAXACA

Lugar: SOLEDAD ETLA**MUNICIPIO:** (539) SOLEDAD ETLA**Duración:** 60 días naturales**Inicio obra:****Fin obra:****PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
A	TEMPLO		\$0.00		0.000000%	0.000000%	0.000000%
A1	TRABAJOS PRELIMINARES						
PRE-02	ACARREO DE ESCOMBRO EN CARRETILLA A 2A ESTACION A UNA DISTANCIA MAX. DE 50 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$297.16	20.000000	50.000000% 10.000000 \$2,971.60	50.000000% 10.000000 \$2,971.60	100.000000% 20.000000 \$5,943.20
PRE-03	ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN VOLTEO, CARGA MANUAL . INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$671.58	20.000000	0.000000% 0.000000 \$0.00	100.000000% 20.000000 \$13,431.60	100.000000% 20.000000 \$13,431.60
PRE-04	LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE OBRA EN AREA DE INTERVENCIONES INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$97.26	550.000000	52.727273% 290.000000 \$28,205.40	47.272727% 260.000000 \$25,287.60	100.000000% 550.000000 \$53,493.00
PRE-05	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$174.56	550.000000	0.000000% 0.000000 \$0.00	100.000000% 550.000000 \$96,008.00	100.000000% 550.000000 \$96,008.00

Monto esta hoja:	\$31,177.00	\$137,698.80	\$168,875.80
Acumulado:	\$31,177.00	\$137,698.80	\$168,875.80

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA,
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA

Lugar: SOLEDAD ETLA
MUNICIPIO: (539) SOLEDAD ETLA

Duración: 60 días naturales
Inicio obra:
Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
PRE-06	PROTECCION DE PISO A BASE DE TRIPLAY DE MADERA DE 16 MM Y PLASTICO TIPO BAJO ALFOMBRA, INCLUYE: LA COLOCACIÓN Y RETIRO AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$395.70	100.000000	100.000000% 100.000000 \$39,570.00	0.000000% 0.000000 \$0.00	100.000000% 100.000000 \$39,570.00
PRE-05.2	PROTECCIÓN CON PLÁSTICO DE CALIBRE GRUESO SOBRE EL RETABLO PRINCIPAL. POR MEDIO DE UNA CORTINA DE PLÁSTICO QUE CUBRA COMPLETAMENTE LA PARTE FRONTAL Y SE INTRODUZCA 0.50 M POR LOS LATERALES DEL RETABLO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$44.60	100.000000	100.000000% 100.000000 \$4,460.00	0.000000% 0.000000 \$0.00	100.000000% 100.000000 \$4,460.00
PRE-05.2-	PROTECCIÓN CON PLÁSTICO DE CALIBRE GRUESO SOBRE EL RETABLO PRINCIPAL. POR MEDIO DE UNA CORTINA DE PLÁSTICO QUE CUBRA COMPLETAMENTE LA PARTE FRONTAL Y SE INTRODUZCA 0.50 M POR LOS LATERALES DEL RETABLO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$88.30	50.000000	100.000000% 50.000000 \$4,415.00	0.000000% 0.000000 \$0.00	100.000000% 50.000000 \$4,415.00
TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES					\$79,622.00	\$137,698.80	

Monto esta hoja:	\$48,445.00	\$0.00	\$48,445.00
Acumulado:	\$79,622.00	\$137,698.80	\$217,320.80

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado



INPAC
Instituto de Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA,
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA

Lugar: SOLEDAD ETLA
MUNICIPIO: (539) SOLEDAD ETLA

Duración: 60 días naturales
Inicio obra:
Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
	ACUMULADO TRABAJOS PRELIMINARES				\$79,622.00	\$217,320.80	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS PRELIMINARES				36.64%	63.36%	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS PRELIMINARES				36.64%	100.00%	
B1	TRABAJOS DE LIBERACIÓN						
LIB-01	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA CEMENTO-ARENA DE 3 CM PROMEDIO DE ESPESOR FRACTURADOS Y DESPRENDIDOS DE LA SUPERFICIE EN PARAMENTOS DE MURO, UTILIZANDO CINCEL Y MARRO, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: EQUIPO, , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	\$288.78	200.000000	100.000000% 200.000000	0.000000% 0.000000	100.000000% 200.000000
					\$57,756.00	\$0.00	\$57,756.00
LIB-02	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN INTRADÓS DE BÓVEDA Y ARCOS DE ENTRE 1.00 Y 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 15.00 MTS. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$290.07	50.000000	100.000000% 50.000000	0.000000% 0.000000	100.000000% 50.000000
					\$14,503.50	\$0.00	\$14,503.50

Monto esta hoja:	\$72,259.50	\$0.00	\$72,259.50
Acumulado:	\$151,881.50	\$137,698.80	\$289,580.30

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**Oaxaca**
CREAR • CONSTRUIR • CRECER**INPAC**
Instituto de Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA,
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
 ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
 ESTADO DE OAXACA

Lugar: SOLEDAD ETLA
MUNICIPIO: (539) SOLEDAD ETLA

Duración: 60 días naturales
Inicio obra:
Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
LIB-03	LIBERACION DE ENTORTADO CON PRESENCIA DE GIETAS A BASE DE MEZCLA DE CEMENTO-ARENA, CON UN GROSOR DE 3.00 A 5.00 CM MÁXIMO, A BASE DE MEDIOS MANUALES EN EXTRADOS DE BOVEDAS/CUPULAS, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 15.00 MTS, INCLUYE; ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$222.88	50.000000	100.000000%	0.000000%	100.000000%
					50.000000	0.000000	50.000000
					\$11,144.00	\$0.00	\$11,144.00
LIB-04	LIBERACION DE ENLADRILLADO CON PRESENCIA DE GIETAS ASENTADO Y JUNTEADO DE MEZCLA DE CEMENTO-ARENA POR DE MEDIOS MANUALES EN EXTRADOS DE BOVEDAS/CUPULAS, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 15.00 MTS, INCLUYE; ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$236.15	120.000000	100.000000%	0.000000%	100.000000%
					120.000000	0.000000	120.000000
					\$28,338.00	\$0.00	\$28,338.00
TOTAL TRABAJOS DE LIBERACIÓN					\$111,741.50	\$0.00	

Monto esta hoja:	\$39,482.00	\$0.00	\$39,482.00
Acumulado:	\$191,363.50	\$137,698.80	\$329,062.30

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA,
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA

Lugar: SOLEDAD ETLA
MUNICIPIO: (539) SOLEDAD ETLA

Duración: 60 días naturales
Inicio obra:
Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
	ACUMULADO TRABAJOS DE LIBERACION				\$111,741.50	\$111,741.50	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS DE LIBERACIÓN				100.00%	0.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS DE LIBERACIÓN				100.00%	100.00%	
B2	CONSOLIDACIONES						
CONS-001	CONSOLIDACIÓN DE MURO DE ADOBE DE 33 X 50 X 10 CMS DE 0.90 MTS DE ESPESOR PROMEDIO, LIBERANDO A MANO O CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE MATERIAL SOBRENTE DE LA LIBERACIÓN, ASPIRADO CON ASPIRADORA INDUSTRIAL, LAVADO CON AGUA, COSTURANDO ESTRUCTURALMENTE CON ADOBES DE LAS MISMAS DIMENSIONES AL EXISTENTE, PROVOCANDO CUATRAPEOS ENTRE ESTOS, ASENTADAS Y JUNTEADAS CON MORTERO DE ARCILLA + 5% DE CAL + FIBRAS NATURALES. A UNA ALTURA MAXIMA DE 4.50 MTS. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, ACARREOS	ML	\$7,419.71	7.000000	63.636364% 4.454500 \$33,051.44	36.363636% 2.545500 \$18,886.53	100.000000% 7.000000 \$51,937.97

Monto esta hoja:	\$33,051.44	\$18,886.53	\$51,937.97
Acumulado:	\$224,414.94	\$156,585.33	\$381,000.27

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA,
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA

Lugar: SOLEDAD ETLA

MUNICIPIO: (539) SOLEDAD ETLA

Duración: 60 días naturales

Inicio obra:

Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
	VERTICALES Y HORIZONTALES A 1RA ESTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		\$0.00	0.000000	0.000000%	0.000000%	0.000000%
					0.000000	0.000000	0.000000
					\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONS-002	CONSOLIDACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO CON UNA ÁREA DE INTERVENCIÓN DE 0.90 M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, CON EL FIN DE CONFINAR LA CORONA DEL MURO PARA RECIBIR ELEMENTOS DE CARGA EN CUBIERTA, PROVOCANDO AMARRES CUATRAPEANDO LAS PIEZAS, ASENTADO CON MEZCLA CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOL. DE CAL. INCLUYE: LIBERACIÓN DE MURO EN ÁREA DE CONSOLIDACIÓN, MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	\$2,751.14	5.000000	63.636364%	36.363636%	100.000000%
					3.181800	1.818200	5.000000
					\$8,753.63	\$5,002.07	\$13,755.70

Monto esta hoja:	\$8,753.63	\$5,002.07	\$13,755.70
Acumulado:	\$233,168.57	\$161,587.40	\$394,755.97

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA,
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA

Lugar: SOLEDAD ETLA

MUNICIPIO: (539) SOLEDAD ETLA

Duración: 60 días naturales

Inicio obra:

Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
CONS-05	CONSOLIDACION DE MURO CON SILLARES DE PIEDRA CANTERA DE DIFERENTES MEDIDAS, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL ARENA 1:3+ 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL + 5% SIKALATEX, INCLUYE LIBERACION DE PIEZAS DETERIORADAS CON MARRO Y CINCEL A UNA ALTURA DE TRABAJO HASTA 7.00 M., ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.PROVOCANDO	M3	\$19,358.69	5.000000	63.636364%	36.363636%	100.000000%
					3.181800	1.818200	5.000000
					\$61,595.83	\$35,197.62	\$96,793.45
	CUATRAPEOS ENTRE ESTOS Y LOS EXISTENTES.		\$0.00	0.000000	0.000000%	0.000000%	0.000000%
					0.000000	0.000000	0.000000
					\$0.00	\$0.00	\$0.00

Monto esta hoja:	\$61,595.83	\$35,197.62	\$96,793.45
Acumulado:	\$294,764.40	\$196,785.02	\$491,549.42

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA,
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA

Lugar: SOLEDAD ETLA
MUNICIPIO: (539) SOLEDAD ETLA

Duración: 60 días naturales
Inicio obra:
Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total	
CONS-025	CONSOLIDACION DE PRETEL, MURO Y RELLENO DE VOBEDA CON PRESENCIA DE FRACTURA A BASE DE LA LIBERACION DE PIEZAS FRACTURADAS, SUSTITUIDAS POR PIEZAS NUEVAS DE TABIQUE ROJO Y PIEDRA CANTERA ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOL DE CAL, INCLUYE; MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO	ML	\$10,500.00	5.000000	63.636364%	36.363636%	100.000000%	
					3.181800	1.818200	5.000000	
					\$33,409.09	\$19,090.91	\$52,500.00	
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$0.00	0.000000	0.000000%	0.000000%	0.000000%	
					0.000000	0.000000	0.000000	
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	TOTAL CONSOLIDACIONES				\$136,809.99	\$78,177.13		
	ACUMULADO CONSOLIDACIONES				\$136,809.99	\$214,987.12		
	PORCENTAJE PERIODO CONSOLIDACIONES				63.64%	36.36%		
	PORCENTAJE ACUMULADO CONSOLIDACIONES				63.64%	100.00%		
B3	INTEGRACIONES							
					Monto esta hoja:	\$33,409.09	\$19,090.91	\$52,500.00
					Acumulado:	\$328,173.49	\$215,875.93	\$544,049.42

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**Oaxaca**

CREAR • CONSTRUIR • CRECER



Gobierno del Estado

INPACInstituto de Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA,
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
 ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
 ESTADO DE OAXACA

Lugar: SOLEDAD ETLA
MUNICIPIO: (539) SOLEDAD ETLA

Duración: 60 días naturales**Inicio obra:****Fin obra:****PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
INT-01	INTEGRACION DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, U, ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 5 MTS, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$331.80	200.000000	0.000000%	100.000000%	100.000000%
					0.000000	200.000000	200.000000
					\$0.00	\$66,360.00	\$66,360.00
INT-02	INTEGRACION DE APLANADO FINO EN MUROS DE 0.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN CAL CON MUCILAGO DE NOPAL ALTURA MÁXIMA 5 MTS, INCLUYE: ANDAMIOS, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$299.58	200.000000	0.000000%	100.000000%	100.000000%
					0.000000	200.000000	200.000000
					\$0.00	\$59,916.00	\$59,916.00

Monto esta hoja:	\$0.00	\$126,276.00	\$126,276.00
Acumulado:	\$328,173.49	\$342,151.93	\$670,325.42

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
Instituto de Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA,
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA

Lugar: SOLEDAD ETLA
MUNICIPIO: (539) SOLEDAD ETLA

Duración: 60 días naturales

Inicio obra:

Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
INT-03	INTEGRACION DE PINTURA A LA CAL EN MUROS, PROP 1.5 BOTES DE CAL APAGADA, DISUELTA EN 19 LTS DE AGUA + 5% DE MUCILAGO DE NOPAL + PIGMENTO MINERAL EN COLOR DEGÚN MUESTRAS EN SITIO, APLICADO A DOS MANOS CON BROCHAS DE CERDAS NATURALES. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$148.50	250.000000	0.000000%	100.000000%	100.000000%
					0.000000	250.000000	250.000000
					\$0.00	\$37,125.00	\$37,125.00
INT-04	INTEGRACIÓN DE MASILLA DE CAL+ 20% DE MUCILAGO DE NOPAL POR VOL. DE MEZCLA+3% DE ALUMBRE POR VOLUMEN DE MEZCLA, DE 2 A 3 MM DE ESPESOR, EN ELEMENTOS ORNAMENTALES (CORNIZAS, MOLDURAS, RELIEVES), EN PARAMENTO EXTERIOR DE MURO, POR MEDIOS MANUALES CON ESPATULA, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 12.00 M. INCLUYE: DESPERDICIO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$224.11	200.000000	0.000000%	100.000000%	100.000000%
					0.000000	200.000000	200.000000
					\$0.00	\$44,822.00	\$44,822.00

Monto esta hoja:	\$0.00	\$81,947.00	\$81,947.00
Acumulado:	\$328,173.49	\$424,098.93	\$752,272.42

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
Instituto de Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA,
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA

Lugar: SOLEDAD ETLA

MUNICIPIO: (539) SOLEDAD ETLA

Duración: 60 días naturales

Inicio obra:

Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
INT-05	INTEGRACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO DE 10 AÑOS DE DURABILIDAD, A DOS MANOS APLICADO CON RODILLO. A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 12.00 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$235.17	250.000000	0.000000%	100.000000%	100.000000%
					0.000000	250.000000	250.000000
					\$0.00	\$58,792.50	\$58,792.50
INT-06	INTEGRACIÓN DE CAPA DE MORTERO DE 3.00 A 5.00 DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTER GRAL POR M3 DE MEZCLA A UNA ALTURA DE TRABAJO PROMEDIO DE 12.00 MTS, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	\$8,724.81	1.000000	0.000000%	100.000000%	100.000000%
					0.000000	1.000000	1.000000
					\$0.00	\$8,724.81	\$8,724.81

Monto esta hoja:	\$0.00	\$67,517.31	\$67,517.31
Acumulado:	\$328,173.49	\$491,616.24	\$819,789.73

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado



INPAC
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA,
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA

Lugar: SOLEDAD ETLA
MUNICIPIO: (539) SOLEDAD ETLA

Duración: 60 días naturales
Inicio obra:
Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
INT-07	INTEGRACION DE ENLADRILLADO EN FORMA DE PETATILLO EN EXTRADOS DE BASE BOVEDA A BASE DE TABIQUE ROJO MEDIA TABLA DE 2.5 CM DE ESP. ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA PROP 1:3 + 10% DE CEMENTO X VOL. DE CAL , JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA FINA PROP. 1:1 + 10% DE CEMENTO X VOL. DE CAL MAS 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL POR VOLUMEN DE CEMENTO. A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 10.00 MTS. INCLUYE:	M2	\$1,200.37	150.000000	0.000000%	100.000000%	100.000000%
					0.000000	150.000000	150.000000
					\$0.00	\$180,055.50	\$180,055.50
	MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$0.00	0.000000	0.000000%	0.000000%	0.000000%
					0.000000	0.000000	0.000000
					\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL INTEGRACIONES				\$0.00	\$455,795.81	
	ACUMULADO INTEGRACIONES				\$0.00	\$455,795.81	
	PORCENTAJE PERIODO INTEGRACIONES				0.00%	100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO INTEGRACIONES				0.00%	100.00%	
	TOTAL TEMPLO				\$328,173.49	\$671,671.74	

Monto esta hoja:	\$0.00	\$180,055.50	\$180,055.50
Acumulado:	\$328,173.49	\$671,671.74	\$999,845.23

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA,
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA

Lugar: SOLEDAD ETLA
MUNICIPIO: (539) SOLEDAD ETLA

Duración: 60 días naturales

Inicio obra:

Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
	ACUMULADO TEMPLO				\$328,173.49	\$999,845.23	
	PORCENTAJE PERIODO TEMPLO				32.82%	67.18%	
	PORCENTAJE ACUMULADO TEMPLO				32.82%	100.00%	

Monto esta hoja:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acumulado:	\$328,173.49	\$671,671.74	\$999,845.23