

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA





**COSTO DEL PROYECTO**
Oaxaca
 CREAM • CONSTRUIR • CRECER

INPAC
 INSTITUTO PARA EL PATRIMONIO
 CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

OBRA: "CURATO DEL TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN MARTIR, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, OAX."
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: SAN SEBASTIAN TEITIPAC **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (349)SAN SEBASTIAN TEITIPAC **ESTADO:** (020) OAXACA
DISTRITO: (20) TLACOLULA




PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	CURATO				
A1	TRABAJOS PRELIMINARES				
PRE-02	ACARREO DE ESCOMBRO EN CARRETILLA A 2A ESTACION A UNA DISTANCIA MAX. DE 50 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	14.0000	\$297.16	\$4,160.24
PRE-03	ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN VOLTEO, CARGA MANUAL . INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	14.0000	\$671.58	\$9,402.12
PRE-04	LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE OBRA EN AREA DE INTERVENCIONES INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	150.0000	\$97.26	\$14,589.00
PRE-05	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	150.0000	\$174.56	\$26,184.00
PRE-06	PROTECCIÓN DE PISO A BASE DE TRIPLAY DE MADERA DE 16 MM Y PLASTICO TIPO BAJO ALFOMBRA, INCLUYE: LA COLOCACIÓN Y RETIRO AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	50.0000	\$395.70	\$19,785.00
A1	TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES				\$74,120.36
B1	TRABAJOS DE LIBERACIÓN				
LIB-01	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA CEMENTO-ARENA DE 3 CM PROMEDIO DE ESPESOR FRACTURADOS Y DESPRENDIDOS DE LA SUPERFICIE EN PARAMENTOS DE MURO, UTILIZANDO CINCEL Y MARRO, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: EQUIPO, , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	50.0000	\$288.78	\$14,439.00
LIB-02	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN INTRADÓS DE BÓVEDA Y ARCOS DE ENTRE 1.00 Y 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 15.00 MTS. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100.0000	\$290.07	\$29,007.00
B1	TOTAL TRABAJOS DE LIBERACIÓN				\$43,446.00

 <p>CULTURA SECRETARÍA DE CULTURA</p>	<p>COSTO DEL PROYECTO</p>	 <p>Oaxaca CREAR • CONSTRUIR • CRECER</p>		 <p>INPAC INSTITUTO OAXAQUEÑO DE INVESTIGACIONES Y PROMOCIÓN CULTURAL</p>
<p>OBRA: "CURATO DEL TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN MARTIR, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, OAX."</p>				
<p>PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA</p>				
<p>LOCALIDAD: SAN SEBASTIAN TEITIPAC</p>		<p>REGION: VALLES CENTRALES</p>		
<p>MUNICIPIO: (349)SAN SEBASTIAN TEITIPAC</p>		<p>ESTADO: (020) OAXACA</p>		
<p>DISTRITO: (20) TLACOLULA</p>				





PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
B2	CONSOLIDACIONES				
CONS-002	CONSOLIDACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO CON UNA ÁREA DE INTERVENCIÓN DE 0.90 M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, CON EL FIN DE CONFINAR LA CORONA DEL MURO PARA RECIBIR ELEMENTOS DE CARGA EN CUBIERTA, PROVOCANDO AMARRES CUATRAPEANDO LAS PIEZAS, ASENTADO CON MEZCLA CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOL. DE CAL. INCLUYE: LIBERACIÓN DE MURO EN ÁREA DE CONSOLIDACIÓN, MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	60.0000	\$2,751.14	\$165,068.40
CONS-054	CONSOLIDACIÓN DE MURO DE ADOBE DE 33 X 60 X 10 CMS DE 0.90 MTS DE ESPESOR PROMEDIO, LIBERANDO A MANO O CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE MATERIAL SOBRANTE DE LA LIBERACIÓN, ASPIRADO CON ASPIRADORA INDUSTRIAL, LAVADO CON AGUA, COSTURANDO ESTRUCTURALMENTE CON ADOBES DE LAS MISMAS DIMENSIONES AL EXISTENTE, PROVOCANDO CUATRAPEOS ENTRE ESTOS, ASENTADAS Y JUNTEADAS CON MORTERO DE ARCILLA + 5% DE CAL + FIBRAS NATURALES. A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.50 MTS. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A 1RA ESTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	25.0000	\$2,953.12	\$73,828.00
B2	TOTAL TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN				\$238,896.40
B3	INTEGRACIONES				
INT-01	INTEGRACION DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3 M2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, U, ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 5 MTS, INCLUYE: PREPARCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		180.0000	\$331.80	\$59,724.00
INT-02	INTEGRACION DE APLANADO FINO EN MUROS DE 0.5 M2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN CAL CON MUCILAGO DE NOPAL ALTURA MÁXIMA 5 MTS, INCLUYE: ANDAMIOS, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		180.0000	\$299.58	\$53,924.40

 CULTURA <small>SECRETARÍA DE CULTURA</small>		COSTO DEL PROYECTO	 <small>CREAR • CONSTRUIR • CRECER</small>	 <small>INPAC</small>
OBRA:	"CURATO DEL TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN MARTIR, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, OAX."			
PROGRAMA:	ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA			
LOCALIDAD:	SAN SEBASTIAN TEITIPAC	REGION:	VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO:	(349)SAN SEBASTIAN TEITIPAC	ESTADO:	(020) OAXACA	
DISTRITO:	(20) TLACOLULA			

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
INT-03	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS, PROP M2 1.5 BOTES DE CAL APAGADA, DISUELTA EN 19 LTS DE AGUA + 5% DE MUCILAGO DE NOPAL + PIGMENTO MINERAL EN COLOR DEGÚN MUESTTRAS EN SITIO, APLICADO A DOS MANOS CON BROCHAS DE CERDAS NATURALES. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	180.0000	\$148.50	\$26,730.00
INT-04	INTEGRACIÓN DE MASILLA DE CAL+ 20% DE M2 MUCILAGO DE NOPAL POR VOL. DE MEZCLA+3% DE ALUMBRE POR VOLUMEN DE MEZCLA, DE 2 A 3 MM DE ESPESOR, EN ELEMENTOS ORNAMENTALES (CORNIZAS, MOLDURAS, RELIEVES), EN PARAMENTO EXTERIOR DE MURO, POR MEDIOS MANUALES CON ESPATULA, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 12.00 M. INCLUYE: DESPERDICIO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	180.0000	\$224.11	\$40,339.80
INT-05	INTEGRACIÓN DE RAJUELEO EN MUROS DE ADOBE, M2 HASTA 6.00 MTS DE ALTURA A BASE DE PEDACERÍA DE TEJA A CADA 20 CM, INSERTANDO A UNA PROFUNDIDAD DE 5.00 CM PROMEDIO CON EL FIN DE RETENER EL APLANADO BASE EN LOS MUROS DE ADOBE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	180.0000	\$187.36	\$33,724.80
INT-08	INTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO ARTESANAL DE M2 MEDIDAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	M2	70.0000	\$543.30	\$38,031.00
INT-09	INTEGRACIÓN DE VIGAS DE MADERA DE SECCIÓN DE PZA 0.10X0.15 MTS X 4.51 MTS DE LARGO, INCLUYE: MATERIALES, APLIACIÓN DE PRESERVADOR PARA MADERA ACABDO CON ACEITE DE LINAZA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	60.0000	\$1,858.30	\$111,498.00

 <p>CULTURA SECRETARÍA DE CULTURA</p>	<p>COSTO DEL PROYECTO</p>	 <p>Oaxaca CREAR • CONSTRUIR • CRECER</p>		 <p>INPAC INSTITUTO OAXACA DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL</p>
<p>OBRA: "CURATO DEL TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN MARTIR, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, OAX."</p>				
<p>PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA</p>				
<p>LOCALIDAD: SAN SEBASTIAN TEITIPAC</p>		<p>REGION: VALLES CENTRALES</p>		
<p>MUNICIPIO: (349)SAN SEBASTIAN TEITIPAC</p>		<p>ESTADO: (020) OAXACA</p>		
<p>DISTRITO: (20) TLACOLULA</p>				

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
INT-10	INTEGRACIÓN DE ENTABLADO DE MADERA DE PINO M2 DE 1" DE ESPESOR X 0.25 MTS DE ANCHO, SUJETAS A VIGAS CON PERNOS, PREVIAMENTE TRATADOS CON PRESERVADOR SAYERLACK, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5.00 MPROMEDIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	170.0000	\$750.23	\$127,539.10
INT-091	INTEGRACIÓN DE PISO LOSETA DE BARRO EXTRUIDO M2 DE 30X30 CENTÍMETROS, ASENTADO CON PEGAZULEJO O CREST BLANCO Y BOQUILLA DE 1 CM, INCLUYE: PREPARACION DE MEZCLAS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	100.0000	\$546.23	\$54,623.00
INT-13	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE M2 PREPAFRICADO A BASE DE APP DE 4.5 MM DE ESPESOR, ACABADO CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, DURACIÓN 10 AÑOS, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 7 MTS INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	190.0000	\$378.78	\$71,968.20
INT-005	INTEGRACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 M2 CMS DE ESPESOR F'c= 200KG/CM2 ACABADO REPELLADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	180.0000	\$482.36	\$86,824.80
B3	TOTAL DE INTEGRACIONES				\$704,927.10
A	TOTAL DE CURATO				\$1,061,389.86

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	\$1,061,389.86
IVA 16.00%	\$169,822.38
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	\$1,231,212.24
(*SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHETENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. *)	

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA


Oaxaca
 CREAR • CONSTRUIR • CRECER

INPAC
 INSTITUTO DEL PATRIMONIO
 CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

OBRA: "CURATO DEL TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN MARTIR, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, OAX."

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

LOCALIDAD: SAN SEBASTIAN TEITIPAC

MUNICIPIO: (349)SAN SEBASTIAN TEITIPAC

DISTRITO: (20) TLACOLULA

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
A	CURATO						
A1	TRABAJOS PRELIMINARES						
PRE-02	ACARREO DE ESCOMBRO EN CARRETILLA A 2A M3 ESTACION A UNA DISTANCIA MAX. DE 50 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$297.16	14.000000	56.521736% 7.913000 \$2,351.44	43.478264% 6.087000 \$1,808.80	100.000000% 14.000000 \$4,160.24
PRE-03	ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN VOLTEO, M3 CARGA MANUAL . INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$671.58	14.000000		100.000000% 14.000000 \$9,402.12	100.000000% 14.000000 \$9,402.12
PRE-04	LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE M2 OBRA EN AREA DE INTERVENCIONES INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$97.26	150.000000	54.716981% 82.075500 \$7,982.66	45.283019% 67.924500 \$6,606.34	100.000000% 150.000000 \$14,589.00
PRE-05	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, M2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		\$174.56	150.000000		100.000000% 150.000000 \$26,184.00	100.000000% 150.000000 \$26,184.00
Monto esta hoja:					\$10,334.10	\$44,001.26	\$54,335.36
Acumulado:					\$10,334.10	\$44,001.26	\$54,335.36

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
INSTITUTO OAXAQUEÑO DE INVESTIGACIONES
CULTURALES, LINGÜÍSTICAS Y
ETNOHISTÓRICAS

OBRA: "CURATO DEL TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN MARTIR, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, OAX."
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: SAN SEBASTIAN TEITIPAC
MUNICIPIO: (349)SAN SEBASTIAN TEITIPAC
DISTRITO: (20) TLACOLULA

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
PRE-06	PROTECCION DE PISO A BASE DE TRIPLAY DE M2 MADERA DE 16 MM Y PLASTICO TIPO BAJO ALFOMBRA,INCLUYE: LA COLOCACIÓN Y RETIRO AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		\$395.70	50.000000	100.000000%		100.000000%
					50.000000		50.000000
					\$19,785.00		\$19,785.00
B1	TRABAJOS DE LIBERACIÓN						
LIB-01	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA M2 CEMENTO-ARENA DE 3 CM PROMEDIO DE ESPESOR FRACTURADOS Y DESPRENDIDOS DE LA SUPERFICIE EN PARAMENTOS DE MURO, UTILIZANDO CINCEL Y MARRO, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: EQUIPO, , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		\$288.78	50.000000	100.000000%		100.000000%
					50.000000		50.000000
					\$14,439.00		\$14,439.00
LIB-02	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN M2 INTRADÓS DE BÓVEDA Y ARCOS DE ENTRE 1.00 Y 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 15.00 MTS. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$290.07	100.000000	100.000000%		100.000000%
					100.000000		100.000000
					\$29,007.00		\$29,007.00

Monto esta hoja:	\$63,231.00		\$63,231.00
Acumulado:	\$73,565.10	\$44,001.26	\$117,566.36

CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
INSTITUTO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

OBRA: "CURATO DEL TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN MARTIR, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, OAX."
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: SAN SEBASTIAN TEITIPAC
MUNICIPIO: (349)SAN SEBASTIAN TEITIPAC
DISTRITO: (20) TLACOLULA

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
B2	CONSOLIDACIONES						
CONS-002	CONSOLIDACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO ML CON UNA ÁREA DE INTERVENCIÓN DE 0.90 M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, CON EL FIN DE CONFINAR LA CORONA DEL MURO PARA RECIBIR ELEMENTOS DE CARGA EN CUBIERTA, PROVOCANDO AMARRES CUATRAPEANDO LAS PIEZAS, ASENTADO CON MEZCLA CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOL. DE CAL. INCLUYE: LIBERACIÓN DE MURO EN ÁREA DE CONSOLIDACIÓN, MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		\$2,751.14	60.000000	54.545455%	45.454545%	100.000000%
					32.727300	27.272700	60.000000
					\$90,037.31	\$75,031.09	\$165,068.40

Monto esta hoja:	\$90,037.31	\$75,031.09	\$165,068.40
Acumulado:	\$163,602.41	\$119,032.35	\$282,634.76

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CREAR + CONSTRUIR + CRECER



INPAC
INSTITUTO OAXAQUEÑO DE
INVESTIGACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

OBRA: "CURATO DEL TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN MARTIR, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, OAX."
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: SAN SEBASTIAN TEITIPAC
MUNICIPIO: (349)SAN SEBASTIAN TEITIPAC
DISTRITO: (20) TLACOLULA

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
CONS-054	CONSOLIDACIÓN DE MURO DE ADOBE DE 33 X 60 ML X 10 CMS DE 0.90 MTS DE ESPESOR PROMEDIO, LIBERANDO A MANO O CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE MATERIAL SOBRANTE DE LA LIBERACIÓN, ASPIRADO CON ASPIRADORA INDUSTRIAL, LAVADO CON AGUA, COSTURANDO ESTRUCTURALMENTE CON ADOBES DE LAS MISMAS DIMENSIONES AL EXISTENTE, PROVOCANDO CUATRAPEOS ENTRE ESTOS, ASENTADAS Y JUNTEADAS CON MORTERO DE ARCILLA + 5% DE CAL + FIBRAS NATURALES. A UNA ALTURA MAXIMA DE 4.50 MTS. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, ACARREOS		\$2,953.12	25.000000	54.545456%	45.454544%	100.000000%
					13.636400	11.363600	25.000000
					\$40,269.82	\$33,558.18	\$73,828.00

VERTICALES Y HORIZONTALES A 1RA ESTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

B3 INTEGRACIONES

Monto esta hoja:	\$40,269.82	\$33,558.18	\$73,828.00
Acumulado:	\$203,872.23	\$152,590.53	\$356,462.76

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

OBRA: "CURATO DEL TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN MARTIR, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, OAX."
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: SAN SEBASTIAN TEITIPAC
MUNICIPIO: (349)SAN SEBASTIAN TEITIPAC
DISTRITO: (20) TLACOLULA

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
INT-01	INTEGRACION DE APLANADO BASE EN MUROS M2 DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, U, ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 5 MTS, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$331.80	180.000000		100.000000% 180.000000 \$59,724.00	100.000000% 180.000000 \$59,724.00
INT-02	INTEGRACION DE APLANADO FINO EN MUROS M2 DE 0.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PORP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN CAL CON MUCILAGO DE NOPAL ALTURA MÁXIMA 5 MTS, INCLUYE: ANDAMIOS, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$299.58	180.000000		100.000000% 180.000000 \$53,924.40	100.000000% 180.000000 \$53,924.40

Monto esta hoja:		\$113,648.40	\$113,648.40
Acumulado:	\$203,872.23	\$266,238.93	\$470,111.16

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
INSTITUTO DEL PATRIMONIO
CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

OBRA: "CURATO DEL TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN MARTIR, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, OAX."
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: SAN SEBASTIAN TEITIPAC
MUNICIPIO: (349)SAN SEBASTIAN TEITIPAC
DISTRITO: (20) TLACOLULA

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
INT-03	INTEGRACION DE PINTURA A LA CAL EN MUROS, M2 PROP 1.5 BOTES DE CAL APAGADA, DISUELTA EN 19 LTS DE AGUA + 5% DE MUCILAGO DE NOPAL + PIGMENTO MINERAL EN COLOR DEGÚN MUESTRAS EN SITIO, APLICADO A DOS MANOS CON BROCHAS DE CERDAS NATURALES. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$148.50	180.000000		100.000000% 180.000000 \$26,730.00	100.000000% 180.000000 \$26,730.00
INT-04	INTEGRACIÓN DE MASILLA DE CAL+ 20% DE M2 MUCILAGO DE NOPAL POR VOL. DE MEZCLA+3% DE ALUMBRE POR VOLUMEN DE MEZCLA, DE 2 A 3 MM DE ESPESOR, EN ELEMENTOS ORNAMENTALES (CORNIZAS, MOLDURAS, RELIEVES), EN PARAMENTO EXTERIOR DE MURO, POR MEDIOS MANUALES CON ESPATULA, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 12.00 M. INCLUYE: DESPERDICIO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$224.11	180.000000		100.000000% 180.000000 \$40,339.80	100.000000% 180.000000 \$40,339.80

Monto esta hoja:		\$67,069.80	\$67,069.80
Acumulado:	\$203,872.23	\$333,308.73	\$537,180.96

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES

OBRA: "CURATO DEL TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN MARTIR, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, OAX."
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: SAN SEBASTIAN TEITIPAC
MUNICIPIO: (349)SAN SEBASTIAN TEITIPAC
DISTRITO: (20) TLACOLULA

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
INT-05	INTEGRACION DE RAJUELEO EN MUROS DE M2 ADOBE, HASTA 6.00 MTS DE ALTURA A BASE DE PEDACERÍA DE TEJA A CADA 20 CM, INSERTANDO A UNA PROFUNDIDAD DE 5,00 CM PROMEDIO CON EL FIN DE RETENER EL APLANADO BASE EN LOS MUROS DE ADOBE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$187.36	180.000000		100.000000%	100.000000%
						180.000000	180.000000
						\$33,724.80	\$33,724.80
INT-08	INTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO ARTESANAL M2 DE MEDIDAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR		\$543.30	70.000000		100.000000%	100.000000%
						70.000000	70.000000
						\$38,031.00	\$38,031.00
INT-09	INTEGRACIÓN DE VIGAS DE MADERA DE PZA SECCIÓN DE 0.10X0.15 MTS X 4.51 MTS DE LARGO, INCLUYE: MATERIALES, APLICACIÓN DE PRESERVADOR PARA MADERA ACABDO CON ACEITE DE LINAZA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.		\$1,858.30	60.000000		100.000000%	100.000000%
						60.000000	60.000000
						\$111,498.00	\$111,498.00

Monto esta hoja:		\$183,253.80	\$183,253.80
Acumulado:	\$203,872.23	\$516,562.53	\$720,434.76

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
INSTITUTO OAXAQUEÑO DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

OBRA: "CURATO DEL TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN MARTIR, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, OAX."
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: SAN SEBASTIAN TEITIPAC
MUNICIPIO: (349)SAN SEBASTIAN TEITIPAC
DISTRITO: (20) TLACOLULA

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
INT-10	INTEGRACION DE ENTABLADO DE MADERA DE M2 PINO DE 1" DE ESPESOR X 0.25 MTS DE ANCHO, SUJETAS A VIGAS CON PERNOS, PREVIAMENTE TRATADOS CON PRESERVADOR SAYERLACK, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5.00 MPROMEDIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$750.23	170.000000		100.000000% 170.000000 \$127,539.10	100.000000% 170.000000 \$127,539.10
INT-091	INTEGRACIÓN DE PISO LOSETA DE BARRO M2 EXTRUIDO DE 30X30 CENTÍMETROS, ASENTADO CON PEGAZULEJO O CREST BLANCO Y BOQUILLA DE 1 CM, INCLUYE: PREPARACION DE MEZCLAS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	\$546.23	100.000000		100.000000% 100.000000 \$54,623.00	100.000000% 100.000000 \$54,623.00

Monto esta hoja:		\$182,162.10	\$182,162.10
Acumulado:	\$203,872.23	\$698,724.63	\$902,596.86

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
INSTITUTO INDEPENDIENTE
DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

OBRA: "CURATO DEL TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN MARTIR, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, OAX."
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: SAN SEBASTIAN TEITIPAC
MUNICIPIO: (349)SAN SEBASTIAN TEITIPAC
DISTRITO: (20) TLACOLULA

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Mes 2	Total
INT-13	INTEGRACION DE IMPERMEABILIZANTE M2 PREPAFRICADO A BASE DE APP DE 4.5 MM DE ESPESOR, ACABADO CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, DURACIÓN 10 AÑOS, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 7 MTS INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$378.78	190.000000		100.000000% 190.000000 \$71,968.20	100.000000% 190.000000 \$71,968.20
INT-005	INTEGRACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE M2 DE 10 CMS DE ESPESOR F'C= 200KG/CM2 ACABADO REPELLADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	\$482.36	180.000000		100.000000% 180.000000 \$86,824.80	100.000000% 180.000000 \$86,824.80

Monto esta hoja:		\$158,793.00	\$158,793.00
Acumulado:	\$203,872.23	\$857,517.63	\$1,061,389.86

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$203,872.23 \$857,517.63
ACUMULADO: \$203,872.23 \$1,061,389.86
PORCENTAJE PERIODO: 19.21% 80.79%
PORCENTAJE ACUMULADO: 19.21% 100.00%