

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA**COSTO DEL PROYECTO****Oaxaca**
CREAR - CONSTRUIR - CRECER**INPAC**
INSTITUTO OAXAQUEÑO
DE PATRIMONIO CULTURAL Y FOLCLORE

OBRA: IGLESIA DE SANTA MARIA DE LA NATIVIDAD, SANTA MARIA VELATO, MONJAS, MIAHUATLAN, OAXACA
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: SANTA MARIA VELATO **REGION:** SIERRA SUR
MUNICIPIO: (061)MONJAS **ESTADO:** (020) OAXACA
DISTRITO: (26) MIAHUATLAN

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	IGLESIA				
A1	TRABAJOS PRELIMINARES				
PRE-02	ACARREO DE ESCOMBRO EN CARRETILLA A 2A ESTACION A UNA DISTANCIA MAX. DE 50 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	7.0000	\$297.16	\$2,080.12
PRE-03	ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN VOLTEO, CARGA MANUAL . INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	7.0000	\$671.58	\$4,701.06
PRE-04	LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE OBRA EN AREA DE INTERVENCIONES INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100.0000	\$97.26	\$9,726.00
PRE-05	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	100.0000	\$174.56	\$17,456.00
PRE-06	PROTECCIÓN DE PISO A BASE DE TRIPLAY DE MADERA DE 16 MM Y PLASTICO TIPO BAJO ALFOMBRA, INCLUYE: LA COLOCACIÓN Y RETIRO AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	80.0000	\$395.70	\$31,656.00
A1	TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES				\$65,619.18
B1	TRABAJOS DE LIBERACIÓN				
LIB-01	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA CEMENTO-ARENA DE 3 CM PROMEDIO DE ESPESOR FRACTURADOS Y DESPRENDIDOS DE LA SUPERFICIE EN PARAMENTOS DE MURO, UTILIZANDO CINCEL Y MARRO, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: EQUIPO, , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	50.0000	\$288.78	\$14,439.00
LIB-02	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN INTRADÓS DE BÓVEDA Y ARCOS DE ENTRE 1.00 Y 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 15.00 MTS. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	40.0000	\$290.07	\$11,602.80

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

COSTO DEL PROYECTO
Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER

INPAC
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y
 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

OBRA: IGLESIA DE SANTA MARIA DE LA NATIVIDAD, SANTA MARIA VELATO, MONJAS, MIAHUATLAN, OAXACA
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: SANTA MARIA VELATO **REGION:** SIERRA SUR
MUNICIPIO: (061)MONJAS **ESTADO:** (020) OAXACA
DISTRITO: (26) MIAHUATLAN

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
B1	TOTAL TRABAJOS DE LIBERACIÓN				\$26,041.80
B2	CONSOLIDACIONES				
CONS-002	CONSOLIDACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO CON UNA ÁREA DE INTERVENCIÓN DE 0.90 M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, CON EL FIN DE CONFINAR LA CORONA DEL MURO PARA RECIBIR ELEMENTOS DE CARGA EN CUBIERTA, PROVOCANDO AMARRES CUATRAPEANDO LAS PIEZAS, ASENTADO CON MEZCLA CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOL. DE CAL. INCLUYE: LIBERACIÓN DE MURO EN ÁREA DE CONSOLIDACIÓN, MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.0000	\$2,751.14	\$27,511.40
CONS-055	CONSOLIDACIÓN DE MUROS DE FABRICA MIXTA A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGIÓN Y LADRILLO ROJO DE 1.30 M DE ESPESOR PROMEDIO CON PRESENCIA DE RELIEVES Y ELEMENTOS , MEDIANTE LA EXPLORACION DE LA GRIETA, LIBERANDO LAS PIEZAS FRACTURADAS, LIMPIEZA DEL MATERIAL DISGREGADO, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL PROVOCANDO MUELAS EN UN ANCHO PROMEDIO DE 60 A 70 CMS DE ANCHO EN TRAYECTORIA DE GRIETA Y UNA PROFUNDIDAD DE 70 CMS, PARA LA POSTERIOR INTEGRACION DE PIEZAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES ASENTANDO Y JUNTEANDO CON MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 +10% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A 1ERA Y 2DA ESTACION, CORTES DE PIEZAS DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERREMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	15.0000	\$8,445.25	\$126,678.75
B2	TOTAL TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN				\$154,190.15
B3	INTEGRACIONES				
INT-01	INTEGRACION DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3 M2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, U, ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 5 MTS, INCLUYE: PREPARCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		100.0000	\$331.80	\$33,180.00

CULTURA
COMPRÉNDIENLA POR SUS FORMAS



COSTO DEL PROYECTO



OBRA: IGLESIA DE SANTA MARIA DE LA NATIVIDAD, SANTA MARIA VELATO, MONJAS, MIAHUATLAN, OAXACA
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: SANTA MARIA VELATO **REGION:** SIERRA SUR
MUNICIPIO: (061)MONJAS **ESTADO:** (020) OAXACA
DISTRITO: (26) MIAHUATLAN

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
INT-02	INTEGRACION DE APLANADO FINO EN MUROS DE 0.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PORP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN CAL CON MUCILAGO DE NOPAL ALTURA MÁXIMA 5 MTS, INCLUYE: ANDAMIOS, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	100.0000	\$299.58	\$29,958.00
INT-03	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS, M2 PROP 1.5 BOTES DE CAL APAGADA, DISUELTA EN 19 LTS DE AGUA + 5% DE MUCILAGO DE NOPAL + PIGMENTO MINERAL EN COLOR DEGÚN MUESTRAS EN SITIO, APLICADO A DOS MANOS CON BROCHAS DE CERDAS NATURALES. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	100.0000	\$148.50	\$14,850.00
INT-08	INTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO ARTESANAL DE MEDIDAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	M2	70.0000	\$543.30	\$38,031.00
INT-005	INTEGRACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR F'C= 200KG/CM2 ACABADO REPELLADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	50.0000	\$482.36	\$24,118.00
B3	TOTAL DE INTEGRACIONES				\$140,137.00
A	TOTAL DE IGLESIA				\$385,988.13

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$385,988.13
IVA 16.00% \$61,758.10
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$447,746.23
 (*CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N. *)

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN



INPAC
Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca

OBRA: IGLESIA DE SANTA MARIA DE LA NATIVIDAD, SANTA MARIA VELATO, MONJAS, MIAHUATLAN, OAXACA
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
Lugar: SANTA MARIA VELATO
MUNICIPIO: (061)MONJAS

Duración: 30 días naturales
Inicio obra:
Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Total
A	IGLESIA					
A1	TRABAJOS PRELIMINARES					
PRE-02	ACARREO DE ESCOMBRO EN CARRETILLA A 2A M3 ESTACION A UNA DISTANCIA MAX. DE 50 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$297.16	7.000000	100.000000% 7.000000 \$2,080.12	100.000000% 7.000000 \$2,080.12
PRE-03	ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN VOLTEO, M3 CARGA MANUAL . INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$671.58	7.000000	100.000000% 7.000000 \$4,701.06	100.000000% 7.000000 \$4,701.06
PRE-04	LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE M2 OBRA EN AREA DE INTERVENCIONES INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$97.26	100.000000	100.000000% 100.000000 \$9,726.00	100.000000% 100.000000 \$9,726.00
PRE-05	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, M2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		\$174.56	100.000000	100.000000% 100.000000 \$17,456.00	100.000000% 100.000000 \$17,456.00
					Monto esta hoja:	\$33,963.18
					Acumulado:	\$33,963.18

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
LIBERAR • CORDENAR • CRECER



INPAC
Instituto de Investigación y Promoción del Patrimonio Cultural de Oaxaca

OBRA: IGLESIA DE SANTA MARIA DE LA NATIVIDAD, SANTA MARIA VELATO, MONJAS, MIAHUATLAN, OAXACA
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

Lugar: SANTA MARIA VELATO
MUNICIPIO: (061)MONJAS

Duración: 30 días naturales
Inicio obra:
Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Total
PRE-06	PROTECCIÓN DE PISO A BASE DE TRIPLAY DE M2 MADERA DE 16 MM Y PLASTICO TIPO BAJO ALFOMBRA, INCLUYE: LA COLOCACIÓN Y RETIRO AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		\$395.70	80.000000	100.000000% 80.000000 \$31,656.00	100.000000% 80.000000 \$31,656.00
B1	TRABAJOS DE LIBERACIÓN					
LIB-01	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA M2 CEMENTO-ARENA DE 3 CM PROMEDIO DE ESPESOR FRACTURADOS Y DESPRENDIDOS DE LA SUPERFICIE EN PARAMENTOS DE MURO, UTILIZANDO CINCEL Y MARRO, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		\$288.78	50.000000	100.000000% 50.000000 \$14,439.00	100.000000% 50.000000 \$14,439.00
LIB-02	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN M2 INTRADÓS DE BÓVEDA Y ARCOS DE ENTRE 1.00 Y 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE 15.00 MTS. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$290.07	40.000000	100.000000% 40.000000 \$11,602.80	100.000000% 40.000000 \$11,602.80

Monto esta hoja:	\$57,697.80	\$57,697.80
Acumulado:	\$91,660.98	\$91,660.98

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INPAC
INstituto de Patrimonio Cultural
del Estado de Oaxaca

OBRA: IGLESIA DE SANTA MARIA DE LA NATIVIDAD, SANTA MARIA VELATO, MONJAS, MIAHUATLAN, OAXACA
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
Lugar: SANTA MARIA VELATO
MUNICIPIO: (061)MONJAS

Duración: 30 días naturales
Inicio obra:
Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Total
B2	CONSOLIDACIONES					
CONS-002	CONSOLIDACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO ML CON UNA ÁREA DE INTERVENCIÓN DE 0.90 M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, CON EL FIN DE CONFINAR LA CORONA DEL MURO PARA RECIBIR ELEMENTOS DE CARGA EN CUBIERTA, PROVOCANDO AMARRES CUATRAPEANDO LAS PIEZAS, ASENTADO CON MEZCLA CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOL. DE CAL. INCLUYE: LIBERACIÓN DE MURO EN ÁREA DE CONSOLIDACIÓN, MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		\$2,751.14	10.000000	100.000000% 10.000000 \$27,511.40	100.000000% 10.000000 \$27,511.40

Monto esta hoja:	\$27,511.40	\$27,511.40
Acumulado:	\$119,172.38	\$119,172.38

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CONSTRUCCIÓN • CALIDAD • CREATIVIDAD



INPAC
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y TURISMO

OBRA: IGLESIA DE SANTA MARIA DE LA NATIVIDAD, SANTA MARIA VELATO,
MONJAS, MIAHUATLAN, OAXACA

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA

Lugar: SANTA MARIA VELATO

MUNICIPIO: (061)MONJAS

Duración: 30 días naturales

Inicio obra:

Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Total
CONS-055	CONSOLIDACION DE MUROS DE FABRICA MIXTA A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGIÓN Y LADRILLO ROJO DE 1.30 M DE ESPESOR PROMEDIO CON PRESENCIA DE RELIEVES Y ELEMENTOS , MEDIANTE LA EXPLORACION DE LA GRIETA, LIBERANDO LAS PIEZAS FRACTURADAS, LIMPIEZA DEL MATERIAL DISGREGADO, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL PROVOCANDO MUELAS EN UN ANCHO PROMEDIO DE 60 A 70 CMS DE ANCHO EN TRAYECTORIA DE GRIETA Y UNA PROFUNDIDAD DE 70 CMS, PARA LA POSTERIOR INTEGRACION DE PIEZAS DE CARACTERISTICAS	ML	\$8,445.25	15.000000	100.000000%	100.000000%
					15.000000	15.000000
					\$126,678.75	\$126,678.75

SIMILARES A LAS EXISTENTES ASENTANDO Y JUNTEANDO CON MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 +10% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A 1ERA Y 2DA ESTACION, CORTES DE PIEZAS DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERREMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Monto esta hoja:	\$126,678.75	\$126,678.75
Acumulado:	\$245,851.13	\$245,851.13

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
INSTITUTO OAXAQUEÑO DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

IGLESIA DE SANTA MARIA DE LA NATIVIDAD, SANTA MARIA VELATO,
OBRA: MONJAS, MIAHUATLAN, OAXACA
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
Lugar: SANTA MARIA VELATO
MUNICIPIO: (061)MONJAS

Duración: 30 días naturales
Inicio obra:
Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Total
B3	INTEGRACIONES					
INT-01	INTEGRACION DE APLANADO BASE EN MUROS M2 DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, U. ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 5 MTS, INCLUYE: PREPARCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		\$331.80	100.000000	100.000000% 100.000000 \$33,180.00	100.000000% 100.000000 \$33,180.00
INT-02	INTEGRACION DE APLANADO FINO EN MUROS DE M2 0.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN CAL CON MUCILAGO DE NOPAL ALTURA MÁXIMA 5 MTS, INCLUYE: ANDAMIOS, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		\$299.58	100.000000	100.000000% 100.000000 \$29,958.00	100.000000% 100.000000 \$29,958.00

Monto esta hoja:	\$63,138.00	\$63,138.00
Acumulado:	\$308,989.13	\$308,989.13

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**Oaxaca**

CREAR • EDUCAR • CONSTRUIR • CUIDAR

**INPAC**

INSTITUTO OAXAQUEÑO DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES

OBRA: IGLESIA DE SANTA MARIA DE LA NATIVIDAD, SANTA MARIA VELATO, MONJAS, MIAHUATLAN, OAXACA**PROGRAMA:** ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA**Lugar:** SANTA MARIA VELATO**MUNICIPIO:** (061)MONJAS**Duración:** 30 días naturales**Inicio obra:****Fin obra:****PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Total
INT-03	INTEGRACION DE PINTURA A LA CAL EN MUROS, M2 PROP 1.5 BOTES DE CAL APAGADA, DISUELTA EN 19 LTS DE AGUA + 5% DE MUCILAGO DE NOPAL + PIGMENTO MINERAL EN COLOR DEGÚN MUESTRAS EN SITIO, APLICADO A DOS MANOS CON BROCHAS DE CERDAS NATURALES. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$148.50	100.000000	100.000000% 100.000000 \$14,850.00	100.000000% 100.000000 \$14,850.00
INT-08	INTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO ARTESANAL M2 DE MEDIDAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	M2	\$543.30	70.000000	100.000000% 70.000000 \$38,031.00	100.000000% 70.000000 \$38,031.00
INT-005	INTEGRACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE M2 DE 10 CMS DE ESPESOR F'C= 200KG/CM2 ACABADO REPELLADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	\$482.36	50.000000	100.000000% 50.000000 \$24,118.00	100.000000% 50.000000 \$24,118.00

Monto esta hoja:	\$76,999.00	\$76,999.00
Acumulado:	\$385,988.13	\$385,988.13

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURAS



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN
Y CONSERVACIÓN DE BIENES
CULTURALES

OBRA: IGLESIA DE SANTA MARIA DE LA NATIVIDAD, SANTA MARIA VELATO,
MONJAS, MIAHUATLAN, OAXACA

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL
ESTADO DE OAXACA

Lugar: SANTA MARIA VELATO
MUNICIPIO: (061)MONJAS

Duración: 30 días naturales
Inicio obra:
Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Mes 1	Total
--------	-------------	--------	--------	----------	-------	-------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:						\$385,988.13
ACUMULADO:						\$385,988.13
PORCENTAJE PERIODO:						100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO:						100.00%