

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



COSTO DEL PROYECTO



OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA."
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: OCOTLAN DE MORELOS **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS **ESTADO:** (020) OAXACA
DISTRITO: (25) OCOTLAN

PRESUPUESTO DE OBRA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe |
|--------|--|--------|----------|-------------|---------------------|
| A | TEMPLO | | | | |
| A1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | |
| PRE-02 | ACARREO DE ESCOMBRO EN CARRETILLA A 2A ESTACION A UNA DISTANCIA MAX. DE 50 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 10.0000 | \$299.25 | \$2,992.50 |
| PRE-03 | ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN VOLTEO, CARGA MANUAL . INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 10.0000 | \$611.21 | \$6,112.10 |
| PRE-04 | LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE OBRA EN AREA DE INTERVENCIONES INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 700.0000 | \$97.26 | \$68,082.00 |
| PRE-05 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: M2 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 700.0000 | \$174.56 | \$122,192.00 |
| PRE-06 | PROTECCIÓN DE PISO A BASE DE TRIPLAY DE MADERA DE 16 MM Y PLASTICO TIPO BAJO ALFOMBRA, INCLUYE: LA COLOCACIÓN Y RETIRO AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 150.0000 | \$395.70 | \$59,355.00 |
| A1 | TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES | | | | \$258,733.60 |

| B1 TRABAJOS DE LIBERACIÓN | | | | | |
|----------------------------------|---|----|----------|----------|---------------------|
| LIB-01 | LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA CEMENTO-ARENA DE 3 CM PROMEDIO DE ESPESOR FRACTURADOS Y DESPRENDIDOS DE LA SUPERFICIE EN PARAMENTOS DE MURO, UTILIZANDO CINCEL Y MARRO, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: EQUIPO, , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 200.0000 | \$288.78 | \$57,756.00 |
| LIB-02 | LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CEMENTO-ARENA EN INTRADÓS DE LOSAS DE ENTRE 1.00 Y 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 5.00 MTS. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 400.0000 | \$290.07 | \$116,028.00 |
| LIB-03 | LIBERACION DE ENTORTADO CON PRESENCIA DE GIETAS A BASE DE MEZCLA DE CEMENTO-ARENA, CON UN GROSOR DE 3.00 A 5.00 CM MÁXIMO, A BASE DE MEDIOS MANUALES EN EXTRADOS DE BOVEDAS/CUPULAS, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 15.00 MTS, INCLUYE; ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 250.0000 | \$222.88 | \$55,720.00 |
| LIB-04 | LIBERACION DE ENLADRILLADO CON PRESENCIA DE GIETAS ASENTADO Y JUNTEADO DE MEZCLA DE CEMENTO-ARENA POR DE MEDIOS MANUALES EN EXTRADOS DE BOVEDAS/CUPULAS, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 15.00 MTS, INCLUYE; ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU | M2 | 250.0000 | \$236.15 | \$59,037.50 |
| B1 | TOTAL TRABAJOS DE LIBERACIÓN | | | | \$288,541.50 |
| B2 | CONSOLIDACIONES | | | | |

| | | | | | |
|----------|---|----|---------|-------------|---------------------|
| CONS-002 | <p>CONSOLIDACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO CON UNA ÁREA DE INTERVENCIÓN DE 0.90 M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, PROVOCANDO AMARRES CUATRAPEANDO LAS PIEZAS, ASENTADO CON MEZCLA CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOL. DE CAL. INCLUYE: LIBERACIÓN DE MURO EN ÁREA DE CONSOLIDACIÓN, MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> | ML | 40.0000 | \$2,251.14 | \$90,045.60 |
| CONS-005 | <p>CONSOLIDACION DE MURO CON SILLARES DE PIEDRA CANTERA DE DIFERENTES MEDIDAS, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL ARENA 1:3+ 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL + 5% SIKALATEX, INCLUYE LIBERACION DE PIEZAS DETERIORADAS CON MARRO Y CINCEL A UNA ALTURA DE TRABAJO HASTA 7.00 M., ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.PROVOCANDO CUATRAPEOS ENTRE ESTOS Y LOS EXISTENTES ASENTADO CON MORTERO CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10 % DE CEMENTO. INCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> | M3 | 3.0000 | \$24,345.03 | \$73,035.09 |
| CONS-005 | <p>CONSOLIDACIÓN DE CORNIZA DE LADRILLO ROJO DE 40 CM DE SECCIÓN PROMEDIO, MEDIANTE LA EXPLORACIÓN DE LA GRIETA, LIBERACIÓN DE PIEZAS FRACTURADAS Y SUSTITUYENDOLAS POR SIMILARES ASENTADAS Y JUNTEADAS CON MORTERO DE CAL ESTABILIZADA-ARENA PROP. 1:3 + INCLUYE:, LIMPIEZA DE MATERIAL DISGREGADO, RETIRO DE PIEZAS DETERIORADAS HASTA ESCONTRAR MATERIAL SOLIDO Y REPOSICIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A 1A Y 2A ESTACION, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> | ML | 13.0000 | \$1,743.25 | \$22,662.25 |
| B2 | TOTAL TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN | | | | \$185,742.94 |
| B3 | INTEGRACIONES | | | | |

| | | | | |
|--------|---|----------|----------|-------------|
| INT-01 | INTEGRACION DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3 M2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, U, ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 5 MTS, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 200.0000 | \$331.80 | \$66,360.00 |
| INT-02 | INTEGRACION DE APLANADO FINO EN MUROS DE 0.5 M2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN CAL CON MUCILAGO DE NOPAL ALTURA MÁXIMA 5 MTS, INCLUYE: ANDAMIOS, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 200.0000 | \$299.58 | \$59,916.00 |

| | | | | |
|--------|--|----------|------------|---------------------|
| INT-03 | INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS, M2 PROP 1.5 BOTES DE CAL APAGADA, DISUELTA EN 19 LTS DE AGUA + 5% DE MUCILAGO DE NOPAL + PIGMENTO MINERAL EN COLOR DEGÚN MUESTRAS EN SITIO, APLICADO A DOS MANOS CON BROCHAS DE CERDAS NATURALES. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 300.0000 | \$148.50 | \$44,550.00 |
| INT-04 | INTEGRACIÓN DE MASILLA DE CAL+ 20% DE M2 MUCILAGO DE NOPAL POR VOL. DE MEZCLA+3% DE ALUMBRE POR VOLUMEN DE MEZCLA, DE 2 A 3 MM DE ESPESOR, EN ELEMENTOS ORNAMENTALES (CORNIZAS, MOLDURAS, RELIEVES), EN PARAMENTO EXTERIOR DE MURO, POR MEDIOS MANUALES CON ESPATULA, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 12.00 M. INCLUYE: DESPERDICIO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 200.0000 | \$224.11 | \$44,822.00 |
| INT-05 | INTEGRACION DE IMPERMEABILIZANTE M2 ELASTOMERICO DE 10 AÑOS DE DURABILIDAD, A DOS MANOS APLICADO CON RODILLO. A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 12.00 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 250.0000 | \$245.87 | \$61,467.50 |
| INT-06 | INTEGRACIÓN DE CAPA DE MORTERO DE 3.00 A 5.00 M3 DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTER GRAL POR M3 DE MEZCLA A UNA ALTURA DE TRABAJO PROMEDIO DE 12.00 MTS, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 5.0000 | \$8,724.81 | \$43,624.05 |
| INT-07 | INTEGRACION DE ENLADRILLADO EN M2 FORMA DE PETATILLO EN EXTRADOS DE BASE DE TAMBOR DE C PULA A BASE DE TABIQUE ROJO MEDIA TABLA DE 2.5 CM DE ESP. ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA PROP 1:3 + 10% DE CEMENTO X VOL. DE CAL , JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA FINA PROP. 1:1 + 10% DE CEMENTO X VOL. DE CAL MAS 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL POR VOLUMEN DE CEMENTO. A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 10.00 MTS. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | 250.0000 | \$1,200.37 | \$300,092.50 |
| B3 | TOTAL DE INTEGRACIONES | | | \$620,832.05 |

| | | | | |
|----------------|---|---------|------------|-------------|
| B4 | PROTECCIONES | | | |
| PROT-01 | PROTECCIÓN DE PUERTAS. MEDIANTE LA M2 COLOCACIÓN DE PLÁSTICO CALIBRE 600 CUBRIENDO TODA LA SUPERFICIE DE LA PUERTA, INCLUYE, SUMINISTRO COLOCACION, Y CINTA TRANSPARENTE. | 40.0000 | \$149.89 | \$5,995.60 |
| | LIBERACION DE PINTURA EN ZONAS AGRIETADAS M2 CON PRESENCIA DE PINTURA MURAL MODERNA E HISTORICA, SE PROCEDERA CON LA LIBERACION DE 15 CM A CADA LADO, AUMENTANDO PAULATINAMENTE SEGUN LAS NECESIDADES PARA LA CORRECTA ESTABILIZACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR GRIETAS, EN MUROS , ESTE PROCESO SE HARA MECANICAMENTE CON ESPATULAS FLEXIBLES, BISTURI Y APLICACION DE DISOLVENTES CONVENIENTES A CADA AREA, POR MEDIO DE ISOPOS DE ALGODON, PREVIO REGISTRO FOTOGRAFICO Y CALCA DE LOS MISMOS. | 5.0000 | \$5,698.36 | \$28,491.80 |
| | REINTEGRACION DE PINTURA MURAL DECORATIVA, M2 HASTA 20 M DE ALTURA, EN AREAS INTERVENIDAS DAÑADAS POR SIMO, GRIETAS ,APLANADOS EN MUROS, BOVEDA, POR PARTE DE ARQUITECTURA, SE REINTEGRARAN LAS CAPAS Y DETALLES DECORATIVOS, SE TRASLADARAN LAS CALCAS PREVIAMENTE TOMADAS , SE PERFORARAN CON AGUJAS DE DISECCION, Y SE EMPLEARAN A MANERA DE ESTARCIDO, MARCANDO LAS FORMAS A MUÑECA CON ESTOPA Y PIGMENTO ROJO, HACIENDOLO PASAR POR LOS ORIFICIOS PARA DESPUES DIBUJAR CON PINCEL Y AGUA PARA COMPLETAR LAS FORMAS DE LA DECORACION .PARA LA RESTITUCION DE PINTURA SE EMPLEARAN ACRILICOS PROFESIONALES MEDIANTE BROCHAS, Y PINCELES PLANOS DE DISTINTOS GROSORES SEGUN LOS REQUERIMIENTOS ,LA RESTITUCION DE DECORACION SERA EN UN NIVEL 0-0 (MIMETICO) INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, PROTECCIONES DEL AREA, LIMPIEZA. | 5.0000 | \$6,872.25 | \$34,361.25 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|
| B4 | TOTAL DE PROTECCIONES | | | \$68,848.65 |
| A | TOTAL DECASA DE LA CULTURA | | | \$1,422,698.74 |

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | \$1,422,698.74 |
| IVA 16.00% | \$227,631.80 |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | \$1,650,330.54 |
| (*UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 54/100 M.N. *) | |

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**Oaxaca**

CREAR • CONSTRUIR • CRECER Libro • Arte

**INPAC**

Instituto del Patrimonio Cultural de Oaxaca

OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA."

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

Duración: 90 días naturales

Lugar: OCOTLAN DE MORELOS

MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Código | Descripción | Unidad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Total |
|-----------|---|--------|--|--|--|---|
| A | TEMPLO | | | | | |
| A1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | |
| PRE-02 | ACARREO DE ESCOMBRO EN CARRETILLA A 2A ESTACION A UNA DISTANCIA MAX. DE 50 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.207424% 10.000000 \$2,992.50 | | | 0.207424% 10.000000 \$2,992.50 |
| PRE-03 | ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN VOLTEO, CARGA MANUAL . INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.423657% 10.000000 \$6,112.10 | | | 0.423657% 10.000000 \$6,112.10 |
| PRE-04 | LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE OBRA EN AREA DE INTERVENCIONES INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1.604485% 238.000000 \$23,147.88 | 2.925825% 434.000000 \$42,210.84 | 0.188763% 28.000000 \$2,723.28 | 4.719073% 700.000000 \$68,082.00 |
| PRE-05 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | | 3.529034% 291.666700 \$50,913.33 | 4.940648% 408.333300 \$71,278.67 | 8.469682% 700.000000 \$122,192.00 |

| | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Monto esta hoja: | \$32,252.48 | \$93,124.17 | \$74,001.95 | \$199,378.60 |
| Acumulado: | \$32,252.48 | \$93,124.17 | \$74,001.95 | \$199,378.60 |

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS



OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA."
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA **Duración:** 90 días naturales
Lugar: OCOTLAN DE MORELOS
MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Código | Descripción | Unidad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Total |
|-----------|---|--------|--------------|-------|-------|--------------|
| PRE-06 | PROTECCIÓN DE PISO A BASE DE TRIPLAY DE MADERA DE 16 MM Y PLASTICO TIPO BAJO ALFOMBRA, INCLUYE: LA COLOCACIÓN Y RETIRO AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 4.114165% | | | 4.114165% |
| | | | 150.000000 | | | 150.000000 |
| | | | \$59,355.00 | | | \$59,355.00 |
| B1 | TRABAJOS DE LIBERACIÓN | | | | | |
| LIB-01 | LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA CEMENTO-ARENA DE 3 CM PROMEDIO DE ESPESOR FRACTURADOS Y DESPRENDIDOS DE LA SUPERFICIE EN PARAMENTOS DE MURO, UTILIZANDO CINCEL Y MARRO, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 4.003331% | | | 4.003331% |
| | | | 200.000000 | | | 200.000000 |
| | | | \$57,756.00 | | | \$57,756.00 |
| LIB-02 | LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CEMENTO-ARENA EN INTRADÓS DE LOSAS DE ENTRE 1.00 Y 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 5.00 MTS. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 8.042427% | | | 8.042427% |
| | | | 400.000000 | | | 400.000000 |
| | | | \$116,028.00 | | | \$116,028.00 |

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| Monto esta hoja: | \$233,139.00 | | | | \$233,139.00 |
| Acumulado: | \$265,391.48 | \$93,124.17 | \$74,001.95 | | \$432,517.60 |
| DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS | | | | | |

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca

CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC

Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca

OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA."
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA **Duración:** 90 días naturales
Lugar: OCOTLAN DE MORELOS
MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Código | Descripción | Unidad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Total |
|--------|--|--------|--|-------|-------|--|
| LIB-03 | LIBERACION DE ENTORTADO CON PRESENCIA DE GIETAS A BASE DE MEZCLA DE CEMENTO- ARENA, CON UN GROSOR DE 3.00 A 5.00 CM MÁXIMO, A BASE DE MEDIOS MANUALES EN EXTRADOS DE BOVEDAS/CUPULAS, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 15.00 MTS, INCLUYE; ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3.862206% 250.000000 \$55,720.00 | | | 3.862206% 250.000000 \$55,720.00 |
| LIB-04 | LIBERACION DE ENLADRILLADO CON PRESENCIA DE GIETAS ASENTADO Y JUNTEADO DE MEZCLA DE CEMENTO-ARENA POR DE MEDIOS MANUALES EN EXTRADOS DE BOVEDAS/CUPULAS, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 15.00 MTS, INCLUYE; ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 4.092157% 250.000000 \$59,037.50 | | | 4.092157% 250.000000 \$59,037.50 |

B2 CONSOLIDACIONES

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| | Monto esta hoja: | \$114,757.50 | | | | \$114,757.50 |
| DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS | Acumulado: | \$380,148.98 | \$93,124.17 | \$74,001.95 | | \$547,275.10 |

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**Oaxaca**
CREAR • CONSTRUIR • CRECER**INPAC**
Instituto de Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA."
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE
 CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA **Duración:** 90 días naturales
Lugar: OCOTLAN DE MORELOS
MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Código | Descripción | Unidad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Total |
|-----------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|--|
| CONS-002 | CONSOLIDACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO CON UNA ÁREA DE INTERVENCIÓN DE 0.90 M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, PROVOCANDO AMARRES CUATRAPEANDO LAS PIEZAS, ASENTADO CON MEZCLA CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOL. DE CAL. INCLUYE: LIBERACIÓN DE MURO EN ÁREA DE CONSOLIDACIÓN, MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 2.542587% 13.333300 \$36,681.87 | 5.085173% 26.666700 \$73,363.73 | | 7.627760% 40.000000 \$110,045.60 |
| CONS-005- | CONSOLIDACION DE MURO CON SILLARES DE PIEDRA CANTERA DE DIFERENTES MEDIDAS, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL ARENA 1:3+ 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL + 5% SIKALATEX, INCLUYE LIBERACION DE PIEZAS DETERIORADAS CON MARRO Y CINCEL A UNA ALTURA DE TRABAJO HASTA 7.00 M., ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.PROVOCANDO | M3 | 1.687465% 1.000000 \$24,345.03 | 3.374929% 2.000000 \$48,690.06 | | 5.062394% 3.000000 \$73,035.09 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS | Monto esta hoja: | \$61,026.90 | \$122,053.79 | | \$183,080.69 |
| | Acumulado: | \$441,175.88 | \$215,177.96 | \$74,001.95 | \$730,355.79 |

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC

Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA."

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

Duración: 90 días naturales

Lugar: OCOTLAN DE MORELOS

MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Código | Descripción | Unidad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Total |
|----------|---|--------|------------|-------------|-------|-------------|
| | CUATRAPEOS ENTRE ESTOS Y LOS EXISTENTES ASENTADO CON MORTERO CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10 % DE CEMENTO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | | | | |
| CONS-005 | CONSOLIDACIÓN DE CORNIZA DE LADRILLO ROJO DE 40 CM DE SECCIÓN PROMEDIO, MEDIANTE LA EXPLORACIÓN DE LA GRIETA, LIBERACIÓN DE PIEZAS FRACTURADAS Y SUSTITUYENDOLAS POR SIMILARES ASENTADAS Y JUNTEADAS CON MORTERO DE CAL ESTABILIZADA-ARENA PROP. 1:3 + INCLUYE:, LIMPIEZA DE MATERIAL DISGREGADO, RETIRO DE PIEZAS DETERIORADAS HASTA ESCONTRAR MATERIAL SOLIDO Y REPOSICIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A 1A Y 2A ESTACION, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO | ML | 0.523608% | 1.047216% | | 1.570823% |
| | | | 4.333300 | 8.666700 | | 13.000000 |
| | | | \$7,554.08 | \$15,108.17 | | \$22,662.25 |

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

| | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | Monto esta hoja: | \$7,554.08 | \$15,108.17 | | \$22,662.25 |
| DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS | Acumulado: | \$448,729.96 | \$230,286.13 | \$74,001.95 | \$753,018.04 |

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



INPA

Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca

OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA."
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA **Duración:** 90 días naturales
Lugar: OCOTLAN DE MORELOS
MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Código | Descripción | Unidad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Total |
|--------|--|--------|-------|--|-------|--|
| B3 | INTEGRACIONES | | | | | |
| INT-01 | INTEGRACION DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, U, ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 5 MTS, INCLUYE: PREPARCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | | 4.599713% 200.000000 \$66,360.00 | | 4.599713% 200.000000 \$66,360.00 |
| INT-02 | INTEGRACION DE APLANADO FINO EN MUROS DE 0.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN CAL CON MUCILAGO DE NOPAL ALTURA MÁXIMA 5 MTS, INCLUYE: ANDAMIOS, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | | 4.153050% 200.000000 \$59,916.00 | | 4.153050% 200.000000 \$59,916.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS | Monto esta hoja: | | \$126,276.00 | | \$126,276.00 |
| | Acumulado: | \$448,729.96 | \$356,562.13 | \$74,001.95 | \$879,294.04 |



OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA."
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA **Duración:** 90 días naturales
Lugar: OCOTLAN DE MORELOS
MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Código | Descripción | Unidad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Total |
|--------|--|--------|-------|--|-------|--|
| INT-03 | INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS, PROP 1.5 BOTES DE CAL APAGADA, DISUELTA EN 19 LTS DE AGUA + 5% DE MUCILAGO DE NOPAL + PIGMENTO MINERAL EN COLOR DEGÚN MUESTRAS EN SITIO, APLICADO A DOS MANOS CON BROCHAS DE CERDAS NATURALES. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | | 3.087963% 300.000000 \$44,550.00 | | 3.087963% 300.000000 \$44,550.00 |
| INT-04 | INTEGRACIÓN DE MASILLA DE CAL+ 20% DE MUCILAGO DE NOPAL POR VOL. DE MEZCLA+3% DE ALUMBRE POR VOLUMEN DE MEZCLA, DE 2 A 3 MM DE ESPESOR, EN ELEMENTOS ORNAMENTALES (CORNIZAS, MOLDURAS, RELIEVES), EN PARAMENTO EXTERIOR DE MURO, POR MEDIOS MANUALES CON ESPATULA, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 12.00 M. INCLUYE: DESPERDICIO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | | 3.106816% 200.000000 \$44,822.00 | | 3.106816% 200.000000 \$44,822.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS | Monto esta hoja: | | \$89,372.00 | | \$89,372.00 |
| | Acumulado: | \$448,729.96 | \$445,934.13 | \$74,001.95 | \$968,666.04 |

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



INPAC

Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca

OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA."
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA **Duración:** 90 días naturales
Lugar: OCOTLAN DE MORELOS
MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Código | Descripción | Unidad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Total |
|--------|---|--------|-------|--|-------|--|
| INT-05 | INTEGRACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO DE 10 AÑOS DE DURABILIDAD, A DOS MANOS APLICADO CON RODILLO. A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 12.00 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | | 4.260592% 250.000000 \$61,467.50 | | 4.260592% 250.000000 \$61,467.50 |
| INT-06 | INTEGRACIÓN DE CAPA DE MORTERO DE 3.00 A 5.00 DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTER GRAL POR M3 DE MEZCLA A UNA ALTURA DE TRABAJO PROMEDIO DE 12.00 MTS, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | | 3.023781% 5.000000 \$43,624.05 | | 3.023781% 5.000000 \$43,624.05 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS | Monto esta hoja: | | | | |
| | Acumulado: | \$448,729.96 | \$105,091.55 | \$74,001.95 | \$1,073,757.59 |

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



INPAC

Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca

OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA."
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA **Duración:** 90 días naturales
Lugar: OCOTLAN DE MORELOS
MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Código | Descripción | Unidad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Total |
|---------|---|--------|-------|--|--------------------------------------|--|
| INT-07 | INTEGRACION DE ENLADRILLADO EN FORMA DE PETATILLO EN EXTRADOS DE BASE DE TAMBOR DE C PULA A BASE DE TABIQUE ROJO MEDIA TABLA DE 2.5 CM DE ESP. ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA PROP 1:3 + 10% DE CEMENTO X VOL. DE CAL , JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA FINA PROP. 1:1 + 10% DE CEMENTO X VOL. DE CAL MAS 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL POR VOLUMEN DE CEMENTO. A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 10.00 MTS. INCLUYE: | M2 | | 20.800774% 250.000000 \$300,092.50 | | 20.800774% 250.000000 \$300,092.50 |
| | MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | | | | |
| B4 | PROTECCIONES | | | | | |
| PROT-01 | PROTECCIÓN DE PUERTAS. MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE PLÁSTICO CALIBRE 600 CUBRIENDO TODA LA SUPERFICIE DE LA PUERTA, INCLUYE, SUMINISTRO COLOCACION, Y CINTA TRANSPARENTE. | M2 | | 0.230879% 22.222200 \$3,330.89 | 0.184703% 17.777800 \$2,664.71 | 0.415582% 40.000000 \$5,995.60 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS | Monto esta hoja: | | \$303,423.39 | \$2,664.71 | \$306,088.10 |
| | Acumulado: | \$448,729.96 | \$854,449.07 | \$76,666.66 | \$1,379,845.69 |



OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA."
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA **Duración:** 90 días naturales
Lugar: OCOTLAN DE MORELOS
MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Código | Descripción | Unidad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Total |
|-----------|--|--------|--------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|
| LIB-010 | LIBERACION DE PINTURA EN ZONAS AGRIETADAS CON PRESENCIA DE PINTURA MURAL MODERNA E HISTORICA, SE PROCEDERA CON LA LIBERACION DE 15 CM A CADA LADO, AUMENTANDO PAULATINAMENTE SEGUN LAS NECESIDADES PARA LA CORRECTA ESTABILIZACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR GRIETAS, EN MUROS , ESTE PROCESO SE HARA MECANICAMENTE CON ESPATULAS FLEXIBLES, BISTURI Y APLICACION DE DISOLVENTES CONVENIENTES A CADA AREA, POR MEDIO DE ISOPOS DE ALGODON, PREVIO REGISTRO FOTOGRAFICO Y CALCA DE LOS MISMOS. | M2 | 1.974896% 5.000000 \$28,491.80 | | | 1.974896% 5.000000 \$28,491.80 |
| REINT-010 | REINTEGRACION DE PINTURA MURAL DECORATIVA, HASTA 20 M DE ALTURA, EN AREAS INTERVENIDAS DAÑADAS POR SIMO, GRIETAS ,APLANADOS EN MUROS, BOVEDA, POR PARTE DE ARQUITECTURA, SE REINTEGRARAN LAS CAPAS Y DETALLES DECORATIVOS, SE TRASLADARAN LAS CALCAS PREVIAMENTE TOMADAS , SE PERFORARAN CON AGUJAS DE DISECCION, Y SE EMPLEARAN A MANERA DE ESTARCIDO, MARCANDO LAS FORMAS A MUÑECA CON ESTOPA Y PIGMENTO ROJO, HACIENDOLO PASAR POR LOS ORIFICIOS PARA | M2 | 2.381734% 5.000000 \$34,361.25 | | | 2.381734% 5.000000 \$34,361.25 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Monto esta hoja: | \$62,853.05 | | | |
| Acumulado: | \$511,583.01 | \$854,449.07 | \$76,666.66 | \$1,442,698.74 |
| DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS | | | | |

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca

CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC

Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca

OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA."
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA **Duración:** 90 días naturales
Lugar: OCOTLAN DE MORELOS
MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Código | Descripción | Unidad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Total |
|--------|---|--------|-------|-------|-------|-------|
| | DESPUES DIBUJAR CON PINCEL Y AGUA PARA COMPLETAR LAS FORMAS DE LA DECORACION .PARA LA RESTITUCION DE PINTURA SE EMPLEARAN ACRILICOS PROFESIONALES MEDIANTE BROCHAS, Y PINCELES PLANOS DE DISTINTOS GROSORES SEGUN LOS REQUERIMIENTOS ,LA RESTITUCION DE DECORACION SERA EN UN NIVEL 0-0 (MIMETICO) INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,ANDAMIOS,PROTECCIONES DEL AREA,LIMPIEZA. | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | Monto esta hoja: | | | | |
| DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS | Acumulado: | \$511,583.01 | \$854,449.07 | \$76,666.66 | \$1,442,698.74 |

| | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------|--|
| TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | \$511,583.01 | \$854,449.07 | \$76,666.66 | |
| ACUMULADO: | \$511,583.01 | \$1,366,032.08 | \$1,442,698.74 | |
| PORCENTAJE PERIODO: | 35.46% | 59.23% | 5.31% | |
| PORCENTAJE ACUMULADO: | 35.46% | 94.69% | 100.00% | |