

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**COSTO DEL PROYECTO**
Oaxaca
 CREAR • CONSTRUIR • CRECER

INPAC
 Instituto del Patrimonio
 Cultural del Estado
 de Oaxaca

OBRA: CASA DE LA CULTURA DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA"
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE
BENEFICIADA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: TLACOLULA DE MATAMOROS **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (551) TLACOLULA DE MATAMOROS **ESTADO:** (020) OAXACA
DISTRITO: (20) TLACOLULA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	CASA DE LA CULTURA					
A1	TRABAJOS PRELIMINARES					
PRE-02	ACARREO DE ESCOMBRO EN CARRETILLA A 2A M3 ESTACION A UNA DISTANCIA MAX. DE 50 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		40.0000	\$297.16	\$11,886.40	0.50%
PRE-03	ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN VOLTEO, M3 CARGA MANUAL. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		40.0000	\$671.58	\$26,863.20	1.13%
PRE-05	LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE OBRA M2 EN AREA DE INTERVENCIONES INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		950.0000	\$97.26	\$92,397.00	3.90%
PRE-05.1	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: M2 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		950.0000	\$174.56	\$165,832.00	6.99%
PRE-05.2	PROTECCIÓN DE PISO A BASE DE PLASTICO CRISTAL M2 EN AREAS DE SALONES Y CORREDOR, COLOCADO SOBRE ÁREA DE TRABAJO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		500.0000	\$44.60	\$22,300.00	0.94%
A1	TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES				\$319,278.60	13.46%
B1	TRABAJOS DE LIBERACIÓN					
LIB-01	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA CEMENTO- M2 ARENA DE 3 CM PROMEDIO DE ESPESOR FRACTURADOS Y DESPRENDIDOS DE LA SUPERFICIE EN PARAMENTOS DE MURO, UTILIZANDO CINCEL Y MARRO, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: EQUIPO, , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		500.0000	\$298.78	\$149,390.00	6.30%
LIB-02	LIBERACIÓN DE LOSETA DE 30 X 30 CMS X 9MM DE M2 ESPESOR PROMEDIO, DE CERAMICA DE BARRO PRENSADO SIN RECUPERACION DE LAS PIEZAS, LIBERACION A MANO A GOLPE RASANTE CON CINCEL Y MARRO, INCLUYE: , HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		100.0000	\$183.81	\$18,381.00	0.78%
LIB-03	LIBERACIÓN DE DOMO DE PILIURETANO, POR MEDIOS M2 MANUALES, GRAPAS Y TORNILLERIA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		70.0000	\$223.12	\$15,618.40	0.66%

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**COSTO DEL PROYECTO**
Oaxaca
 CREAR • CONSTRUIR • CRECER

INPAC
 Instituto del Patrimonio
 Cultural del Estado
 de Oaxaca

OBRA: CASA DE LA CULTURA DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA"
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE
BENEFICIADA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: TLACOLULA DE MATAMOROS **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (551) TLACOLULA DE MATAMOROS **ESTADO:** (020) OAXACA
DISTRITO: (20) TLACOLULA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
LIB-04	LIBERACION DE PISO DE DUELA DE ENCINO POR M2 MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CUÑAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		110.0000	\$234.00	\$25,740.00	1.09%
LIB-05	LIBERACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10.00 DE ESPESOR EN UN ANCHO PROMEDIO DE 30.00 CMS A 60.00 CMS, LIBERANDO POR MEDIOS MANUALES A GOLPE RASANTE CON MARRO Y CINCEL, INCLUYE: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE ESCOMBROS PRODUCTO DE LA LIBERACIÓN A 1A ESTACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		50.0000	\$397.45	\$19,872.50	0.84%
LIB-06	LIBERACIÓN DE ENLADRILLADO EN EXTRADÓS DE PZA BÓVEDA POR MEDIOS MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MAXIMA 15.00 MTS. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, MALACATE, ACARREOS A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		100.0000	\$88.00	\$8,800.00	0.37%
B1	TOTAL TRABAJOS DE LIBERACIÓN				\$237,801.90	10.03%
B2	CONSOLIDACIONES					
CONS-001	CONSOLIDACIÓN DE MURO DE ADOBE DE 33 X 50 X 10 ML CMS DE 0.90 MTS DE ESPESOR PROMEDIO, LIBERANDO A MANO O CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE MATERIAL SOBRANTE DE LA LIBERACIÓN, ASPIRADO CON ASPIRADORA INDUSTRIAL, LAVADO CON AGUA, COSTURANDO ESTRUCTURALMENTE CON ADOBES DE LAS MISMAS DIMENSIONES AL EXISTENTE, PROVOCANDO CUATRAPEOS ENTRE ESTOS, ASENTADAS Y JUNTEADAS CON MORTERO DE ARCILLA + 5% DE CAL + FIBRAS NATURALES. A UNA ALTURA MAXIMA DE 4.50 MTS. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A 1RA ESTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		35.0000	\$7,419.71	\$259,689.85	10.95%
CONS-002	CONSOLIDACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO CON ML UNA ÁREA DE INTERVENCIÓN DE 0.90 M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, CON EL FIN DE CONFINAR LA CORONA DEL MURO PARA RECIBIR ELEMENTOS DE CARGA EN CUBIERTA, PROVOCANDO AMARRES CUATRAPEANDO LAS PIEZAS, ASENTADO CON MEZCLA CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOL. DE CAL. INCLUYE: LIBERACIÓN DE MURO EN ÁREA DE CONSOLIDACIÓN, MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		40.0000	\$2,751.14	\$110,045.60	4.64%

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**COSTO DEL PROYECTO**
Oaxaca
 CREAR • CONSTRUIR • CRECER

INPAC
 Instituto del Patrimonio
 Cultural del Estado
 de Oaxaca

OBRA: CASA DE LA CULTURA DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA"
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE
BENEFICIADA: CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: TLACOLULA DE MATAMOROS **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (551) TLACOLULA DE MATAMOROS **ESTADO:** (020) OAXACA
DISTRITO: (20) TLACOLULA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
CONS-003	CONSOLIDACION DE MURO CON SILLARES DE PIEDRA M3 CANTERA DE DIFERENTES MEDIDAS, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL ARENA 1:3+ 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL + 5% SIKALATEX, INCLUYE LIBERACION DE PIEZAS DETERIORADAS CON MARRO Y CINCEL A UNA ALTURA DE TRABAJO HASTA 7.00 M., ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.PROVOcando CUATRAPEOS ENTRE ESTOS Y LOS EXISTENTES ASENTADO CON MORTERO CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10 % DE CEMENTO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		2.0000	\$24,345.03	\$48,690.06	2.05%
CONS-004	ESTRUCTURA METÁLICA PARA RECIBIR LAMINA A A M2 BASE DE POSTES DE PTR 3"x3 " , Y VIGAS DE CANAL MONTEN DE 2"x 4" SEGUN DISEÑO EN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, , PINTURA, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		70.0000	\$3,500.00	\$245,000.00	10.33%
B2	TOTAL CONSOLIDACIONES				\$663,425.51	27.98%
B3	INTEGRACIONES					
INT-01	INTEGRACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 M2 CMS DE ESPESOR F'C= 200KG/CM2 ACABADO REPELLADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.		50.0000	\$492.94	\$24,647.00	1.04%
INT-02	INTEGRACIÓN DE PISO LOSETA DE BARRO EXTRUIDO M2 DE 30X30 CENTÍMETROS, ASENTADO CON PEGAZULEJO O CREST BLANCO Y BOQUILLA DE 1 CM, INCLUYE: PREPARACION DE MEZCLAS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		100.0000	\$635.70	\$63,570.00	2.68%
INT-03	INTEGRACIÓN DE ENLADRILLADO DE TABIQUE ROJO PZA DE 3X13X26 DE 1A, ASENTADO Y JUNTEADO A BASE DE MORTERO DE CAL ARENA 1:3, MÁS 10% DE CEMENTO POR VOL DE CAL. EN INTRADOS DE BOVEDA, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 5.00 MTS. INCLUYE: HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS METALICOS, PREPARACION DE MEZCLAS,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		100.0000	\$49.56	\$4,956.00	0.21%

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**COSTO DEL PROYECTO**
Oaxaca
 CREAR • CONSTRUIR • RECER

INPAC
 Instituto del Patrimonio
 Cultural del Estado
 de Oaxaca

OBRA: CASA DE LA CULTURA DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA"
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE
BENEFICIADA: CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: TLACOLULA DE MATAMOROS **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (551) TLACOLULA DE MATAMOROS **ESTADO:** (020) OAXACA
DISTRITO: (20) TLACOLULA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
INT-04	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, U, ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 5 MTS, INCLUYE: PREPARCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	550.0000	\$331.80	\$182,490.00	7.70%
INT-05	INTEGRACION DE APLANADO FINO EN MUROS DE 0.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN CAL CON MUCILAGO DE NOPAL ALTURA MÁXIMA 5 MTS, INCLUYE: ANDAMIOS, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	550.0000	\$299.58	\$164,769.00	6.95%
INT-06	INTEGRACIÓN DE RAJUELEO EN MUROS DE ADOBE, HASTA 6.00 MTS DE ALTURA A BASE DE PEDACERÍA DE TEJA A CADA 20 CM, INSERTANDO A UNA PROFUNDIDAD DE 5.00 CM PROMEDIO CON EL FIN DE RETENER EL APLANADO BASE EN LOS MUROS DE ADOBE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	550.0000	\$216.45	\$119,047.50	5.02%
INT-07	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS, PROP 1.5 BOTES DE CAL APAGADA, DISUELTA EN 19 LTS DE AGUA + 5% DE MUCILAGO DE NOPAL + PIGMENTO MINERAL EN COLOR DEGÚN MUESTTRAS EN SITIO, APLICADO A DOS MANOS CON BROCHAS DE CERDAS NATURALES. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	550.0000	\$140.50	\$77,275.00	3.26%
INT-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TIPO MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESPESOR CAL. 26/26, CON TAPA DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA COLOR ARENA EN TECHUMBRE, EN ESTRUCTURAS DIVERSAS, INCLUYE: CABALLETE, TAPAGOTERO, TAPAJUNTAS, ANDAMIOS, ACCESORIOS, MATERIALES,	M2	70.0000	\$1,980.27	\$138,618.90	5.85%
INT-09	INTEGRACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO DE 10 AÑOS DE DURABILIDAD, A DOS MANOS APLICADO CON RODILLO. A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 12.00 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	500.0000	\$235.17	\$117,585.00	4.96%

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



COSTO DEL PROYECTO



OBRA: CASA DE LA CULTURA DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA"
PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE
BENEFICIADA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD: TLACOLULA DE MATAMOROS **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (551) TLACOLULA DE MATAMOROS **ESTADO:** (020) OAXACA
DISTRITO: (20) TLACOLULA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
INT-10	PISO DE DUELA DE ENCINO NACIONAL DE SOBRE M2 CAMA DE BARROTES DE PINO DE 1A DE 2X4" A CADA 40 CMS. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, DESVASTADO Y LIJADO A MAQUINA, APLICACIÓN DE DOS MANO DE BARNIZ POLIFORM, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		110.0000	\$2,343.05	\$257,735.50	10.87%
B3	TOTAL INTEGRACIONES				\$1,150,693.90	48.53%
A	TOTAL CASA DE LA CULTURA				\$2,371,199.91	100.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$2,371,199.91

IVA 16.00%

\$379,391.99

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$2,750,591.90

(* DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. *)

CULTURA**Oaxaca**
CREAR • CONSTRUIR • CRECER**INPAC**
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: CASA DE LA CULTURA DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA"

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

Lugar: TLACOLULA DE MATAMOROS

MUNICIPIO: (551) TLACOLULA DE MATAMOROS

Duración: 90 días naturales

Inicio obra:

Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Volumen	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
A	CASA DE LA CULTURA								
A1	TRABAJOS PRELIMINARES								
PRE-02	ACARREO DE ESCOMBRO EN CARRETILLA A 2A M3 ESTACION A UNA DISTANCIA MAX. DE 50 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$297.16	40.000000	\$11,886.40	100.000000% 40.000000 \$11,886.40			100.000000% 40.000000 \$11,886.40
PRE-03	ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN VOLTEO, M3 CARGA MANUAL . INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$671.58	40.000000	\$26,863.20	100.000000% 40.000000 \$26,863.20			100.000000% 40.000000 \$26,863.20
PRE-05	LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE M2 OBRA EN AREA DE INTERVENCIONES INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$97.26	950.000000	\$92,397.00	100.000000% 950.000000 \$92,397.00			100.000000% 950.000000 \$92,397.00
PRE-05.1	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, M2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$174.56	950.000000	\$165,832.00	100.000000% 950.000000 \$165,832.00			100.000000% 950.000000 \$165,832.00
Monto esta hoja:						\$296,978.60			\$296,978.60
Acumulado:						\$296,978.60			\$296,978.60


OBRA: CASA DE LA CULTURA DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA"

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

Lugar: TLACOLULA DE MATAMOROS

MUNICIPIO: (551) TLACOLULA DE MATAMOROS

Duración: 90 días naturales

Inicio obra:
Fin obra:
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Volumen	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
PRE-05.2	PROTECCIÓN DE PISO A BASE DE PLASTICO M2		\$44.60	500.000000	\$22,300.00	42.857143%	57.142857%		100.000000%
	CRISTAL EN AREAS DE SALONES Y CORREDOR, COLOCADO SOBRE ÁREA DE TRABAJO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					214.285700	285.714300		500.000000
						\$9,557.14	\$12,742.86		\$22,300.00
	TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES					\$306,535.74	\$12,742.86		
	ACUMULADO TRABAJOS PRELIMINARES					\$306,535.74	\$319,278.60	\$319,278.60	
B1	TRABAJOS DE LIBERACIÓN								
LIB-01	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA M2		\$298.78	500.000000	\$149,390.00		100.000000%		100.000000%
	CEMENTO-ARENA DE 3 CM PROMEDIO DE ESPESOR FRACTURADOS Y DESPRENDIDOS DE LA SUPERFICIE EN PARAMENTOS DE MURO, UTILIZANDO CINCEL Y MARRO, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION						500.000000		500.000000
							\$149,390.00		\$149,390.00

Monto esta hoja:
\$9,557.14
\$162,132.86
\$171,690.00
Acumulado:
\$306,535.74
\$162,132.86
\$468,668.60



OBRA: CASA DE LA CULTURA DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA"

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

Lugar: TLACOLULA DE MATAMOROS

MUNICIPIO: (551) TLACOLULA DE MATAMOROS

Duración: 90 días naturales

Inicio obra:

Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Volumen	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
LIB-02	LIBERACIÓN DE LOSETA DE 30 X 30 CMS X 9MM M2 DE ESPESOR PROMEDIO, DE CERAMICA DE BARRO PRENSADO SIN RECUPERACION DE LAS PIEZAS, LIBERACION A MANO A GOLPE RASANTE CON CINCEL Y MARRO, INCLUYE: , HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		\$183.81	100.000000	\$18,381.00	20.000000%	80.000000%		100.000000%
						20.000000	80.000000		100.000000
						\$3,676.20	\$14,704.80		\$18,381.00
LIB-03	LIBERACIÓN DE DOMO DE PILIURETANO, POR M2 MEDIOS MANUALES, GRAPAS Y TORNILLERIA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$223.12	70.000000	\$15,618.40	20.000000%	80.000000%		100.000000%
						14.000000	56.000000		70.000000
						\$3,123.68	\$12,494.72		\$15,618.40
LIB-04	LIBERACIÓN DE PISO DE DUELA DE ENCINO POR M2 MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CUÑAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$234.00	110.000000	\$25,740.00	20.000000%	80.000000%		100.000000%
						22.000000	88.000000		110.000000
						\$5,148.00	\$20,592.00		\$25,740.00

Monto esta hoja:

\$11,947.88

\$47,791.52

\$59,739.40

Acumulado:

\$318,483.62

\$209,924.38

\$528,408.00

CULTURA
Oaxaca
 CREAR • CONSTRUIR • CRECER

INPAC
 Instituto del Patrimonio
 Cultural del Estado
 de Oaxaca

OBRA: CASA DE LA CULTURA DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA"

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

Lugar: TLACOLULA DE MATAMOROS

MUNICIPIO: (551) TLACOLULA DE MATAMOROS

Duración: 90 días naturales

Inicio obra:
Fin obra:
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Volumen	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
LIB-05	LIBERACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE M2 DE 10.00 DE ESPESOR EN UN ANCHO PROMEDIO DE 30.00 CMS A 60.00 CMS, LIBERANDO POR MEDIOS MANUALES A GOLPE RASANTE CON MARRO Y CINCEL, INCLUYE: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE ESCOMBROS PRODUCTO DE LA LIBERACIÓN A 1A ESTACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		\$397.45	50.000000	\$19,872.50	20.000000%	80.000000%		100.000000%
						10.000000	40.000000		50.000000
						\$3,974.50	\$15,898.00		\$19,872.50
LIB-06	LIBERACIÓN DE ENLADRILLADO EN EXTRADÓS PZA DE BÓVEDA POR MEDIOS MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA 15.00 MTS. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, MALACATE, ACARREOS A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		\$88.00	100.000000	\$8,800.00	20.000000%	80.000000%		100.000000%
						20.000000	80.000000		100.000000
						\$1,760.00	\$7,040.00		\$8,800.00
TOTAL TRABAJOS DE LIBERACIÓN						\$17,682.38	\$220,119.52		
ACUMULADO TRABAJOS DE LIBERACIÓN						\$17,682.38	\$237,801.90	\$237,801.90	

Monto esta hoja:
\$5,734.50
\$22,938.00
\$28,672.50
Acumulado:
\$324,218.12
\$232,862.38
\$557,080.50

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



Oaxaca

CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC

Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: CASA DE LA CULTURA DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA"

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

Lugar: TLACOLULA DE MATAMOROS

MUNICIPIO: (551) TLACOLULA DE MATAMOROS

Duración: 90 días naturales

Inicio obra:

Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Volumen	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
B2	CONSOLIDACIONES								
CONS-001	CONSOLIDACIÓN DE MURO DE ADOBE DE 33 X ML 50 X 10 CMS DE 0.90 MTS DE ESPESOR PROMEDIO, LIBERANDO A MANO O CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE MATERIAL SOBRANTE DE LA LIBERACIÓN, ASPIRADO CON ASPIRADORA INDUSTRIAL, LAVADO CON AGUA, COSTURANDO ESTRUCTURALMENTE CON ADOBES DE LAS MISMAS DIMENSIONES AL EXISTENTE, PROVOCANDO CUATRAPEOS ENTRE ESTOS, ASENTADAS Y JUNTEADAS CON MORTERO DE ARCILLA + 5% DE CAL + FIBRAS NATURALES. A UNA ALTURA MAXIMA DE 4.50 MTS. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, ACARREOS		\$7,419.71	35.000000	\$259,689.85	16.666667% 5.833300 \$43,281.64	83.333333% 29.166700 \$216,408.21		100.000000% 35.000000 \$259,689.85
	VERTICALES Y HORIZONTALES A 1RA ESTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.								

Monto esta hoja:	\$43,281.64	\$216,408.21	\$259,689.85
Acumulado:	\$367,499.76	\$449,270.59	\$816,770.35



INPAC
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: CASA DE LA CULTURA DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA"

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

Lugar: TLACOLULA DE MATAMOROS

MUNICIPIO: (551) TLACOLULA DE MATAMOROS

Duración: 90 días naturales

Inicio obra:

Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Volumen	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
CONS-002	CONSOLIDACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO ML CON UNA ÁREA DE INTERVENCIÓN DE 0.90 M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, CON EL FIN DE CONFINAR LA CORONA DEL MURO PARA RECIBIR ELEMENTOS DE CARGA EN CUBIERTA, PROVOCANDO AMARRES CUATRAPEANDO LAS PIEZAS, ASENTADO CON MEZCLA CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOL. DE CAL. INCLUYE: LIBERACIÓN DE MURO EN ÁREA DE CONSOLIDACIÓN, MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	\$2,751.14	40.000000	\$110,045.60	3.846154%	96.153846%		100.000000%
						1.538500	38.461500		40.000000
						\$4,232.52	\$105,813.08		\$110,045.60
CONS-003	CONSOLIDACION DE MURO CON SILLARES DE M3 PIEDRA CANTERA DE DIFERENTES MEDIDAS, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL ARENA 1:3+ 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL + 5% SIKALATEX, INCLUYE LIBERACION DE PIEZAS DETERIORADAS CON MARRO Y CINCEL A UNA ALTURA DE TRABAJO HASTA 7.00 M., ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.PROVOCANDO	M3	\$24,345.03	2.000000	\$48,690.06	4.347826%	95.652174%		100.000000%
						0.087000	1.913000		2.000000
						\$2,116.96	\$46,573.10		\$48,690.06

Monto esta hoja:	\$6,349.48	\$152,386.18	\$158,735.66
Acumulado:	\$373,849.24	\$601,656.77	\$975,506.01

CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: CASA DE LA CULTURA DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA"

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

Lugar: TLACOLULA DE MATAMOROS

MUNICIPIO: (551) TLACOLULA DE MATAMOROS

Duración: 90 días naturales

Inicio obra:

Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Volumen	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	CUATRAPEOS ENTRE ESTOS Y LOS EXISTENTES ASENTADO CON MORTERO CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10 % DE CEMENTO. INCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.								
CONS-004	ESTRUCTURA METÁLICA PARA RECIBIR LAMINA M2 A A BASE DE POSTES DE PTR 3"x3 " , Y VIGAS DE CANAL MONTEN DE 2"x 4" SEGUN DISEÑO EN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, , PINTURA, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		\$3,500.00	70.000000	\$245,000.00		52.380952% 36.666700 \$128,333.33	47.619048% 33.333300 \$116,666.67	100.000000% 70.000000 \$245,000.00
	TOTAL CONSOLIDACIONES					\$49,631.12	\$497,127.72	\$116,666.67	
	ACUMULADO CONSOLIDACIONES					\$49,631.12	\$546,758.84	\$663,425.51	

B3 INTEGRACIONES

Monto esta hoja:		\$128,333.33	\$116,666.67	\$245,000.00
Acumulado:	\$373,849.24	\$729,990.10	\$116,666.67	\$1,220,506.01



OBRA: CASA DE LA CULTURA DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA"

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

Lugar: TLACOLULA DE MATAMOROS

MUNICIPIO: (551) TLACOLULA DE MATAMOROS

Duración: 90 días naturales

Inicio obra:

Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Volumen	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
INT-01	INTEGRACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE M2 DE 10 CMS DE ESPESOR F'C= 200KG/CM2 ACABADO REPELLADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.		\$492.94	50.000000	\$24,647.00		76.923077% 38.461500 \$18,959.23	23.076923% 11.538500 \$5,687.77	100.000000% 50.000000 \$24,647.00
INT-02	INTEGRACIÓN DE PISO LOSETA DE BARRO M2 EXTRUIDO DE 30X30 CENTÍMETROS, ASENTADO CON PEGAZULEJO O CREST BLANCO Y BOQUILLA DE 1 CM, INCLUYE: PREPARACION DE MEZCLAS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		\$635.70	100.000000	\$63,570.00		76.923077% 76.923100 \$48,900.00	23.076923% 23.076900 \$14,670.00	100.000000% 100.000000 \$63,570.00
INT-03	INTEGRACIÓN DE ENLADRILLADO DE TABIQUE PZA ROJO DE 3X13X26 DE 1A, ASENTADO Y JUNTEADO A BASE DE MORTERO DE CAL ARENA 1:3, MÁS 10% DE CEMENTO POR VOL DE CAL. EN INTRADOS DE BOVEDA, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 5.00 MTS, INCLUYE: HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS METALICOS, PREPARACION DE MEZCLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		\$49.56	100.000000	\$4,956.00		61.538462% 61.538500 \$3,049.85	38.461538% 38.461500 \$1,906.15	100.000000% 100.000000 \$4,956.00

Monto esta hoja:

Acumulado:

\$373,849.24

\$70,909.08

\$800,899.18

\$22,263.92

\$138,930.59

\$93,173.00

\$1,313,679.01


OBRA: CASA DE LA CULTURA DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA"

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

Lugar: TLACOLULA DE MATAMOROS

MUNICIPIO: (551) TLACOLULA DE MATAMOROS

Duración: 90 días naturales

Inicio obra:
Fin obra:
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Volumen	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
INT-04	INTEGRACION DE APLANADO BASE EN MUROS M2 DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, U. ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 5 MTS, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$331.80	550.000000	\$182,490.00		50.000000%	50.000000%	100.000000%
							275.000000	275.000000	550.000000
							\$91,245.00	\$91,245.00	\$182,490.00
INT-05	INTEGRACION DE APLANADO FINO EN MUROS M2 DE 0.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN CAL CON MUCILAGO DE NOPAL ALTURA MÁXIMA 5 MTS, INCLUYE: ANDAMIOS, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$299.58	550.000000	\$164,769.00		50.000000%	50.000000%	100.000000%
							275.000000	275.000000	550.000000
							\$82,384.50	\$82,384.50	\$164,769.00

Monto esta hoja:
Acumulado:
\$373,849.24
\$173,629.50
\$974,528.68
\$173,629.50
\$312,560.09
\$347,259.00
\$1,660,938.01

CULTURA



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



INPAC
Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: CASA DE LA CULTURA DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA"

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

Lugar: TLACOLULA DE MATAMOROS

MUNICIPIO: (551) TLACOLULA DE MATAMOROS

Duración: 90 días naturales

Inicio obra:

Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Volumen	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
INT-06	INTEGRACIÓN DE RAJUELEO EN MUROS DE ADOBE, HASTA 6.00 MTS DE ALTURA A BASE DE PEDACERÍA DE TEJA A CADA 20 CM, INSERTANDO A UNA PROFUNDIDAD DE 5.00 CM PROMEDIO CON EL FIN DE RETENER EL APLANADO BASE EN LOS MUROS DE ADOBE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$216.45	550.000000	\$119,047.50		38.461538% 211.538500 \$45,787.50	61.538462% 338.461500 \$73,260.00	100.000000% 550.000000 \$119,047.50
INT-07	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS, M2 PROP 1.5 BOTES DE CAL APAGADA, DISUELTA EN 19 LTS DE AGUA + 5% DE MUCILAGO DE NOPAL + PIGMENTO MINERAL EN COLOR DEGÚN MUESTRAS EN SITIO, APLICADO A DOS MANOS CON BROCHAS DE CERDAS NATURALES, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$140.50	550.000000	\$77,275.00			100.000000% 550.000000 \$77,275.00	100.000000% 550.000000 \$77,275.00

Monto esta hoja:

Acumulado:

\$373,849.24

\$45,787.50

\$1,020,316.18

\$150,535.00

\$463,095.09

\$196,322.50

\$1,857,260.51

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**Oaxaca**

CREAR • CONSTRUIR • CRECER

**INPAC**Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca

OBRA: CASA DE LA CULTURA DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA"

PROGRAMA: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

Lugar: TLACOLULA DE MATAMOROS

MUNICIPIO: (551) TLACOLULA DE MATAMOROS

Duración: 90 días naturales

Inicio obra:

Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Precio	Volumen	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
INT-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TIPO M2 MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESPESOR CAL. 26/26, CON TAPA DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA COLOR ARENA EN TECHUMBRE, EN ESTRUCTURAS DIVERSAS, INCLUYE: CABALLETE, TAPAGOTERO, TAPAJUNTAS, ANDAMIOS, ACCESORIOS, MATERIALES,		\$1,980.27	70.000000	\$138,618.90			100.000000%	100.000000%
								70.000000	70.000000
								\$138,618.90	\$138,618.90
INT-09	INTEGRACION DE IMPERMEABILIZANTE M2 ELASTOMERICO DE 10 AÑOS DE DURABILIDAD, A DOS MANOS APLICADO CON RODILLO. A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 12.00 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		\$235.17	500.000000	\$117,585.00			100.000000%	100.000000%
								500.000000	500.000000
								\$117,585.00	\$117,585.00
INT-10	PISO DE DUELA DE ENCINO NACIONAL DE M2 SOBRE CAMA DE BARROTES DE PINO DE 1A DE 2X4" A CADA 40 CMS. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, DESVASTADO Y LIJADO A MAQUINA, APLICACIÓN DE DOS MANO DE BARNIZ POLIFORM, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		\$2,343.05	110.000000	\$257,735.50			100.000000%	100.000000%
								110.000000	110.000000
								\$257,735.50	\$257,735.50

Monto esta hoja:

Acumulado:

\$373,849.24

\$1,020,316.18

\$513,939.40

\$977,034.49

\$513,939.40

\$2,371,199.91

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

**Oaxaca**

CREAR • CONSTRUIR • CRECER



Gobierno • Estado

INPACInstituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Oaxaca**OBRA:** CASA DE LA CULTURA DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA"**PROGRAMA:** ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA**Lugar:** TLACOLULA DE MATAMOROS**MUNICIPIO:** (551) TLACOLULA DE MATAMOROS**Duración:** 90 días naturales**Inicio obra:****Fin obra:****PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Precio	Volumen	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	TOTAL INTEGRACIONES						\$290,326.08	\$860,367.82	
	ACUMULADO INTEGRACIONES						\$290,326.08	\$1,150,693.90	
	TOTAL CASA DE LA CULTURA					\$373,849.24	\$1,020,316.18	\$977,034.49	
	ACUMULADO CASA DE LA CULTURA					\$373,849.24	\$1,394,165.42	\$2,371,199.91	
	PORCENTAJE PERIODO CASA DE LA CULTURA					15.77%	43.03%	41.20%	
	PORCENTAJE ACUMULADO CASA DE LA CULTURA					15.77%	58.80%	100.00%	

Monto esta hoja:

Acumulado:

\$373,849.24

\$1,020,316.18

\$977,034.49

\$2,371,199.91

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$373,849.24

\$1,020,316.18

\$977,034.49

ACUMULADO:

\$373,849.24

\$1,394,165.42

\$2,371,199.91

PORCENTAJE PERIODO:

15.77%

43.03%

41.20%

PORCENTAJE ACUMULADO:

15.77%

58.80%

100.00%