


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA BENEFICIADA (OBRA): INTERVENCIÓN DE CALLES "LAS CASAS" Y "ALDAMA" PARA PREFERENCIA PEATONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ **ESTADO:** OAXACA
DISTRITO: CENTRO
Ubicación: OAXACA DE JUAREZ OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	INTERVENCIÓN DE CALLES PARA PREFERENCIA PEATONAL EN CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ: LAS CASAS Y ALDAMA		
A1	TRAMO LAS CASAS		
A11	PRELIMINARES		
PRE001	ACORDONAMIENTO PREVENTIVO A BASE DE MALLA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA TIPO ML HOME DEPOT O SIMILAR DE 1 20 MTS DE ALTURA Y POLINES DE 4" A CADA 10 MTS. CON UNA ALTURA DE 2 MTS. PARA DELIMITAR AREA DE TRABAJOS Y SEGURIDAD DE TRANSEÚNTES, INCLUYE SUJESION CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18 Y/O CLAVOS DE 2 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		194.0000
PRE004	INTEGRACIÓN DE PASO PEATONAL PROVISIONAL DE 1 20 MTS DE ANCHO POR 3 MTS DE PZA LARGO, A BASE DE MADERA DE PINO DE 1" DE ESPESOR DE 3A, SOBRE ESTRUCTURA DE BARROTES DE 3X2" DE 3A Y PASAMANOS CON DUELA DE 10 CMS DE ANCHO Y 1/2" DE ESPESOR DE MADERA DE 3A Y POLINES DE 4" X 4", INCLUYE RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE LOS ELEMENTOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA POSTERIOR A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		4.0000
A12	LIBERACIONES		
LIB001	LIBERACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE TELMEX DE 1 52 x 0 62 MTS PROMEDIO, CON PZA SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE LA COMPAÑIA TELEFONICA, INCLUYE RESGUARDO HASTA SU REINSTALACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		6.0000
LIB002	LIBERACION DE TAPA DE DRENAJE SANITARIO DE Fo Fo DE 60 CMS DE DIAMETRO TRANSITO PZA PESADO EN POZO DE VISITA, POR MEDIOS MANUALES INCLUYE DEMOLICIONES, RESGUARDO HASTA SU REINSTALACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		2.0000
LIB003	LIBERACION DE RAMPA DE ACCESO DE 3 00 X 2 80 X 0 10 M DE CONCRETO ESTAMPADO POR PZA MEDIOS MANUALES INCLUYE ACARREOS LIBRES DENTRO DE LA OBRA CON CARRETILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		1.0000
LIB004	LIBERACION POR MEDIOS MANUALES DE GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 15 CM DE ML CORONA, 20 CM DE BASE Y 40 CM DE ALTURA PROMEDIO, CON CUÑA Y MARRO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO A 1A Y 2A ESTACIÓN INDICADA POR LA SUPERVISIÓN, TRASPALEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		202.3500
LIB005	LIBERACION DE REJILLA SANITARIA DE Fo Fo DE 0 63 X 0 73 MTS, INCLUYE RESGUARDO PZA HASTA SU ENTREGA AL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		3.0000


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA BENEFICIADA (OBRA): INTERVENCIÓN DE CALLES "LAS CASAS" Y "ALDAMA" PARA PREFERENCIA PEATONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ **ESTADO:** OAXACA
DISTRITO: CENTRO
Ubicacion: OAXACA DE JUAREZ OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB006	LIBERACION DE REGISTRO DE LUMINARIAS EXISTENTES DE CONCRETO ARMADO DE 14 PZA CMS DE ESPESOR, DE 42 x 32 x 50 CM. MEDIDAS INTERIORES, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE ACARREOS LIBRES DENTRO DE LA OBRA CON CARRETILLA, CANCELACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, MANIOBRAS PARA SU EXTRACCIÓN, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		7 0000
LIB007	LIBERACION DE REGISTRO EXISTENTE DE CONCRETO ARMADO DE 60 x 55 x 50 CM POR PZA MEDIOS MANUALES, INCLUYE MANIOBRAS PARA SU EXTRACCIÓN, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		27 0000
LIB008	LIBERACION DE TAPA DE ALCANTARILLA DE Fo Fo. DE 0.58X0.46, INCLUYE RESGUARDO PZA HASTA SU ENTREGA AL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		3.0000
LIB009	RETIRO DE POSTE Y LUMINARIA TIPO COLONIAL DE UN CANDIL POR MEDIOS MANUALES CON PZA RECUPERACION, INCLUYE RESGUARDO HASTA SU ENTREGA AL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, RETIRO DE CABLEADO, MANO DE OBRA, DESMONTAJE, MANIOBRAS, ACARREO A BODEGA MUNICIPAL PARA SU RESGUARDO A 1A Y 2A ESTACIÓN INDICADA POR LA SUPERVISIÓN		7.0000
LIB0010	LIBERACIÓN DE TORRE DE BANQUETA DE Fo Fo DE 16 CM DE DIÁMETRO POR MEDIOS PZA MANUALES, INCLUYE DEMOLICIONES, RESGUARDO EN SITIO DE LOS TRABAJOS HASTA SU REINSTALACION, NUMERACION PARA IDENTIFICACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		10.0000
LIB0011	LIBERACION DE CENEFA POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO ARMADO DE 0.50 MX 0.80 M2 M Y 0.5 M DE ESPESOR DE ACABADO RAYADO EN DIAGONAL MARTILLO DEMOLEDOR Y CON MARRO Y CINCEL CUIDANDO DE NO DAÑAR PIEZAS ADYACENTES O EN AREA DE DIFICIL ACCESO INCLUYE HERRAMIENTA, ACARREO LIBRE DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TRASPALCOS, APILE DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		94.9700
LIB0012	LIBERACIÓN DE PAVIMENTO POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO ARMADO CON M2 ACABADO ESTAMPADO TIPO PIEDRA EN ARROYO VEHICULAR CON DIMENSIONES DE 20 CM DE ESPESOR PROMEDIO, MARTILLO DEMOLEDOR Y CON MARRO Y CINCEL CUIDANDO DE NO DAÑAR PIEZAS ADYACENTES O EN AREA DE DIFICIL ACCESO INCLUYE HERRAMIENTA, ACARREO LIBRE DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TRASPALCOS, APILE DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		263.9400
LIB0013	LIBERACION DE BANQUETA ELABORADA A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO DE 60X40 CMS M2 Y DE 8 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, POR MEDIOS MANUALES INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO LIBRE EN CARRETILLA DENTRO DE LA OBRA, TRASPALCOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		465.2700


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA BENEFICIADA (OBRA): INTERVENCIÓN DE CALLES "LAS CASAS" Y "ALDAMA" PARA PREFERENCIA PEATONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ **ESTADO:** OAXACA
DISTRITO: CENTRO
Ubicación: OAXACA DE JUAREZ OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB0014	LIBERACION DE JARDINERA CON RECUPERACION DE SOLERA ANTIDERRAPANTE DE 0.45 M PZA DE ALTURA X 0.60 M DE LARGO X 0.29 M DE ANCHO POR MEDIOS MANUALES INCLUYE RESGUARDO HASTA SU ENTREGA AL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		3.0000
LIB0015	REUBICACION TEMPORAL DE CASETA DE PERIODICOS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA PZA DE 2.66 M DE ALTURA X 1.30 M DE ANCHO X 2.52 M DE LARGO INCLUYE ACARREO A NO MAS DE 10 M DE DISTANCIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
A13	INTEGRACIONES		
INT001	SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO REVESTIMIENTO, INCLUYE M3 COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES EN CAPA DE 20 CM ADICIONAR AGUA, ACARREO, TRASPALEO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		58.9600
INT002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARNICION DE CANTERA VERDE DE 20 X 60 X 20 CM. DE ML ESPESOR EN FORMATO ESPECIAL PARA CURVAS, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CAL ARENA CERNIDA PROP 12+10% DE CEMENTO DEL VOL. DE CAL, TERMINADO ENTALLADO EN MEDIA CAÑA A INTEGRAR EN ZONA PEATONAL INCLUYE RECORTES, BOLEADO DE UNA ARISTA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EJES DE REFERENCIA, ACARREO EN CARRETILLA HASTA EL LUGAR DE COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ARTESA PARA MEZCLA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		21.7000
INT003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CANTERA VERDE DE 40 X 60 X 7 CM. DE M2 ESPESOR ASENTADA Y JUNTEADO CON MORTERO CAL ARENA CERNIDA PROP 13+50% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, A INTEGRAR EN ZONA PEATONAL INCLUYE RECORTES, TRAZO Y NIVELACIÓN, EJES DE REFERENCIA, ACARREO EN CARRETILLA HASTA EL LUGAR DE COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ARTESA PARA MEZCLA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		570.7800
INT004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARNICION DE CANTERA VERDE DE 20 X 60 X 20 CM. DE ML ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CAL ARENA CERNIDA PROP 12+10% DE CEMENTO DEL VOL. DE CAL, TERMINADO ENTALLADO EN MEDIA CAÑA A INTEGRAR EN ZONA PEATONAL INCLUYE RECORTES, BOLEADO DE UNA ARISTA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EJES DE REFERENCIA, ACARREO EN CARRETILLA HASTA EL LUGAR DE COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ARTESA PARA MEZCLA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		182.0700
INT005	INTEGRACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA EN ZONA M2 DE BAHIAS, ACABADO ESTAMPADO SEGÚN DISEÑO DESIGNADO EN OBRA, F'C 250KG/CM2 AGREGADO PÉTREO 3/4" ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10-10. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVEL, TRAZO, CUMBRA, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON ASPERSOR, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		140.1100


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA BENEFICIADA (OBRA): INTERVENCIÓN DE CALLES "LAS CASAS" Y "ALDAMA" PARA PREFERENCIA PEATONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ
DISTRITO: CENTRO
Ubicación: OAXACA DE JUAREZ OAXACA

REGION: VALLES CENTRALES
ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT006	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE BANCA DE CONCRETO ARMADO F'C 200KG/CM2 CON PZA AGREGADO DE 3/4" DE ESPESOR ACABADO MARTELINADO DE 40 CM DE ANCHO, 47 CM DE ALTURA Y 1.60 M DE LARGO, HECHA CON DOS APOYOS DE 40 X 40 X 40 CM, ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ANILLOS METÁLICOS DE LA MISMA VARILLA, LOSA SUPERIOR DE 40 X 7 CM Y 1.60 M DE LONGITUD, REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8" @15 CM REPARTIDOS A LO LARGO Y ANCHO. CON REFORZAMIENTO POR MEDIO DE GRAPAS DE VARILLAS DE 3/8" DE 60 CM DE LONGITUD EN FORMA DE L EN EL ANGULO QUE FORMA EL BANCO Y LA LOSA. (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE VIBRADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON TRIPLAY Y ELABORACION DE CHAFLAN EN LAS ARISTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		10.0000
INT008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE DE BANQUETA DE Fº Fº DE 16 CM DE DIÁMETRO PZA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, NIVELACIONES, JUNTEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		10.0000
INT009	ELABORACION DE LINEA GUIA PARA INVIDENTES EN PIEDRA CANTERA DE 0.60X0.40M POR ML MEDIOS MANUALES EN TALLER CANTERO REALIZANDO UN CORTE DE 1.5X2.0CMS A 45 GRADOS, SE CONSIDERA EL CORTE EN DOS PIEZAS PARA OBTENER LA V QUE FORMA LA LINEA GUIA, INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		188.8700
INT010	INTEGRACIÓN DE REJILLA EN PISO PARA JARDINERA DE MEDIDAS 1.00 M X 1.65 M A BASE PZA DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/4", SOLDADA EN CUADROS DE 0.05 M X 0.05 M. Y FORMANDO DOS REJILLAS ABATIBLES CON 2 BISAGRAS CADA UNA DEJANDO UN CUADRO LIBRE DE 0.25M X 0.30M PARA TALLO DE ARBOL APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE, INCLUYE SUMINISTRO, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		8.0000
INT011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL PRIMAVERA DE 4.50 MTS. DE ALTURA INCLUYE PZA TRASLADOS, ENRAIZANTE, TIERRA PARA JARDIN, AGUA, FERTILIZANTE, TRASLADOS, EXCAVACION DE CEPAS, PLANTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		8.0000
INT012	APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO DE TRANSITO DE HULE CLORADO PARA EXTERIOR ML MARCA BEREL, MODELO DE TRANSITO O SIMILAR EN CALIDAD POR MEDIOS MANUALES, PARA SEÑALAMIENTO EN ARROYO DE VEHICULAR (CEBRAS) EN FRANJAS DE 40 CMS DE ANCHO Y LARGO VARIABLE DEFINIDO EN OBRA, INCLUYE TRAZO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MICROESFERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		42.6200
INT015	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VIAL BLANCA (DISCONTINUA 50CM POR CADA ML METRO) PARA TRAFICO POR MEDIOS MANUALES, PARA SEÑALAMIENTO EN BAHÍAS DE CARGA Y DESCARGA, DE 10 CMS DE ANCHO Y LARGO VARIABLE DEFINIDO EN OBRA, INCLUYE TRAZO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MICROESFERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		26.0000


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA BENEFICIADA (OBRA): INTERVENCIÓN DE CALLES "LAS CASAS" Y "ALDAMA" PARA PREFERENCIA PEATONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ **ESTADO:** OAXACA
DISTRITO: CENTRO
Ubicación: OAXACA DE JUAREZ OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT016	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ROTULO CON PINTURA VIAL BLANCA PARA TRAFICO POR PZA MEDIOS MANUALES, PARA LETRERO DE CARGA Y DESCARGA, CON LINEAS DE 0.10M DE ANCHO Y ALTURA DE LETRA DE 20CM, EN UN AREA DE 1.90X0.90 M MI. INCLUYE TRAZO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MICROESFERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		2.0000
INT017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CANTERA VERDE 40 X 60 X 7 CM, DE ESPESOR M2 EN FORMATO ESPECIAL PARA RAMPA EN ACCESO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP 0.5:1.2, JUNTEADO CON MORTERO CAL ARENA CERNIDA PROP 1:1+10% DE CEMENTO DEL VOL. DE CAL, ACABADO MARTELINADO INCLUYE RECORTES, BOLEADO DE UNA ARISTA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EJES DE REFERENCIA, ACARREO EN CARRETILLA HASTA EL LUGAR DE COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ARTESA PARA MEZCLA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		14.6900
INT018	ELABORACION DE CAJETE DE 1.85X1.00 M. PARA ARBOLADO, PROMEDIO, CON UNA PZA GUARNICION AL EXTERIOR DEL CAJETE DE PIEDRA CANTERA DE 0.50 M. DE LARGO X0.30 M. ANCHOX 0.20 M. DE ALTO PROMEDIO ACABADO BOLEADO EN EL PARAMENTO INTERIOR DEL CAJETE DANDO UNA DIMENSION TOTAL DE LA JARDINERA DE 2.45X1.60 M. (CONSIDERANDO LA GUARNICION) ASENTADO SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 7 CM DE ESPESOR, CON MORTERO CAL-ARENA PROP 1:3 + 50% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		8.0000
INT019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO ARMADO DE 55 x 50 CM PZA CON MARCO Y CONTRA MARCO DE ANGULO DE 4" X 4" X 1/4", Y VARILLA DE 3/8" COLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C 150KG/CM2 AGREGADO PÉTREO 3/4", ACABADO CON LOSETA DE CANTERA DE 7.00 CM DE ESPESOR, INCLUYE RETIRO DE TAPA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		27.0000
INT019.1	INTEGRACION DE FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA EN ZONA DE ARROLLO M2 VEHICULAR, F'c=250 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO SEGÚN DISEÑO DESIGNADO EN OBRA, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO PÉTREO 3/4" ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/8-8 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVEL, TRAZO, CMBRA, CURADO, PRUEBA DE LABORATORIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		24.7500
INT021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ROTULO CON PINTURA VIAL AZUL, BLANCA Y NEGRO POR PZA MEDIOS MANUALES, PARA EL LOGOTIPO DE MOVILIDAD UNIVERSAL DE 1.00M X 1.00M CON LINEAS DE 0.10M DE ANCHO INCLUYE TRAZO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MICROESFERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1.0000
INT022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PARA LETRERO CON PZA SIMBOLOGIA DE MOVILIDAD UNIVERSAL A BASE DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 3 M. DE ALTURA TOTAL, CONSIDERANDO 0.45 M ANCLADO A LA BANQUETA Y 2.55M LIBRE, CON LAMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 16" DE 45 X 45 CM ANCLADO CON CONCRETO F'100 KG/CM2 PARA SUJECCIÓN INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		1.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA BENEFICIADA (OBRA): INTERVENCIÓN DE CALLES "LAS CASAS" Y "ALDAMA" PARA PREFERENCIA PEATONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ
DISTRITO: CENTRO
Ubicación: OAXACA DE JUAREZ OAXACA
REGION: VALLES CENTRALES
ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, A BASE DE TUBO GALVANIZADO PZA CEDULA 40 DE 3 M. DE ALTURA TOTAL. CONSIDERANDO 0.45 M ANCLADO A LA BANQUETA Y 2.55M LIBRE, ANCLADO CON CONCRETO F'100 KG/CM2 PARA SUJECCIÓN, CONTENIENDO 3 LETREROS SEPARADOS A CADA 5 CM, CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS: CARGA Y DESCARGA DE LAMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 16" DE 45 X 45 CM, TIEMPO MAXIMO 25 MINUTOS, DE LAMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 16" DE 45 X 25 CM Y HORARIO DE 6 -19 HRS DE LAMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 16" DE 45 X 25 CM . INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.0000
INT025	INTEGRACION DE FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 DE 8 CM DE M2 ESPESOR, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO PÉTREO 3/4" ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10-10, EN ZONA DE BANQUETAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVEL, TRAZO, CMBRA, CURADO, PRUEBA DE LABORATORIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	570.7800
INT026	INTEGRACION DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8 CM DE ESPESOR HECHO EN ML OBRA. 50 CM DE ANCHO ACABADO RAYADO SEGÚN DISEÑO DESIGNADO EN OBRA, F'C 250KG/CM2 AGREGADO PÉTREO 3/4" ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVEL, TRAZO, CMBRA, VIBRADO, CURADO, PRUEBA DE LABORATORIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	182.0700
INT027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTONES REFLEJANTES MARCA 3M CON DOS CARAS DE ML REFLEJANTE COLOR AMARILLO, AUTOADERIBLES A 50 CM DE SEPARACIÓN INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	77.4200
INT028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE BRONCE CON LOGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PZA DE OAXACA DE MEDIDAS DE 60 X 40 CM Y 12 MM DE ESPESOR, EL LOGO SE REALIZARA CON CORTE LASER Y SE SUJETARÁ A UNA BASE DE ANGULO DE 1 1/2", POR MEDIO DE TORNILLOS DE 1 1/4", INCLUYE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, NIVELACIÓN Y PLOMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN	PZA	1.0000
A14	ALBAÑILERIA		
ALB001	RENIVELACIÓN EN UN RANGO DE DE 0.00 A 0.25 MTS DE REJILLA DE HIERRO COLADO, PARA AGUAS PLUVIALES, DE DIMENSIONES DE 1.00 x 0.70 M MEDIANTE EL RETIRO DE LA MISMA POR MEDIOS MANUALES Y FORJADO DE MURO DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS DE 14 CMS DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. CADENA DE CERRAMIENTO DE 14 X 20 CMS DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, PARA ALCANZAR NIVEL PROPUESTO. INCLUYE RETIRO, ACARREO A LUGAR DE RESGUARDO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA BENEFICIADA (OBRA): INTERVENCIÓN DE CALLES "LAS CASAS" Y "ALDAMA" PARA PREFERENCIA PEATONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ
DISTRITO: CENTRO
Ubicación: OAXACA DE JUAREZ OAXACA
REGION: VALLES CENTRALES
ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
23ALB002	RENVELACIÓN EN UN RANGO DE DE 0 00 A 0 25 MTS DE TAPAS DE REGISTROS EXISTENTES DE C F E DE 1 00 x 0 65 M MEDIANTE EL RETIRO DE LA MISMA POR MEDIOS MANUALES Y FORJADO DE MURO DE CONCRETO ARMADO O TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS DE 14 CMS DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 13, CADENA DE CERRAMIENTO DE 14 X 20 CMS. DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PARA ALCANZAR O BAJAR A NIVEL PROPUESTO INCLUYE DEMOLICIONES, RETIRO, RESGUARDO, PERMISOS ANTE LA C F E, MATERIALES, HERRAMIENTA, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	8.0000
ALB003	RENVELACION EN UN RANGO DE DE 0 00 A 0 25 MTS DE REGISTRO EXISTENTE DE TELMEX DE 0 62 x 1 54 M MEDIANTE EL RETIRO DE LA MISMA POR MEDIOS MANUALES Y FORJADO DE MURO DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS DE 14 CMS DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 13, CADENA DE CERRAMIENTO DE 14 X 20 CMS. DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PARA ALCANZAR O BAJAR A NIVEL PROPUESTO INCLUYE DEMOLICIONES, RETIRO, ACARREO, RESGUARDO, PERMISOS EN TELMEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	6 0000
A15	LIMPIEZA Y ACARREOS		
LIM001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, INCLUYE CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	M3	191.0000
LIM002	LAVADO CON PIPA A TIRO DIRECTO EN ARROYO Y BANQUETAS PARA ENTREGA DE LA OBRA INCLUYE MATERIALES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1,205.0000
LIM003	LIMPIEZA FINA DE OBRA EN ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIOS MANUALES CON ESCOBA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1,205.0000
A16	INSTALACION ELECTRICA		
ELE001	REUBICACION E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO PIRAMIDAL Y LUMINARIA PUNTA DE POSTE DE UNO O DOS FAROLES, MODELO FAROL COLONIAL MEXICANO, Y POSTE EXISTENTE, LA LUMINARIA PREVIAMENTE SE LE APLICARA PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO MATE EN POSTE. INCLUYE DEMOLICIONES DE FIRME DE 15 CMS DE ESPESOR EN UN AREA DE 80X80 CMS, EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS PARA LA NUEVA UBICACION, TUERCAS PARA ANCLAS, RONDANA PLANA, 4 MTS DE POLIDUCTO COMO MAXIMO, CABLE CALIBRE 10 AWG (DOS CONDUCTORES Y UNO DESNUDO) DEL REGISTRO A LA LUMINARIA, ACARREO, MANIOBRAS, NIVELACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREOS PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	7.0000


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA BENEFICIADA (OBRA): INTERVENCIÓN DE CALLES "LAS CASAS" Y "ALDAMA" PARA PREFERENCIA PEATONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ **ESTADO:** OAXACA
DISTRITO: CENTRO
Ubicación: OAXACA DE JUAREZ OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
ELE002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLAS DE TIERRA COPPERWELL DE 3 M DE LONGITUD Y PZA 19 MM DE DIAMETRO (3/4") PARA SISTEMA DE TIERRAS EN REGISTRO, INCLUYE CABLE DEL NUMERO 8, CONECTOR, MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		7.0000
A17	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE		
REA003	RENVELACIÓN DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS (8") DE DIÁMETRO POR ML DESPLAZAMIENTO		12.0000
REA004	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE 20 CMS (8") EXISTENTE CONFORME A LA NORMA ASTM F ML 1216-93 DE 6 MM DE ESPESOR FABRICADA CON FELPA DE POLIESTER IMPREGNADA CON RESINA PARA CURADO EN SITO (PRIMER TRAMO)		20.0000
REA005	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE 20 CMS (8") EXISTENTE CONFORME A LA NORMA ASTM F ML 1216-93 DE 6 MM DE ESPESOR FABRICADA CON FELPA DE POLIESTER IMPREGNADA CON RESINA PARA CURADO EN SITO (SEGUNDO TRAMO)		84.0000
REA006	BLOQUEO DE TUBERIA CON OBTURADORES DE 8" A 16" DE DIAMETRO, INCLUYE TODAS LAS ML MANIOBRAS DURANTE 24 HORAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		98.0000
REA007	APERTURA DE DESCARGA, CONEXIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO ML FRESADOR Y TODA LA HERRAMIENTA Y MANIOBRAS.		10.0000
A1	TOTAL TRAMO LAS CASAS		
A2	TRAMO ALDAMA		
A21	PRELIMINARES		
PRE001	ACORDONAMIENTO PREVENTIVO A BASE DE MALLA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA TIPO ML HOME DEPOT O SIMILAR DE 1.20 MTS DE ALTURA Y POLINES DE 4" A CADA 10 MTS. CON UNA ALTURA DE 2 MTS. PARA DELIMITAR AREA DE TRABAJOS Y SEGURIDAD DE TRANSEÚNTES, INCLUYE SUJESION CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18 Y/O CLAVOS DE 2 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		210.7400
PRE004	INTEGRACIÓN DE PASO PEATONAL PROVISIONAL DE 1.20 MTS DE ANCHO POR 3 MTS DE PZA LARGO, A BASE DE MADERA DE PINO DE 1" DE ESPESOR DE 3A, SOBRE ESTRUCTURA DE BARROTES DE 3X2" DE 3A Y PASAMANOS CON DUELA DE 10 CMS DE ANCHO Y 1/2" DE ESPESOR DE MADERA DE 3A Y POLINES DE 4" X 4", INCLUYE. RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE LOS ELEMENTOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA POSTERIOR A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		4.0000
A22	LIBERACIONES		
LIB001	LIBERACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE TELMEX DE 1.52 x 0.62 MTS. PROMEDIO, CON PZA SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE LA COMPAÑIA TELEFONICA. INCLUYE RESGUARDO HASTA SU REINSTALACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		2.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA BENEFICIADA DE OAXACA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (OBRA):
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ **ESTADO:** OAXACA
DISTRITO: CENTRO
Ubicación: OAXACA DE JUAREZ OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB002	LIBERACION DE TAPA DE DRENAJE SANITARIO DE Fø Fø DE 60 CMS DE DIAMETRO TRANSITO PZA PESADO EN POZO DE VISITA, POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: DEMOLICIONES, RESGUARDO HASTA SU REINSTALACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		2.0000
LIB003	LIBERACION DE RAMPA DE ACCESO DE 3.00 X 2.80 X 0.10 M DE CONCRETO ESTAMPADO POR PZA MEDIOS MANUALES INCLUYE: ACARREOS LIBRES DENTRO DE LA OBRA CON CARRETILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		1.0000
LIB004	LIBERACION POR MEDIOS MANUALES DE GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 15 CM DE ML CORONA, 20 CM DE BASE Y 40 CM DE ALTURA PROMEDIO, CON CUÑA Y MARRO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO A 1A Y 2A ESTACIÓN INDICADA POR LA SUPERVISIÓN, TRASPALEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		216.4400
LIB005	LIBERACION DE REJILLA SANITARIA DE Fø Fø DE 0.63 X 0.73 MTS, INCLUYE RESGUARDO PZA HASTA SU ENTREGA AL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		2.0000
LIB006	LIBERACION DE REGISTRO DE LUMINARIAS EXISTENTES DE CONCRETO ARMADO DE 14 PZA CMS DE ESPESOR, DE 42 x 32 x 50 CM MEDIDAS INTERIORES, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREOS LIBRES DENTRO DE LA OBRA CON CARRETILLA, CANCELACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, MANIOBRAS PARA SU EXTRACCIÓN, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		5.0000
LIB007	LIBERACION DE REGISTRO EXISTENTE DE CONCRETO ARMADO DE 60 x 55 x 50 CM POR PZA MEDIOS MANUALES, INCLUYE MANIOBRAS PARA SU EXTRACCIÓN, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		7.0000
LIB008	LIBERACION DE TAPA DE ALCANTARILLA DE Fø Fø DE 0.58X0.46, INCLUYE RESGUARDO PZA HASTA SU ENTREGA AL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		6.0000
LIB009	RETIRO DE POSTE Y LUMINARIA TIPO COLONIAL DE UN CANDIL POR MEDIOS MANUALES CON PZA RECUPERACION, INCLUYE RESGUARDO HASTA SU ENTREGA AL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, RETIRO DE CABLEADO, MANO DE OBRA, DESMONTAJE, MANIOBRAS, ACARREO A BODEGA MUNICIPAL PARA SU RESGUARDO A 1A Y 2A ESTACIÓN INDICADA POR LA SUPERVISIÓN		6.0000
LIB0010	LIBERACIÓN DE TORRE DE BANQUETA DE Fø Fø DE 16 CM DE DIÁMETRO POR MEDIOS PZA MANUALES, INCLUYE DEMOLICIONES, RESGUARDO EN SITIO DE LOS TRABAJOS HASTA SU REINSTALACION, NUMERACION PARA IDENTIFICACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		8.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA BENEFICIADA DE OAXACA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (OBRA):
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ
DISTRITO: CENTRO
Ubicación: OAXACA DE JUAREZ OAXACA

REGION: VALLES CENTRALES
ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB0011	LIBERACION DE CENEFA POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO ARMADO DE 0 50 MX 0 60 M Y 0 5 M DE ESPESOR DE ACABADO RAYADO EN DIAGONAL MARTILLO DEMOLEDOR Y CON MARRO Y CINCEL CUIDANDO DE NO DAÑAR PIEZAS ADYACENTES O EN AREA DE DIFICIL ACCESO INCLUYE HERRAMIENTA, ACARREO LIBRE DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TRASPALEOS, APILE DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	44.3900
LIB0012	LIBERACIÓN DE PAVIMENTO POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO ARMADO CON M2 ACABADO ESTAMPADO TIPO PIEDRA EN ARROYO VEHICULAR CON DIMENSIONES DE 20 CM DE ESPESOR PROMEDIO, MARTILLO DEMOLEDOR Y CON MARRO Y CINCEL CUIDANDO DE NO DAÑAR PIEZAS ADYACENTES O EN AREA DE DIFICIL ACCESO INCLUYE HERRAMIENTA, ACARREO LIBRE DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TRASPALEOS, APILE DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	312.2100
LIB0013	LIBERACION DE BANQUETA ELABORADA A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO DE 60X40 CMS Y DE 8 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, POR MEDIOS MANUALES INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO LIBRE EN CARRETILLA DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	507.9400
A23	INTEGRACIONES		
INT001	SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO REVESTIMIENTO, INCLUYE COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES EN CAPA DE 20 CM ADICIONAR AGUA, ACARREO, TRASPALAO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	24.4500
INT002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARNICION DE CANTERA VERDE DE 20 X 60 X 20 CM, DE ESPESOR EN FORMATO ESPECIAL PARA CURVAS, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CAL ARENA CERNIDA PROP 12+10% DE CEMENTO DEL VOL DE CAL, TERMINADO ENTALLADO EN MEDIA CAÑA A INTEGRAR EN ZONA PEATONAL INCLUYE RECORTES, BOLEADO DE UNA ARISTA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EJES DE REFERENCIA, ACARREO EN CARRETILLA HASTA EL LUGAR DE COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ARTESA PARA MEZCLA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	24.3400
INT003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CANTERA VERDE DE 40 X 60 X 7 CM, DE ESPESOR ASENTADA Y JUNTEADO CON MORTERO CAL ARENA CERNIDA PROP 13+50% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, A INTEGRAR EN ZONA PEATONAL INCLUYE RECORTES, TRAZO Y NIVELACIÓN, EJES DE REFERENCIA, ACARREO EN CARRETILLA HASTA EL LUGAR DE COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ARTESA PARA MEZCLA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	690.7300
INT004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARNICION DE CANTERA VERDE DE 20 X 60 X 20 CM, DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CAL ARENA CERNIDA PROP 12+10% DE CEMENTO DEL VOL DE CAL, TERMINADO ENTALLADO EN MEDIA CAÑA A INTEGRAR EN ZONA PEATONAL INCLUYE RECORTES, BOLEADO DE UNA ARISTA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EJES DE REFERENCIA, ACARREO EN CARRETILLA HASTA EL LUGAR DE COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ARTESA PARA MEZCLA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	178.6300



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA BENEFICIADA DE OAXACA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (OBRA): INTERVENCIÓN DE CALLES "LAS CASAS" Y "ALDAMA" PARA PREFERENCIA PEATONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ **ESTADO:** OAXACA
DISTRITO: CENTRO
Ubicacion: OAXACA DE JUAREZ OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT005	INTEGRACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA EN ZONA M2 DE BAHIAS , ACABADO ESTAMPADO SEGÚN DISEÑO DESIGNADO EN OBRA. F'C 250KG/CM2 AGREGADO PÉTREO 3/4" ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10-10 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO , NIVEL, TRAZO, CIMBRA, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON ASPERSOR, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		88.9600
INT006	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE BANCA DE CONCRETO ARMADO F'C 200KG/CM2 CON PZA AGREGADO DE 3/4" DE ESPESOR ACABADO MARTELINADO DE 40 CM DE ANCHO, 47 CM DE ALTURA Y 1 60 M DE LARGO. HECHA CON DOS APOYOS DE 40 X 40 X 40 CM, ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ANILLOS METÁLICOS DE LA MISMA VARILLA, LOSA SUPERIOR DE 40 X 7 CM Y 1 60 M DE LONGITUD, REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8" @15 CM REPARTIDOS A LO LARGO Y ANCHO CON REFORZAMIENTO POR MEDIO DE GRAPAS DE VARILLAS DE 3/8" DE 60 CM DE LONGITUD EN FORMA DE L EN EL ANGULO QUE FORMA EL BANCO Y LA LOSA (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE VIBRADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON TRIPLAY Y ELABORACION DE CHAFLAN EN LAS ARISTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		11.0000
INT008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE DE BANQUETA DE Fø Fø DE 16 CM. DE DIÁMETRO PZA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, NIVELACIONES, JUNTEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		8.0000
INT009	ELABORACION DE LINEA GUIA PARA INVIDENTES EN PIEDRA CANTERA DE 0.60X0.40M POR ML MEDIOS MANUALES EN TALLER CANTERO REALIZANDO UN CORTE DE 1.5X2.0CMS A 45 GRADOS, SE CONSIDERA EL CORTE EN DOS PIEZAS PARA OBTENER LA V QUE FORMA LA LINEA GUIA. INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		190.3100
INT010	INTEGRACION DE REJILLA EN PISO PARA JARDINERA DE MEDIDAS 1.00 M X 1.65 M A BASE PZA DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/4", SOLDADA EN CUADROS DE 0.05 M X 0.05 M Y FORMANDO DOS REJILLAS ABATIBLES CON 2 BISAGRAS CADA UNA DEJANDO UN CUADRO LIBRE DE 0.25M X 0.30M PARA TALLO DE ARBOL. APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE, INCLUYE SUMINISTRO, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		7.0000
INT011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL PRIMAVERA, DE 4.50 MTS. DE ALTURA INCLUYE PZA TRASLADOS, ENRAIZANTE, TIERRA PARA JARDIN, AGUA, FERTILIZANTE, TRASLADOS, EXCAVACION DE CEPAS, PLANTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		7.0000
INT011.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BICIESTACIONAMIENTO, FORMA "U" INVERTIDA, EN TUBO DE PZA ACERO INOXIDABLE DE 2" CALIBRE 16, CON PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 15 X 20 CM INDICANDO SIMBOLO DE BICICLETA Y ESTACIONAMIENTO CON PERFORACIONES Y ANCLAJE A BASE DE TAQUETES EXPANSIVOS DE 4" Y PLACA DE ACERO DE 15 X 12 CM PARA SUJECIÓN INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		18.0000

[Handwritten signature]



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA BENEFICIADA DE OAXACA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES
CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

Ubicacion: OAXACA DE JUAREZ OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT012	APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO DE TRANSITO DE HULE CLORADO PARA EXTERIOR ML MARCA BEREL, MODELO DE TRANSITO O SIMILAR EN CALIDAD POR MEDIOS MANUALES, PARA SEÑALAMIENTO EN ARROYO DE VEHICULAR (CEBRAS) EN FRANJAS DE 40 CMS DE ANCHO Y LARGO VARIABLE DEFINIDO EN OBRA, INCLUYE TRAZO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MICROESFERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		44 2100
INT014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO DE BICIESTACIONAMIENTOS, A BASE DE PZA TUBO GALVANIZADO CEDULA 40" DE 3 M. DE ALTURA, CON LAMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 16" DE 50 * 60 CM ANCLADO CON CONCRETO F'100 KG/CM2 PARA SUJECIÓN INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		3.0000
INT015	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VIAL BLANCA (DISCONTINUA 50CM POR CADA ML METRO) PARA TRAFICO POR MEDIOS MANUALES, PARA SEÑALAMIENTO EN BAHÍAS DE CARGA Y DESCARGA, DE 10 CMS DE ANCHO Y LARGO VARIABLE DEFINIDO EN OBRA, INCLUYE TRAZO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MICROESFERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		36.0000
INT016	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ROTULO CON PINTURA VIAL BLANCA PARA TRAFICO POR PZA MEDIOS MANUALES, PARA LETRERO DE CARGA Y DESCARGA, CON LINEAS DE 0.10M DE ANCHO Y ALTURA DE LETRA DE 20CM, EN UN AREA DE 1.90X0.90 M ML. INCLUYE TRAZO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MICROESFERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		2.0000
INT017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CANTERA VERDE 40 X 60 X 7 CM, DE ESPESOR M2 EN FORMATO ESPECIAL PARA RAMPA EN ACCESO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP 0.5:1:2, JUNTEADO CON MORTERO CAL ARENA CERNIDA PROP 1:1+10% DE CEMENTO DEL VOL. DE CAL, ACABADO MARTELINADO INCLUYE RECORTES, BOLEADO DE UNA ARISTA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EJES DE REFERENCIA, ACARREO EN CARRETILLA HASTA EL LUGAR DE COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ARTESA PARA MEZCLA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		13.8600
INT018	ELABORACION DE CAJETE DE 1.85X1.00 M PARA ARBOLADO, PROMEDIO, CON UNA PZA GUARNICION AL EXTERIOR DEL CAJETE DE PIEDRA CANTERA DE 0.50 M DE LARGO X 0.30 M ANCHO X 0.20 M DE ALTO PROMEDIO ACABADO BOLEADO EN EL PARAMENTO INTERIOR DEL CAJETE, DANDO UNA DIMENSION TOTAL DE LA JARDINERA DE 2.45X1.60 M (CONSIDERANDO LA GUARNICION) ASENTADO SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 7 CM DE ESPESOR, CON MORTERO CAL-ARENA PROP 1:3 + 50% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		7.0000


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL

 INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA BENEFICIADA DE OAXACA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (OBRA): INTERVENCIÓN DE CALLES "LAS CASAS" Y "ALDAMA" PARA PREFERENCIA PEATONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES
CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

Ubicacion: OAXACA DE JUAREZ OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO ARMADO DE 55 x 50 CM CON MARCO Y CONTRA MARCO DE ANGULO DE 4" X 4" X 1/4". Y VARILLA DE 3/8" COLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA. F'C 150KG/CM2 AGREGADO PÉTREO 3/4". ACABADO CON LOSETA DE CANTERA DE 7 00 CM DE ESPESOR, INCLUYE RETIRO DE TAPA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	12.0000
INT019.1	INTEGRACION DE FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA EN ZONA DE ARROLLO VEHICULAR, F'C=250 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO SEGÚN DISEÑO DESIGNADO EN OBRA, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO PÉTREO 3/4" ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/8-8 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVEL, TRAZO, CIMBRA, CURADO, PRUEBA DE LABORATORIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	30.7500
INT021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ROTULO CON PINTURA VIAL AZUL, BLANCA Y NEGRO POR MEDIOS MANUALES, PARA EL LOGOTIPO DE MOVILIDAD UNIVERSAL DE 1 00M X 1 00M CON LINEAS DE 0 10M DE ANCHO INCLUYE TRAZO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MICROESFERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000
INT022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PARA LETRERO CON SIMBOLOGIA DE MOVILIDAD UNIVERSAL, A BASE DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 3 M. DE ALTURA TOTAL, CONSIDERANDO 0 45 M ANCLADO A LA BANQUETA Y 2 55M LIBRE, CON LAMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 16" DE 45 X 45 CM ANCLADO CON CONCRETO F'100 KG/CM2 PARA SUJECCIÓN INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.0000
INT023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, A BASE DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 3 M. DE ALTURA TOTAL, CONSIDERANDO 0 45 M ANCLADO A LA BANQUETA Y 2 55M LIBRE, ANCLADO CON CONCRETO F'100 KG/CM2 PARA SUJECCIÓN, CONTENIENDO 3 LETREROS SEPARADOS A CADA 5 CM, CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS: CARGA Y DESCARGA DE LAMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 16" DE 45 X 45 CM, TIEMPO MAXIMO 25 MINUTOS, DE LAMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 16" DE 45 X 25 CM Y HORARIO DE 6 -19 HRS DE LAMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 16" DE 45 X 25 CM . INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2 0000
INT025	INTEGRACION DE FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO PÉTREO 3/4" ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10-10, EN ZONA DE BANQUETAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVEL, TRAZO, CIMBRA, CURADO, PRUEBA DE LABORATORIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	690.7300
INT026	INTEGRACION DE CUNETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA, 50 CM DE ANCHO ACABADO RAYADO SEGÚN DISEÑO DESIGNADO EN OBRA, F'C 250KG/CM2 AGREGADO PÉTREO 3/4" ESPESOR INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVEL, TRAZO, CIMBRA, VIBRADO, CURADO, PRUEBA DE LABORATORIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	178.6300
INT027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTONES REFLEJANTES MARCA 3M CON DOS CARAS DE REFLEJANTE COLOR AMARILLO, AUTOADERIBLES A 50 CM DE SEPARACIÓN INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	47.3700


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA INTERVENCIÓN DE CALLES "LAS CASAS" Y "ALDAMA" PARA PREFERENCIA PEATONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO BENEFICIADA DE OAXACA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (OBRA):
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES
CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

Ubicación: OAXACA DE JUAREZ OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE BRONCE CON LOGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA DE MEDIDAS DE 60 X 40 CM Y 12 MM DE ESPESOR, EL LOGO SE REALIZARA CON CORTE LASER Y SE SUJETARÁ A UNA BASE DE ANGULO DE 1 1/2", POR MEDIO DE TORNILLOS DE 1 1/4", INCLUYE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, NIVELACIÓN Y PLOMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN	PZA	1.0000
A24	ALBAÑILERIA		
ALB001	RENIVELACIÓN EN UN RANGO DE DE 0 00 A 0 25 MTS DE REJILLA DE HIERRO COLADO, PARA PZA AGUAS PLUVIALES, DE DIMENSIONES DE 1 00 x 0 70 M MEDIANTE EL RETIRO DE LA MISMA POR MEDIOS MANUALES Y FORJADO DE MURO DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS DE 14 CMS DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1 3. CADENA DE CERRAMIENTO DE 14 X 20 CMS DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PARA ALCANZAR NIVEL PROPUESTO. INCLUYE RETIRO, ACARREO A LUGAR DE RESGUARDO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.0000
23ALB002	RENIVELACIÓN EN UN RANGO DE DE 0 00 A 0 25 MTS DE TAPAS DE REGISTROS EXISTENTES DE C F E DE 1 00 x 0 65 M MEDIANTE EL RETIRO DE LA MISMA POR MEDIOS MANUALES Y FORJADO DE MURO DE CONCRETO ARMADO O TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS DE 14 CMS DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1 3. CADENA DE CERRAMIENTO DE 14 X 20 CMS DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PARA ALCANZAR O BAJAR A NIVEL PROPUESTO INCLUYE DEMOLICIONES, RETIRO, RESGUARDO, PERMISOS ANTE LA C F E., MATERIALES, HERRAMIENTA, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	6.0000
ALB003	RENIVELACION EN UN RANGO DE DE 0 00 A 0 25 MTS DE REGISTRO EXISTENTE DE TELMEX DE 0 62 x 1 54 M MEDIANTE EL RETIRO DE LA MISMA POR MEDIOS MANUALES Y FORJADO DE MURO DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS DE 14 CMS DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1 3. CADENA DE CERRAMIENTO DE 14 X 20 CMS DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PARA ALCANZAR O BAJAR A NIVEL PROPUESTO INCLUYE DEMOLICIONES, RETIRO, ACARREO, RESGUARDO, PERMISOS EN TELMEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	6.0000
ALB004	INTEGRACIÓN DE CAJA ADOSADA A POZO DE VISITA EXIXTSENTE DE 0 80 X 0 X80 X 0 80M DE DIMENCIONES PROMEDIO A PAÑO INTERIOR, CON MUROS DE TABICON PESADO, ASENTADO CON MORTERO PROP 1 4 CEMENTO - ARENA REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" EN ORIFICIO DE TAPA Y CADENA DE CERRAMIENTO A BASE DE ARMEX Y CONCRETO F'C=200KG/CM", INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES,, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CMBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.0000


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA BENEFICIADA (OBRA): INTERVENCIÓN DE CALLES "LAS CASAS" Y "ALDAMA" PARA PREFERENCIA PEATONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ **ESTADO:** OAXACA
DISTRITO: CENTRO
Ubicación: OAXACA DE JUAREZ OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A25	LIMPIEZA Y ACARREOS		
LIM001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN M3 CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, INCLUYE CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO		179.7500
LIM002	LAVADO CON PIPA A TIRO DIRECTO EN ARROYO Y BANQUETAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE MATERIALES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1,243.8800
LIM003	LIMPIEZA FINA DE OBRA EN ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIOS MANUALES CON ESCOBA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1,243.8800
A26	INSTALACION ELECTRICA		
ELE001	REUBICACION E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO PIRAMIDAL Y PZA LUMINARIA PUNTA DE POSTE DE UNO O DOS FAROLES, MODELO FAROL COLONIAL MEXICANO, Y POSTE EXISTENTE. LA LUMINARIA PREVIAMENTE SE LE APLICARA PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO MATE EN POSTE. INCLUYE DEMOLICIONES DE FIRME DE 15 CMS DE ESPESOR EN UN AREA DE 80X80 CMS, EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS PARA LA NUEVA UBICACION, TUERCAS PARA ANCLAS, RONDANA PLANA, 4 MTS DE POLIDUCTO COMO MAXIMO, CABLE CALIBRE 10 AWG (DOS CONDUCTORES Y UNO DESNUDO) DEL REGISTRO A LA LUMINARIA, ACARREO, MANIOBRAS, NIVELACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREOS PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		7.0000
ELE002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLAS DE TIERRA COPPERWELL DE 3 M DE LONGITUD Y PZA 19 MM DE DIAMETRO (3/4") PARA SISTEMA DE TIERRAS EN REGISTRO, INCLUYE CABLE DEL NUMERO 8, CONECTOR, MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		7.0000
A27	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE		
REA003	RENIVELACIÓN DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS (8") DE DIÁMETRO POR ML DESPLAZAMIENTO.	ML	12.0000
REA004	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE 20 CMS (8") EXISTENTE CONFORME A LA NORMA ASTM F 1216-93 DE 6 MM DE ESPESOR FABRICADA CON FELPA DE POLIESTER IMPREGNADA CON RESINA PARA CURADO EN SITO (PRIMER TRAMO).	ML	48.0000


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
 INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
 DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA BENEFICIADA (OBRA): INTERVENCIÓN DE CALLES "LAS CASAS" Y "ALDAMA" PARA PREFERENCIA PEATONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ
DISTRITO: CENTRO
Ubicación: OAXACA DE JUAREZ OAXACA

REGION: VALLES CENTRALES
ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
REA005	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE 20 CMS (8") EXISTENTE CONFORME A LA NORMA ASTM F 1216-93 DE 6 MM DE ESPESOR FABRICADA CON FELPA DE POLIESTER IMPREGNADA CON RESINA PARA CURADO EN SITO (SEGUNDO TRAMO)	ML	50.0000
REA006	BLOQUEO DE TUBERIA CON OBTURADORES DE 8" A 16" DE DIAMETRO, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS DURANTE 24 HORAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	98.0000
REA007	APERTURA DE DESCARGA, CONEXIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO FRESADOR Y TODA LA HERRAMIENTA Y MANIOBRAS	ML	8.0000
A2	TOTAL TRAMO ALDAMA		
A	TOTAL INTERVENCIÓN DE CALLES PARA PREFERENCIA PEATONAL EN CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ: LAS CASAS Y ALDAMA		

MAESTRA SILDIA MESCOTT GOMEZ

 DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
 DEL ESTADO DE OAXACA


PATRIMONIO CULTURAL
 INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
 2022-2028