

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025 PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ REGION: VALLES CENTRALES MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: OAXACA DISTRITO: CENTRO
--	---	--

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	PRELIMINARES		
01-01-001	HABILITADO DE TAPIAL PROVISIONAL DE UNA ALTURA DE 2.40 MTS. PARA PROTECCIÓN DE PEATONES FABRICADO A BASE DE ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 3RA. PARA CIMBRA, POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2", A CADA 2.40 M. EN SENTIDO VERTICAL, ARRASTRE DE POLIN DE 3 1/2" EN SENTIDO HORIZONTAL CON CONTRAVENTEADOS CON DUELAS DE 3/4" X 4" A CADA 2.40 M. FORRADO DE TRIPLAY DE PINO PARA CIMBRA DE 15 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: DESHABILITADO AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, PUERTA DE ACCESO DE 1.00X2.40 A BASE DE BARROTE Y TRYPLAY, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, RETIROS DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	75.0000
HAB001	HABILITADO DE CUBIERTA PROVISIONAL A BASE DE LONA DE PLÁSTICO CALIBRE 610 (18OZ), ESTRUCTURA DE MADERA (POLINES DE 3 1/2"X3 1/2" X 2.50 MTS DE LARGO, DUELAS DE 3/4"X4" X 2.50 MTS DE LARGO), A UNA ALTURA MÁXIMA DE 10.00 M. INCLUYE: DESHABILITADO AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	330.0000
PRE-001	HABILITADO Y DESHABILITADO DE TORRES DE ANDAMIOS METÁLICOS EN FACHADA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 9.00 M., COLOCADA SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA A BASE DE POLINES, BARROTES Y DUELAS PARA NIVELAR SUPERFICIE DE DESPLANTE Y EN ÁREA SUPERIOR DE PASO DE PEATONES, A MODO DE PUENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	55.0000
PRE-002	HABILITADO Y DESHABILITADO DE MALLA SOMBRA MONOFILAMENTO PARA PROTECCIÓN, CONSIDERANDO EL ARMADO DE ESTRUCTURA DE MADERA A BASE DE POLINES, BARROTES Y DUELAS, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 9.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	190.0000
PRE-003	PROTECCIÓN DE PISOS, VITRINAS Y PIEZAS ARQUEOLÓGICAS MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE TRIPLAY DE 9 MM Y BAJO ALFOMBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	125.0000
PRE-004	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS (HERRERÍAS, PUERTAS, VENTANAS, MUROS, CORNISAS, MOBILIARIO VITRINAS), MEDIANTE PLÁSTICO CAL. 600 SUJETADO CON CINTA POLIDUCTO O CINTA AZUL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 7.00 M, INCLUYE: MATERIALES, DESHABILITADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	67.0000
PRE-005	TRASLADO DE MOBILIARIO (ANAQUELES, MESAS, SILLAS, LIBREROS, ESTANTES, ARCHIVEROS, VITRINAS) DURANTE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS, HACIA SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN PARA RESGUARDO DENTRO DEL INMUEBLE, Y SU DEVOLUCIÓN AL TÉRMINO DE ESTOS, A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 45.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	10.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PRE-006	TRASLADO DE BIENES CULTURALES DEL ÁREA DE BODEGA HACIA SITIO DE RESGUARDO DENTRO DEL INMUEBLE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 45.00 M, SE MOVERÁN UTILIZANDO GUANTES DE TELA Y CUBREBOCAS, SE COLOCARÁN DE MANERA ADECUADA SIGUIENDO EL PROTOCOLO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR, UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS SE DEBERAN DEVOLVER A SU SITIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.0000
PRE-007	EMBALAJE Y RESGUARDO DE PIEZA ARQUEOLÓGICA. TRASLADO Y RESGUARDO DE PIEZAS LOCALIZADAS EN SALAS DE EXPOSICIÓN, EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, DENTRO DEL INMUEBLE, A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 45.00 MTS, PREVIA IDENTIFICACIÓN DE LA PIEZA PARA SU DEVOLUCIÓN A SU SITIO MUSEOGRÁFICO. EL EMBALAJE SERÁ A BASE DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y CINTA POLIDUCTO. EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS ZONAS DE TRABAJO Y SU POSTERIOR COLOCACIÓN EN SITIO ORIGINAL AL FINALIZAR LOS TRABAJOS.	PZA	10.0000
PRE-008	RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE VIDRIO DE 6 MM Y MARCO DE MADERA DE NICHOS DE EXHIBICIÓN DE 1.50 A 1.80 M DE LARGO PROMEDIO Y 5 A 28 CM DE ANCHO, PARA TRASLADAR PIEZAS A ÁREA DE RESGUARDO. INCLUYE: RETIRO Y REPOSICIÓN DE TORNILLOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	12.0000
PRE-009	LIMPIEZA SUPERFICIAL ACUOSA DE ELEMENTOS DE CANTERA, POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO JABON NO IÓNICO Y TALLANDO CON CEPILLO DE PLÁSTICO DE CERDAS SUAVES Y ENJUAGUANDO CON AGUA LIMPIA Y ABUNDANTE, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 10.00 M., INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	310.0000
PRE-010	LIBERACIÓN DE JUNTAS DE 1 A 3 CM DE ANCHO MÁXIMO Y A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 5 CM, DE CEMENTO Y EN MAL ESTADO, EN ELEMENTOS DE CANTERA, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS, HASTA ENCONTRAR MATERIAL SÓLIDO, A UNA ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA DE 9.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	60.0000
PRE-011	INTEGRACIÓN DE JUNTAS EN ELEMENTOS DE CANTERA, DE 1 A 3 CM DE ANCHO MÁXIMO Y A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 5 CM, CON MORTERO DE CALHIDRA-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 9.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	60.0000

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO		PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025			
PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.			
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ		REGION: VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ		ESTADO: OAXACA	
DISTRITO: CENTRO			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PRE-012	RETIRO FUERA DE LA OBRA DE CABINA PREFABRICADA DE MEDIDAS GENERALES 3.60 M DE LADO DE PANELES DE LÁMINA, SOBRE PLATAFORMA DESMONTABLE, UBICADA EN AZOTEA. A UNA ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA DE 9.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	66.2000
A	TOTAL PRELIMINARES		
B	LIBERACIONES PISOS		
LIBCAN01	LIBERACIÓN DE PIEZAS DE CANTERA VERDE, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL CONFORMADO POR PIEZAS DE CANTERA DE 37 CM. DE ANCHO PROMEDIO X 60 CM. DE LARGO PROMEDIO Y 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, ASENTADO CON MORTERO CAL -ARENA. INCLUYE: ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN, APILE PARA SU TRATAMIENTO EN EL SITIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.4000
LIBCAN02	LIBERACIÓN DE PIEZAS DE CANTERA VERDE, EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DEL MATERIAL. CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, PIEZAS DE CANTERA EN FORMA HEXAGONAL DE 32 CM. DE DIAMETRO PROMEDIO Y 16 CM. EN LOS LADOS, DE 12 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. ASENTADO CON MORTERO CAL ARENA, INCLUYE: ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN, APILE PARA SU TRATAMIENTO EN EL SITIO, MANO DE OBRA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	159.0000
LIBCAN03	LIBERACIÓN DE PIEZAS DE CANTERA VERDE, EN PISO, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, PIEZAS DE CANTERA EN FORMA HEXAGONAL DE 32 CM. DE DIAMETRO PROMEDIO Y 16 CM. EN LOS LADOS, ASENTADO CON MORTERO CAL ARENA, INCLUYE: ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN, APILE PARA SU TRATAMIENTO EN EL SITIO, MANO DE OBRA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	105.0000
LIBCAN04	LIBERACIÓN DE PLANTILLA DE 8 CM. DE ESPESOR EN MAL ESTADO ASENTADA SOBRE TERENO NATURAL, POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN, APILE PARA SU TRATAMIENTO EN EL SITIO, MANO DE OBRA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.0000
LIBCAN05	LIBERACIÓN DE ESCALONES DE CANTERA VERDE, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, CONFORMADO POR PIEZAS DE CANTERA DE 32 CM A 39 CM DE HUELLA Y 18 A 22 CM DE PERALTE PROMEDIO, ASENTADO CON MORTERO CAL - ARENA. INCLUYE: ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN, APILE PARA SU TRATAMIENTO EN EL SITIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	4.3000

 <div style="display: inline-block; text-align: left; vertical-align: middle;"> <b style="font-size: 1.2em;">OAXACA <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small> </div>	<div style="display: inline-block; text-align: left; vertical-align: middle;"> <b style="font-size: 1.2em;">PATRIMONIO CULTURAL <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small> </div>
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025	
PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION: VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO: OAXACA
DISTRITO: CENTRO	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIBCAN06	LIBERACIÓN DE PISOS DE CANTERA VERDE UBICADOS EN CORREDOR, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, CONFORMADO POR PIEZAS DE CANTERA DE 24 CM X 24 CM Y 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, ASENTADO CON MORTERO CAL -ARENA. INCLUYE: ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN, APILE PARA SU TRATAMIENTO EN EL SITIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.1000
B	TOTAL LIBERACIONES PISOS		
C	LIBERACIONES FACHADAS		
LIBCF04	LIBERACIÓN DE CORNISA SUPERIOR DE VENTANA DE FACHADA. PIEZAS DE CANTERA VERDE DE MEDIDAS VARIABLES, DE 0.27 M DE ALTURA Y 1.06 M DE PROFUNDIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 9.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, APERTURA DE CAJA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A PRIMERA ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	4.5200
LIBCF05	LIBERACIÓN DE CORNISA DE BASE DE VENTANA DE FACHADA, PIEZA DE CANTERA VERDE DE MEDIDAS VARIABLES DE 0.38 M DE ALTURA Y 0.76 M DE PROFUNDIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 9.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, APERTURA DE CAJA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A PRIMERA ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2.7200
LIBCF06	LIBERACIÓN DE CORNISA DE BALCÓN PRINCIPAL DE CANTERA VERDE, PIEZAS DE MEDIDAS VARIABLES DE 38 CM DE ALTURA Y 96 CM DE PROFUNDIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 9.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, APERTURA DE CAJA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A PRIMERA ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	3.2500
LIMFA01	LIMPIEZA SUPERFICIAL DE ELEMENTOS DE CANTERA EN FACHADA, UTILIZANDO UN DETERGENTE NO IÓNICO CON AGREGADOS TENSOACTIVOS, EL PROCESO SE REALIZARÁ EN MEDIO ACUOSO TALLANDO CON CEPILLO DE PLÁSTICO DE CERDAS SUAVES . PARA ELIMINAR LAS MANCHAS SE UTILIZARÁ PERÓXIDO DE HIDRÓGENO QUE SE ENJUAGARÁ CON AGUA DESTILADA Y POSTERIORMENTE SE APLICARÁ CITROL K ULTRA AL 3% . A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 10 M- INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	30.0000
BMGRAFO1	LIBERACIÓN DE GRAFITTI MEDIANTE LA APLICACIÓN DE DISOLVENTES APLICADOS EN GEL. PARA ESTE CASO SE REALIZARÁN PRUEBAS CON DOS DISTINTOS TIPOS DE GELES: XILENO+ALCOHOL BENCÍLICO+CARBOPOL Y CMC+ACETONA. LOS GELES SE APLICARÁN PUNTUALMENTE SOBRE LA MANCHA UTILIZANDO PINCEL DE CERDAS NATURALES, POSTERIORMENTE SERÁN RETIRADOS UTILIZANDO GASOLINA BLANCA APLICADA POR MEDIO DE HISOPO RODADO FINALMENTE SE REALIZARÁ UN LAVADO CON AGUA DESTILADA POR MEDIO DE ASPERSIÓN Y TALLADO, CON LA SUPERVISIÓN DE UNA RESTAURADORA. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5 M. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7.9000

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO		PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025			
PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.			
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ		REGION: VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ		ESTADO: OAXACA	
DISTRITO: CENTRO			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIBCF07	LIBERACIÓN DE PIEZAS DE CANTERA VERDE EN MUROS, DE MEDIDAS VARIABLES 0.30 A 1.10 M DE LONGITUD, 0.30 M A 0.45 M DE ALTURA PROMEDIO Y 0.30 M DE ESPESOR PROMEDIO, POR MEDIOS MANUALES. A UNA ALTURA PROMEDIO DE HASTA 10.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A PRIMERA ESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.2800
LIBCF08	LIBERACIÓN DE JUNTAS DE 2 A 3 CM DE ANCHO MÁXIMO A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 5 CM, DE CEMENTO Y EN MAL ESTADO, EN ELEMENTOS DE CANTERA, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS, HASTA ENCONTRAR MATERIAL SÓLIDO, A UNA ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA DE 9.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL A PRIMERA ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	155.0000
C	TOTAL LIBERACIONES FACHADAS		
D	LIBERACIONES MUROS Y CUBIERTA		
LIB001	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL DE 2 A 4 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, EN MUROS Y PRETILES, POR MEDIOS MANUALES A GOLPE RASANTE CON MARRO Y CINCEL A UNA ALTURA MAXIMA DE 9.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A PRIMERA ESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	170.0000
LIB002	LIBERACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO , EN CUBIERTA, POR MEDIOS MANUALES CON ESPATULAS Y CUÑAS, CUIDANDO DE NO DAÑAR ÁREAS ALEDAÑAS. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 9.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A PRIMERA ESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	810.3900
LIB003	LIBERACIÓN DE ENTORTADOS DE HASTA 5.00 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN CUBIERTA LIBERANDO POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, EVITANDO GENERAR DAÑOS EN MATERIAL BASE Y ALEDAÑO, A UNA ALTURA DE TRABAJO PROMEDIO DE 9.00 M; INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	60.1000
LIB004	LIBERACIÓN DE ENLADRILLADO EN MAL ESTADO, DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, EN CUBIERTA, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL, CUIDANDO DE NO DAÑAR ÁREAS ALEDAÑAS. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 9.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A PRIMERA ESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	60.1000
LIB005	LIBERACIÓN DE PIEZAS DE CANTERA DE MEDIDAS VARIABLES DE 0.25 M DE PROFUNDIDAD; 0.15 A 0.39 M DE ALTO PROMEDIO Y 0.30 A 0.65 M DE LONGITUD PROMEDIO, POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MANO DE OBRA, APERTURA DE CAJA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A PRIMERA ESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.3000

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025 PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ REGION: VALLES CENTRALES MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: OAXACA DISTRITO: CENTRO
--	---	--

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB006	LIBERACIÓN DE MACETONES DE BARRO RELLENOS DE TIERRA, DE 60 CM DE DIÁMETRO PROMEDIO, EN CUBIERTA EN MAL ESTADO, SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A PRIMERA ESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.0000
LIB007	LIBERACIÓN DE JARDINERIA DE MAMPOSTERIA DE MEDIDAS 4.5 M DE LONGITUD, 0.80 M DE ANCHO Y 0.40 M DE ALTURA, RELLENA DE TIERRA, EN CUBIERTA, EN MAL ESTADO, SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A PRIMERA ESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
LIB008	LIBERACIÓN DE JARDINERIA METÁLICA DE MEDIDAS 3.00 M DE LONGITUD, 0.50 M DE ANCHO Y 0.40 M DE ALTURA, RELLENA DE TIERRA, EN CUBIERTA, EN MAL ESTADO, SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A PRIMERA ESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.0000
LIB009	LIBERACIÓN DE MALLA METÁLICA Y PERSIANA DE PERFIL DE 1" METÁLICO EN MAL ESTADO UBICADA EN DUCTO DE SANITARIOS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, DE MEDIDAS GENERALES DE 3.90 M DE LONGITUD Y 0.35 M DE ALTO PROMEDIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A PRIMERA ESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.6000
LIB010	RETIRO DE LAVADERO DE CEMENTO EN MAL ESTADO, DE 70 CM PROMEDIO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A PRIMERA ESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
LIB011	REUBICACIÓN DE TINACO DE 1,100 LT, UBICADO EN AZOTEA, A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 45.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000
LIB012	LIBERACIÓN DE CHAFLÁN POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A PRIMERA ESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	82.9000
D	TOTAL LIBERACIONES MUROS Y CUBIERTA		
E	LIBERACIONES FUENTE		
LIBF001	DESMONTAJE DE INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE QUE CONTIENE LA FUENTE SIN RECUPERACION, DUCTERIA, CABLEADO; INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	62.0000
LIBF002	DESMONTAJE DE BOMBA SUMERGIBLE EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIBF003	DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES SIN RECUPERACION. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.0000
LIBF004	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE CENTRO DE CARGA DE 2 POLOS EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000
LIBF005	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE BOMBA PERIFERICA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000
LIBF007	LIBERACIÓN DE JUNTAS DE 0.5 CM A 1 CM DE ANCHO MÁXIMO A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 5 CM, DE CEMENTO Y EN MAL ESTADO, EN ELEMENTOS DE CANTERA DE FUENTE, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL DELGADO A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS, HASTA ENCONTRAR MATERIAL SÓLIDO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL A PRIMERA ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	11.0000
E	TOTAL LIBERACIONES FUENTE		
F	CONSOLIDACIONES		
CONFUE07	CONSOLIDACIÓN DE FUENTE POR MEDIO DEL SIGUIENTE PROCESO 1.- SANEAMIENTO DE LA GRIETA ELIMINANDO TODO EL MATERIAL DELEZNABLE, 2.- LIMPIEZA PREVIA SOPLETEANDO CON AIRE COMPRIMIDO A FIN DE ELIMINAR PARTÍCULAS SUELTAS, POSTERIORMENTE SE HUMEDECERÁ EL ÁREA AL GRADO DE IMPREGNACIÓN 3.-PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL ELEMENTO SE EMPLEARÁ UNA MEZCLA FLUIDA DE LECHADA DE CAL Y POLVO DE CANTERA (1:2) A FIN DE CONSOLIDAR LA GRIETA, PREVIO A ESTO SERÁ NECESARIO INYECTAR AGUA-ALCOHOL (1:1) A FIN DE ROMPER TENSIÓN SUPERFICIAL Y LA MEZCLA PENETRE DE MEJOR MANERA EN EL SUSTRATO, 4.- SE APLICARÁ UNA MEZCLA PARA RELLENO CON GRAVILLA DE CANTERA Y SILICE COLOIDAL (2:1) APLICADO POR MEDIO DE ESPÁTULAS COMPACTANDO EL MATERIAL EN CAPAS SUCESIVAS, PARA EL RESANE SUPERFICIAL DE ESTAS ÁREAS SE USARÁ LA MISMA MEZCLA DE POLVO DE CANTERA Y SILICE COLOIDAL (1:2) PARA GRIETAS SUPERFICIALES A FIN DE HOMOGENEIZAR LA SUPERFICIE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO.	ML	1.8500

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO		PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025			
PROPUESTA BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.			
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ		REGION: VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ		ESTADO: OAXACA	
DISTRITO: CENTRO			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CONFUE08	CONSOLIDACIÓN DE GRIETAS MEDIANTE LA EXPLORACIÓN Y LIBERACIÓN DE MATERIAL SUELTO O FRACTURADO, EN MUROS, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.40 M Ó HASTA ENCONTRAR MATERIAL SOLIDO; MEDIANTE LA LIBERACIÓN DE PIEZAS DE LADRILLO ROJO RECOCIDO Y SILLAREJOS DE PIEDRA DE LA REGIÓN FRACTURADOS Y/O EN MAL ESTADO, POR MEDIOS MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE, CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS; INTEGRANDO PIEZAS DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 7 CM. X 14 CM. X 28 CM. Y SILLAREJOS DE PIEDRA DE LA REGIÓN CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, PROVOCANDO AMARRES CUATRAPEANDO LAS PIEZAS, ASENTADO Y JUNTEADO CON MEZCLA CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL + MUCÍLAGO DE NOPAL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 9.00 M. INCLUYE: ELEVACIONES, ACARREOS A 1RA ESTACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2.0000
F	TOTAL CONSOLIDACIONES		
G	PUERTAS Y HERRERIAS		
REHABP01	REHABILITACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DE MADERA TROPICAL DE 2.65 M DE ANCHO X 3.57 M DE ALTO PROMEDIO, CONSISTENTE EN DOS HOJAS Y POSTIGO CON MIRILLA DE MEDIDAS 0.87 M X 2.13 M RETIRANDO PINTURA Y/O BARNIZ EXISTENTES EN MAL ESTADO, CON REMOVEDOR POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO CEPILLO DE CERDAS NATURALES , LIBERANDO PIEZAS DAÑADAS E INTEGRANDO INJERTOS DE MADERA DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, ASÍ COMO RESANES DE PASTA DE ASERRÍN Y COLA DONDE SEA NECESARIO, LIBERACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE 136 CHAPETONES METÁLICOS, ACABADO CON PROTECTOR PARA MADERA CON CERA CWF-UV MARCA FLOOD A DOS MANOS EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE, APLICACIÓN POR IMPREGNACIÓN DE FUNGICIDA SAYER LACK Ó SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA CON BROCHA. INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, BISAGRAS, TORNILLOS, REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE CHAPAS Y PICAPORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
REHABP02	REHABILITACIÓN DE PUERTAS DE MADERA TROPICAL, DE SALAS, DE 2.97 DE ALTO X 1.40 M A 1.64 M. DE ANCHO DE DIMENSIONES PROMEDIO, RETIRANDO PINTURA CON REMOVEDOR POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO CEPILLO DE CERDAS NATURALES, LIBERANDO PIEZAS DAÑADAS E INTEGRANDO INJERTOS DE MADERA DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, ASÍ COMO RESANES DE PASTA DE ASERRÍN Y COLA DONDE SEA NECESARIO. APLICACIÓN POR IMPREGNACIÓN DE FUNGICIDA SAYER LACK Ó SIMILAR EN CALIDAD, EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE, ACABADO CON POLIURETANO MATE. INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, BISAGRAS, TORNILLOS, REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE CHAPAS Y PICAPORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.0000

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO		PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025			
PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.			
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ		REGION: VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ		ESTADO: OAXACA	
DISTRITO: CENTRO			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
REHABP03	REHABILITACIÓN DE PUERTAS DE MADERA TROPICAL, DE SANITARIOS, DE MEDIDAS GENERALES 3.35 M DE ALTO X 0.88 M DE ANCHO, CON FIJO DE MADERA EN PARTE SUPERIOR DE 1.20 M DE ALTO X 0.88 M DE ANCHO EN PROMEDIO Y PUERTA ABATIBLE DE 2.15 DE ALTO X 0.88 M. DE ANCHO DE DIMENSIONES PROMEDIO, RETIRANDO PINTURA CON REMOVEDOR POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO CEPILLO DE CERDAS NATURALES , LIBERANDO PIEZAS DAÑADAS E INTEGRANDO INJERTOS DE MADERA DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, ASÍ COMO RESANES DE PASTA DE ASERRÍN Y COLA DONDE SEA NECESARIO. ACABADO CON PROTECTOR PARA MADERA CON CERA CWF-UV MARCA FLOOD A DOS MANOS EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE, APLICACIÓN POR IMPREGNACIÓN DE FUNGICIDA SAYER LACK O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, MATERIALES, TORNILLOS, BISAGRAS, REVISIÓN DE CIERRE MECÁNICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000
REHABP04	REHABILITACIÓN DE PUERTA DE MADERA TROPICAL DE OFICINA, ENTABLERADA, TALLADA CON MOTIVOS GEOMÉTRICOS Y SISTEMA DE GOZNES FORJADOS, DE DIMENSIONES PROMEDIO 2.13 DE ALTO X 0.94 M. DE ANCHO, RETIRANDO PINTURA CON REMOVEDOR POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO CEPILLO DE CERDAS NATURALES, LIBERANDO PIEZAS DAÑADAS E INTEGRANDO INJERTOS DE MADERA DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, ASÍ COMO RESANES DE PASTA DE ASERRÍN Y COLA DONDE SEA NECESARIO. ACABADO CON PROTECTOR PARA MADERA CON CERA CWF-UV MARCA FLOOD A DOS MANOS EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE, APLICADA CON BROCHA, APLICACIÓN POR IMPREGNACIÓN DE FUNGICIDA SAYER LACK Ó SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE. TORNILLOS, REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE CHAPAS Y PICAPORTES, MATERIALES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
REHABP05	REHABILITACIÓN DE VENTANA DE BALCÓN DE OFICINA, FABRICADA EN MADERA CON DOS TABLEROS TALLADOS CON MOTIVOS GEOMÉTRICOS, DE DIMENSIONES GENERALES PROMEDIO 2.20 DE ALTO X 1.57 M. DE ANCHO, CONFORMADA POR DOS HOJAS ABATIBLES CON CRISTAL, CADA HOJA DE MEDIDAS 0.70 M X 2.10 M PROMEDIO Y CRISTAL DE MEDIDAS 1.25 M X 0.55 M PROMEDIO, MEDIANTE EL RETIRADO DE PINTURA CON REMOVEDOR POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO CEPILLO DE CERDAS NATURALES, SUSTITUYENDO PIEZAS DAÑADAS E INTEGRANDO INJERTOS DE MADERA DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, ASÍ COMO RESANES DE PASTA DE ASERRÍN Y COLA DONDE SEA NECESARIO. ACABADO CON PROTECTOR PARA MADERA CERA CWF-UV MARCA FLOOD A DOS MANOS EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE, APLICADA CON BROCHA, APLICACIÓN POR IMPREGNACIÓN DE FUNGICIDA SAYER LACK Ó SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, MATERIALES, BISAGRAS, TORNILLOS, REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
REHABP06	REHABILITACIÓN DE VENTANA DE MADERA TROPICAL DE ADMINISTRACIÓN Y SALAS, DE DIMENSIONES 2.61 DE ALTO X 1.66 M DE ANCHO PROMEDIO, CONFORMADA POR CUATRO HOJAS ABATIBLES DE CARACTERÍSTICAS: HOJAS INFERIORES DE MEDIDAS 1.10 M X 0.75 M, UN TABLERO CON MOTIVOS GEOMÉTRICOS TALLADOS Y DOS SECCIONES CON CRISTAL DE MEDIDAS 0.22 X 0.22 M; HOJAS SUPERIORES DE MEDIDAS PROMEDIO 1.40 M X 0.75 M DIVIDIDA, CON DIEZ SECCIONES CUADRANGULARES CON CRISTAL DE MEDIDAS 0.22 X 0.22. MEDIANTE EL RETIRADO DE PINTURA CON REMOVEDOR POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO CEPILLO DE CERDAS NATURALES, SUSTITUYENDO PIEZAS DAÑADAS E INTEGRANDO INJERTOS DE MADERA DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, ASÍ COMO RESANES DE PASTA DE ASERRÍN Y COLA DONDE SEA NECESARIO. ACABADO CON PROTECTOR PARA MADERA CON CERA CWF-UV MARCA FLOOD A DOS MANOS EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE, APLICADA CON BROCHA, PROTECTOR PARA MADERA FUNGICIDA SAYER LACK Ó SIMILAR EN CALIDAD, EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE, ACABADO EN POLIURETANO MATE. INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE. MATERIALES, BISAGRAS, TORNILLOS, REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.0000
INT019	INTEGRACIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERIA METALICA EN BODEGAS DE AZOTEA DE 2.22 M X 2.75 M CON UNA PUERTA INTEGRADA DE 2.22 M X 1.00 M, HECHA CON CUADRADOS DE 5/8" Y MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" X 1/4", APLICACIÓN DE PRIMER, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE MCA COMEX Ó SIMILAR EN CALIDAD TONO NEGRO MATE, INCLUYE: CHAPA MARCA PHILIPS, BISAGRAS, COLOCACIÓN. ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
INT020	INTEGRACIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERIA METALICA FIJA EN VENTANA DE 1.10 M X 1.22 M HECHA CON CUADRADOS DE 5/8" A CADA 12 CM, MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" X 1/4", APLICACIÓN DE PRIMER, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE Ó SIMILAR EN CALIDAD TONO NEGRO MATE. INCLUYE: COLOCACIÓN. ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
INT022	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PUERTA PROVISIONAL DE MADERA A BASE DE TRIPLAY DE 9 MM Y MARCO A BASE DE DUELA DE MADERA DE 3/4 X 3". INCLUYE: BISAGRAS, CANDADO, ARMELLAS, COLOCACIÓN. ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.0000
INT023	LIBERACIÓN DE MURO DE TABIQUE DE 14 CM DE ESPESOR DE VENTANAS DE FACHADA, MEDIANTE MARRO Y CINCEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3.2500

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025 PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ REGION: VALLES CENTRALES MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: OAXACA DISTRITO: CENTRO
--	---	--

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT024	INTEGRACIÓN DE MURO DE TABIQUE DE 14 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL. EN VENTANAS DE FACHADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3.2500
INT025	LIBERACIÓN DE CANCELERÍA FIJA DE VIDRIO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.6000
INT026	INTEGRACIÓN DE VENTANA ABATIBLE SOBRE SU PROPIO EJE, DE VIDRIO DE 4 MM Y HERRERIA METALICA EN VENTANAS DE 0.20 M X 1.22 M PROMEDIO, HECHA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" X 1/4" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" X 1/4"DE APLICACIÓN DE PRIMER, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX Ó SIMILAR EN CALIDAD TONO NEGRO MATE. INCLUYE: PASADOR, APLICACIÓN DE PRIMER, COLOCACIÓN. ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.6000
G	TOTAL PUERTAS Y HERRERIAS		
H	INTEGRACIONES PISOS		
INTPLAN01	INTEGRACIÓN DE PLANTILLA DE 8 CM. DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3 MAS 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL Y RAJUELA DE PIEDRA CANTERA ASENTADA SOBRE TERENO NATURAL COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.0000
INTCANT01	INTEGRACIÓN DE PIEZAS DE CANTERA VERDE, MARTELINADA EN CARA SUPERIOR Y MOLDURADA CON BOCEL EN LADO EXTERIOR, INTEGRANDO PIEZAS DE CANTERA DE 0.37 M DE ANCHO X .65 M DE LONGITUD Y 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1: 1. + 40% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL. INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24.0000
INTCANT02	INTEGRACIÓN DE LOSETA DE CANTERA VERDE DE 32 CM DE DIAMETRO PROMEDIO, FORMA HEXAGONAL CON CARAS DE 16 CM. DE 12 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, EN PISO, ACABADO MARTELINADO, ASENTADAS Y JUNTEADAS CON MORTERO CAL ARENA PROP. 1:1+ 40% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL.INCLUYE: ACARREOS, TRAZO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	159.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ **ESTADO:** OAXACA
DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INTCANT03	REINTEGRACIÓN DE LOSETA DE CANTERA VERDE DE 32 CM.DE DIÁMETRO PROMEDIO FORMA HEXAGONAL CON CARAS DE 16 CM. Y 12 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, PROCEDENTE DEL MATERIAL RECUPERADO, CON ACABADO MARTELINADO, ASENTADAS Y JUNTEADAS CON MORTERO CAL ARENA PROP. 1:1 + 40% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL.INCLUYE: ACARREOS, TRAZO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	105.0000
INTRAM01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DESMONTABLE COMPUESTA, A BASE DE UNA RAMPA DE 2.40M DE LONGITUD X 1.00 M. DE ANCHO PROMEDIO, Y UN DESCANSO DE 1.40 X 1.20 PROMEDIO A 50 CM DE ALTURA RESPECTO AL NIVEL DE BANQUETA. A BASE DE BASTIDORES Y SOPORTES DE PTR DE 2 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14, REFUERZOS DE APOYOS CON REDONDO DE 1/2" EN FORMA RADIAL, SUPERFICIE CON LAMINA GALVANIZADA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 12, Y PASAMANOS DE 1.00 MT DE ALTURA A BASE DE 6 POSTES DE TUBO CED. 30 DE 1 1/2" Y 3 HILADAS DE REDONDO DE 1/2" EN SENTIDO HORIZONTAL, ANCLADAS A SUPERFICIE POR MEDIO DE PLACAS DE ACERO DE 3/8", INCLUYE: SOLDADURA, ELEMENTOS DE ENSAMBLE, PRIMARIO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
INTP01	INTEGRACIÓN DE PISOS DE CANTERA DE CORREDOR DE MEDIDAS 24 CM DE ANCHO X 24 CM DE LARGO X 10 CM DE ESPESOR, ACABADO MARTELINADO, ASENTADAS Y JUNTEADAS CON MORTERO CAL ARENA PROP. 1:1+ 40% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL.INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.0000
INTP02	INTEGRACIÓN ESCALONES DE CANTERA VERDE DE MEDIDAS VARIABLES, CON MOLDURA TIPO BOCEL, CONFORMADO POR PIEZAS DE CANTERA DE 32 CM A 39 CM DE HUELLA X 50 A 63 CM DE LONGITUD PROMEDIO Y 18 A 22 CM DE PERALTE PROMEDIO, ACABADO MARTELINADO, ASENTADAS Y JUNTEADAS CON MORTERO CAL ARENA PROP. 1:1+ 40% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL. INCLUYE: ACARREOS, TRAZO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4.2000
H	TOTAL INTEGRACIONES PISOS		
I	INTEGRACIONES MUROS Y CUBIERTA		
INTCA-04	INTEGRACIÓN DE CORNISA SUPERIOR DE VENTANA, DE FACHADA. PIEZA DE CANTERA VERDE DE 1RA. CALIDAD LABRADA, MOLDURADA CON DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE EN SENTIDO LONGITUDINAL, DE MEDIDAS VARIABLES, DE 0.27 M DE ALTURA Y 1.06 M DE PROFUNDIDAD DE LOS CUALES 0.50 M APROX. EMPOTRA EN MURO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CAL ARENA PROPORCIÓN 1:1 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 9.00 M. INCLUYE: APERTURA DE CAJA, PLANTILLA, ACARREOS, ANDAMIOS. TRAZO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	2.2000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INTCA-05	INTEGRACIÓN DE CORNISA SUPERIOR DE ESQUINA DE VENTANA DE FACHADA. PIEZA DE CANTERA VERDE DE 1RA. CALIDAD LABRADA, MOLDURADA CON DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE EN DOS DE SUS LADOS, DE MEDIDAS VARIABLES, DE 0.27 M DE ALTURA; 1.06 M APROX. DE PROFUNDIDAD DE LOS CUALES 0.50 M APROX. EMPOTRA EN MURO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CAL ARENA PROPORCIÓN 1:1 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 9.00 M. INCLUYE: APERTURA DE CAJA, PLANTILLA, ACARREOS, ANDAMIOS, TRAZO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	2.3200
INTCA-06	INTEGRACIÓN DE CORNISA DE BASE DE VENTANA DE FACHADA. PIEZA DE CANTERA VERDE LABRADA, MOLDURADA CON DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE EN SENTIDO LONGITUDINAL, DE MEDIDAS VARIABLES DE 0.38 M DE ALTURA Y 0.76 M DE PROFUNDIDAD, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CAL ARENA PROPORCIÓN 1:1 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 9.00 M. INCLUYE: APERTURA DE CAJA, PLANTILLA, ACARREOS, ANDAMIOS, TRAZO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	0.4200
INTCA-07	INTEGRACIÓN DE CORNISA DE ESQUINA DE BASE DE VENTANA DE FACHADA, PIEZA DE CANTERA VERDE LABRADA, MOLDURADA EN DOS DE SUS LADOS CON DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE, DE MEDIDAS VARIABLES DE 0.38 M DE ALTURA Y 0.76 M APROX. DE PROFUNDIDAD DE LOS CUALES 0.28 M APROX. EMPOTRA EN MURO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CAL ARENA PROPORCIÓN 1:1 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 9.00 M. INCLUYE: APERTURA DE CAJA, PLANTILLA, ACARREOS, ANDAMIOS, TRAZO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.9100
INTCA-08	INTEGRACIÓN DE CORNISA DE BALCÓN PRINCIPAL DE FACHADA, PIEZA DE CANTERA VERDE LABRADA, MOLDURADA CON DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE EN SENTIDO LONGITUDINAL, DE MEDIDAS VARIABLES DE 38 CM DE ALTURA Y 96 CM DE PROFUNDIDAD, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CAL ARENA PROPORCIÓN 1:1 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL. A UNA ALTURA MÁXIMA DE 9.00 M. INCLUYE: APERTURA DE CAJA, PLANTILLA, ACARREOS, ANDAMIOS, TRAZO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	2.1600
INTCA-09	INTEGRACIÓN DE CORNISA DE ESQUINA DE BALCÓN PRINCIPAL DE FACHADA, PIEZA DE CANTERA VERDE LABRADA, MOLDURADA EN DOS DE SUS LADOS CON DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE, DE MEDIDAS VARIABLES DE 38 CM DE ALTURA Y 0.96 M DE PROFUNDIDAD, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CAL ARENA PROPORCIÓN 1:1 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL. A UNA ALTURA MÁXIMA DE 9.00 M. INCLUYE: APERTURA DE CAJA, PLANTILLA, ACARREOS, ANDAMIOS, TRAZO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.0900



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INTCA-10	INTEGRACIÓN DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA VERDE LABRADA EN MUROS, DE 0.30 M DE ESPESOR PROMEDIO, ASENTADAS Y JUNTEADAS CON MORTERO CAL- ARENA PROPORCIÓN 1:1 + 10 % DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL. A UNA ALTURA PROMEDIO DE HASTA 9.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A PRIMERA ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.2800
INTCA-11	INTEGRACIÓN DE PIEZAS DE CANTERA DE MEDIDAS VARIABLES DE 0.25 M DE PROFUNDIDAD; 0.15 A 0.39 M DE ALTO PROMEDIO Y 0.30 A 0.65 M DE LONGITUD PROMEDIO, ASENTADAS Y JUNTEADAS CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:1 + 10 % DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A PRIMERA ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.3000
INTCA-12	INTEGRACIÓN DE JUNTAS EN ELEMENTOS DE CANTERA, DE 2 A 3 CM DE ANCHO MÁXIMO, A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 5 CM, CON MORTERO DE CALHIDRA-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 9.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	155.0000
INT001	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS Y PRETILES, A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3+10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, SIN UTILIZAR REGLA NI PLOMADA, SIGUIENDO EL ALABEO DEL ELEMENTO, HASTA 12.00 M. LA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO. INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACION DEL ÁREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	170.0000
INT002	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO DE 0.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN MURO Y PRETIL, A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA CERNIDA PROPORCIÓN 1:1+10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, SIN UTILIZAR REGLA NI PLOMADA, SIGUIENDO EL ALABEO DEL ELEMENTO, HASTA 12.00 M. LA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACION DEL ÁREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	170.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
04.02.012	INTEGRACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX PREMIUM O SIMILAR EN MUROS, APLICADA A DOS MANOS EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE CON EL VISTO BUENO DE LA SUPERVISIÓN, APLICANDO PREVIAMENTE SELLADOR CLÁSICO 5x1 A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 9.00 M, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,022.0000
INTB01	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN PLAFÓN, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 HASTA 5.00 M. LA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS, PREPARACIÓN DE LOSA, RETIRO DE PINTURA VINÍLICA EN LOSA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	175.0000
INTB02	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO DE 0.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN PLAFÓN, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:1 HASTA 5.00 M. LA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS, PREPARACIÓN DE LOSA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	175.0000
INT027	INTEGRACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX PREMIUM O SIMILAR EN PLAFÓN DE CORREDORES, APLICADA A DOS MANOS EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE CON EL VISTO BUENO DE LA SUPERVISIÓN, APLICANDO PREVIAMENTE SELLADOR CLÁSICO 5x1 A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 9.00 M, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	175.0000
INT028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFÓN DESMONTABLE DE 61 X 61 CM CON SUSPENSIÓN VISIBLE, CON PLACAS MARS CLIMAPLUS USG O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO Y PERFILERÍA. A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 M DE ALTURA. INCLUYE: RETIRO DE PIEZA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.0000
INTC01	INTEGRACIÓN DE ENTORTADO DE HASTA 4.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN CUBIERTA A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3+10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, SIN UTILIZAR REGLA NI PLOMADA, HASTA 10.00 M. LA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO. INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	60.1000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT029	INTEGRACIÓN DE ENTORTADO DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN CORONA DE PRETEL, PERÍMETRO DE AZOTEA, CORNISAS Y REMATE DE FACHADA A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3+10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, SIN UTILIZAR REGLA NI PLOMADA, HASTA 10.00 M. LA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO. INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	33.1700
INTC02	INTEGRACIÓN DE ENLADRILLADO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO TIPO MEDIA TABLA DE 1ª CALIDAD, COLOCADOS EN DISPOSICIÓN DE PETATILLO, ASENTADO CON MORTERO DE CAL- ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL+4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL- ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL+4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 14.00 MTS, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	60.1000
INT030	INTEGRACIÓN DE ENLADRILLADO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO MEDIA TABLA EN CORONA DE PRETEL, PERÍMETRO DE AZOTEA, CORNISAS Y REMATE SOBRESALIENDO DEL MURO 4.00 CMS, CONSIDERANDO EL FORJADO DE GOTERO MEDIANTE EL CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 9.00 M. INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, ARTESA PARA MEZCLA, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	33.1700
INT031	INTEGRACIÓN DE CHAFLAN DE 7 CM DE ANCHO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO MEDIA TABLA CON CORTES A 45° EN LOS EXTREMOS, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	82.9000
INT032	INTEGRACIÓN DE HIDROFUGANTE LIFETIME DE LA MARCA IMPERQUIMIA, EN ENLADRILLADO, APLICADO A UNA CAPA POR MEDIOS MANUALES CON BROCHA. A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 9.00 M. INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	33.1700



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ **ESTADO:** OAXACA
DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT033	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO APP DE 4.5 MM DE ESPESOR DE LA MARCA IMPERQUIMIA, UNIPLAS FLEXO NANO 4.5 F.P ROJO, EN CUBIERTA, CON ACABADO EN LA CARA SUPERIOR CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA CON GARANTA DE 12 AÑOS; LIMPIANDO PREVIAMENTE LA SUPERFICIE CON CEPILLO DE RAIZ PARA SELLAR CON IMPRIMADOR ASFALTICO IMPERCOAT-SL DE IMPERQUIMIA O SIMILAR EN CALIDAD DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE PARA SELLAR LAS FISURAS DE LA SUPERFICIE CON CEMENTO PLÁSTICO IMPERCOAT AT DE LA MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR EN CALIDAD; POSTERIORMENTE SE DEBERÁ APLICAR POR TERMOFUSIÓN EL IMPERMEABILIZANTE DEBIENDO COLOCAR EN FORMA PERPENDICULAR A LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA DEJANDO UN TRASLAPE DE 10 CM ENTRE CADA UNIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 9.00 M, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, COMBUSTIBLES, DESPERDICIOS, DETALLADO DE UNIONES Y FRONTERAS DEL ÁREA IMPERMEABILIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	810.3900
INT034	INTEGRACIÓN DE PERSIANAS DE VIDRIO DE 4 MM DE 10 CM DE ANCHO Y HERRERIA METALICA EN DUCTO DE VENTILACIÓN DE SANITARIOS DE MEDIDAS GENERALES DE 3.90 M DE LONGITUD Y 0.35 M DE ALTO PROMEDIO, HECHA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" X 1/4", APLICACIÓN DE PRIMER, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE Ó SIMILAR EN CALIDAD TONO NEGRO MATE. INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER, COLOCACIÓN. ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
INT035	RETIRO Y REINTEGRACIÓN DE PLAFÓN DE YESO DE 61 X 61 CM. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	15.0000
INT036	INTEGRACIÓN DE PLAFÓN DE YESO FABRICADO ARTESANALMENTE DE MEDIDAS 61 X 61 CM. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.0000
INT037	RESANE DE PLAFONES DE YESO EXISTENTES DE MEDIDAS 61 X 61 CM. INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.0000
INT038	INTEGRACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX PREMIUM O SIMILAR EN PLAFÓN DE YESO, APLICADA A DOS MANOS EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE EN SALA CON EL VISTO BUENO DE LA SUPERVISIÓN, APLICANDO PREVIAMENTE SELLADOR CLÁSICO 5x1 A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 7.00 M, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	618.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ **REGION:** VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ **ESTADO:** OAXACA
DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT039	INTEGRACIÓN DE HIDROFUGANTE LIFETIME DE LA MARCA IMPERQUIMIA, EN FACHADA, APLICADO A UNA CAPA POR MEDIOS MANUALES CON BROCHA. A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 9.00 M. INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	158.0000
INT040	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO CON RESINA ACRÍLICA TOP TOTAL DE LA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, EN CUBIERTA APLICADO A DOS MANOS POR MEDIOS MANUALES CON BROCHA Y RODILLO, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 9.00 M. INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	144.0000
I	TOTAL INTEGRACIONES MUROS Y CUBIERTA		
J	INTEGRACIONES FUENTE		
INTCF02	INTEGRACIÓN DE REBOSADERO CON MOLDURA, DE CANTERÍA DE MEDIDAS PROMEDIO 0.40 M X 0.40 M X 1.00 M DE ALTURA, CONSISTENTE EN LA UNIÓN DE PIEZAS EXISTENTES, RESANES Y REPOSICIÓN DE FALTANTES MEDIANTE EL LABRADO DE LAS PIEZAS CON DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CAL ARENA PROPORCIÓN 1:1 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL. INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, TRAZO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000
INTCF03	APLICACIÓN DE UNA CAPA DE 2 CM DE ESPESOR DE REVOCO DE PASTA DE CAL AÉREA Y MARMOLINA (1:1) PERMITIENDO EL SECADO DE ESTA CAPA AL MENOS 2 SEMANAS PARA LA CARBONATACIÓN DEL MATERIAL. POSTERIOR A ESTO SE APLICARÁ UNA CAPA DE PARALOID B72 DILUIDA EN THINNER AL 10% POR ASPERCIÓN SOBRE LA CAPA DE REVOCO QUE FUNCIONARÁ COMO PUENTE DE UNIÓN A LA SIGUIENTE CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, ADEMÁS DE FAVORECER A LA REVERSIBILIDAD DE ESTE. EL IMPERMEABILIZANTE APLICADO SERÁ UNA RESINA DE POLIURETANO ADICIONADA CON ÁRIDO DE MARMOLINA A FIN DE OBTENER UNA SUPERFICIE Y ACABADO MATE, DE ESTA ÚLTIMA SE APLICARÁN APROXIMANDAMENTE 4 MANOS DE RECUBRIMIENTO POR MEDIO DE BROCHA DE PELO SINTÉTICO DE CIERTO GROSOR PROCURANDO EL SECADO ENTRE CAPA Y CAPA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROCESO.	M2	6.0000
INTCF04	INTEGRACIÓN DE JUNTAS EN FUENTE, DE 0.5 CM A 1 CM DE ANCHO MÁXIMO A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 5 CM, CON MORTERO DE CALHIDRA-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	6.0000
INTCF05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 10, DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PUNTAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	40.0000

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025	
PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION: VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO: OAXACA
DISTRITO: CENTRO	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INTCF06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 12, DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	50.0000
INTCF07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 14, DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	53.0000
INTCF08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA FUENTE MARCA EVANS, MODELO AQUA200W-F DE 200 W Ó SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000
INTCF09	INSTALACION Y CONEXIÓN DE BOMBA PERIFERICA EXISTENTE INCLUYE: CIERRE DE CONEXIÓN, PRUEBAS, ELEMENTOS DE SUJECION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000
INTCF10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO4 MCA BTICINO INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000
INTCF11	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X15A INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.0000
INTCF12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 19 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE:MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.0000
INTCF13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET SERIE OVALADA, DE 19 MM INCLUYE: CONECTOR, PIJA, MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.0000
INTCF14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO PESADO DE 19MM INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	15.0000
INTCF15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA SUMERGIBLE HLED - 530/7.5 W/30 MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE:MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA,PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.0000
J	TOTAL INTEGRACIONES FUENTE		



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
K	ILUMINACION		
CEN01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO320 MCA SQUARED INCLUYE: DESMONTAJE DE EXISTENTE, ELEMENTOS DE SUJECION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000
CEN02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO NQ304L22514S DE 30 POLOS INCLUYE: DESMONTAJE DE EXISTENTE, ELEMENTOS DE SUJECION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000
CEN03	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE SOBREPONER NEMA 1 PARA INTERRUPTOR. JDL MARCA SQUARED INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000
CEN04	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X200A JDL 36200 MARCA SQUARED INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000
CEN05	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE CABLES DE DIFERENTES CALIBRES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	85.0000
CEN06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO DE 10 X 10 X 152 CM INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000
ALU001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CAL. 12 THW. MCA. CONDUMEX Ó SIIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, COCA DE 20 CMS EN CAJA, EMPALMES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1,500.0000
ALU002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAL. 10 THW. MCA. CONDUMEX Ó SIIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, COCA DE 20 CMS EN CAJA, EMPALMES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	800.0000
ALU003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 MCA. CONDUMEX Ó SIIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, COCA DE 20 CMS. EN CAJA, EMPALMES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1,500.0000
ALU004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 6, DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	60.0000
ALU005	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE LUMINARIAS EN PLAFON. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	50.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
ALU006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR MODELO AMELIA YD-287/B MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	34.0000
ALU007	INTEGRACIÓN DE FOCO LED PAR 30 CON 6 LEDS, 12 WHATS, 3000K. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.0000
ALU008	INTEGRACIÓN DE CABLE DE USO RUDO 2 X 16, SUJETADO CON GRAPAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PUNTAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	50.0000
K	TOTAL ILUMINACION		
L	INSTALACION HIDRAULICA		
LIBC003	DESMONTAJE DE TINACO DE FIBROCEMENTO DE 80 CM. DE DIÁMETRO X 1.50 DE LONGITUD PROMEDIO, SIN RECUPERACIÓN A UNA ALTURA MAXIMA DE 14.00 M. INCLUYE: DESCONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A PRIMERA ESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000
INST01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE 1100 L. MARCA ROTOPLAS Ó SIMILAR EN CALIDAD. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 14 M. INCLUYE: CONEXIÓN, INSTALACION, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000
INST03	LIMPIEZA DE CISTERNA CON AGUA, JABON Y CEPILLO, INCLUYE: RETIRO DE LODOS, LAVADO Y ENGUAGADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000
INST04	SALIDA DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERIA TUBOPLUS DE 3/4", INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, VALVULAS, TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.0000
INST05	LÍNEA DE SUCCION CON TUBERIA TUBOPLUS EN CISTERNA, CON TUBERIA DE 1" INCLUYE: CHECK, TUBERIA TUBOPLUS, CODOS, TUERCA UNION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000
INST06	SALIDA PARA TINACO. CON TUBERIA DE 3/4" INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.0000
INST07	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE TINACO CON TUBERIA DE PPR, TUBOPLUS DE 1/2". INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, VALVULAS, TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INST08	INTERCONEXION DE 2 TINACOS A BASE DE TUBERIA TUBOPLUS, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, VALVULAS, TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000
INST09	SALIDA DE HIDRANTE PARA JARDINES CON TUBERÍA TUBOPLUS DE 1/2". INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, VALVULAS, TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.0000
INST10	SALIDA HIDROSANITARIA PARA TARJA DE ASEO DEL INMUEBLE CON TUBERÍA TUBOPLUS DE 1/2" Y TUBERÍA PVC DE 2". INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, VÁLVULAS, TUBERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	1.0000
INST11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVADERO DE GRANITO. INCLUYE: LLAVE DE NARIZ DE 1/2", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
INST12	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DEL BAÑO DE AZOTEA. INCLUYE: DESCONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A PRIMERA ESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	15.0000
INST13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA TINACO EN ÁREA DE AZOTEA, FABRICADA EN PTR DE 1 1/4" CAL. 16 Y ÁNGULO DE 1" X 1/8, DE 1.00 M DE ALTO X 1.10 M DE ANCHO. INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000
L	TOTAL INSTALACION HIDRAULICA		
M	SISTEMA CONTRA INCENDIO		
DH001	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR FOTOELECTRICO INTELIGENTE DE HUMO, VOLTAJE DE OPERACIÓN 15-28 VCD, TEMPERATURA AMBIENTE 0-33 C, HUMEDAD RELATIVA 10-93% TAMAÑO ESTÁNDAR, PARA MONTAJE EN TECHO, MODELO FSP-851, CON BASE B710LP, MARCA NOTIFIER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	25.0000
DH002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE UN PAR TRENZADO DE ALAMBRE CAL 2X16 A UNA ALTURA DE N.P.T. A 4.00 M. INCLUYE: CABLEADO, PREPARACION DE PUNTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	780.0000
DH003	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ ESTROBOSCOPICA COLOR ROJO MODELO P2RL-SP, MONTAJE EN PARED, INTENSIDAD 100 CANDELAS RANGO DE VOLTAJE 21-30 VCD, MARCA NOTIFIER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACION, MANODEOBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
DH004	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MANUAL, MOD. NRG12LX, VOLTAJE 24 VCD, MONTAJE EN PARED, RESTABLECIMIENTO CON LLAVE, MARCA NOTIFIER O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES , ACARREOS, ELEVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.0000
DH005	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE FCM-1 PARA ALARMAS AUDIOVISUALES. CON CAJA SMB500, INCLUYE MATERIALES MISCELANEOS, ACARREOS, ELEVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.0000
DH006	SUMINISTRO DE MULTIFLEXOR ISOX MARCA NOTIFIER O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES MISCELANEOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000
D007	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL PARA DETECCIÓN Y ALARMA GENERAL PANEL DE DETECCIÓN DE INCENDIO SERIE ONYX DE NOTIFIER/ INTELIGENTE/ DIRECCIONABLE/ CONECTIVIDAD EN RED/ 1 LAZO SLC/ HATA 318PUNTOS/ 159 DETECTORES Y 159 MODULOS/ EN INGLÉS. COMPATIBLE HASTA 200 NODOS PARA NFN, DISEÑO DE CHASIS EXTRAIBLE, CERTIFICADO SÍSMICO, 318 DISPOSITIVOS INTELIGENTES: 159 DETECTORES, 159 MODULOS; 4 CIRCUITOS NAC INTEGRADOS; 1.5 AMPERES. INCLUYE MATERIALES MISCELANEOS, ACARREOS, ELEVACION, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
DH008	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO DE AISLAMIENTO DE CIRCUITOS, DIRECCIONABLE NOTIFIER Ó SIMILAR MODELO ISO-X, CON CAJA DE MONTAJE SMB500, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2.0000
DH009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BATERIAS 12 VDC 7 AMP. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.0000
DH010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA BATERIAS BB-100 CON MEDIDAS DE 57.15 X 77.06 CM. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.0000
DH011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR DE VOLTAJE 1000 WHATS, MARCA CYBERPOWER, MODELO CL1000VR. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.0000
DH013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO DE 10 LB. . MODELO S-16884 MARCA AMEREX Ó SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	12.0000

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025	
PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION: VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO: OAXACA
DISTRITO: CENTRO	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
DHM14	INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA PARED DELGADA DE 13MM DE DIAMETRO INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	80.0000
DHM15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 12, DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: DESMONTAJE DE CABLE EXISTENTE, MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	20.0000
DHM16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC DE 19 MM. DE DIÁMETRO, PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, SUJETADO MEDIANTE TENSORES Y TORNILLOS. INCLUYE:MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	30.0000
M	TOTAL SISTEMA CONTRA INCENDIO		
N	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES		
MAN01	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE MEDIANTE LA REVISIÓN DEL SISTEMA Y DEL MOTOR DE EXTRACCIÓN ,COLOCACIÓN DE BANDA , AJUSTE Y LUBRICACIÓN CHUMACERA Y BIRLOS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE DUCTOS DE DE 72 ML. DE LONGITUD PROMEDIO .A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 9.5 . M. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000
MSAA03	LIMPIEZA DE DUCTOS DE FORMA MANUAL CON CEPILLOS Y ASPIRADORA, REALIZANDO EL DESMONTAJE PARCIAL DE PIEZAS Y SU POSTERIOR REINTEGRACIÓN. INCLUYE: MATERIALES PARA LA UNIÓN DE PIEZAS, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	195.0000
MSA02	RETIRO DE IMPERMABILIZANTE ELASTOMÉRICO EN MAL ESTADO EN DUCTOS POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	195.0000
MSA04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN DUCTOS, EN COLOR BLANCO MARCA IMPERQUIMIA, SIN DILUIR A RAZON DE 0.50 L / M2 POR CAPA, REFORZADO CON MEMBRANA FESTERFLEX, DE REFUERZO FLEXIBLE CON RESISTENCIA MULTIDIRECCIONAL A BASE DE FIBRAS DE POLIÉSTER PARA SISTEMAS IMPERMEABLES ASFÁLTICOS BASE AGUA Y BASE SOLVENTE, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 9.5 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	195.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
REVINS01	REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO QUE COMPRENDE REVISIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL, ASI COMO TABLEROS DERIVADOS, CIRCUITOS ALIMENTADORES, CIRCUITOS DERIVADOS DE ALUMBRADO, CONTACTOS, CONTROL DE ILUMINACIÓN EN SALAS. PARA VERIFICAR EL ESTADO QUE GUARDAN DICHAS INSTALACIONES Y SUS COMPONENTES. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.0000
MAN010	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE TUBERIA GALVANIZADA PARED DELGADA DE 19MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	63.0000
MAN011	INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA PARED DELGADA DE 19MM DE DIAMETRO INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	63.0000
MAN012	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA PARED DELGADA DE 19MM DE DIAMETRO INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.0000
MAN013	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA PARED DELGADA DE 25MM DE DIAMETRO INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	58.0000
MAN014	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE VACIO TIPO HIMEL INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000
MAN015	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE TABLERO ELECTRICO DE 8 POLOS EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000
MAN016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET SERIE OVALADA, DE 25 MM INCLUYE: CONECTOR, PIJA, MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.0000
MAN017	SUMINISTRO E INSTALACION ARRANCADOR DE MOTOR TRIFASICO INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBAS ELEMENTOS DE SUJECION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000
MAN018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 8, DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: DESMONTAJE DE CABLE EXISTENTE, MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	180.0000
MAN019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 12, DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: DESMONTAJE DE CABLE EXISTENTE, MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	146.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
MAN020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET SERIE OVALADA, DE 19 MM INCLUYE: CONECTOR, PIJA, MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.0000
MAN021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE HERRERIA PARA BOMBA DE 30 X 40 CM FABRICADA A BASE DE PTR DE 1/2" X 1/2" CAL. 14. INCLUYE: PRIMER, PINTURA A DOS MANOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000
MAN022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE 2", INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	17.5000
MAN023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MCA. EATON LINEA ROYER, INCLUYE: MANO DE OBRA, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	36.0000
MAN024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MCA. EATON LINEA ROYER, INCLUYE: MANO DE OBRA, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	16.0000
MAN025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE 2 VENTANAS MCA. EATON LINEA ROYER, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	16.0000
MAN026	ORDENAMIENTO DE CABLEADO DE DIFERENTES CALIBRES HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	50.0000
CC001	REVISION DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO QUE COMPRENDE REVISIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES, AJUSTES Y PRUEBAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
MAN027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONAS DISCAPACITADAS EN FORMA DE U INVERTIDA DE 90 CM ALTO DE LARGO, DE ACERO INOXIDABLE, SUJETADA A PISO CON PLACA DE 10 X10 DE 1/4" CM Y TORNILLOS DE 2". INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.0000
N	TOTAL MANTENIMIENTO A INSTALACIONES		



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
O	MODULO DE RECEPCIÓN		
MR01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN EN SITIO DE MÓDULO DE RECEPCIÓN CON MEDIDAS GENERALES DE 2.00 M DE LARGO × 0.45 M DE FONDO × 1.10 M DE ALTURA, FABRICADO ÍNTEGRAMENTE EN MADERA SÓLIDA DE HUANACASTLE DE 16 MM DE ESPESOR; EN LA PARTE FRONTAL INCORPORA UN ENTRECALLE EN V DE 0.02 M DE ANCHO Y 0.01 M DE PROFUNDIDAD, UBICADO A 0.60 M DE LA BASE (CONSIDERANDO AL CENTRO DE LA ENTRECALLE); EN EL PAÑO SUPERIOR DERECHO SE INSTALARÁ UNA PLACA DE ACERO CALIBRE 26 DE 0.45 M × 0.45 M CON CORTE LÁSER DEL LOGOTIPO DEL MUSEO, POSICIONADA A 0.03 M DEL CANTO SUPERIOR Y A 0.05 M DEL CANTO DERECHO, TRATADA CON ULTRA PRIMER SHERWIN-WILLIAMS O SIMILAR PARA ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y ACABADO CON DOS CAPAS DE PINTURA EN AEROSOL AERO COMEX O SIMILAR COLOR NEGRO MATE, ANCLADA POR MEDIOS MANUALES CON TORNILLOS DE 1 1/16"; EN LA PARTE POSTERIOR EL MÓDULO PRESENTA UN DESNIVEL DE 0.77 M DESDE EL PISO PARA FUNCIONAR COMO ESCRITORIO, BAJO EL CUAL SE UBICAN CUATRO CAJONES DE 0.49 M DE LARGO × 0.10 M DE ALTO × 0.43 M DE FONDO, EQUIPADOS CON MANGOS DE GABINETE NEGARSUN DE 0.127 M DE LONGITUD Y RIELES DE CIERRE SUAVE DE 0.43 M DE ACERO INOXIDABLE; ZOCCO FRONTAL DE 0.10 M DE ALTO × 0.10 M DE FONDO EL MUEBLE SERÁ ENSAMBLADO CON PEGAMENTO A BASE DE RESINAS DE ACETATO DE POLIVINILO MARCA RESISTOL 950 AMARILLO O SIMILAR Y TORNILLOS SURTEK PM6158 FOSFATADOS ANTICORROSIÓN DE 1 3/4"; ACABADO CON DOS MANOS DE POLIURETANO ALTOS SÓLIDOS TONO MATE MARCA SAYER LACK TONO MATE; INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, TRASLADO DESDE EL TALLER HASTA LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN.	PZA	1.0000
MR02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE ESTRUCTURA METÁLICA CON BASE DE 0.90 M DE LARGO X 0.30 M DE ANCHO X 0.05 M DE ALTURA, CONFORMADA POR UN MARCO PTR DE 2"x2" CON TAPAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE PLACA DE ACERO DE 3/8" SOBRE LA CUAL SE DESPLANTA EL MARCO PRINCIPAL DE LA MAMPARA DE 1.85 M DE ALTURA X 0.75 M DE ANCHO, FABRICADO CON PTR RECTANGULAR DE 3"x1" Y CON UN TRAVESAÑO DE 0.69 M DE LONGITUD UBICADO A 1.61 M DE ALTURA DESDE EL INTERIOR DEL MARCO, EN EL INTERIOR DEL MARCO SE SITUAN CONTRAMARCOS DE ÁNGULO DE ACERO DE 1/8"x3/4" SOLDADOS AL MARCO PRINCIPAL PARA RECIBIR EL PANEL DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 6 MM DE ESPESOR Y DIMENSIONES 0.69 M DE ANCHO X 1.61 M DE ALTO, FIJADO CON REMACHES Y ADHESIVO EPÓXICO; ACABADO EN ESTRUCTURA METÁLICA CON PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO MATE MARCA SAYER LACK O SIMILAR EN CALIDAD; INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, TRASLADO DEL LUGAR DE FABRICACIÓN A LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN.	PZA	1.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
MR03	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE GUARDARROPA DE 0.86 M DE LARGO X 0.42 M DE FONDO X 1.78 M DE ALTURA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD CON MADERA SÓLIDA DE HUANACAXTLE DE 16 MM DE ESPESOR; ZOCLO DE 0.86 M DE LARGO X 0.42 M DE FONDO X 0.10 M DE ALTURA; ENTREPAÑOS DE 0.82 M DE LARGO X 0.40 M DE FONDO, SEPARADOS A 0.40 M; SEPARADORES VERTICALES DE 0.40 M DE FONDO X 0.016 M DE ESPESOR, UBICADOS CADA 0.40 M DE LUZ INTERIOR (0.828 M) PARA OFRECER APOYO UNIFORME; TABLERO POSTERIOR DE 0.828 M DE LARGO X 1.748 M DE ALTURA PARA CUBRIR TODA LA ALTURA INTERIOR; TABLEROS LATERALES DE 0.42 M DE FONDO X 1.748 M DE ALTURA; EL MUEBLE SE ENSAMBLARÁ CON RESISTOL 950 AMARILLO A BASE DE RESINAS DE ACETATO DE POLIVINILO O SIMILAR EN CALIDAD, Y TORNILLOS MARCA SURTEK PM6158 (1") FOSFATADOS ANTICRO-CORROSIÓN, CON ACABADO DE DOS MANOS DE POLIURETANO ALTOS SÓLIDOS TONO MATE MARCA SAYER LACK; INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLADO DEL LUGAR DE FABRICACIÓN A LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN.	PZA	1.0000
MR04	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PANTALLA MARCA LG MODELO 43UL3J-E COMERCIAL LED 43 ULTRA HD O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR NEGRO DE DIMENSIONES GENERALES DE 0.96 M DE ANCHO X 0.56 M DE ALTO X 0.05 M DE PROFUNDIDAD, PESO DE 8.8 KG, RESOLUCIÓN DE 3840 x 2160 (UHD), BRILLO 300 NITS, INCLUYE: MONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIAL, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000
O	TOTAL MODULO DE RECEPCIÓN		
P	ENTREGA FINAL		
PRE013	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA LIBERACIONES, CONSOLIDACIONES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZAS A MANO EN CARRETILLA A 2A ESTACION A UNA DISTANCIA MÁX. 25 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCENSO DE ESCOMBRO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	89.0000
PRE014	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LIBERACIONES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA EN HORARIO NOCTURNO, A UNA DISTANCIA DE 7 KILÓMETROS EN CAMIÓN VOLTEO. INCLUYE: PASILLO DE MANIOBRAS PARA PROTECCIÓN DE PISO, A BASE DE TRIPLAY DE 6 MM DE 1.22 DE ANCHO, CARGA Y DESCARGA MANUAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	89.0000
PRE015	LIMPIEZA DE PISO DE CANTERA VERDE, CON AGUA Y JABÓN NEUTRO CON CEPILLO DE CERDAS NATURALES Y LAVANDO CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN NEUTRO HASTA LIBERAR DE POLVO, SUCIEDAD Y/O MUSGOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	325.0000

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025	
PROPUESTA BENEFICIADA: REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO RUFINO TAMAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION: VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO: OAXACA
DISTRITO: CENTRO	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PRE016	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE OBRA EN AREA DE INTERVENCIONES POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: RETIRO DE SOBRANTES PARA ENTREGA DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,359.8900
P	TOTAL ENTREGA FINAL		

ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
DEL PATRIMONIO CULTURAL DE