



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION:

VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO:

OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	PRELIMINARES		
PRE-001	PROTECCIÓN CON PLASTICO CALIBRE 600 COLOCADO SOBRE LOS MUEBLES QUE NO SEA POSIBLE TRASLADAR FUERA DEL AREA DE TRABAJO DURANTE EL PROCESO DE LOS TRABAJOS EN EL INTERIOR DEL INMUEBLE.(SILLONES DE 50CMX45CMx 1 M DE ALTURA) EN SALA Y PALCOS 1 Y 2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RETIRO DE LA PROTECCION AL FINAL DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	150.0000
PRE-003	HABILITADO DE CUBIERTA PROVISIONAL, PARA EVITAR FILTRACIONES AL INTERIOR DEL INMUEBLE POR LLUVIA, A BASE DE LONA DE PLÁSTICO CALIBRE 610 (180Z), ESTRUCTURA DE MADERA (POLINES DE 3 1/2"x3 1/2" X 2.50 M. DE LARGO, DUELAS DE 3/4"x4" X 2.50 M. DE LARGO) PARA DELIMITAR Y PROTEGER EL AREA DE TRABAJO, EVITANDO DAÑOS AL EXTERIOR DE LA ZONA DE TRABAJO, A UNA ALTURA MAXIMA DE 20.00 M. INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	110.0000
PRE-004	PROTECCION CON PLASTICO CALIBRE 600 A UNA ALTURA PROMEDIO DE 4.00 M., COLOCADO EN FORMA DE CORTINA PARA DELIMITAR Y PROTEGER EL AREA DE TRABAJO Y CONTENER LA CANTIDAD DE POLVO QUE SE GENERA EN EL PROCESO DE LOS TRABAJOS, EVITANDO SE PROPAGUE AL RESTO DEL INTERIOR DEL INMUEBLE A UNA ALTURA MAXIMA DE 17.00 M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RETIRO DE LA PROTECCIÓN AL FINAL DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	172.0000
PRE-005	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, USO Y DESMONTAJE DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL, INTEGRADO POR VERTICALES, HORIZONTALES Y DIAGONALES CÉDULA 40.SIGUIENDO LA TRAYECTORIA CIRCULAR DE LA CÚPULA HASTA UNA ALTURA DE 27 M. CON 14 MÓDULOS VERTICALES EN TOTAL (2.13M. DE LONGITUD X 1.15 M. ANCHO PROMEDIO.) DE LOS CUALES 6 MÓDULOS SE DESPLANTAN DESDE PLANTA BAJA CON 10 NIVELES DE PLATAFORMA A CADA 2 M. DE ALTURA PROMEDIO Y LOS OTROS 8 MÓDULOS DESPLANTADOS A NIVEL DE AZOTEA SIGUIENDO LA TRAYECTORIA DE LA CÚPULA CON 4 NIVELES, ASÍ TAMBIÉN MÉNSULAS EN VOLADO DE 1.60 M. DE LONGITUD PROMEDIO SOBRE CÚPULA SOSTENIDOS POR LOS MÓDULOS PARA EVITAR CARGA PUNTUAL SOBRE LA CÚPULA Y 3 MÓDULOS MÁS AL CENTRO HASTA EL NIVEL DEL PARARRAYOS. LAS PLATAFORMAS EN LA ZONA DE TRABAJO SON DE ACERO ASTM A-500 (2.13X 0.49 X 3.05 M. PROMEDIO) CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. SE CONSIDERA 2 ACCESOS VERTICALES (DESDE PLANTA BAJA Y OTRO DESDE AZOTEA) HASTA EL PARARRAYOS. HASTA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 27 M. INCLUYE: ARMADO DE CLAVE ESTRUCTURAL SOBRE LA CÚPULA, PASO PEATONAL EN PLANTA BAJA, ACCESOS LIBRES EN PLANTA BAJA, ESCALERAS MARINAS CON ESCOTILLA, TROQUELES PARA SUJECCIÓN, BARANDALES DE SEGURIDAD, DIAGONALES EXTERIORES DE REFUERZO, PROTECCIÓN EN EL DESPLANTE, MONTAJE Y DESMONTAJE AL TERMINO DE LOS TRABAJOS EN CÚPULA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
A	TOTAL PRELIMINARES		
B	NIVEL SÓTANO		
B1	PISOS		
PI-SO-001	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PISO DE MADERA DE ENCINO AMERICANO EN CAMERINO, CON DIMENSIÓN DE 8.65X4.87 M. PROMEDIO, MEDIANTE LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, LIJAS Y CUCHILLAS, ASI COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DE 6 CM A 9 CM DE ANCHO, 8 A 12 MM DE ESPESOR Y LONGITUD VARIABLE LIBERANDO UN 20% DEL PISO POR MAL ESTADO POR UNAS DE MEDIDAS Y CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, LIBERANDO PIEZAS EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO, DESARMADORES Y ESPATULAS CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS, UNA VEZ LIJADO Y PREPARADO EL PISO, SE APLICARA BARNIZ POLY LACK CRISTAL DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.8900



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION:

VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO:

OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
B1	TOTAL PISOS		
B2	ILUMINACIÓN CAMERINOS		
ILU-SO-01S	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE PARED MARCA Illux ESP-4412, ESP-4412.A30, O SIMILAR A LA EXISTENTE EN CALIDAD. CON MEDIDAS DE 5.7CM X 0.60X 4CM. POR MEDIOS MANUALES,MEDIANTE EL PROCESO DE LIBERACION DE LAMPARAS ACTUALES EN MAL ESTADO EN ESPEJOS DE MURO EN CAMERINO DE SÓTANO, UTILIZANDO PINZAS, CINCEL ,TRATANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 2M.. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.0000
B2	TOTAL ILUMINACIÓN CAMERINOS		
B3	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS		
SCI-SO-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA FIJO CONTRA INCENDIO, CUARTO DE BOMBAS CON RED DE HIDRANTES, INCLUYE LA AFINACION DEL MOTOR CON CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS Y CABLES DE BUJIAS; LIMPIEZA Y REVISION DE TABLEROS DE CONTROL, REVISION DE LINEAS DE SUCCION Y DESCARGA DE LAS BOMBAS, ASI COMO REVISÓN Y LIMPIEZA DE HIDRANTES CON SU CAMBIO DE EMPAQUES DE LA VÁLVULA ANGULAR POR UNO SIMILAR AL EXISTENTE Y REVISIÓN DE MAGUERAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000
B3	TOTAL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS		
B	TOTAL NIVEL SÓTANO		



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION:

VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO:

OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
C	NIVEL LUNETA		
C1	ILUMINACIÓN CAMERINOS		
ILU-LU-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE PARED MARCA Illux ESP-4412, ESP-4412.A30, O SIMILAR A LA EXISTENTE EN CALIDAD. CON MEDIDAS DE 5.7CM X 0.60X 4CM. POR MEDIOS MANUALES, MEDIANTE EL PROCESO DE LIBERACION DE LAMPARAS ACTUALES EN MAL ESTADO EN ESPEJOS DE MURO EN CAMERINOS DE LUNETTA, UTILIZANDO PINZAS, CINCEL, TRATANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 2M. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.0000
C1	TOTAL ILUMINACIÓN CAMERINOS		
C2	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS		
SCI-LU-002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMOS Y ALARMAS, EN AREA DE TABLEROS EN NIVEL LUNETTA LA LIMPIEZA Y REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL PANEL DE CONTROL, LIMPIEZA Y REVISIÓN DE CADA DISPOSITIVO COMO DETECTORES DE HUMO, ESTACIONES MANUALES, SIRENAS, MÓDULOS Y CAMBIO DE BATERÍAS, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 2.50M. PROMEDIO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000
SCI-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CONTRA INCENDIO KEY FIRE HOSE DE 1 1/2 PULG. ARMADA CON CONEXIONES DE UNIÓN DE BRONCE NST, 500 PSI 15.2 M (SP15-500) MARCA PAHUSA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000
C2	TOTAL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS		
C3	MANTENIMIENTOS SANITARIOS		
MSAN-LU-002	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO SANITARIO EN SALA, MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD; EL CUAL CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL MOBILIARIO SANITARIO Y FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO CON AGUA Y JABON TALLANDO CON CEPILLO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, CAMBIO Y SUMINISTRO DE RESORTES, HERRAJES MARCA COFLEX O SIMILARES AL EXISTENTE EN CALIDAD Y EMPAQUES AL FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO MARCA HELVEX O SIMILARES AL EXISTENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	8.0000

	OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025			
PROPUESTA			
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.			
(OBRA):			
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ		REGION: VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ		ESTADO: OAXACA	
DISTRITO: CENTRO			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
MSAN-LU-003	MANTENIMIENTO DE LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO CON BOTÓN PUSH MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD, DE SALA, EL CUAL CONSISTE EN LA LIMPIEZA AL MOBILIARIO Y AL JUEGO DE HERRAJES CON AGUA Y JABON TALLANDO CON CEPILLO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, CAMBIO Y SUMINISTRO DE LLAVES ANGULARES MARCA URREA, MANGUERAS COFLEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000
C3	TOTAL MANTENIMIENTOS SANITARIOS		
C4	PISO		
PI-LU-001	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PISO DE MADERA DE ENCINO AMERICANO EN CAMERINO, MEDIANTE LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, LUJAS Y CUCHILLAS, ASI COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DE 6 CM A 9 CM DE ANCHO, 8 A 12 MM DE ESPESOR Y LONGITUD VARIABLE LIBERANDO UN 20% DEL PISO POR MAL ESTADO POR UNAS DE MEDIDAS Y CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, LIBERANDO PIEZAS EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO, DESARMADORES Y ESPATULAS CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS, UNA VEZ LIJADO Y PREPARADO EL PISO, SE APLICARA BARNIZ POLY LACK CRISTAL DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7.0200
PI-LU-002	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ZOCLO DE 15 CM DE ANCHO, 14 MM DE ESPESOR Y LONGITUD VARIABLE DE MADERA DE ENCINO AMERICANO, MEDIANTE LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE REMOVEDOR PARA PINTURA, LUJAS Y CUCHILLAS, ASI COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DEL ZOCLO EN MAL ESTADO POR PIEZAS DE MEDIDAS Y CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, LIBERANDO PIEZAS EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO, DESARMADORES Y ESPATULAS CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS, UNA VEZ LIJADO Y PREPARADO EL ZOCLO, SE APLICARA BARNIZ POLY LACK CRISTAL DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	20.0000
PI-LU-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE MADERA LAMINADO DE TRIPLAY SECCION 1.22 X 2.44 M. Y 12 MM DE ESPESOR CON LA PREVIA LIBERACION DE PIEZAS DAÑADAS O EN MAL ESTADO (40% DEL ÁREA TOTAL), SUSTITUYENDO POR UNAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, INCLUYE: ADHESIVO Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	25.3500

 OAXACA <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	PATRIMONIO CULTURAL <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025		
PROPUESTA		
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		
(OBRA):		
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION:	VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO:	OAXACA
DISTRITO: CENTRO		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PI-LU-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PARA ESCENARIO MARCA HARLEQUIN DE 1.22 X 2.44 M. O 48"X 96" Y UN ESPESOR DE 6 MM. COLOR NEGRO MATE, MODELO ROCKSURE O SIMILAR EN CALIDAD, CON LA PREVIA LIBERACION DE PIEZAS DAÑADAS O EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO, DESARMADORES Y ESPÁTULAS CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	25.3500
PI-LU-005	LIBERACION DE PISO TIPO PARQUET DE 12X12CM X 2CM DE ESPESOR EN MAL ESTADO EN LUNETA POR FOTOOXIDACION Y FALTA DE MANTENIMIENTO POR MEDIOS MANUALES, CON MARTILLO, DESARMADORES Y ESPATULAS CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS.NCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.0000
PI-LU-006	INTEGRACION DE PISO TIPO PARQUET DE 12X12CM 2 2CM DE ESPESOR, EN LUNETA ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISOS DE MADERA DE INGENIERÍA CAFÉ MARCA ROBERTS O SIMILAR EN CALIDAD CON CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, APLICANDO PRESERVADOR PARA MADERA AD-0051 DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A Y ACABADO POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.0000
PI-LU-007	TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN EN PISO TIPO PARQUET DE 12X12CM X 2CM DE ESPESOR, DE MADERA NATURAL AFECTADO POR DECOLORACIÓN SOLAR O FOTOOXIDACION EN LUNETA. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIAL CON JABÓN NEUTRO, APLICACIÓN LOCALIZADA DE ACEITE PIGMENTADO PARA IGUALAR TONO (MARCA RUBIO MONOCOAT, OSMO OIL O EQUIVALENTE), Y PROTECCIÓN FINAL CON CERA DURA TIPO OSMO POLYX-OIL O SIMILAR EN CALIDAD . TRABAJOS REALIZADOS CON MATERIALES REVERSIBLES, COMPATIBLES Y SIN USO DE MAQUINARIA ABRASIVA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.4400
PI-LU-008	LIBERACIÓN DE CONCRETO EN ZONA DE RAMPAS DE SERVICIO EXISTENTES DE 1.00 X 2.00 M. Y 0.95 X 2.00 M., INCLUYE: ACARREOS A PRIMER ESTACIÓN, ALMACENAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO,PROTECCIONES DE PISOS ALEDAÑOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.3600



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PI-LU-009	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE SERVICIO PARA ACCESO A VESTUARIOS DE 1.00 X 3.00 M. Y 0.95 X 3.00 M., A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2, CON ACABADO ANTIDERRAPANTE CON 22% DE PENDIENTE APROX. REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, PROTECCIÓN DE PISOS ALEDANOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	13.2000
PI-LU-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DE 3/4" DE FO.GO. ROSCABLE, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PRUEBAS EN CONEXIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
C4	TOTAL PISO		
C5	CARPINTERIAS		
CARP-001	MANTENIMIENTO DE PUERTA TRASLADADA A TALLER (P1) DE 3.50M DE ALTURA POR 2.50 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4M. PROMEDIO PREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000
CARP-002	MANTENIMIENTO DE PUERTA TRASLADADA A TALLER (P2) DE 3.25M DE ALTURA POR 1.45 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4M. PROMEDIO PREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CARP-003	MANTENIMIENTO DE VENTANA TRASLADADA A TALLER (P3) DE 3.48M DE ALTURA POR 1.74 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4M. PROMEDIO, PREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENTES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARÁ EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL . INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000
CARP-004	MANTENIMIENTO DE VENTANA TRASLADADA A TALLER (P4) DE 3.25M DE ALTURA POR 1.45 M DE ANCHO, PREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENTES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARÁ EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL . INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CARP-005	MANTENIMIENTO DE VENTANA TRASLADADA A TALLER P5) DE 3.27M DE ALTURA POR 2.17 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4M. PROMEDIO,PREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL . INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000
CARP-006	MANTENIMIENTO DE VENTANA TRASLADADA A TALLER (P6) DE 3.25 M DE ALTURA POR 2.50 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4M. PROMEDIO, PREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL . INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CARP-007	MANTENIMIENTO DE VENTANA TRASLADADA A TALLER (P7) DE 3.43 M DE ALTURA POR 2.17 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4M. PROMEDIO, PREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL . INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000
CARP-008	MANTENIMIENTO DE PUERTA TRASLADADA A TALLER (P8) DE 3.35 M DE ALTURA POR 1.45 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4M. PROMEDIO,PREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL . INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CARP-009	MANTENIMIENTO DE VENTANA TRASLADADA A TALLER (P9) DE 3.35 M DE ALTURA POR 1.45 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4M. PROMEDIO,PREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL . INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000
CARP-010	MANTENIMIENTO DE VENTANA TRASLADADA A TALLER (P10) DE 5.45 M DE ALTURA POR 1.46 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6 M. PROMEDIO, PREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL . INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO		PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025			
PROPUESTA			
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.			
(OBRA):			
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ		REGION: VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ		ESTADO: OAXACA	
DISTRITO: CENTRO			


CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CARP-011	MANTENIMIENTO DE VENTANA TRASLADADA A TALLER (P11) DE 5.42 M DE ALTURA POR 1.46 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6 M. PROMEDIO PREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LUJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL . INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000
CARP-012	MANTENIMIENTO DE VENTANA IN SITU (P01,P02,P03) DE 5.15 M DE ALTURA POR 2.30 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6 M. PROMEDIO PREVIAMENTE SE DEBERA PROTEGER EL AREA DE TRABAJO CON POLIETILENO CAL. 600, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LUJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL . INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	3.0000

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO		PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025			
PROPUESTA			
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.			
(OBRA):			
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ		REGION: VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ		ESTADO: OAXACA	
DISTRITO: CENTRO			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CARP-013	MANTENIMIENTO DE VENTANA TRASLADADA A TALLER (P1') DE 3.68 M DE ALTURA POR 2.50 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4 M. PROMEDIO PPREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL . INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000
CARP-014	MANTENIMIENTO DE VENTANA TRASLADADA A TALLER (P2') DE 3.97 M DE ALTURA POR 1.74 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4.5 M. PROMEDIO PREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL . INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO		PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025			
PROPUESTA			
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.			
(OBRA):			
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ		REGION: VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ		ESTADO: OAXACA	
DISTRITO: CENTRO			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CARP-015	MANTENIMIENTO DE VENTANA TRASLADADA A TALLER (P3') DE 3.97 M DE ALTURA POR 1.45 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4.5 M. PROMEDIO PPREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL . INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000
CARP-016	MANTENIMIENTO DE VENTANA TRASLADADA A TALLER (P4') DE 3.37 M DE ALTURA POR 2.17 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4.5 M. PROMEDIO PREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL . INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO		PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025			
PROPUESTA			
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.			
(OBRA):			
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ		REGION: VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ		ESTADO: OAXACA	
DISTRITO: CENTRO			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CARP-017	MANTENIMIENTO DE VENTANA TRASLADADA A TALLER (P5') DE 3.22 M DE ALTURA POR 2.32 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4.5 M. PROMEDIO PREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL . INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000
CARP-018	MANTENIMIENTO DE VENTANA TRASLADADA A TALLER (P6') DE 4.14 M DE ALTURA POR 2.17 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5 M. PROMEDIO PREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL . INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO		PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025			
PROPUESTA			
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.			
(OBRA):			
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ		REGION: VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ		ESTADO: OAXACA	
DISTRITO: CENTRO			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CARP-019	MANTENIMIENTO DE VENTANA TRASLADADA A TALLER (P7') DE 3.27 M DE ALTURA POR 1.45 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4.5 M. PROMEDIO PREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL . INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000
CARP-020	MANTENIMIENTO DE VENTANA TRASLADADA A TALLER (P8') DE 3.22 M DE ALTURA POR 1.74 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4.5 M. PROMEDIO.PREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL . INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO		PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025			
PROPUESTA			
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.			
(OBRA):			
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ		REGION:	VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ		ESTADO:	OAXACA
DISTRITO: CENTRO			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CARP-021	MANTENIMIENTO DE VENTANA TRASLADADA A TALLER (P9') DE 4.23 M DE ALTURA POR 1.45 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5.50 M. PROMEDIO,PREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL . INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000
CARP-022	MANTENIMIENTO DE VENTANA TRASLADADA A TALLER (P10') DE 3.27 M DE ALTURA POR 2.49 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4 M. PROMEDIO, PREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL . INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO		PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025			
PROPUESTA			
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.			
(OBRA):			
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ		REGION:	VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ		ESTADO:	OAXACA
DISTRITO: CENTRO			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CARP-023	MANTENIMIENTO DE VENTANA TRASLADADA A TALLER (P11') DE 4.33 M DE ALTURA POR 2.50 M DE ANCHO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5.50 M. PROMEDIO, PREVIAMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR DE PINTURA Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ PRESERVADOR DE MADERA AD-0051, A DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL . INCLUYE: ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y REINTEGRACIÓN A SU SITIO ORIGINAL	PZA	1.0000
C5	TOTAL CARPINTERIAS		
C6	TRAMOYA		
TRAM-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FRENOS MECANICOS DE VARAS CONTRAPESADAS MARCA JR CLANCY SIMILARES AL EXISTENTE EN CALIDAD, PARA MECANICA AEREA CONTRAPESADA, SUSTITUYENDO LOS FRENOS EN MAL ESTADO. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5 M.. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.0000
TRAM-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUERDA MULTILINE PARA TIRO CONTRAPESADO DE 60 M., SUSTITUYENDO LAS CUERDAS EN MAL ESTADO.A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 13M.. APROX. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.0000
TRAM-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MECANICA CONTRAPESADA CONFORMADA POR 29 VARAS Y REPARACIÓN DE 3 POLEAS POR VARA. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 13TS APROX. INCLUYE REVISIÓN POR PERSONAL ESPECIALIZADO, LIMPIEZA, AJUSTES, CAMBIO DE FRENOS, CAMBIO DE CUERDAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000

	OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025			
PROPUESTA			
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.			
(OBRA):			
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ		REGION: VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ		ESTADO: OAXACA	
DISTRITO: CENTRO			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
TRAM-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PANELES DE CONCHA ACUSTICA DE DOBLE HOJA, COMPUESTO POR 3 PLAFONES UNIDOS CON BISAGRAS DE ALTA RESISTENCIA, DE 9M. DE ALTURA Y 7M. DE ANCHO POR LOS 3, PROMEDIO, COMPUESTO CADA PANEL POR UNA ESTRUCTURA DE PTR, Y ANGULOS DE 1" Y 2" FORRADOS CON TRIPLAY DE MADERA DE ENCINO AMERICANO DE 2CM DE ESPESOR APROX. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 10M. PROMEDIO. INCLUYE REVISIÓN POR PERSONAL ESPECIALIZADO, CORRECCIONES, LIMPIEZA, AJUSTES, SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE ANGULOS DE ALUMINIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
C6	TOTAL TRAMOYA		
C7	CUBIERTA		
PL-LU-001	LIBERACIÓN DE PLAFÓN DE PANEL DE YESO USG EN MAL ESTADO SIN LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES EN CAMERINOS DE NIVEL LUNET, LIBERANDO POR MEDIO MANUALES CON PINZAS, DESARMADORES Y MARTILLOS, EVITANDO GENERAR DAÑOS EN MATERIAL BASE O ALEDAÑO, A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 2.50 M, INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ANDAMIOS, RECOLECCION DE ESCOMBRO EN COSTALES, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.1300
PL-LU-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON DE PANEL DE YESO USG MARCA TABLAROCA DE 1/2" X 4" X 10"; EN CAMERINOS DE NIVEL LUNET, COLOCANDO EL SITEMA DE SUJECIÓN A BASE DE CANALES DE CARGA CAL 22, CANALES LISTO CAL. 26, ANGULOS DE AMARRE CAL 26, TORNILLOS, PERFACINTA, CALAFATEO DE JUNTAS CON REDIMIX, A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 2.50 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIÓN DE ZONA ALEDAÑAS, RECORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.1300
C7	TOTAL CUBIERTA		
C	TOTAL NIVEL LUNET		
D	VESTIBULO PRINCIPAL		
D1	MARCOS DE MADERA POLICROMADOS		
BM-CARP-02	ELABORACIÓN DE CALAS ESTRATIGRÁFICAS MECÁNICAS CON BISTURI EN ÁREAS VARIABLES DE LOS MARCOS PARA IDENTIFICAR LOS ESTRATOS DE LAS PUERTAS, SE HARÁN DE 2 CM DE ALTURA POR 1 CM POR ESTRATO EN SECCIONES POCO VISIBLES CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR EL NÚMERO DE ESTRATOS EXISTENTES, EVALUAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	4.0000

 OAXACA <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	PATRIMONIO CULTURAL <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025		
PROPUESTA		
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		
(OBRA):		
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION:	VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO:	OAXACA
DISTRITO: CENTRO		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
BM-CARP-04	FUMIGACIÓN LOCALIZADA EN MARCOS POLICROMADOS CON REMATES DORADOS DE DIMENSIONES MÁXIMAS DE EN LAS SECCIONES CON FALTANTES Y PERFORACIONES SE APLICARÁ EL AGENTE FUMIGANTE DRAGNET EN ALCOHOL AL 15%, EN ZONAS DONDE LA MADERA ESTA SIN POLICROMÍA SE APLICARÁ CON BROCHA Y/O PINCEL, EN PERFORACIONES SE INYECTARÁ EL MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	4.9600
BM-CARP-05	LIMPIEZA MECÁNICA, RETIRO DE SUCIEDAD Y POLVO SUPERFICIAL ACUMULADO EN LA SUPERFICIES DE LOS MARCOS POLICROMADOS, EL PROCESO SE REALIZARÁ BARRIENDO EL POLVO CON BROCHAS Y CON LA ASPIRADORA SE IRÁ CAPTANDO LA MAYOR CANTIDAD POSIBLE. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.50 M. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	30.0000
BM-CARP-06	LIMPIEZA FÍSICO QUÍMICA CON SOLUCIÓN DE TENSOACTIVO IÓNICO (JABÓN) BASE AGUA AL 1 O 2% PARA LIMPIAR LA POLICROMÍA LISA. SE UTILIZARÁ HISOPOS O TORUNDAS DE ALGODÓN Y SE ENJUAGARÁ LA SUPERFICIE. ESTE PROCESO SE EJECUTARÁ CUIDANDO QUE NO SE HUMECTEN DEMASIADO LOS ESTRATOS PICTÓRICOS. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.50 M. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	30.0000
BM-CARP-08	VELADO DE PROTECCIÓN Y CAPA PICTÓRICA EN ZONAS DE MARCOS POLICORMADOS QUE SE IDENTIFIQUEN DAÑADAS Y QUE ESTÉN APUNTO DE DESPRENDERSE, SE UTILIZARÁ NON- WOVEN Y MEZCLA DE CARBOXIMETILCELULOSA AL 5%. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.50 M. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE AL RETIRAR EL VELADO CON HISOPO RODADO Y AGUA, ANDAMIOS, DEVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	1.6600
BM-CARP-09	FIJADO DE POLICROMÍA. ADHESIÓN DE LOS ESTRATOS PICTÓRICOS Y DE BASE DE PREPARACIÓN, MEDIANTE LA APLICACIÓN POR INYECCIÓN, GOTE O PINCEL, DE ADHESIVO DE COLA, EN CALIENTE. EN LAS ZONAS CON CRAQUELADURAS Y/O CON BASE DE PREPARACIÓN DESPRENDIDA DEL SOPORTE EN ZONA DE MARCOS POLICORMADOS, SE FIJARÁN USANDO COLA DE CONEJO DISUELTA (DE 3 A 5 %), APLICADA POR INYECCIÓN O CON PINCEL, SEGÚN SE FACILITE, EMPLEANDO PREVIAMENTE AGUA-ALCOHOL 1:1 COMO TENSOACTIVO, PARA PROMOVER ASÍ LA PENETRACIÓN DEL ADHESIVO. EN CASO DE SER NECESARIO, PARA DEVOLVER EL PLANO DE LAS ESCAMAS DEFORMADAS, UNA VEZ REBLANDECIDAS POR LA HUMECTACIÓN DEL ADHESIVO, SE APLICARÁ UN POCO DE PRESIÓN Y CALOR USANDO TERMOSELLADOR O ESPÁTULA CALIENTE CON PAPEL SILICÓN COMO SEPARADOR. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.50 M.. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	2.3200

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025		
PROPUESTA		
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		
(OBRA):		
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION:	VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO:	OAXACA
DISTRITO: CENTRO		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
BM-CARP-10	LIBERACIÓN DE ZONAS DE MADERA QUE HAN PERDIDO ESTABILIDAD ESTRUCTURAL PARA COLOCACIÓN DE INJERTOS DE MADERA DE CEDRO EN ZONAS DE MARCOS POLICORMADOS QUE SE IDENTIFIQUEN DAÑADAS QUE HAN PERDIDO SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL, LAS PIEZAS SERÁN TALLADAS A LA MEDIDA NECESARIA Y ADHERIDAS UTILIZANDO COLA DE CONEJO A UNA CONCENTRACIÓN EL 20% . TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.50 M.. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	1.9900
BM-CARP-10-A	COLOCACIÓN DE RESANES DE PASTA DE ASERRÍN DE CEDRO CON COLA DE CONEJO AL 15% EN AQUELLAS ZONAS DONDE LA MADERA PRESENTA FALTANTES A CAUSA DEL ATAQUE DE INSECTOS. ESTOS RESANES SE APLICAN EN ZONAS CON FALTANTES QUE NO SUPERAN DIMENSIONES DE 2 CM DE PROFUNDIDAD. LOS RESANES SE APLICAN EN CALIENTE Y EN CAPAS DEJANDO SECAR UNA APLICACIÓN ENTRE OTRA, EVITANDO ASI EL DESPRENDIMIENTO DURANTE EL SECADO DEL RESANE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.9900
BM-CARP-11	ESTABILIZACIÓN DE MOLDURAS DE CONCHA Y DECORACIÓN FLORAL SUPERIOR EN ZONA REMATES DE MARCOS POLICORMADOS. TODOS LAS DECORACIONES TIENEN UN SOPORTE AUXILIAR POR DETRÁS, SE COLOCARÁN PERNOS E INJERTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR QUE LAS DECORACIONES SEAN AUTO PORTANTES CON LOS MARCOS DE LAS PUERTAS. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.50 M. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	7.0000
BM-CARP-12	RESANE DE BASE DE PREPARACIÓN EN LOS ELEMENTOS DE MADERA RESTITUIDOS EN ZONA DE MARCOS POLICROMADOS POR MEDIO DE LA COLOCACIÓN POR EL FRENTE CON UNA PASTA HECHA CON BLANCO DE ESPAÑA Y AGUA COLA, SE APLICARÁ EN CAPAS, DEJANDO SECAR Y ALISANDO ENTRE CADA APLICACIÓN; SE DARÁN HASTA TRES MANOS PARA LOGRAR UN GROSOR Y TEXTURA HOMOGÉNEOS. SE APLICA UNA MANO DE AGUA COLA Y SE DEJA SECAR. POSTERIORMENTE, SE APLICA UNA CAPA DE BOL AMARILLO, QUE SE BRUÑE CON ÁGATA AL SECAR. ESTA ÚLTIMA CAPA, CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR VISUALMENTE LA REPOSICIÓN AL CONJUNTO. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.50 M. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	4.6400
BM-CARP-14	REINTEGRACIÓN DE FALTANTES CON PINTURAS ACRILICAS DORADAS MARCA WINDSOR Ó SIMILAR EN CALIDAD. EN ZONA DE MARCOS POLICROMADOS EN ÁREAS DORADAS SE FONDEARÁ EN TONO ROJO PARA RECIBIR LAS CAPAS REINTEGRACIÓN DORADA, TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.50 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	5.1000
D1	TOTAL MARCOS DE MADERA POLICROMADOS		
D	TOTAL VESTIBULO PRINCIPAL		



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
E	NIVEL PALCOS 1		
E1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS		
SCI-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CONTRA INCENDIO KEY FIRE HOSE DE 1 1/2 PULG. ARMADA CON CONEXIONES DE UNIÓN DE BRONCE NST, 500 PSI 15.2 M (SP15-500) MARCA PAHUSA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000
E1	TOTAL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS		
E2	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIAS		
CARP-024	MANTENIMIENTO DE VENTANA FIJA DE MADERA DE CEDRO EN FORMA DE ARCO CON 4 VIDRIOS DE 1.50 M DE ALTURA POR 2.50 M DE ANCHO, TRASLADADA A TALLER (V1) PROCEDIENDO A LA LIBERACION DE LAS VENTANAS POR MEDIOS MANUALES CON PINZAS, MARTILLOS Y DESARMADORES CUIDANDO DE NO DAÑAR LA PIEZA DE CARPINTERIA Y LAS ZONAS ALEDAÑAS, UNA VEZ RECUPERADA LA PIEZA SE PROCEDERÁ A EMBALARLAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENTES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARÁ EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ TINTA MARCA SAYER LACK (TI-287) O SIMILAR EN CALIDAD HASTA DEJAR EL COLOR SEGUN MUESTRA EXISTENTE, LA APLICACION DE 2 A 3 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO DE LA MARCA SAYER LACK (US-042) O SIMILAR EN CALIDAD Y COMO ACABADO FINAL LA APLICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO (UM- 1015) SEMI MATE O SIMILAR EN CALIDAD A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 2.50 M. PROMEDIO. INCLUYE: ANDAMIAJE, COLOCACIÓN DE LAS VENTANAS EN SU LUGAR ORIGINAL. ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000

 OAXACA <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	PATRIMONIO CULTURAL <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025		
PROPUESTA		
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		
(OBRA):		
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION:	VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO:	OAXACA
DISTRITO: CENTRO		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CARP-025	MANTENIMIENTO DE VENTANA DE 2 HOJAS Y UN FIJO SUPERIOR DE MADERA DE CEDRO, EN SITIO, (CON 2 VIDRIOS DE 1.31X0.55) 2.35 M DE ALTURA POR 1.45 M DE ANCHO, TRASLADADA A TALLER (V2) . PROCEDIENDO A LA LIBERACION DE LAS VENTANAS POR MEDIOS MANULAES CON PINZAS, MARTILLOS Y DESARMADORES CUIDANDO DE NO DAÑAR LA PIEZA DE CARPINTERIA Y LAS ZONAS ALEDAÑAS, UNA VEZ RECUPERADA LA PIEZA SE PROCEDERÁ A EMBALARLAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ TINTA MARCA SAYER LACK (TI-287) O SIMILAR EN CALIDAD HASTA DEJAR EL COLOR SEGUN MUESTRA EXISTENTE, LA APLICACION DE 2 A 3 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO DE LA MARCA SAYER LACK (US-042) O SIMILAR EN CALIDAD Y COMO ACABADO FINAL LA APICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO (UM- 1015)SEMI MATE O SIMLAR EN CALIDAD. A UNA ALTURA DE TRABAJO PROMEDIO DE 2.50 M.. INCLUYE: ANDAMIAJE, COLOCACIÓN DE LAS VENTANAS EN SU LUGAR ORIGINAL. ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	4.0000
CARP-026	MANTENIMIENTO DE VENTANA DE 2 HOJAS Y UN FIJO SUPERIOR DE MADERA DE CEDRO TRASLADADA A TALLER (V3) (CON 2 VIDRIOS DE 1.31X0.55) DE 2.35 M DE ALTURA POR 1.95 M DE ANCHO, PROCEDIENDO A LA LIBERACION DE LAS VENTANAS POR MEDIOS MANULAES CON PINZAS, MARTILLOS Y DESARMADORES CUIDANDO DE NO DAÑAR LA PIEZA DE CARPINTERIA Y LAS ZONAS ALEDAÑAS, UNA VEZ RECUPERADA LA PIEZA SE PROCEDERÁ A EMBALARLAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ TINTA MARCA SAYER LACK (TI-287) O SIMILAR EN CALIDAD HASTA DEJAR EL COLOR SEGUN MUESTRA EXISTENTE, LA APLICACION DE 2 A 3 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO DE LA MARCA SAYER LACK (US-042) O SIMILAR EN CALIDAD Y COMO ACABADO FINAL LA APICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO (UM- 1015)SEMI MATE O SIMLAR EN CALIDAD. A UNA ALTURA DE TRABAJO PROMEDIO DE 2.50 M.. INCLUYE: ANDAMIAJE, COLOCACIÓN DE LAS VENTANAS EN SU LUGAR ORIGINAL. ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CARP-027	MANTENIMIENTO DE VENTANA FIJA DE MADERA DE CEDRO EN FORMA DE ARCO CON 4 VIDRIOS DE 1.35 M DE ALTURA POR 2.15 M DE ANCHO, TRASLADADA A TALLER (V4) PREVIAMENTE SE DEBERA PROTEGER EL AREA DE TRABAJO Y VIDRIO CON POLIETILENO CAL. 600, PROCEDIENDO A LA LIBERACION DE LAS PUERTAS POR MEDIOS MANUALES CON PINZAS, MARTILLOS Y DESARMADORES CUIDANDO DE NO DAÑAR LA PIEZA DE CARPINTERIA Y LAS ZONAS ALEDAÑAS, UNA VEZ RECUPERADA LA PIEZA SE PROCEDERÁ A EMBALARLAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENTES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARÁ EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ TINTA MARCA SAYER LACK (TI-287) O SIMILAR EN CALIDAD HASTA DEJAR EL COLOR SEGUN MUESTRA EXISTENTE, LA APLICACION DE 2 A 3 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO DE LA MARCA SAYER LACK (US-042) O SIMILAR EN CALIDAD Y COMO ACABADO FINAL LA APLICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO (UM- 1015)SEMI MATE O SIMILAR EN CALIDAD A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 2.50 M. PROMEDIO. INCLUYE: ANDAMIAJE, COLOCACIÓN DE LAS VENTANAS EN SU LUGAR ORIGINAL. ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000
CARP-028	MANTENIMIENTO DE VENTANA FIJA DE MADERA DE CEDRO EN FORMA DE ARCO CON 4 VIDRIOS DE 1.60 M DE ALTURA POR 2.55 M DE ANCHO, TRASLADADA A TALLER (V5) PREVIAMENTE SE DEBERA PROTEGER EL AREA DE TRABAJO Y VIDRIO CON POLIETILENO CAL. 600, PROCEDIENDO A LA LIBERACION DE LAS PUERTAS POR MEDIOS MANUALES CON PINZAS, MARTILLOS Y DESARMADORES CUIDANDO DE NO DAÑAR LA PIEZA DE CARPINTERIA Y LAS ZONAS ALEDAÑAS, UNA VEZ RECUPERADA LA PIEZA SE PROCEDERÁ A EMBALARLAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENTES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARÁ EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ TINTA MARCA SAYER LACK (TI-287) O SIMILAR EN CALIDAD HASTA DEJAR EL COLOR SEGUN MUESTRA EXISTENTE, LA APLICACION DE 2 A 3 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO DE LA MARCA SAYER LACK (US-042) O SIMILAR EN CALIDAD Y COMO ACABADO FINAL LA APLICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO (UM- 1015)SEMI MATE O SIMILAR EN CALIDAD A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 2.50 M. PROMEDIO. INCLUYE: ANDAMIAJE, COLOCACIÓN DE LAS VENTANAS EN SU LUGAR ORIGINAL. ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO		PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025			
PROPUESTA			
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.			
(OBRA):			
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ		REGION:	VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ		ESTADO:	OAXACA
DISTRITO: CENTRO			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CARP-029	LIBERACIÓN, LIMPIEZA Y ASPIRADO DE BARANDAL DE MADERA, SOBRE PRETIL EN PALCOS 1. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON TRAPO DE MICROFIBRA HÚMEDO, EN LAS ZONAS DONDE SE DETECTE LA MADERA EN MAL SE ESTADO SE LIBERARÁ EL MATERIAL CARCOMIDO Y CON UNA ASPIRADORA, SE SUCCIONARÁN LAS EXCRETAS, CON LA FINALIDAD DE PODER PREPARAR EL ÁREA PARA LOS SIGUIENTES PROCESOS. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.20 M. APROX. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PROTECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	20.0000
CARP-031	FUMIGACIÓN LOCALIZADA DE BARANDAL DE MADERA, SOBRE PRETIL EN PALCOS 1. FUMIGANDO LA MAYOR CANTIDAD DE SUPERFICIE, SE REALIZARAN PERFORCIONES CON BROCA DE 1/16" (2MM) PARA INYECTAR EL CON JERINGAS DE 5 MM EL INSECTICIDA SAYER LACK AD-05 A UNA DISTANCIA DE CADA 40 CM A LO LARGO Y A 10 CM A LO ANCHO, ESTAS PERFORACIONES SE HARÁN ALTERNADAS CON LA FINALIDAD DE ATACAR ZONAS QUE NO SON VISIBLES. ASÍ MISMO, EN FALTANTES DONDE SE PUEDAN OBSERVAR LAS GALERÍAS SE APLICARÁ EL INSECTICIDA CON PINCEL, POR GÓTEO O INYECCIÓN. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.20 M. APROX. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PROTECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.0000
CARP-032	RESANE Y ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAL DE BARANDAL DE MADERA, SOBRE PRETIL EN PALCOS 1 PARA REESCRUTURACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS. SE APLICARÁ RESINA EPÓXICA ARALDIT PARA RELLENAR LOS FALTANTES Y BRINDAR ESTRUCTURA, ESTA REPOSICIÓN SE HARÁ A NIVEL DE LA CAPA PICTÓRICA, EN CASO DE QUE NO QUEDA A NIVEL SE APLICARÁ UNA CAPA DE PASTA DE RESANE PARA MADERA Y CON ESTÁ SE RESANARÁN TODAS LAS PERFORACIONES DE LAS INYECCIONES. FINALMENTE SE LIJARA TODA LA SUPERFICIE USANDO LIJAS DEL 120 A 180 PARA DEJAR UNA SUPERFICIE APTA PARA LA RECEPCIÓN DE PINTURA. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.20 M. APROX. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PROTECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.0000
CARP-033	APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA AL TONO DE LA EXISTENTE, IGUALANDO EL TONO ACTUAL MARCA VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, EN TODO EL PASAMANOS A DOS MANOS Y LA APLICACIÓN DE BARNIZ POLYFORM 3000 O SIMILAR EN CALIDAD. SE PROTEGERÁ EL PISO CON PLÁSTICO DURANTE LA APLICACIÓN. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.20 M. APROX. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PROTECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	38.4000
E2	TOTAL MANTENIMIENTO DE CARPINTERIAS		

	OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025			
PROPUESTA			
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.			
(OBRA):			
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ		REGION: VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ		ESTADO: OAXACA	
DISTRITO: CENTRO			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
E3	MANTENIMIENTOS SANITARIOS		
MSAN-P1-002	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO SANITARIO EN SALA, MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD; EL CUAL CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL MOBILIARIO SANITARIO Y FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO CON AGUA Y JABON TALLANDO CON CEPILLO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, CAMBIO Y SUMINISTRO DE RESORTES, HERRAJES MARCA COFLEX O SIMILARES AL EXITENTE EN CALIDAD Y EMPAQUES AL FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO MARCA HELVEX O SIMILARES AL EXISTENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.0000
MSAN-P1-003	MANTENIMIENTO DE LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO CON BOTÓN PUSH MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD , DE PALCOS 1 , EL CUAL CONSISTE EN LA LIMPIEZA AL MOBILIARIO Y AL JUEGO DE HERRAJES CON AGUA Y JABON TALLANDO CON CEPILLO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, CAMBIO Y SUMINISTRO DE LLAVES ANGULARES MARCA URREA, MANGUERAS COFLEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.0000
E3	TOTAL MANTENIMIENTOS SANITARIOS		
E4	PISOS		
PI-P1-001	LIBERACION DE PISO TIPO PARQUET DE 12X12CM X 2CM DE ESPESOR EN MAL ESTADO POR FOTOOXIDACION Y FALTA DE MANTENIMIENTO POR MEDIOS MANUALES, CON MARTILLO, DESARMADORES Y ESPATULAS CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS.	M2	4.1900
PI-P1-002	INTEGRACION DE PISO TIPO PARQUET DE 12X12CM 2 2CM DE ESPESOR, EN PALCOS 1 ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISOS DE MADERA DE INGENIERÍA CAFÉ MARCA ROBERTS O SIMILAR EN CALIDAD CON CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, APLICANDO PRESERVADOR PARA MADERA AD-0051 DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A Y ACABADO POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.4400
PI-P1-003	TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN EN PISO TIPO PARQUET DE 12X12CM X 2CM DE ESPESOR, DE MADERA NATURAL AFECTADO POR DECOLORACIÓN SOLAR O FOTOOXIDACION EN PALCOS 1. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIAL CON JABÓN NEUTRO, APLICACIÓN LOCALIZADA DE ACEITE PIGMENTADO PARA IGUALAR TONO (MARCA RUBIO MONOCOAT, OSMO OIL O EQUIVALENTE), Y PROTECCIÓN FINAL CON CERA DURA TIPO OSMO POLYX-OIL O SIMILAR EN CALIDAD. TRABAJOS REALIZADOS CON MATERIALES REVERSIBLES, COMPATIBLES Y SIN USO DE MAQUINARIA ABRASIVA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.0000
E4	TOTAL PISOS		
E	TOTAL NIVEL PALCOS 1		

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025		
PROPUESTA		
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		
(OBRA):		
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION:	VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO:	OAXACA
DISTRITO: CENTRO		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
F	NIVEL PALCOS 2		
F1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS		
SCI-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CONTRA INCENDIO KEY FIRE HOSE DE 1 1/2 PULG. ARMADA CON CONEXIONES DE UNIÓN DE BRONCE NST, 500 PSI 15.2 M (SP15-500) MARCA PAHUSA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000
F1	TOTAL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS		
F2	CAMBIO DE CORTINAS EN LOS SALONES: EXCASINO, HERRADURA Y LIBRERÍA		
COR-001	LIBERACIÓN DE CORTINAS DE 1 Y 2 HOJAS EN TELA TERCIOPELO PREMIER WINE. 2 HOJAS DE 1.00 M. DE ANCHO HASTA 2.10 M. DE ALTURA, Y 1 HOJA DE 2M DE ANCHO POR 80CM DE ALTURA (DE SECCIÓN Y MEDIDAS VARIABLES SEGÚN SEA EL CASO) EN MAL ESTADO. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5M.. INCLUYE: HERRAMIENTA ,ANDAMIOS O ESCALERA Y MANO DE OBRA ADECUADA PARA SU CORRECTA LIBERACION.	PZA	25.0000
COR-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINAS DE 1 Y 2 HOJAS EN TELA TERCIOPELO PREMIER WINE O SIMILAR EN CALIDAD 2 HOJAS DE 0.60 M. DE ANCHO X 1.60 M. DE ALTURA, Y 0.65 DE ANCHO POR 1.40 DE ALTURA, CORTINAS SIN PLIEGUES CON JARETAS Y CONTACTEL, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5M. PROMEDIO.(P1,P2,P4,P8,P10,P11) INCLUYE: MATERIALES DE SUJECION,ANDAMIOS, O ESCALERA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.0000
COR-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINAS DE 1 Y 2 HOJAS EN TELA TERCIOPELO PREMIER WINE O SIMILAR EN CALIDAD. 2 HOJAS DE 0.70 M. DE ANCHO X HASTA 2.10 M. DE ALTURA, Y 0.85 DE ANCHO POR 1.60 CM DE ALTURA, CORTINAS SIN PLIEGUES CON JARETAS Y CONTACTEL, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5M. PROMEDIO. INCLUYE:ANDAMIOS O ESCALERA MATERIALES DE SUJECION, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.0000
COR-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINAS DE 1 Y 2 HOJAS EN TELA TERCIOPELO PREMIER WINE O SIMILAR EN CALIDAD. 2 HOJAS DE 0.60 M. DE ANCHO X HASTA 1.35 M. DE ALTURA, Y 0.60 DE ANCHO POR 1.80 CM DE ALTURA, CORTINAS SIN PLIEGUES CON JARETAS Y CONTACTEL, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5M. PROMEDIO INCLUYE: ANDAMIOS ,MATERIALES DE SUJECION, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.0000
COR-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINAS DE 1 Y 2 HOJAS EN TELA TERCIOPELO PREMIER WINE O SIMILAR EN CALIDAD. 2 HOJAS DE 0.70 M. DE ANCHO X HASTA 1.85 M. DE ALTURA, Y 0.60M DE ANCHO POR 1.60 M DE ALTURA, CORTINAS SIN PLIEGUES CON JARETAS Y CONTACTEL, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5M. PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES DE SUJECION, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.0000

 OAXACA <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	PATRIMONIO CULTURAL <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025		
PROPUESTA		
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		
(OBRA):		
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION:	VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO:	OAXACA
DISTRITO: CENTRO		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
COR-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINAS DE 1 Y 2 HOJAS EN TELA TERCIOPELO PREMIER WINE O SIMILAR EN CALIDAD. 2 HOJAS DE 0.60 M. DE ANCHO X 1.35 M. DE ALTURA, Y 0.60M DE ANCHO POR 1.40 M DE ALTURA, CORTINAS SIN PLIEGUES CON JARETAS Y CONTACTEL, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5M. PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES DE SUJECION, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.0000
COR-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINAS DE 1 Y 2 HOJAS EN TELA TERCIOPELO PREMIER WINE O SIMILAR EN CALIDAD. 2 HOJAS DE 0.80 M. DE ANCHO X 1.60 M. DE ALTURA, Y 0.75M DE ANCHO POR 2.00 M DE ALTURA, CORTINAS SIN PLIEGUES CON JARETAS Y CONTACTEL, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5M. PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES DE SUJECION, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.0000
COR-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINAS DE 1 Y 2 HOJAS EN TELA TERCIOPELO PREMIER WINE O SIMILAR EN CALIDAD. 2 HOJAS DE 0.75 M. DE ANCHO X 1.40 M. DE ALTURA, Y 0.65 M DE ANCHO POR 1.45 M DE ALTURA, CORTINAS SIN PLIEGUES CON JARETAS Y CONTACTEL, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5M. PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES DE SUJECION, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.0000
COR-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINAS DE 1 Y 2 HOJAS EN TELA TERCIOPELO PREMIER WINE O SIMILAR EN CALIDAD. 2 HOJAS DE 0.75 M. DE ANCHO X 1.65 M. DE ALTURA, Y 0.75 M DE ANCHO POR 1.70 M DE ALTURA, CORTINAS SIN PLIEGUES CON JARETAS Y CONTACTEL, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5M. PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES DE SUJECION, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.0000
COR-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINEROS DE METAL CON REMATES DECORATIVOS DE EXTREMO SIMILARES AL EXISTENTE DE 1.20M DE LARGO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5 M. PROMEDIO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE SUJECION, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.0000
COR-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINEROS DE METAL CON REMATES DECORATIVOS DE EXTREMO SIMILARES AL EXISTENTE DE 0.80M DE LARGO. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5M. PROMEDIO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE SUJECION, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.0000
COR-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE VENTANA DE 1.50X0.65 Y ESPESOR DE 3MM CON CARACTERISTICAS SIMILARES A LOS EXISTENTES. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5M. PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES DE SUJECION, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.0000
F2	TOTAL CAMBIO DE CORTINAS EN LOS SALONES: EXCASINO, HERRADURA Y LIBRERÍA		

	OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025			
PROPUESTA			
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.			
(OBRA):			
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ		REGION: VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ		ESTADO: OAXACA	
DISTRITO: CENTRO			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
F3	MANTENIMIENTOS SANITARIOS		
MSAN-P2-002	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO SANITARIO EN PALCOS 2, MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD; EL CUAL CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL MOBILIARIO SANITARIO Y FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO CON AGUA Y JABON TALLANDO CON CEPILLO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, CAMBIO Y SUMINISTRO DE RESORTES, HERRAJES MARCA COFLEX O SIMILARES AL EXITENTE EN CALIDAD Y EMPAQUES AL FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO MARCA HELVEX O SIMILARES AL EXISTENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.0000
MSAN-P2-003	MANTENIMIENTO DE LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO CON BOTÓN PUSH MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD , DE SALA, EL CUAL CONSISTE EN LA LIMPIEZA AL MOBILIARIO Y AL JUEGO DE HERRAJES CON AGUA Y JABON TALLANDO CON CEPILLO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, CAMBIO Y SUMINISTRO DE LLAVES ANGULARES MARCA URREA, MANGUERAS COFLEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.0000
F3	TOTAL MANTENIMIENTOS SANITARIOS		
F4	PISOS		
PI-P2-001	LIBERACION DE PISO TIPO PARQUET DE 12X12CM X 2 CM DE ESPESOR EN MAL ESTADO POR HUMEDAD Y FALTA DE MANTENIMIENTO POR MEDIOS MANUALES, CON MARTILLO, DESARMADORES Y ESPATULAS CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.0000
PI-P2-002	INTEGRACION DE PISO TIPO PARQUET DE 12X12CM 2 2CM DE ESPESOR, EN ÁREA DE CASINO PALCOS 2 ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISOS DE MADERA DE INGENIERÍA CAFÉ MARCA ROBERTS O SIMILAR EN CALIDAD CON CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, APLICANDO PRESERVADOR PARA MADERA AD-0051 DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A Y ACABADO POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.0000
PI-P2-003	TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN EN PISO TIPO PARQUET DE 12X12CM DE 2CM DE ESPESOR DE MADERA NATURAL AFECTADO POR DECOLORACIÓN SOLAR O FOTOOXIDACION EN ÁREA DE CASINO PALCOS 2. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIAL CON JABÓN NEUTRO, APLICACIÓN LOCALIZADA DE ACEITE PIGMENTADO PARA IGUALAR TONO (MARCA RUBIO MONOCOAT, OSMO OIL O EQUIVALENTE), Y PROTECCIÓN FINAL CON CERA DURA TIPO OSMO POLYX-OIL O SIMILAR EN CALIDAD. TRABAJOS REALIZADOS CON MATERIALES REVERSIBLES, COMPATIBLES Y SIN USO DE MAQUINARIA ABRASIVA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.0000

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO		PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025			
PROPUESTA			
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.			
(OBRA):			
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ		REGION:	VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ		ESTADO:	OAXACA
DISTRITO: CENTRO			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PI-P2-004	INTEGRACION DE CENEFA EN PISO DE CASINO DE 15CM DE ANCHO Y 2 CM DE ESPESOR DE MADERA DE ENCINO AMERICANO EN ÁREA DE CASINO PALCOS 2, LIBERAR CENEFA YA DAÑADA SIN DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS Y SUSTITUIR POR NUEVA, ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISOS DE MADERA DE INGENIERÍA CAFÉ MARCA ROBERTS O SIMILAR EN CALIDAD CON CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES APLICANDO PRESERVADOR DE MADERA AD-0051 O SIMILAR EN CALIDAD Y DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO POLILACK CRISTAL UB-200 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE MATERIAL,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.0000
F4	TOTAL PISOS		
F5	MANTENIMIENTOS DE CARPINTERIAS.		
CARP-034	MANTENIMIENTO DE VENTANAL DE 2 HOJAS CON SEUDOVITRAL CADA UNA Y UN FIJO SUPERIOR DE MADERA DE CEDRO CON VITRAL , DE 3.45 M DE ALTURA POR 1.75 M DE ANCHO, TRASLADADA A TALLER (P1) A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4.5 M. PROMEDIO PROCEDIENDO A LA LIBERACION DE LAS PUERTAS POR MEDIOS MANUALES CON PINZAS, MARTILLOS Y DESARMADORES CUIDANDO DE NO DAÑAR LA PIEZA DE CARPINTERIA Y LAS ZONAS ALEDAÑAS POSTERIORMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDA PARA LA LIBERACIÓN DE BARNIZ Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA VENTANAL HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ TINTA MARCA SAYER LACK	PZA	4.0000
	(TI-287) O SIMILAR EN CALIDAD HASTA DEJAR EL COLOR SEGUN MUESTRA EXISTENTE, LA APLICACION DE 2 A 3 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO DE LA MARCA SAYER LACK (US-042) O SIMILAR EN CALIDAD Y COMO ACABADO FINAL LA APLICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO (UM- 1015)SEMI MATE O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, COLOCACIÓN DEL VENTANAL EN SU LUGAR ORIGINAL. ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CARP-035	MANTENIMIENTO DE VENTANAL DE 2 HOJAS CON SEUDOVITRAL Y UN FIJO SUPERIOR DE MADERA DE CEDRO CON VITRAL , DE 3.30M DE ALTURA POR 1.50 M DE ANCHO, TRASLADADA A TALLER (P2). A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4.5 M. PROMEDIO PROCEDiendo A LA LIBERACION DE LAS PUERTAS POR MEDIOS MANUALES CON PINZAS, MARTILLOS Y DESARMADORES CUIDANDO DE NO DAÑAR LA PIEZA DE CARPINTERIA Y LAS ZONAS ALEDAÑAS POSTERIORMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDA PARA LA LIBERACIÓN DE BARNIZ Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ TINTA MARCA SAYER LACK (TI-287) O SIMLAR EN CALIDAD HASTA DEJAR EL COLOR SEGUN MUESTRA EXISTENTE, LA APLICACION DE 2 A 3 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO DE LA MARCA SAYER LACK (US-042) O SIMILAR EN CALIDAD Y COMO ACABADO FINAL LA APICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO (UM- 1015)SEMI MATE O SIMILAR EN CALIDAD. . INCLUYE: ANDAMIAJE, COLOCACIÓN DEL VENTANAL EN SU LUGAR ORIGINAL. ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.0000
CARP-036	MANTENIMIENTO DE VENTANAL DE 2 HOJAS CON SEUDOVITRAL Y UN FIJO SUPERIOR EN FORMA DE ARCO DE 1/2 PUNTO DE MADERA DE CEDRO CON VITRAL , DE 4.17M DE ALTURA POR 1.80 M DE ANCHO, TRASLADADA A TALLER (P3). A A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4.5 M. PROMEDIO PROCEDiendo A LA LIBERACION DEL VENTANAL POR MEDIOS MANUALES CON PINZAS, MARTILLOS Y DESARMADORES CUIDANDO DE NO DAÑAR LA PIEZA DE CARPINTERIA Y LAS ZONAS ALEDAÑAS POSTERIORMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDA PARA LA LIBERACIÓN DE BARNIZ Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DEL VENTANAL HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ TINTA MARCA SAYER LACK (TI-287) O SIMILAR EN CALIDAD HASTA DEJAR EL COLOR SEGUN MUESTRA EXISTENTE, LA APLICACION DE 2 A 3 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO DE LA MARCA SAYER LACK (US-042) O SIMILAR EN CALIDAD Y COMO ACABADO FINAL LA APICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO (UM- 1015)SEMI MATE O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, COLOCACIÓN DEL VENTANAL EN SU LUGAR ORIGINAL. ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CARP-037	MANTENIMIENTO DE VENTANAL DE 2 HOJAS CON SEUDOVITRAL Y UN FIJO SUPERIOR DE MADERA DE CEDRO CON VITRAL , DE 3.55M DE ALTURA POR 1.65 M DE ANCHO, TRASLADADA A TALLER (P4). A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4.5 M. PROMEDIO PROCEDiendo A LA LIBERACION DE LAS VENTANAL POR MEDIOS MANUALES CON PINZAS, MARTILLOS Y DESARMADORES CUIDANDO DE NO DAÑAR LA PIEZA DE CARPINTERIA Y LAS ZONAS ALEDAÑAS POSTERIORMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDA PARA LA LIBERACIÓN DE BARNIZ Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENTES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DEL VENTANAL HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ TINTA MARCA SAYER LACK (TI-287) O SIMILAR EN CALIDAD HASTA DEJAR EL COLOR SEGUN MUESTRA EXISTENTE, LA APLICACION DE 2 A 3 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO DE LA MARCA SAYER LACK (US-042) O SIMILAR EN CALIDAD Y COMO ACABADO FINAL LA APLICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO (UM- 1015)SEMI MATE O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, COLOCACIÓN DEL VENTANAL EN SU LUGAR ORIGINAL. ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.0000
CARP-038	MANTENIMIENTO DE VENTANAL DE 2 HOJAS CON SEUDOVITRAL Y UN FIJO SUPERIOR EN FORMA DE ARCO, DE MADERA DE CEDRO CON VITRAL , DE 3.80M DE ALTURA POR 1.90 M DE ANCHO, TRASLADADA A TALLER (P5). A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4.5 M. PROMEDIO PROCEDiendo A LA LIBERACION DE LAS V POR MEDIOS MANUALES CON PINZAS, MARTILLOS Y DESARMADORES CUIDANDO DE NO DAÑAR LA PIEZA DE CARPINTERIA Y LAS ZONAS ALEDAÑAS POSTERIORMENTE EMBALADAS CON UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 Y UNA CAPA DE PLASTICO BURBUJA, UNA VEZ PROTEGIDO, SE PROCEDERÁ A LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE LA APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDA PARA LA LIBERACIÓN DE BARNIZ Y CON EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, CUÑAS, FORMONES, LIJAS DE DIFERENTES GRANOS, REALIZANDO LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DEL VENTANAL HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ TINTA MARCA SAYER LACK (TI-287) O SIMILAR EN CALIDAD HASTA DEJAR EL COLOR SEGUN MUESTRA EXISTENTE, LA APLICACION DE 2 A 3 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO DE LA MARCA SAYER LACK (US-042) O SIMILAR EN CALIDAD Y COMO ACABADO FINAL LA APLICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO (UM- 1015)SEMI MATE O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, COLOCACIÓN DEL VENTANAL EN SU LUGAR ORIGINAL. ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000

 OAXACA <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	PATRIMONIO CULTURAL <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025	
PROPUESTA	
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	
(OBRA):	
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION: VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO: OAXACA
DISTRITO: CENTRO	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CARP-039	MANTENIMIENTO DE VENTANAL DE 2 HOJAS CON VITRAL Y UN FIJO SUPERIOR DE MADERA DE CEDRO CON VITRAL , DE 4.00M DE ALTURA POR 1.90 M DE ANCHO, (PC1,PC2 YPC3). A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5 M. PROMEDIO. PREVIAMENTE SE DEBERA PROTEGER EL AREA DE TRABAJO Y VIDRIO CON POLIETILENO CAL. 600, PROCEDIENDO A LA LIBERACION DEL VENTANAL POR MEDIOS MANUALES CON PINZAS, MARTILLOS Y DESARMADORES CUIDANDO DE NO DAÑAR LA PIEZA DE CARPINTERIA Y LAS ZONAS ALEDAÑAS, UNA VEZ RECUPERADA LA PIEZA SE PROCEDERÁ A LA LIBERACIÓN EN AMBAS CARAS DEL VENTANAL HASTA DEJAR LIMPIA LA MADERA DE BARNIZ, SE REVISARÁN BISAGRAS, PICAPORTES, CREMONESES, CHAPAS Y SE HARA EL CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS SI ES NECESARIO, SE APLICARÁ TINTA MARCA SAYER LACK (TI-287) O SIMILAR EN CALIDAD HASTA DEJAR EL COLOR SEGUN MUESTRA EXISTENTE, LA APLICACION DE 2 A 3 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO DE LA MARCA SAYER LACK (US-042) O SIMILAR EN CALIDAD Y COMO ACABADO FINAL LA APICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO (UM- 1015)SEMI MATE O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, COLOCACIÓN DEL VENTANAL EN SU LUGAR ORIGINAL. ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CON SU DILUYENTE Y CATALIZADOR SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.0000
CARP-040	LIMPIEZA Y ASPIRADO DE BARANDAL DE MADERA, SOBRE PRETIL EN PALCOS 2. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON TRAPO DE MICROFIBRA HÚMEDO, EN LAS ZONAS DONDE SE DETECTE LA MADERA EN MAL SE ESTADO SE LIBERARÁ EL MATERIAL CARCOMIDO Y CON UNA ASPIRADORA, SE SUCCIONARÁN LAS EXCRETAS, CON LA FINALIDAD DE PODER PREPARAR EL ÁREA PARA LOS SIGUIENTES PROCESOS. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.20 M. APROX. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PROTECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	20.0000
CARP-042	FUMIGACIÓN LOCALIZADA DE BARANDAL DE MADERA, SOBRE PRETIL EN PALCOS 2. FUMIGANDO LA MAYOR CANTIDAD DE SUPERFICIE, SE REALIZARAN PERFORCIONES CON BROCA DE 1/16" (2MM) PARA INYECTAR EL CON JERINGAS DE 5 MM EL INSECTICIDA SAYER LACK AD-05 A UNA DISTANCIA DE CADA 40 CM A LO LARGO Y A 10 CM A LO ANCHO, ESTAS PERFORACIONES SE HARÁN ALTERNADAS CON LA FINALIDAD DE ATACAR ZONAS QUE NO SON VISIBLES. ASÍ MISMO, EN FALTANTES DONDE SE PUEDAN OBSERVAR LAS GALERÍAS SE APLICARÁ EL INSECTICIDA CON PINCEL, POR GOTE O INYECCIÓN. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.20 M. APROX. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PROTECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.0000

	OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025			
PROPUESTA			
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.			
(OBRA):			
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ		REGION: VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ		ESTADO: OAXACA	
DISTRITO: CENTRO			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CARP-043	RESANE Y ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAL DE BARANDAL DE MADERA, SOBRE PRETIL EN PALCOS 2 PARA REESCRUTURACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS. SE APLICARÁ RESINA EPÓXICA ARALDIT PARA RELLENAR LOS FALTANTES Y BRINDAR ESTRUCTURA. ESTA REPOSICIÓN SE HARÁ A NIVEL DE LA CAPA PICTÓRICA, EN CASO DE QUE NO QUEDA A NIVEL SE APLICARÁ UNA CAPA DE PASTA DE RESANE PARA MADERA Y CON ESTÁ SE RESANARÁN TODAS LAS PERFORACIONES DE LAS INYECCIONES. FINALMENTE SE LIJARA TODA LA SUPERFICIE USANDO LIJAS DEL 120 A 180 PARA DEJAR UNA SUPERFICIE APTA PARA LA RECEPCIÓN DE PINTURA. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.20 M. APROX. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PROTECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.0000
CARP-044	APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA AL TONO DE LA EXISTENTE, IGUALANDO EL TONO ACTUAL MARCA VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, EN TODO EL PASAMANOS A DOS MANOS Y LA APLICACIÓN DE BARNIZ POLYFORM 3000 O SIMILAR EN CALIDAD. SE PROTEGERÁ EL PISO CON PLÁSTICO DURANTE LA APLICACIÓN. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.20 M. APROX. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PROTECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	38.4000
F5	TOTAL MANTENIMIENTOS DE CARPINTERIAS.		
F6	BIEN MUEBLE VITRAL		
BM-VIT-01	DESMONTAJE DE VITRAL DEFORMADO DE DIMENSIONES DE 1.90 M DE ALTO POR 0.60 M DE ANCHO. ARMADO DE CAJÓN A BASE DE TRIPLAY DE 8MM CON LISTONES DE MADERA EN LOS BORDES A LA MEDIDA DEL VITRAL PARA RECIBIR EL VITRAL DESDE LA VENTANA DE LA PUERTA Y PUEDA SER TRANSPORTADO A UNA SUPERFICIE PLANA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
BM-VIT-02	LIMPIEZA FÍSICO QUÍMICA. SE REALIZARÁ LIMPIEZA CON TENSO ACTIVOS PARA RETIRAR SUCIEDAD Y PODER CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES PROCESOS DE INTERVENCIÓN. CON EL USO DE TORUNDAS DE ALGODÓN Y TPAOS LIMPIOS, SE UTILIZARÁN CEPILLOS SUAVES EN CASO DE QUE SE REQUIERA TALLAR LA SUPERFICIE DEL VIDRIO Y LAS CAÑUELAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
BM-VIT-03	REPOSICIÓN DE VIDRIOS ROTOS Y FALTANTES POR VITRAL. SE REEMPLAZARAN LOS VIDRIOS FRAGMENTADOS Y FALTANTES, SE EMPLEARÁ VIDRIO DE 3MM, CORTADO A MEDIDAS VARIABLES (10.50X11.00 CM Y MEDIDA IRREGULAR DE 6.00X 27.50 X 32.00 CM PROMEDIO) Y FORMAS DEL DISEÑO EXISTENTE SEGÚN LO REQUIERA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	PZA	2.0000

	OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025		
PROPUESTA		
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		
(OBRA):		
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION:	VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO:	OAXACA
DISTRITO: CENTRO		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
BM-VIT-05	MONTAJE DE VITRAL DE DIMENSIONES DE 1.90 M DE ALTO POR 0.60 M DE ANCHO.COLOCACIÓN DEL VITRAL EN EL CAJÓN DEL DESMONTAJE, SE TRASLADA A LA PUERTA, SE REQUIERE QUE LAS BAGUETAS DE UN LADO ESTÉN MONTADAS Y EL CAJÓN SE COLOCA EN EL ESPACIO DE LA VENTANA Y GENTILMENTE SE COLOCA EN EL CENTRO, FINALMENTE SE COLOCAN LAS BAGUETAS DE OTRO LADO DE LA VENTANA PARA MANTENER LA PIEZA EN SU LUGAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	PZA	1.0000
BM-VIT-06	REPOSICIÓN DE FALSO VITRAL EN LA VENTANA SUPERIOR DE PUERTA EN NIVEL PALCOS 2 REALIZANDO EL REEMPLAZO DEL VIDRIO DE MEDIDAS VARIABLES (1.30X0.55 MTS Y 1.30X0.56 MTS) IGUALANDO EL DISEÑO EXISTENTE, SIN LA REALIZACIÓN DE CORTES, EL CABEZAL DE LA CAÑUELA SE PEGA AL VIDRIO CON SILICÓN Y EN LOS PUNTOS DE UNIÓN DE VARIAS CAÑUELAS SE HACEN SOLDADURAS PUNTUALES INCLUYE MATERIALES, MANO DE GARA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	PZA	2.0000
BM-VIT-07	REPOSICIÓN DE CAÑUELA FALTANTE EN FALSO VITRAL. SE COLOCARÁ LA CABEZA DE LA CAÑUELA DEL MISMO CALIBRE EN LOS VIDRIOS QUE ESTA DESPEGADO, TORCIDO O TENGA FALTANTES. SE PEGARÁ A LA SUPERFICIE CON SILICÓN Y LAS UNIONES CON OTRA CAÑUELA SE COLOCARÁN PUNTOS DE SOLDADURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	5.0000
F6	TOTAL BIEN MUEBLE VITRAL		
F	TOTAL NIVEL PALCOS 2		
G	NIVEL GALERIA		
G1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS		
SCI-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CONTRA INCENDIO KEY FIRE HOSE DE 1 1/2 PULG. ARMADA CON CONEXIONES DE UNIÓN DE BRONCE NST, 500 PSI 15.2 M (SP15-500) MARCA PAHUSA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000
G1	TOTAL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS		
G2	MANTENIMIENTOS CARPINTERIAS		
CARP-GA-001	LIMPIEZA Y ASPIRADO DE BARANDAL DE MADERA, SOBRE PRETIL EN NIVEL GALERIA. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON TRAPO DE MICROFIBRA HÚMEDO, EN LAS ZONAS DONDE SE DETECTE LA MADERA EN MAL SE ESTADO SE LIBERARÁ EL MATERIAL CARCOMIDO Y CON UNA ASPIRADORA, SE SUCCIONARÁN LAS EXCRETAS, CON LA FINALIDAD DE PODER PREPARAR EL ÁREA PARA LOS SIGUIENTES PROCESOS. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.20 M. APROX. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PROTECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	20.0000

 OAXACA <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	PATRIMONIO CULTURAL <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025	
PROPUESTA	
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	
(OBRA):	
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION: VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO: OAXACA
DISTRITO: CENTRO	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CARP-GA-002	FUMIGACIÓN LOCALIZADA DE BARANDAL DE MADERA, SOBRE PRETIL EN NIVEL GALERIA. FUMIGANDO LA MAYOR CANTIDAD DE SUPERFICIE, SE REALIZARAN PERFORACIONES CON BROCA DE 1/16" (2MM) PARA INYECTAR EL CON JERINGAS DE 5 MM EL INSECTICIDA SAYER LACK AD-05 A UNA DISTANCIA DE CADA 40 CM A LO LARGO Y A 10 CM A LO ANCHO, ESTAS PERFORACIONES SE HARÁN ALTERNADAS CON LA FINALIDAD DE ATACAR ZONAS QUE NO SON VISIBLES. ASÍ MISMO, EN FALTANTES DONDE SE PUEDAN OBSERVAR LAS GALERÍAS SE APLICARÁ EL INSECTICIDA CON PINCEL, POR GOTE O INYECCIÓN. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.20 M. APROX. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PROTECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.0000
CARP-GA-003	RESANE Y ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAL DE BARANDAL DE MADERA, SOBRE PRETIL EN EN NIVEL GALERIA PARA REESCRUTURACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS. SE APLICARÁ RESINA EPÓXICA ARALDIT PARA RELLENAR LOS FALTANTES Y BRINDAR ESTRUCTURA, ESTA REPOSICIÓN SE HARÁ A NIVEL DE LA CAPA PICTÓRICA, EN CASO DE QUE NO QUEDE A NIVEL SE APLICARÁ UNA CAPA DE PASTA DE RESANE PARA MADERA Y CON ESTÁ SE RESANARÁN TODAS LAS PERFORACIONES DE LAS INYECCIONES. FINALMENTE SE LIJARA TODA LA SUPERFICIE USANDO LIJAS DEL 120 A 180 PARA DEJAR UNA SUPERFICIE APTA PARA LA RECEPCIÓN DE PINTURA. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.20 M. APROX. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PROTECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.0000
CARP-044	APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA AL TONO DE LA EXISTENTE, IGUALANDO EL TONO ACTUAL MARCA VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, EN TODO EL PASAMANOS A DOS MANOS Y LA APLICACIÓN DE BARNIZ POLYFORM 3000 O SIMILAR EN CALIDAD. SE PROTEGERÁ EL PISO CON PLÁSTICO DURANTE LA APLICACIÓN. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.20 M. APROX. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PROTECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	38.4000
CARP-GA-005	REHABILITACION DE PUERTA POR MEDIO DE DE 2 CARAS DE INGERTO DE PZA DE 70X30CM DE CONTRAMARCO A BASE DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 6MM Y CONTRAMARCO, LAQUEADO CON COLOR SIMILAR AL EXISTENTE. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 2.20 M. INCLUYE: LIBERACIÓN DE AREA CON DETERIORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
G2	TOTAL MANTENIMIENTOS CARPINTERIAS		



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION:

VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO:

OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
G3	MANTENIMIENTOS SANITARIOS		
MSAN-GA-002	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO SANITARIO EN NIVEL GALERIA, MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD; EL CUAL CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL MOBILIARIO SANITARIO Y FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO CON AGUA Y JABON TALLANDO CON CEPILLO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, CAMBIO Y SUMINISTRO DE RESORTES, HERRAJES MARCA COFLEX O SIMILARES AL EXITENTE EN CALIDAD Y EMPAQUES AL FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO MARCA HELVEX O SIMILARES AL EXISTENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.0000
MSAN-GA-003	MANTENIMIENTO DE LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO CON BOTÓN PUSH MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD , EN NIVEL GALERIA EL CUAL CONSISTE EN LA LIMPIEZA AL MOBILIARIO Y AL JUEGO DE HERRAJES CON AGUA Y JABON TALLANDO CON CEPILLO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, CAMBIO Y SUMINISTRO DE LLAVES ANGULARES MARCA URREA, MANGUERAS COFLEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.0000
G3	TOTAL MANTENIMIENTOS SANITARIOS		
G	TOTAL NIVEL GALERIA		
H	NIVEL PARAISO		
H1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS		
SCI-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CONTRA INCENDIO KEY FIRE HOSE DE 1 1/2 PULG. ARMADA CON CONEXIONES DE UNIÓN DE BRONCE NST, 500 PSI 15.2 M (SP15-500) MARCA PAHUSA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000
H1	TOTAL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS		
H2	PISO		
PI-PA-001	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PISO DE MADERA DE ENCINO AMERICANO EN NIVEL PARAISO, CON DIMENSIÓN DE 8.65X4.87 M. VARIABLE PROMEDIO, MEDIANTE LA LIBERACION DE BARNIZ A BASE DE REMOVEDOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, LIJAS Y CUCHILLAS, ASI COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DE 6 CM A 9 CM DE ANCHO, 8 A 12 MM DE ESPESOR Y LONGITUD VARIABLE LIBERANDO UN 25% DEL PISO POR MAL ESTADO POR UNAS DE MEDIDAS Y CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, LIBERANDO PIEZAS EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO, DESARMADORES Y ESPATULAS CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS, UNA VEZ LIJADO Y PREPARADO EL PISO, SE APLICARA BARNIZ POLY LACK CRISTAL DE 3 A 4 MANOS COMO ACABADO FINAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	20.2600
H2	TOTAL PISO		

 OAXACA <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	PATRIMONIO CULTURAL <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025		
PROPUESTA		
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		
(OBRA):		
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION:	VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO:	OAXACA
DISTRITO: CENTRO		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
H3	MANTENIMIENTOS SANITARIOS		
MSAN-PA-002	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO SANITARIO EN SALA, MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD; EL CUAL CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL MOBILIARIO SANITARIO Y FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO CON AGUA Y JABON TALLANDO CON CEPILLO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, CAMBIO Y SUMINISTRO DE RESORTES, HERRAJES MARCA COFLEX O SIMILARES AL EXITENTE EN CALIDAD Y EMPAQUES AL FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO MARCA HELVEX O SIMILARES AL EXISTENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.0000
MSAN-PA-003	MANTENIMIENTO DE LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO CON BOTÓN PUSH MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD , DE SALA, EL CUAL CONSISTE EN LA LIMPIEZA AL MOBILIARIO Y AL JUEGO DE HERRAJES CON AGUA Y JABON TALLANDO CON CEPILLO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, CAMBIO Y SUMINISTRO DE LLAVES ANGULARES MARCA URREA, MANGUERAS COFLEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.0000
H3	TOTAL MANTENIMIENTOS SANITARIOS		
H4	CARPINTERIAS		
CARP-PA-001	LIMPIEZA Y ASPIRADO DE BARANDAL DE MADERA, SOBRE PRETIL EN NIVEL PARAISO. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON TRAPO DE MICROFIBRA HÚMEDO, EN LAS ZONAS DONDE SE DETECTE LA MADERA EN MAL SE ESTADO SE LIBERARÁ EL MATERIAL CARCOMIDO Y CON UNA ASPIRADORA, SE SUCCIONARÁN LAS EXCRETAS, CON LA FINALIDAD DE PODER PREPARAR EL ÁREA PARA LOS SIGUIENTES PROCESOS. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.20 M. APROX. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PROTECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	20.0000
CARP-PA-002	FUMIGACIÓN LOCALIZADA DE BARANDAL DE MADERA, SOBRE PRETIL EN NIVEL PARAISO. FUMIGANDO LA MAYOR CANTIDAD DE SUPERFICIE, SE REALIZARAN PERFORCIONES CON BROCA DE 1/16" (2MM) PARA INYECTAR EL CON JERINGAS DE 5 MM EL INSECTICIDA SAYER LACK AD-05 A UNA DISTANCIA DE CADA 40 CM A LO LARGO Y A 10 CM A LO ANCHO, ESTAS PERFORACIONES SE HARÁN ALTERNADAS CON LA FINALIDAD DE ATACAR ZONAS QUE NO SON VISIBLES. ASÍ MISMO, EN FALTANTES DONDE SE PUEDAN OBSERVAR LAS GALERÍAS SE APLICARÁ EL INSECTICIDA CON PINCEL, POR GOTE O INYECCIÓN. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.20 M. APROX. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PROTECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.0000

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025		
PROPUESTA		
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		
(OBRA):		
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION:	VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO:	OAXACA
DISTRITO: CENTRO		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CARP-PA-003	RESANE Y ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAL DE BARANDAL DE MADERA, SOBRE PRETEL EN NIVEL PARAISO PARA REESCRUTURACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS. SE APLICARÁ RESINA EPÓXICA ARALDIT PARA RELLENAR LOS FALTANTES Y BRINDAR ESTRUCTURA, ESTA REPOSICIÓN SE HARÁ A NIVEL DE LA CAPA PICTÓRICA, EN CASO DE QUE NO QUEDE A NIVEL SE APLICARÁ UNA CAPA DE PASTA DE RESANE PARA MADERA Y CON ESTÁ SE RESANARÁN TODAS LAS PERFORACIONES DE LAS INYECCIONES. FINALMENTE SE LIJARA TODA LA SUPERFICIE USANDO LIJAS DEL 120 A 180 PARA DEJAR UNA SUPERFICIE APTA PARA LA RECEPCIÓN DE PINTURA. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.20 M. APROX. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PROTECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.0000
CARP-044	APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA AL TONO DE LA EXISTENTE, IGUALANDO EL TONO ACTUAL MARCA VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, EN TODO EL PASAMANOS A DOS MANOS Y LA APLICACIÓN DE BARNIZ POLYFORM 3000 O SIMILAR EN CALIDAD. SE PROTEGERÁ EL PISO CON PLÁSTICO DURANTE LA APLICACIÓN. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.20 M. APROX. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PROTECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	38.4000
H4	TOTAL CARPINTERIAS		
H5	CUBIERTAS		
CUB-PA-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROBLOCK DE 30X30 CM, ASENTADO Y JUNTEADO CON ADHESIVO MULTIUSOS DE ALTO DESEMPEÑO (AMU) CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, RETIRANDO PREVIAMENTE LAS PIEZAS EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS PIEZAS Y ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AJUSTES Y RECORTES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.0000
PL-PA-001	LIBERACIÓN DE PLAFÓN DE PANEL DE YESO USG EN MAL ESTADO SIN LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES EN NIVEL PARAISO, LIBERANDO POR MEDIO MANUALES CON PINZAS, DESARMADORES Y MARTILLOS, EVITANDO GENERAR DAÑOS EN MATERIAL BASE O ALEDAÑO, A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 2.50 M. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ANDAMIOS, RECOLECCION DE ESCOMBRO EN COSTALES, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.0000
PL-PA-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON DE PANEL DE YESO USG MARCA TABLAROCA DE 1/2" X 4' X 10'; EN NIVEL PARAISO, COLOCANDO EL SITEMA DE SUJECIÓN A BASE DE CANALES DE CARGA CAL 22, CANALES LISTO CAL. 26, ANGULOS DE AMARRE CAL 26, TORNILLOS, PERFACINTA, CALAFATEO DE JUNTAS CON REDIMIX, A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 2.50 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIÓN DE ZONA ALEDAÑAS, RECORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	20.0000
H5	TOTAL CUBIERTAS		
H	TOTAL NIVEL PARAISO		

 OAXACA <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	PATRIMONIO CULTURAL <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025		
PROPUESTA		
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		
(OBRA):		
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION:	VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO:	OAXACA
DISTRITO: CENTRO		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
1	NIVEL CUBIERTA		
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		
MSAC-001	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE LUBRICANTE MOD. POE220VS MARCA CARRIER PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.0000
MSAC-002	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE MOD. S-4004UA MARCA CARRIER PARA BOMBA DE ACEITE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.0000
MSAC-003	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE INTERNO MOD. 06NA660-028 MARCA CARRIER PARA COMPRESOR DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.0000
MSAC-004	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR TD-4155 PARA COMPRESOR DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.0000
MSAC-005	ELIMINACION DE HUMEDAD EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MEDIANTE 2 CICLOS DE VACIO Y NITROGENO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.0000
MSAC-006	ENDEREZADO Y LIMPIEZA DE SERPENTINES EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, REALIZANDO LA LIMPIEZA CON LIQUIDO LIMPIADOR NO CAUSTICO Y AGUA LIMPIA A PRESION CONTROLADA CON HIDROLAVADORA, TENIENDO EL DEBIDO CUIDADO DE NO DAÑAR EL RECUBRIMIENTO DEL SERPENTIN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.0000
MSAC-007	SUMINISTRO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-134 (8 BOYAS) AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000

 OAXACA <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	PATRIMONIO CULTURAL <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025		
PROPUESTA		
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		
(OBRA):		
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION:	VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO:	OAXACA
DISTRITO: CENTRO		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
MSAC-008	MANTENIMIENTO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, INCLUYE: HERRAMIENTA Y LIMPIEZA A SERPENTINES, CAMBIO DE CHUMERAS, LIMPIEZA Y BALANCEO DE TURBINA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000
MSAC-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO MODELO RF3075 FABRICADO CON FIBRA DE VIDRIO AGLUTINADA CON RESINA PARA SOPORTAR TEMPERATURAS HASTA 232°C, CONSTA DE PAPEL FOIL DE ALUMINIO REFORZADO DE 1.5" DE ESPESOR POR 0.61 M X 15.24 M. PARA EXTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.0000
11	TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		
12	CARPINTERIAS		
CARP-CU-047	INTEGRACIÓN DE VENTANA FIJA DE MADERA DE 1 HOJA TIPO LUVER DE UN PROMEDIO DE 1.18X1.48 M. DE ALTURA, A BASE DE MADERA DE MACUIL O CHICO ZAPOTE, REALIZANDO LA APLICACIÓN DE PRESERVADOR PARA MADERA SAYER LACK AD-0051, Y COMO ACABADO FINAL LA APLICACIÓN DE TINTA AL ALCOHOL SEGUN MUESTRA, Y FONDO AISLASAYER R-0129/A Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-0200. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 2.20M. INCLUYE: TORNILLOS, TAQUETES, PARA SU CORRECTA FIJACIÓN A MURO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.0000
CARP-CU-048	INTEGRACIÓN DE VENTANA FIJA DE MADERA DE 1 HOJA TIPO LUVER DE UN PROMEDIO DE 1.42 M. DE ALTURA, X1.23 A BASE DE MADERA DE MACUIL O CHICO ZAPOTE, REALIZANDO LA APLICACIÓN DE PRESERVADOR PARA MADERA SAYER LACK AD-0051, Y COMO ACABADO FINAL LA APLICACIÓN DE TINTA AL ALCOHOL SEGUN MUESTRA, FONDO AISLASAYER R-0129/A Y ACABADO FINAL CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-0200. A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 2.20 M. INCLUYE: TORNILLOS, TAQUETES, PARA SU CORRECTA FIJACIÓN A MURO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000
12	TOTAL CARPINTERIAS		
13	CUBIERTA		
CUB-001	LIBERACIÓN DE ENLADRILLADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL - ARENA, DE 4 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, EN EXTRADÓS DE CUBIERTA, LIBERANDO POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS, PROMEDIO, INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	145.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CUB-002	INTEGRACIÓN DE ENLADRILLADO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO TIPO MEDIA TABLA DE 1A CALIDAD DE 3X15X30 CM, COLOCADOS EN DISPOSICIÓN DE PETATILLO, ASENTADO CON MORTERO DE CAL- ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL+4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL- ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL+4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 18 M. PROMEDIO, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	145.0000
CUB-003	RETIRO DE MOHO EN PISOS DE LADRILLO, EN EL ÁREA DE CUBIERTA POR MEDIO DE UNA LIMPIEZA ACUOSA UTILIZANDO JABON NEUTRO, AGUA Y CEPILLO DE RAIZ DE CERDAS SUAVES HASTA RETIRAR TODAS LAS IMPUREZAS DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	77.0000
CUB-004	INTEGRACIÓN DE HIDROFUGANTE LIFE TIME DE LA MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR EN CALIDAD EN CUBIERTA, APLICANDO 1 CAPA DE MANERA HOMOGENEA POR MEDIOS MANUALES CON BROCHA. A UNA ALTURA DE 18.00 M. INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, PREPARACIONDE LA SUPERFICIE, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	145.0000
CUB-005	LIBERACIÓN DE ENTORTADOS DE CEMENTO-ARENA DE 2 A 3 CM.. DE ESPESOR PROMEDIO EN EXTRADOS DE CUBIERTA, LIBERANDO POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, EVITANDO GENERAR DAÑOS EN MATERIAL BASE Y ALEDAÑO.. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 18.00 M. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	145.0000
CUB-006	LIBERACION DE CHAFLAN EN CUBIERTA A BASE DE CONCRETO A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 10.00 M., INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	97.9100
CUB-007	LIBERACIÓN DE APLANADO DE CAL-ARENA DE 2 A 3 CM.. DE ESPESOR PROMEDIO EN MURO, PRETEL Y MURETE EN NIVEL DE CUBIERTA, LIBERANDO POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, EVITANDO GENERAR DAÑOS EN MATERIAL BASE Y ALEDAÑO, INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	121.3900



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CUB-008	INTEGRACIÓN DE CAPA DE MORTERO DE 3 A 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN CUBIERTA, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:1.3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL, CON ACABADO FINO DE 0.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA CERNIDA PROPORCIÓN 1:1 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL+ 4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL., A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 18.00 M, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACION DEL ÁREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	145.0000
CUB-009	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE MEMBRANA DE POLIESTER DE 4 MM DE ESPESOR, (APP) ACABADO EN GRAVILLA APLICADO POR TERMOFUSIÓN, INCLUYE: PRIMARIO SELLADOR, CALAFATEOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	145.0000
CUB-010	INTEGRACION DE CHAFLAN DE TABIQUE MEDIA TABLA DE 3X15X30 CMS EN ÁREA DE PRETIL ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 + 10 % CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL, Y JUNTEADO CON MORTERO-ARENA PROP. 1:1 + 10 % DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTER POR VOLUMEN MEZCLA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES EN LAS ESQUINAS A 45°, DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN..	ML	53.6000
CUB-011	INTEGRACION DE CHAFLAN DE TABIQUE MEDIA TABLA DE 3X15X30 CMS EN CORONA DE MURETE DE PRETIL EN PIEZAS DAÑADAS O EN MAL ESTADO ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 + 10 % CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL, Y JUNTEADO CON MORTERO-ARENA PROP. 1:1 + 10 % DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTER POR VOLUMEN MEZCLA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES EN LAS ESQUINAS A 45° E INTEGRACIÓN DE DETALLE DE GOTEÓ POR PIEZA, DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN..	ML	53.6000
CUB-012	INTEGRACION DE CHAFLAN DE TABIQUE MEDIA TABLA DE 3X7X30 CMS EN PERIMETRO EN ÁREA DE CUBIERTA DE ENLADRILLADO, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 + 10 % CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL, Y JUNTEADO CON MORTERO-ARENA PROP. 1:1 + 10 % DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTER POR VOLUMEN MEZCLA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES EN LAS ESQUINAS A 45°, DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN..	ML	65.4000

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025		
PROPUESTA		
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		
(OBRA):		
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION:	VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO:	OAXACA
DISTRITO: CENTRO		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CUB-013	LIMPIEZA ESPECIALIZADA Y MANUAL DE PINÁCULOS DE 1.40 DE ALTURA POR 50CM DE ANCHO LABRADOS EN CANTERA CAFÉ, CON PRESENCIA DE SUCIEDAD SUPERFICIAL, DEPÓSITOS BIOLÓGICOS O COSTRAS NEGRAS, RESPETANDO LA INTEGRIDAD DEL MATERIAL PÉTREO, SIN DAÑAR TALLAS NI SUPERFICIES ORIGINALES, BAJO EL SIGUIENTE PROCESO: 1.PRUEBAS DE LIMPIEZA EN ZONAS POCO VISIBLES PARA DEFINIR EL MÉTODO MÁS ADECUADO (SECO O HÚMEDO, FÍSICO O QUÍMICO). 2. CEPILLADO MANUAL CON CEPILLOS DE CERDAS NATURALES PARA ELIMINAR POLVO, PARTÍCULAS SUELTAS Y MATERIA ORGÁNICA. 3. LIMPIEZA HÚMEDA CONTROLADA CON SOLUCIÓN DE AGUA OXIGENADA Y JABÓN SIMPLE GREEN ECOLÓGICO O SIMILAR EN CALIDAD O CARBONATO DE AMONIO EN ZONAS CON DEPÓSITOS MÁS RESISTENTES, APLICADA CON ESPONJA VEGETAL O PINCEL. 4.ENJUAGUE CON AGUA OXIGENADA Y POSTERIOR AGUA PURIFICADA Y SECADO NATURAL SIN USO DE PAÑOS ABRASIVOS. 5.APLICACIÓN OPCIONAL DE TRATAMIENTO BIOCIDA (COMO BIOTIN T O PREVENTOL) EN CASO DE PRESENCIA DE COLONIZACIÓN VEGETAL ACTIVA (LÍQUENES, MUSGOS), PREVIA AUTORIZACIÓN TÉCNICA. A UNA ALTURA DE TRABAJO PROMEDIO DE 2 M. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.0000
I3	TOTAL CUBIERTA		
I	TOTAL NIVEL CUBIERTA		
J	CUPULA		
J1	ESTRUCTURA		
ES-CUB-001	LIBERACION DE VIGAS CURVAS DE MADERA DE PINO DE 11CM X 15CM DE SECCIÓN PROMEDIO Y LONGITUD VARIABLE, SUJETAS POR PLACAS DE CONEXIÓN DE 25 X 18 CM Y 1/2" DE ESPESOR Y PERFILES ADYACENTES A NODOS DE DIAGONALES ESTRUCTURALES, DAÑADAS O EN MAL ESTADO, POR MEDIOS MANUALES Y HERRAMIENTA MENOR, CUIDANDO DE NO DAÑAR ELEMENTOS ALEDAÑOS, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 7 M. PROMEDIO. INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	88.4700
ES-CUB-002	INTEGRACION DE VIGAS CURVAS DE ENCINO DE 11CM X 15CM DE SECCIÓN PROMEDIO Y LONGITUD VARIABLE SUJETAS POR PLACAS DE CONEXIÓN DE 25 X 18 CM Y 1/2" DE ESPESOR Y PERFILES ADYACENTES A NODOS DE DIAGONALES ESTRUCTURALES, SE SUSTITUIRAN LAS VIGAS PICADAS POR NUEVAS APLICANDO PRESERVADOR PARA MADERA AD-0051 O SIMILAR EN CALIDAD, DOS MANOS DE FONDO AISLASAYER R-0129/A Y ACABADO POLILACK CRISTAL UB-0200. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 7 M PROMEDIO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	88.4700
ES-CUB-003	LIBERACIÓN DE PIEZAS DE MADERA DE PINO MACHIMBRADAS EN TABLERADO EN CUPULA DE 10 XM X 3 CM DE SECCIÓN PROMEDIO CON LONGITUD VARIABLE, DAÑADAS O EN MAL ESTADO, POR MEDIOS MANUALES Y HERRAMIENTA MENOR, CUIDANDO DE NO DAÑAR ELEMENTOS ALEDAÑOS, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 7 M. PROMEDIO. INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	140.0000

	OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025			
PROPUESTA			
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.			
(OBRA):			
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ		REGION: VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ		ESTADO: OAXACA	
DISTRITO: CENTRO			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
ES-CUB-004	INTEGRACIÓN DE CACHETE DE 10CM X 60CM A BASE DE PLACA U(DE CÚPULA) DE 3/8 CON SOLDADURA 70/18. PREVIAMENTE TRATADO CON EDTA O ANTICORROSIVO Y PINTURA SIMILAR A LA EXISTENTE, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 3M. PROMEDIO . INCLUYE: ANDAMIAJE ,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2.9800
ES-CUB-005	LIMPIEZA EN ESTRUCTURA METALICA A BASE DE VIGAS IPR DE 8"X4" Y CONTRAVIENTOS DE REDONDO, LIBERANDO PREVIAMENTE LAS CAPAS DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MECANICOS CON LA TECNICA DE SAND BLAST CON PARTICULAS DE POLVO DE PIEDRDA, CAL EN POLVO Y CAL HIDRATADA, POSTERIORMENTE A LA LIMPIEZA SE APLICARAN DE DOS CAPAS DE PRIMER ANTICORROSIVO O EDTA, CON APOYO DE HERRAMIENTAS COMO CARDAS DE DISCO, CEPILLO DE CARDAS DE METAL Y COMO ACABADO FINAL DOS CAPAS DE PINTURA ESMALTE PARA METALES EN COLOR NEGRO METAL CLEAN SHERWIN WILLIAMSO SIMILAR EN CALIDAD APLICADO CON EQUIPO AIRLESS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 7 M. SOBRE LA CUBIERTA. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	150.0000
ES-CUB-006	INTEGRACIÓN DE PIEZAS DE MADERA MACHIMBRADAS DE ENCINO EN TABLERADO EN CÚPULA DE 10CM DE ANCHO Y 3CM DE ESPESOR DE SECCIÓN PROMEDIO CON LONGITUD VARIABLE, APLICANDO POR IMPREGNACIÓN CON BROCHA A DOS MANOS PRESERVADOR DE MADERA AD-0051 DE LA MARCA SAYER LACK O SIMILAR EN CALIDAD PARA POSTERIORMENTE APLICAR BARNIZ DE POLIURETANO MARCA SAYER O SIMILAR EN CALIDAD EN TONO A DEFINIR EN OBRA, COMO ACABADO FINAL SE APLICARA BARNIZ POLY LACK CRISTAL O SIMILAR EN CALIDAD APLICANDO DE 2 A 3 MANOS, SE COLOCARÁ EL TABLERADO MACHIHembrando LAS PIEZAS, FIJANDO CON PIJAS DE CABEZA PLANA PUNTO DE CRUZ PARA MADERA INOXIDABLE Y CLAVACOTES A VIGAS DURMIENTE, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 7 M. PROMEDIO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	140.0000
BM-CUB-007	MARCAJE DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. SE REALIZARÁ EL MARCAJE POR ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS QUE SERÁN DESMONTADOS: ARPA, VENTANAS, TEJAS Y CUMBRERAS DE ACUERDO A SU LOCALIZACIÓN. INICIALMENTE SE MARCARAN CON PLUMÓN PERMANENTE BLANCO, PERO UNA VEZ DESMONTADOS LOS ELEMENTOS EN EL REVERSO SE COLOCARÁ LA CLAVE CON BURIL. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 7 M. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	3,664.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
BM-CUB-008	DESMONTAJE DE TEJAS DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24 TIPO ROMBOIDE Y CUMBRERAS. DEBIDO A QUE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO TRABAJA EN CONJUNTO SE DEBERÁN DESMONTAR POR SECCIONES DE CADA GAJO DE LA CÚPULA. ESTA MANIOBRA SE VA A TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL EQUIPO DE CARPINTERÍA. UNA VEZ LAS PIEZAS SEAN DESMONTADAS SE VA A EVALUAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECUBRIMIENTO Y LA CORROSIÓN SUPERFICIAL, SE ORGANIZARÁN EN CONTENEDORES PARA SER TRABAJADOS EN SITIO. LAS CUMBRERAS SE VA A SEPARAR POR LAS UNIONES DE LOS REMACHES Y TAMBIÉN SE DESMONTARÁN POR SECCIONES DE TRAMOS MENORES A 2M DE LARGO. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 7 M. INCLUYE: ANDAMIAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	3,664.0000
BM-CUB-009	ELIMINACIÓN DE CAPAS DE PINTURA EN FALTANTES EN RECUBRIMIENTO PERO BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA LÁMINA GALVANIZADA, SE RETIRARÁN LAS CAPAS DE PRIMER Y PINTURA POR MEDIOS MECÁNICOS SE HARÁN PRUEBAS CON CUÑAS Y LIJAS, TAMBIÉN SE REALIZARÁN PRUEBAS PARA EL USO DE REMOVEDOR PARA PODER DISOLVER LAS CAPAS DE PINTURA. DEPENDIENDO DE CADA CASO EN LAS LÁMINAS SE PODRÁ USAR EL MÉTODO MECÁNICO O FÍSICO QUÍMICO. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 7 M. INCLUYE: ANDAMIAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	30.7900
BM-CUB-010	RETIRO DE CAPAS DE PINTURA EN TEJAS CON EL USO DE SANDBLAST CON PARTÍCULAS DE ARENA SÍLICE SE REALIZARÁN PRUEBAS PARA EVALUAR LA FUERZA DE PRESIÓN DEL CHORRO PARA RETIRAR ÚNICAMENTE LA CORROSIÓN, PREVIENDO NO SEA ABRASIVO M Y LOGRE LA ELIMINACIÓN DE LAS CAPAS DE PINTURA. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 7 M. INCLUYE: ANDAMIAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	30.7900
BM-CUB-011	FABRICACIÓN Y REMPLAZO DE TEJAS DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO ROMBOIDE CAL. 24 TIPO ROMBOIDE DE DIMENSIONES ESTÁNDAR 0.32 M DE ALTO POR 0.15 M DE ANCHO. SE CREARÁ CIZALLA MECÁNICA CON PLATILLA DE PIEZA PARA REPUJAR POR GOLPE LA LÁMINA A LA FORMA DE LA TEJA Y POSTERIORMENTE SE CORTADA CON DISCO DE CORTE. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 7 M. INCLUYE: ANDAMIAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES Y DESPERDICIOS, ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	200.0000
BM-CUB-012	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE CROMATO DE ZINC, ZINC CLAD V MCA. SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, EN TONO GRIS VERDE, EN PIEZAS DE TEJA DE LAMAINA GALVANZADA TIPO ROMBOIDE CON BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECUBRIMIENTO PREVIO. SE ACONDICIONARÁ LA SUPERFICIE PARA RECIBIR UN RECUBRIMIENTO SUPERPUESTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 7 M. INCLUYE: ANDAMIAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	102.6300



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
BM-CUB-013	INJERTOS DE LÁMINA GALVANIZADA EN DECORACIONES DEL REMATE, LAS VENTANAS Y EL ARPA, EN LOS CASOS DONDE LOS FALTANTES SEAN MAYORES A 0.10 M2 QUE NO SE PUEDAN RESANAR, SE COLOCARÁ UNA PLACA DE LÁMINA GALVANIZADA, SIGUIENDO LAS FORMAS DE LAS DECORACIONES. LA PLACA SE VA A COLOCAR POR ENCIMA DEL FALTANTE, SE SUJETARÁ POR REMACHES Y EN TODO EL BORDE DEL PARCHE SE VA COLOCAR UN RESANE PLASTER DESVANECIDO. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 7 M. INCLUYE: ANDAMIAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES Y DESPERDICIOS, ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	10.2600
BM-CUB-014	LIBERACIÓN DE CUMBRERA DE TRAMOS DE 0.70 M A 0.90 M DE LARGO CON MEDIDAS DE ALTO 0.20 M POR 0.20 M DE ANCHO SECCIÓN PROMEDIO Y LONGITUD VARIABLE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, POR MEDIOS MANUALES, TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 7 M. INCLUYE: ANDAMIAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES Y DESPERDICIOS, ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	58.6400
BM-CUB-015	LIBERACIÓN DE CANALÓN DE TRAMOS DE 0.90 DE LARGO CON MEDIDAS DE ALTO DEL CANTO INTERNO DE LA CÚPULA DE 0.50 M Y CANTO EXTERNO 0.30 POR 0.50 M DE ANCHO SECCIÓN PROMEDIO Y LONGITUD VARIABLE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18. POR MEDIOS MANUALES, TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 7 M. INCLUYE: ANDAMIAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES Y DESPERDICIOS, ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	58.6400
BM-CUB-016	FABRICACIÓN DE TRAMO DE CUMBRERA DE 0.70 M A 0.90 M DE LARGO CON MEDIDAS DE ALTO 0.20 M POR 0.20 M DE ANCHO SECCIÓN PROMEDIO Y LONGITUD VARIABLE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18. SE MODELARÁ Y CORTARÁ SIGUIENDO LAS FORMAS PREXISTENTES. APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE CROMATO DE ZINC, ZINC CLAD V MCA. SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, EN TONO GRIS VERDE TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 7 M. INCLUYE: ANDAMIAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES Y DESPERDICIOS, ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	8.8000
BM-CUB-017	FABRICACIÓN DE CANALÓN DE TRAMOS DE 0.90 DE LARGO CON MEDIDAS DE ALTO DEL CANTO INTERNO DE LA CÚPULA DE 0.50 M Y CANTO EXTERNO 0.30 POR 0.50 M DE ANCHO SECCIÓN PROMEDIO Y LONGITUD VARIABLE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18. SE MODELARÁ Y CORTARÁ SIGUIENDO LAS FORMAS PREXISTENTES. APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE CROMATO DE ZINC, ZINC CLAD V MCA. SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, EN TONO GRIS VERDE. TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 7 M. INCLUYE: ANDAMIAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES Y DESPERDICIOS, ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	14.1400

	OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025		
PROPUESTA		
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		
(OBRA):		
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION:	VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO:	OAXACA
DISTRITO: CENTRO		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
BM-CUB-018	RESANE EN LÁMINA PICADA CON UN ÁREA MENOR A 0.10 M2. SE RETIRARÁ TODO EL OXIDO Y ZONAS DAÑADAS Y SE INSERTARÁ EL PARCHE METÁLICO WARNER PARA PODER RECIBIR EL PLASTER, SE LUJARÁ EL BORDE HASTA DEJAR UNA SUPERFICIE LISA Y DESVANECIDA DE LOS BORDES. INTERVENCION DE RESANE DE LOS TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 7 M. INCLUYE: ANDAMIAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	5.1300
BM-CUB-019	MONTAJE DE LAS TEJAS DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24 TIPO ROMBOIDE Y CUMBRERAS POR TRAMOS DE PIEZAS RECUPERADAS DESDE LA BASE DE LA CÚPULAS AL REMATE, SE FIJARÁN CON CON PIJAS DE CABEZA PLANA AVELLANADA PARA MADERA INOXIDABLE Y REMACHES. FIJADAS AL TABLERADO DE MADERA DE ACUERDO A LA DISPOSICION EXISTENTE, A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 22 M. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	3,664.0000
ES-CUB-020	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO 10 AÑOS COLOR BLANCO MARCA FESTER ACRITON PS MAX 10 AÑOS O SIMILAR EN CALIDAD APLICADO A DOS MANOS CON RODILLO SOBRE EXTRADOS DE ENTABLERADO DE PIEZAS MACHIMBRADAS DE MADERA DEJANDO SECAR ENTRE CAPA Y CAPA SEGUN LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 22 M., INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	102.6300
ES-CUB-021	LIBERACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE PARARAYO EN SITIO SOBRE CÚPULA A UNA ALTURA PROMEDIO DE 30 M., UTILIZANDO GRÚA ,ARNÉS Y EQUIPO PERSONAL DE SEGURIDAD EN TODO MOMENTO.FIJANDO EL PARARAYO A SU BASE CON SOLDADURA.DURANTE LA MANIOBRA, SE DEBERA REVISAR QUE LA PUNTA METALICA NO PRESENTE DAÑOS O CORROSIÓN, REVISAR LOS CABLES DE CONEXIÓN, LAS VARILLAS DE COBRE O LOS CONDUCTORES ESTEN FIRMEMENTE SUJETOS Y NO PRESENTEN OXIDACIÓN O CORROSION.ADEMÁS DE REVISAR QUE LOS CABLES DE PUESTA A TIERRA ESTEN CORRECTAMENTE CONECTADOS. REALIZADO POR UN EQUIPO DE PROFESIONALES CAPACITADOS EN TRABAJOS EN ALTURA, PARA GARANTIZAR QUE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS SE REALICEN DE FORMA SEGURA. TRABAJOS A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 13 M. APROX. INCLUYE:ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025		
PROPUESTA		
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		
(OBRA):		
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION:	VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO:	OAXACA
DISTRITO: CENTRO		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
ES-CUB-022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ANTIPALOMAS BAJO CUBIERTA, SUJETA A ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE FABRICADA CON TUBO PTR DE ACERO AL CARBÓN DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1.5 MM DE ESPESOR, CON MARCO PERIMETRAL Y TRAVESAÑOS INTERMEDIOS, ANCLADO A FIRME MEDIANTE PATINES METÁLICOS Y TAQUETES EXPANSIVOS; MALLA DE POLIETILENO RESISTENTE A RAYOS UV, OJO DE 1" (25 MM), COLOR NEUTRO, FIJADA CON GRAPAS, PIJAS O ALAMBRE GALVANIZADO, TENSADA MANUALMENTE, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4M. PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, MARCO DE ESTRUCTURA METALICA CORTES, UNIONES, PINTURA ANTICORROSIVA, SOLDADURA DE PUNTOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	45.0000
J1	TOTAL ESTRUCTURA		
J	TOTAL CUPULA		
K	CUBOS DE ESCALERA		
K1	MANTENIMIENTO CARPINTERIAS		
CARP-ES-001	MANTENIMIENTO DE PIEZA DE MADERA EN BARANDAL, DE 8CM DE ANCHO POR 2CM DE ALTURA PROMEDIO, BAJO LA LIBERACION DE BARNIZ EXISTENTE A BASE DE LIJA DE DIFERENTES GRANOS, 2 MANOS DE FONDO MARCA SAYER AISLASAYER R-0129/A O SIMILAR EN CALIDAD Y ACABADO CON BARNIZ POLILACK CRISTAL UB-0200 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	28.9000
CARP-ES-002	APLICACIÓN DE ACEITE DE TECA EN PIEZA DE MADERA DE 8CM DE ANCHO POR 2CM DE ALTURA PROMEDIO, EN BARANDALES POR MEDIOS MANUALES A BASE DE MONA, FROTANDOLA SOBRE LA SUPERFICIE EN MOVIMIENTOS CIRCULARES PARA DARLE EL ACABADO A LA SUPERFICIE DE ACERO, PREVIAMENTE LIJADA CON LIJA DE AGUA GRANO 150 PARA RETIRAR RESIDUOS DE OXIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	148.3000
K1	TOTAL MANTENIMIENTO CARPINTERIAS		
K2	DOMOS		
CUB-ES-013	RETIRO DE CRISTAL DE 6MM. DE ESPESOR EN DOMO DE CUBO DE ESCALERAS A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 18.00 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	49.2800
CUB-ES-014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICO SOLIDO AHUMADO DE 6 MM. DE ESPESOR EN DOMO DE CUBO DE ESCALERAS. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 18.00 M. INCLUYE: RECORTES, SELLADO DE JUNTAS CON SELLADOR DE POLIURETANO DURETAN, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ELEVACIONES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	49.2800

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO		PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025			
PROPUESTA			
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.			
(OBRA):			
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION:	VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO:	OAXACA	
DISTRITO: CENTRO			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CUB-ES-016	AMPLIACIÓN DEL CABALLETE A 2.80X2.10, CON ACABADO EN ESMALTE ANTOCORROSIVO EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE VIDRIO EN DOMOS, Y REEMPLAZO DE VIDRIOS NUEVOS POR ADAPTACION, POR MEDIOS MANUALES, A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 18M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000
K2	TOTAL DOMOS		
K	TOTAL CUBOS DE ESCALERA		
L	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
TC-001	RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN, FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 15 KM, INCLUYE: TRASPALEOS, CARGA MANUAL Y DESCARGA DEL CAMIÓN VOLTEO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	52.1500
TC-002	ACARREO DE ESCOMBRO A MANO A 2A. ESTACIÓN EN BOTE Y/O CARRETILLA A UNA DISTANCIA MÁX. 50 M A LUGAR DE APILE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: TRASPALEOS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	52.1500
TC-003	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	748.0700
L	TOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
1	TOTAL REHABILITACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		

ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DEL
 PATRIMONIO CULTURAL DE OAXACA