
 <b>OAXACA</b> <small>ESTADO DE JUÁREZ</small>		<b>PATRIMONIO CULTURAL</b> <small>DEL ESTADO DE JUÁREZ</small>
CATÁLOGO DE CONCEPTOS		
EJERCICIO FISCAL 2025		
<b>PROGRAMA:</b> <b>BENEFICIADA:</b> REHABILITACIÓN DEL ATRIO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA		
<b>LOCALIDAD:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ	<b>REGIÓN:</b> VALLES CENTRALES	<b>ESTADO:</b> 020 OAXACA
<b>MUNICIPIO:</b> 067- OAXACA DE JUÁREZ <b>DISTRITO:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ		

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
<b>A REHABILITACIÓN DEL ATRIO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED</b>			
<b>A01</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
PRE-001	COLOCACIÓN DE CINTA PLASTICA DELIMITADORA CON LEYENDA DE PRECAUCIÓN, ML COLOCANDO CRUCETAS A BASE DE POLINES, BARROTES Y DUELAS A CADA 4.00 MTS UTILIZANDO CLAVOS DE 2", 2 1/2" Y 4", ALAMBRE RECOCIDO PARA UNIR Y SUJETAR ESTOS ELEMENTOS, COLOCANDO POR LO MENOS 3 LINEAS DE LA CINTA PLASTICA ENTRE CADA CRUCETA DURANTE LA DURACIÓN DE LOS TRABAJOS. INCLUYE: APOYOS, CONTRAVENTEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE LA PROTECCIÓN AL FINAL DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		35.0000
PRE-002	HABILITADO DE TAPIAL PROVISIONAL DE UNA ALTURA DE 2.40 MTS. PARA PROTECCIÓN DE ML PEATONES FABRICADO A BASE DE ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 3RA. PARA CIMBRA, POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2", A CADA 2.40 M. EN SENTIDO VERTICAL, ARRASTRE DE POLIN DE 3 1/2" EN SENTIDO HORIZONTAL CON CONTRAVENTEADOS CON DUELAS DE 3/4" X 4" A CADA 2.40 M. FORRADO DE TRIPLAY DE PINO PARA CIMBRA DE 16 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: PUERTA DE ACCESO DE 1.00X2.40 MT. A BASE DE BARROTE Y TRIPLAY, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, RETIROS DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL TAPIAL AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		125.1300
PRE-003	PROTECCION DE RODAPIE DE 1.20 M DE ALTO EN FACHADA A BASE DE ESTRUCTURA DE ML MADERA DE PINO DE 3RA. PARA CIMBRA, POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2", A CADA 2.40 M. EN SENTIDO VERTICAL, ARRASTRE DE POLIN DE 3 1/2" EN SENTIDO HORIZONTAL CON CONTRAVENTEADOS CON DUELAS DE 3/4" X 4" A CADA 2.40 M. FORRADO DE TRIPLAY DE PINO PARA CIMBRA DE 16 MM. DE ESPESOR, ENBALADO POR MEDIO DE BAJO ALFOMBRA Y SUJETADO CON CLAVO DE 1" Y GRAPA. PARA MANTENER SU ESTADO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 1.20 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESMONTAJE DE LA PROTECCION AL FINALIZAR LA INTERVENCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		113.5000
PRE-004	PROTECCION DE ESCALONES DE CANTERA DE ACCESO A TEMPLO DE 40 CM DE ANCHO, A M2 BASE DE ESTRUCTURA DE MADERA DE TRIPLAY DE 16 MM. EN CARA DE CONTACTO SERA ENBALADO POR MEDIO DE BAJO ALFOMBRA Y SUJETADO CON CLAVO DE 1" Y GRAPA A TRIPLAY, PARA MANTENER SU ESTADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESMONTAJE DE LA PROTECCIÓN AL FINALIZAR LA INTERVENCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2.5000
PRE-005	PROTECCIÓN DE PUERTAS DE MADERA, HERRERIAS Y ACCESOS CON PLÁSTICO POLIETILENO M2 CAL. 600 Y ENMARCAMIENTO DE BARROTE DE PINO DE 3A DE 2"x4", DUELA DE PINO DE 3A DE 3/4X4X8" Y TRIPLAY DE PINO DE 15-16 MM, FIJADO CON CLAVOS DE 1", CINTA ADHESIVA PARA MANTENER SU ESTADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SE UTILIZARA BAJO ALFOMBRA EN ÁREAS DE CONTACTO A PROTEGER, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 4.00 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ANDAMIOS, RETIRO DE LA PROTECCIÓN AL FINAL DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		81.4700

 <b>OAXACA</b> <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>		<b>PATRIMONIO CULTURAL</b> <small>DEL ESTADO DE OAXACA</small>	
<b>CATÁLOGO DE CONCEPTOS</b> <b>EJERCICIO FISCAL 2025</b>			
<b>PROGRAMA:</b> <b>BENEFICIADA:</b> REHABILITACIÓN DEL ATRIO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA			
<b>LOCALIDAD:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ		<b>REGIÓN:</b> VALLES CENTRALES	
<b>MUNICIPIO:</b> 067- OAXACA DE JUÁREZ		<b>ESTADO:</b> 020 OAXACA	
<b>DISTRITO:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ			

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PRE-006	PODA DE FRONDA SIN DAÑAR LA ESTABILIDAD DEL ÁRBOL A UNA ALTURA MAXIMA DE PZA TRABAJO DE 6.00 M. A BASE DE ESTRUCTURAS DE ANDAMIOS METÁLICOS POR MEDIOS MANUALES CON MOTOSIERRA, MACHETE Y MECATES INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		8.0000
A01	<b>TOTAL PRELIMINARES</b>		
A02	<b>LIBERACIONES</b>		
A0201	<b>LIBERACIONES ATRIO</b>		
LIB-001	LIBERACION DE PLANTAS PARA SU REUBICACION (ARBUSTOS, MAGUEY, PALMERAS) POR PZA MEDIOS MANUALES MACHETE, HACHA Y PICO, PALA, SE REALIZARÁ ZANJA EN EL PERIMETRO DEL TRONCO PARA SU EXTRACCION, CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, SE COLOCARAN EN MACETAS DE PLATICO, INCLUYE: MACETA, TIERRA Y AGUA, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		22.0000
LIB-002	LIBERACION DE ARBOL, DE GROSOR DE 40.00 CM X 3.50 M DE ALTURA PROMEDIO, POR PZA MEDIOS MANUALES, UTILIZANDO MOTOSIERRA, HACHA Y PICO, SE REALIZARÁ ZANJA EN EL PERIMETRO DEL TRONCO PARA SU EXTRACCION, CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
LIB-003	LIBERACION DE TRONCO DE ARBOL, DE GROSOR DE 0.60 M X 0.80 M DE ALTURA PROMEDIO, PZA POR MEDIOS MANUALES, UTILIZANDO MOTOSIERRA, HACHA Y PICO, SE REALIZARÁ ZANJA EN EL PERIMETRO DEL TRONCO PARA SU EXTRACCION, CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		3.0000
LIB-004	LIBERACION DE RAIZ POR MEDIOS MANUALES, CON MACHETE Y HACHA, CUIDANDO DE NO M2 DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, POSTERIORMENTE SE APLICARÁ PASTA FITOCICATRIZANTE POR MEDIO DE BROCHA, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		4.0000
LIB-005	LIBERACIÓN DE BANCAS DE ACERO FORJADO, ANCLADO CON TORNILLERÍA, CON PZA RECUPERACIÓN, POR MEDIOS MANUALES, CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: TRASLADO A LUGAR DE ALMACENAMIENTO INDICADAS POR LA SUPERVISIÓN NO MAYOR A 100 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		18.0000




**PATRIMONIO CULTURAL**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

**PROGRAMA:****BENEFICIADA** REHABILITACIÓN DEL ATRIO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA**LOCALIDAD:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ**REGIÓN** VALLES  
CENTRALES**MUNICIPIO:** 067- OAXACA DE JUÁREZ**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-006	LIBERACION DE POSTE DE ACERO DE LUMINARIAS TIPO COLONIAL, CON RECUPERACION, PZA POR MEDIOS MANUALES, CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, PREVIAMENTE EL DESABILITADO DE CORRIENTE ELECTRICA, INCLUYE: TRASLADO A LUGAR DE ALMACENAMIENTO INDICADAS POR LA SUPERVISIÓN NO MAYOR A 100 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		5.0000
LIB-007	LIBERACION DE HERRERIA EN JARDINERAS A BASE DE CUADRADO DE 3/4" EN FORMA DE ML ARCO CON UN ALTO DE 40 CM, CON RECUPERACION, POR MEDIOS MANUALES, CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: TRASLADO A LUGAR DE ALMACENAMIENTO INDICADAS POR LA SUPERVISIÓN NO MAYOR A 100 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		236.6700
LIB-009	LIBERACION DE CICLOPUERTOS METALICOS DE 0.80X 1.30 M, POR MEDIOS MANUALES, CON PZA RECUPERACION, INCLUYE: TRASLADO A LUGAR DE ALMACENAMIENTO INDICADAS POR LA SUPERVISIÓN NO MAYOR A 100 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		3.0000
LIB-010	LIBERACION DE RAMPA DE 1.03 X 0.83 CMS APROXIMADAMENTE. A BASE DE ESTRUCTURA PZA METALICA CONFORMADA DE CUADRADOS DE 2 Y TAPADERA METALICA ANTIDERRAPANTE POR MEDIOS MANUALES CON ESMERIL Y DISCO DE CORTE PARA ACERO, CON RECUPERACION CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: TRASLADO A LUGAR DE ALMACENAMIENTO INDICADAS POR LA SUPERVISIÓN NO MAYOR A 100 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
A0201	<b>TOTAL LIBERACIONES ATRIO</b>		
A0202	<b>LIBERACION EN PISO</b>		
LIB-012	LIBERACION DE PISO A BASE DE LOSETA DE BARRO ROJO RECOGIDO ACABADO SEMIPULIDO M2 DE 20 X 20 CM, POR MEDIOS MANUALES, UTILIZANDO MARRO Y CINCEL, A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, SIN RECUPERACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1,305.6600
LIB-013	LIBERACION DE ENTRECALLE DE ADOQUIN DE HORMIGON ACABADO SEMIPULIDO DE 5 X 20 X M2 5 CM, POR MEDIOS MANUALES, UTILIZANDO MARRO Y CINCEL, A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, SIN RECUPERACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		49.8100
LIB-014	LIBERACION DE ESCALONES DE PIEZAS DE CANTERA VERDE DE 30 X 10 X 40 CM, POR M2 MEDIOS MANUALES, UTILIZANDO MARRO Y CINCEL, A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, CON RECUPERACION, INCLUYE: TRASLADO A LUGAR DE ALMACENAMIENTO INDICADAS POR LA SUPERVISIÓN NO MAYOR A 100 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		21.4500



**PATRIMONIO CULTURAL**  
DEL ESTADO DE OAXACA

### CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

**PROGRAMA:**

**BENEFICIADA** REHABILITACIÓN DEL ATRIO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

**LOCALIDAD:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

**REGIÓN** VALLES  
CENTRALES

**MUNICIPIO:** 067- OAXACA DE JUÁREZ

**ESTADO:** 020 OAXACA

**DISTRITO:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

### CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-015	LIBERACION RAMPA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES, M2 UTILIZANDO MARRO Y CINCEL, A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.2300
LIB-016	LIBERACION DE FIRME DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS Y M2 MANUALES, UTILIZANDO MARRO Y CINCEL, A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1,355.4700
LIB-017	LIBERACION DE PISO DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS Y M2 MANUALES, UTILIZANDO MARRO Y CINCEL, A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		41.1400
LIB-018	LIBERACION DE MATERIAL PETREO O ARCILLA, POR MEDIOS MANUALES, UTILIZANDO PICO Y M3 PALA, A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		37.3000
LIB-019	LIBERACION DE BANQUETA DE CONCRETO, DE 12 CM DE ESPESOR CON UN ANCHO M2 PROMEDIO DE 1.20 CM A 2.10 CM, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO MARRO Y CINCEL, A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		360.6400
LIB-020	LIBERACION DE GUARNICION DE CONCRETO, DE 10 A 40 CM DE ESPESOR CON UN ANCHO DE ML 15 CM, POR MEDIOS MANUALES, UTILIZANDO MARRO Y CINCEL, A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		111.4400
LIB-021	CORTE CON DISCO EN VIALIDAD DE PAVIMENTO ASFALTICO HASTA 10.00 CM DE ESPESOR, ML INCLUYE: TRAZO, EQUIPO CON DISCO PARA CORTE DE PAVIMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.		121.4400
LIB-022	LIBERACION DE CUNETA SOBRE BASE DE CONCRETO DE 8.00 A 10.00 CM DE ESPESOR, POR M2 MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO MARRO Y CINCEL, A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		44.5800


**PATRIMONIO CULTURAL**  
DEL ESTADO DE OAXACA

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS


EJERCICIO FISCAL 2025

**PROGRAMA:****BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL ATRIO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA****LOCALIDAD:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ**REGIÓN** VALLES  
CENTRALES**MUNICIPIO:** 067- OAXACA DE JUÁREZ**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-023	APERTURA DE CAJA EN TERRENO A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "II" CON EQUIPO M3 MECÁNICO Y MANULES, PARA EL RECIBIR SUB BASE, ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y PISOS A INTEGRAN, POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		818.3000
LIB-024	LIBERACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE ACABADO RUSTICO DE 0.60 X PZA 0.60 X 0.50 M, POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACION DE TAPA A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
LIB-025	LIBERACION DE REGISTRO DE ACABADO RUSTICO DE 1.00 X 0.90 X 0.50 M CON MURO DE PZA TABIQUE DE 14 CM, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO Y TAPA METALICA ANTIDERRAPANTE, POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACION DE TAPADERA A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
LIB-026	LIBERACION DE REGISTRO DE ACABADO RUSTICO DE 0.80 X 0.60 X 0.50 M CON MURO DE PZA TABIQUE DE 14 CM, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO, POR MEDIOS MANUALES, A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		4.0000
LIB-027	LIBERACION DE REGISTRO DE ACABADO RUSTICO DE 0.70 X 0.50 X 0.50 M CON MURO DE PZA TABIQUE DE 14 CM, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO Y TAPA TIPO REJILLA, POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACION DE TAPADERA A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
LIB-028	LIBERACION DE REGISTRO DE ACABADO RUSTICO DE 2.00 X 0.60 X 0.50 M CON MURO DE PZA TABIQUE DE 14 CM, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO, POR MEDIOS MANUALES, A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		4.0000
LIB-029	LIBERACION DE REGISTRO DE ACABADO RUSTICO DE 0.90 X 0.90 X 0.50 M CON MURO DE PZA TABIQUE DE 14 CM, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO, POR MEDIOS MANUALES, A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		2.0000



 <b>OAXACA</b>   PATRIMONIO CULTURAL <small>DEL ESTADO DE OAXACA</small>	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS	
EJERCICIO FISCAL 2025	
PROGRAMA:	
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL ATRIO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	
LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ	REGIÓN VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ	ESTADO: 020 OAXACA
DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ	

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-030	RETIRO DE ARO Y TAPADERA CFE DE POLIETILENO DE 0.90 M DE DIAMETRO CON PZA RECUPERACION, POR MEDIOS MANUALES, A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		3.0000
LIB-031	DESMONTAJE Y RETIRO DE CASETA TELEFÓNICA EXISTENTE (TELMEX), CON RECUPERACIÓN, PZA INCLUYE: HERRAMIENTA, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESCONEXIONES, DEMOLICIÓN DE DADO DE CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.50 M, INCLUYE: ACARREO A LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESHABILITADO DE CABLEADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		2.0000
LIB-032	DESMONTAJE Y RETIRO DE POSTE CIRCULAR METALICO DE 4 M DE ILUMINACION, CON PZA RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESCONEXIONES, DEMOLICIÓN DE DADO DE CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M, INCLUYE: ACARREO A LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESHABILITADO DE CABLEADO, DESHABILITADO DE REGISTROS, DESMONTAJE DE LUMINARIA Y ANTENAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		5.0000
LIB-033	DESMONTAJE Y RETIRO DE POSTE OCTAGONAL METALICO DE 10 M DE COMUNICACIONES, PZA CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESCONEXIONES, DEMOLICIÓN DE DADO DE CONCRETO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M, INCLUYE: ACARREO A LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESHABILITADO DE CABLEADO, DESHABILITADO DE REGISTROS, DESMONTAJE DE LUMINARIA Y ANTENAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
A0202	TOTAL LIBERACION EN PISO		
A0203	LIBERACION EN MUROS		
LIB-034	LIBERACION DE MURETE PERIMETRAL A BASE CONCRETO ARMADO Y CHAPEADO DE PIEZAS M3 DE CANTERA VERDE CON RECUPERACION, CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 0.40 CM A 0.80 CM, CON UN ESPESOR DE 0.30 CM. POR MEDIOS MANUALES, UTILIZANDO MARRO Y CINCEL, A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		61.2200
A0203	TOTAL LIBERACION EN MUROS		
A02	TOTAL LIBERACIONES		
A03	INTEGRACIONES		
A0301	INTEGRACIONES DE PISO		



**PATRIMONIO CULTURAL**  
DEL ESTADO DE OAXACA

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

**PROGRAMA:****BENEFICIADA** REHABILITACIÓN DEL ATRIO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA**LOCALIDAD:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ**REGIÓN** VALLES  
CENTRALES**MUNICIPIO:** 067- OAXACA DE JUÁREZ**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-001	INTEGRACION DE SUB-BASE COMPACTADA CON MATERIAL DE BANCO MEJORADO + 15% DE CAL POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS COMO PISON Y BAILARINA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CALIDAD SUBRASANTE, MOVIMIENTOS DENTRO DEL ATRIO, MEZCLADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	818.3000
INT-003	INTEGRACION DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PAVIMENTO NUEVO Y CUNETAS CON EL ML PAVIMENTO EXISTENTE, RECORTADA CON DISCO CAL. 13 EN PISO DE CONCRETO CON UNA PROFUNDIDAD DE 3.00 CM, RELLENA CON SELLADOR SIKADUR-CJR O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	111.4400
INT-004	INTEGRACION DE CUNETAS A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 35 CM DE ANCHO, ML CON UN ESPESOR DE 10 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	111.4400
INT-005	INTEGRACION DE PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR, F'C= 100 KG/CM2 M2 CONCRETO HECHO EN OBRA, PARA DESPLANTE FIRME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	116.9900
INT-006	INTEGRACION DE GUARNICIÓN DE CONCRETO COLADO HECHO EN OBRA DE F'C=200 ML KG/CM2., DE 15 DE ANCHO POR 30 CM DE ALTURA, DE SECCIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	113.8300
INT-007	INTEGRACION DE FIRME DE CONCRETO ARMADO ACABADO PARA RECIBIR PISO DE PIEZAS PRECOLADAS DE 10 CM, CONCRETO F C= 150 KG/CM2, CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6 10/10, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA, REGLAS, DESCIMBRA, JUNTA DE EXPANSIÓN CON CELOTEX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,866.6100
INT-008	INTEGRACION DE CENEFA DE CONCRETO COLADO HECHO EN OBRA CON COLOR INTEGRAL M2 OCRE, DE F'C=200 KG/CM2., DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	266.0600
INT-009	INTEGRACION DE PISOS A BASE DE PIEZAS PRECOLADAS DE CONCRETO ARQUITECTÓNICO, MARCA BASALTEX O SIMILAR DE COLOR VERDE DE 60 X 40 X 7.5 CM, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO- ARENA PROP. 1:3 + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTER GRAL POR VOLUMEN DE CEMENTO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL- ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, CORTES, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	648.6400

 <b>OAXACA</b>   PATRIMONIO CULTURAL <small>GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA</small>	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS	
EJERCICIO FISCAL 2025	
<b>PROGRAMA:</b>	
<b>BENEFICIADA:</b> REHABILITACIÓN DEL ATRIO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	
<b>LOCALIDAD:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ	<b>REGIÓN:</b> VALLES CENTRALES
<b>MUNICIPIO:</b> 067- OAXACA DE JUÁREZ	<b>ESTADO:</b> 020 OAXACA
<b>DISTRITO:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ	

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA


Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-009.2	INTEGRACION DE PISOS A BASE DE PIEZAS PRECOLADAS DE CONCRETO ARQUITECTÓNICO, M2 MARCA BASALTEX O SIMILAR DE COLOR PORFIDO DE 60 X 40 X 7.5 CM, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO- ARENA PROP. 1:3 + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTER GRAL POR VOLUMEN DE CEMENTO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL- ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, CORTES, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		912.3400
INT-010	INTEGRACION DE PISOS A BASE DE PIEZAS PRECOLADAS DE CONCRETO ARQUITECTÓNICO, M2 MARCA BASALTEX O SIMILAR DE COLOR OXFORD DE 60 X 60 X 6 CM, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO- ARENA PROP. 1:3 + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTER GRAL POR VOLUMEN DE CEMENTO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL- ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, CORTES, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		66.2100
INT-011	INTEGRACION DE PISOS A BASE DE PIEZAS DE CONCRETO COLADO CON LOGOTIPO COLOR M2 VERDE, F'C=200 KG/CM2 DE 60 X 40 X 8 CM, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO- ARENA PROP. 1:3 + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTER GRAL POR VOLUMEN DE CEMENTO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL- ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, CORTES, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		8.8000
INT-012	INTEGRACION DE REGISTRO DE 0.60 X 0.60 M DE TABICÓN DE 10 X 14 X 28 CM, ASENTADO PZA CON MEZCLA Y APLANADO INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROP 1:5 + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CEMENTO, CON TAPA CIEGA DE 8 CM DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1" X 1" X 1/8", APLICACION DE PINTURA ESMALTE NEGRO MATE Y PIEZA PRECOLADO DE CONCRETO ARQUITECTÓNICO COLOR OXFORD. INCLUYE: CAMA DE GRAVA DE 3/4, EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		20.0000
INT-013	INTEGRACION DE REGISTRO DE 0.60 X 0.40 M DE TABICÓN DE 10 X 14 X 28 CM, ASENTADO PZA CON MEZCLA Y APLANADO INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROP 1:5 + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CEMENTO, CON TAPA CIEGA DE 8 CM DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1" X 1" X 1/8", APLICACION DE PINTURA ESMALTE NEGRO MATE Y PIEZA PRECOLADO DE CONCRETO ARQUITECTÓNICO COLOR VERDE. INCLUYE: CAMA DE GRAVA DE 3/4, EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		5.0000





**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL****CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL ATRIO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA****LOCALIDAD:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ**REGIÓN VALLES  
CENTRALES****MUNICIPIO:** 067- OAXACA DE JUÁREZ**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>
INT-014	INTEGRACION DE REGISTRO DE 0.40 X 0.40 M DE TABICÓN DE 10 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON MEZCLA Y APLANADO INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROP 1:5 + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CEMENTO, CON TAPA CIEGA DE 8 CM DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1" X 1" X 1/8", APLICACION DE PINTURA ESMALTE NEGRO MATE Y CONCRETO COLADO HECHO EN OBRA COLOR OCRE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CAMA DE GRAVA DE 3/4, EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9.0000
INT-015	RENIVELACIÓN Y REPARACIÓN DE REGISTROS EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES LIBERANDO PIEZAS DE TABICÓN A NIVEL INDICADO E INTEGRANDO PIEZAS DE TABICÓN DE 10 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON MEZCLA Y APLANADO INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROP 1:5 + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CEMENTO, CON TAPA CIEGA DE 8 CM DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1" X 1" X 1/8", APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE NEGRO MATE Y PIEZA PRECOLADO DE CONCRETO ARQUITECTÓNICO DE COLOR DEPENDIENDO DE SU UBICACIÓN, INCLUYE: SONDEOS DE TUBERÍAS, CAMA DE GRAVA DE 3/4, EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.0000
INT-017	INTEGRACION DE GRAVA DE TEZONTLE ROJO EN JARDINERAS DE 6 CM. DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	698.2300
INT-018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA YOCUELA PARA JARDIN, POR CAPAS DE 20.00 CM PREPARANDO EL MATERIAL PARA EL SEMBRADO DE PLANTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, TENDIDO, NIVELACION, RIEGO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	12.0000
A0301	<b>TOTAL INTEGRACIONES DE PISO</b>		
A0302	<b>INTEGRACION EN MUROS</b>		
INT-020	INTEGRACION DE MURETE A BASE CONCRETO ARMADO DE 50.00 CM DE ANCHO Y 45.00 A 80.00 CM DE ALTURA, ARMADO VARILLAS LONGITUDINALES DE 3/8" @ 22 CM. Y ESTRIBOS DE DE 3/8" @ 22 CM DE F'C= 200 KG/CM2, CON COLOR INTEGRAL OCRE, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ACABADO MARTELINADO, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	82.4500
INT-023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR BASE AGUA 511 H2O PLUS O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA AGUA, GRASAS Y ACEITES, APLICADO SOBRE SUPERFICIE POROSA DE CANTERA Y/O RECINTO, INCLUYE PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA QUITAR POLVO Y APLICACIÓN DE MATERIAL PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE EL ÁREA, SE APLICARÁ UNA MANO DEL PRODUCTO HASTA SATURAR PERFECTAMENTE Y SE DEJARA SECAR 8 HRS PARA TENER TRÁNSITO DE PERSONAS Y APROXIMADAMENTE 72 HORAS ANTES DE ENTRAR EN CONTACTO CON AGENTES MANCHADORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	225.1800

 <b>OAXACA</b>   PATRIMONIO CULTURAL <small>GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA</small>	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS	
EJERCICIO FISCAL 2025	
PROGRAMA:	
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL ATRIO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	
LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ	REGIÓN VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ	ESTADO: 020 OAXACA
DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ	

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A0302	TOTAL INTEGRACION EN MUROS		
A0303	INTEGRACIÓN DE MOBILIARIO		
INT-024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASURERO CIRCULAR DE 1 x 0.50 DE TUBO, LAMINA PZA PERFORADA Y LAMINA ROLADA INCLUYE PINTURA VERDE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.		2.0000
INT-026	TRASPLANTE DE PLANTAS EN VARIEDAD DE ESPECIE, EN LOS DIFERENTES JARDINES, CON PZA UNA ALTURA DE 0.31 MTS. A 1.50 MTS. INCLUYE: TRASPLANTE A MANO Y PALA, TRASLADO DE PLANTA DE SU ESTADO ACTUAL, PREPARACION DEL AREA A DONDE SE VA A TRANSPLANTAR, ARREGLO Y RIEGO DEL AREA UNA VEZ TRANSPLANTADA, INCLUYE: RIEGO DE LA MISMA POR QUINCE DÍAS ALTERNADOS UNA VEZ COLOCADA, MANO DE OBRA, USO DE HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		22.0000
INT-028	REINTEGRACION DE BANCAS DE HIERRO COLADO, ANCLADO CON TORNILLERIA PZA PREVIAMENTE LIJADAS Y PINTADAS CON PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE MATE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		28.0000
A0303	TOTAL INTEGRACIÓN DE MOBILIARIO		
A03	TOTAL INTEGRACIONES		
A04	INSTALACION ELECTRICA		
INTE-001	DESCABLEADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CABLES CALIBRE, 14,12 Y 10, INCLUYE: PZA DESCONEXIÓN, ACARREOS HASTA LA BODEGA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		1.0000
INTE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL PREFABRICADA PARA POSTE A BASE DE PZA CONCRTEO DE 60 X 60 CM. EN LA PARTE INFERIOR, 40 X 40 CM, EN LA PARTE SUPERIOR Y UNA ALTURA DE 70 CM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA EXCAVACION MANUAL, GROUT PARA NIVELAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		23.0000
INTE-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NICHÓ PREFABRICADO DE 39.00 X 27.00 CM X 1.80 M DE PZA ALTO, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 PARA LA COLOCACIÓN DE BASE PARA EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO, CON PUERTA DE SEGURIDAD, INCLUYE: NICHÓ, BASE DE MEDICION CONTACTO PARA ALUMBRADO, ACOMETIDA Y FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA, CONEXIÓN A TIERRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
INTE-004	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO PARA ALIMENTACIÓN DE RED DE ALUMBRADO ML PUBLICO SUBTERRANEA CON CABLE DE COBRE UNIPOLAR TIPO THW-LS/THHW-LS CE-ROHS 90 C 600 V CAL. 8 AWG, AISLAMIENTO DE PVC Y CONDICIÓN RoHS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		636.0000


**PATRIMONIO CULTURAL**  
DEL ESTADO DE OAXACA
**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**
**EJERCICIO FISCAL 2025**
**PROGRAMA:**
**BENEFICIADA** REHABILITACIÓN DEL ATRIO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

**LOCALIDAD:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

**REGIÓN** VALLES  
CENTRALES

**MUNICIPIO:** 067- OAXACA DE JUÁREZ

**ESTADO:** 020 OAXACA

**DISTRITO:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INTE-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO DE LA RED DEL SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS CE-ROHS 90 C 600 V. CAL. 10 AWG (1N) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	318.0200
INTE-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO DE REGISTRO A LUMINARIA EN POSTE METALICO CON CABLE DE COBRE UNIPOLAR THW-LS/THHW-LS CE-ROHS 90 C 600 V CAL 12AWG, TIPO THW INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAD INTERIOR DE POSTE METALICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	310.5000
INTE-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA, DE ACUERDO A PROYECTO, EN PZA INICIO Y REMATE DE LOS CIRCUITOS, PARA REMATE DE CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO EN REGISTRO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.50 M, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, CABLE DESNUDO CAL. 8 AWG, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	23.0000
INTE-008	EXCAVACION EN CIELO ABIERTO DE ZANJA CON UNA PROFUNDIDAD DE 50 CMS DE ANCHO POR 65 CMS DE PROFUNDIDAD EN TERRENO TIPO C, PARA LA COLOCACION DE BANCO DE DUCTOS DE MEDIA TENSION TIPO P3A-PAD, INCLUYE: TRAZO, AFINE DE TALUDES, NIVELACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	318.0200
INTE-009	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (SAS-CAB) COMPACTADO CON PIZON DE MANO O MEDIOS MANUALES Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDOR DE COMPACTO.	ML	318.0200
INTE-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAD CON PROTOCOLO CFE, DE 32 MM PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: CINTA SEÑALIZADORA DE ADVERTENCIA 300 mm CON LA LEYENDA NO EXCAVE, LINEAS DE MEDIA O ALTA TENSION, FLEJE PLASTICO CON HEBILLA METALICA COLOCALO A CADA 3 M DEL BANCO DE DUCTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	318.0200
INTE-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE TIPO 1 METÁLICO TUBULAR DE ALUMBRADO PZA PEATONAL DE 4.00 MTS DE ALTURA Y 4" DE DIAMETRO, C-40, COLOR NEGRO MATE, INCLUYE: CANASTA SUPERIOR PARA ANCLAJE DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE, BASES, CARTABONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	23.0000
INTE-013	INTEGRACION DE LUMINARIAS LED QUBIT 130 W MODO 1, ANCLADO CON TORNILLERIA, PZA COLOR NEGRO MATE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	23.0000



**PATRIMONIO CULTURAL**  
DEL ESTADO DE OAXACA

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**EJERCICIO FISCAL 2025**

**PROGRAMA:**

**BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL ATRIO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA**

**LOCALIDAD:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

**REGIÓN** VALLES  
CENTRALES


**MUNICIPIO:** 087- OAXACA DE JUÁREZ

**ESTADO:** 020 OAXACA

**DISTRITO:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**


Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INTE-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO, 8 ESPACIOS, PZA ALIMENTACIÓN A ZAPATAS PRINCIPALES, 100 AMPERES, DE EMPOTRAR, NEMA 1, MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: ACCESORIOS PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1.0000
INTE-016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPS. PZA TIPO QO. MARCA SQUARE'D O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, CALIDAD, DURACION Y GARANTIA QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXION Y PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		8.0000
<b>A04</b>	<b>TOTAL INSTALACION ELECTRICA</b>		
<b>A05</b>	<b>INTERVENCION EN FUENTE</b>		
<b>A0501</b>	<b>LIBERACION EN FUENTE</b>		
LIB-F-001	LIBERACION DE CHAFLAN A BASE DE CEMENTO ARENA DE 8 CM DE ALTO, POR MEDIOS ML MANUALES, UTILIZANDO MARRO Y CINCEL CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		28.9400
LIB-017	LIBERACION DE PISO DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS Y M2 MANUALES, UTILIZANDO MARRO Y CINCEL, A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		32.6500
LIB-F-003	LIBERACION DE MUSGOS Y LIQUENES EN PARAMENTOS DE SILLARES DE CANTERA, M2 LIBERANDO POR MEDIOS MANUALES CON CEPILLO DE CERDAS NATURALES, AGUA Y JABON NEUTRO EVITANDO GENERAR DAÑOS EN MATERIAL BASE O ALEDAÑO, TALLANDO Y ENJUAGANDO CON AGUA ABUNDANTE LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS HASTA OBTENER UNA SUPERFICIE LIBRE DE MUSGOS, A UNA ALTURA MAXIMA DE 4 M. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ANDAMIOS, ACARREO VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		9.3200
LIB-F-004	LIBERACION DE GRAFITI EN PARAMENTOS DE SILLARES DE CANTERA, LIBERANDO POR CM2 MEDIOS MANUALES EVITANDO EXTENDERLA USANDO MUÑECA DE TRAPO Y ESTOPA APLICANDO THINER O SOLVENTE COMERCIAL, POSTERIORMENTE PUEDE APLICARSE UN DETERGENTE TIPO CANASOL O XIXI FROTANDO VIGOROSAMENTE LA JABONADURA CON CEPILLO DE RAÍZ Y LAVANDO CON REPETIDOS ENJUAGUES DE AGUA A PRESIÓN, EVITANDO GENERAR DAÑOS EN MATERIAL BASE O ALEDAÑO, A UNA ALTURA MAXIMA DE 1.2 M. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		152.0000

 <b>OAXACA</b>		<b>PATRIMONIO CULTURAL</b> <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>
<b>CATÁLOGO DE CONCEPTOS</b>  <b>EJERCICIO FISCAL 2025</b>		
<b>PROGRAMA:</b> <b>BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL ATRIO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA</b>		
<b>LOCALIDAD:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ		<b>REGIÓN</b> VALLES <b>CENTRALES</b>
<b>MUNICIPIO:</b> 067- OAXACA DE JUÁREZ		<b>ESTADO:</b> 020 OAXACA
<b>DISTRITO:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ		

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-F-005	LIBERACION DE APLANADO A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA, POR MEDIOS MANUALES, UTILIZANDO MARRO Y CINCEL, CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	20.2600
LIB-F-006	LIBERACIÓN DE JUNTAS DE MORTERO DE CEMENTO CAL ARENA DE 3 CM DE ESPESOR Y 10 CM DE PROFUNDIDAD, POR MEDIOS MANUALES, UTILIZANDO MARRO Y CINCEL, A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	27.0700
LIB-F-007	LIBERACION DE SILLARES EN SOLADO PERIMETRAL TIPO 01, 02, 03, 04, 05, 06 DE CANTERA VERDE, CON UN PERALTE DE 0.22 M A 1.00 M. PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, LIBERANDO PIEZAS FRACTURADAS Y DISGREGADAS, EVITANDO GENERAR DAÑOS EN MATERIAL BASE O PIEZAS ALEDAÑAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	6.6300
<b>A0501</b>	<b>TOTAL LIBERACION EN FUENTE</b>		
<b>A0503</b>	<b>INTEGRACION EN FUENTE</b>		
INT-F-001	INTEGRACION DE PISO DE CONCRETO COLADO HECHO EN OBRA COLOR OCRE F/C=200 KG/CM2., DE 10 CM DE ESPESOR E IMPERMEABILIZADO CON IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE A BASE DE SILICON DE LA MARCA IMPERQUIMIA TIPO AQUASIL LIFETIME A DOS MANOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	318.0200
INT-F-002	INTEGRACIÓN DE CHAFLAN CON MEZCLA MORTERO DE CEMENTO ESPECIALIZADO ML ANTIHUMEDAD -ARENA PROP 1:2 + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTER GRAL DE ESPESOR PROMEDIO 10 CM A 25 CM E IMPERMEABILIZADO CON IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE A BASA DE SILICON DE LA MARCA IMPERQUIMIA TIPO AQUASIL LIFETIME A DOS MANOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	28.9400
INT-F-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR BASE AGUA 511 H2O PLUS O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA AGUA, GRASAS Y ACEITES, APLICADO SOBRE SUPERFICIE POROSA DE CANTERA Y/O RECINTO, INCLUYE PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA QUITAR POLVO Y APLICACIÓN DE MATERIAL PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE EL ÁREA, SE APLICARÁ UNA MANO DEL PRODUCTO HASTA SATURAR PERFECTAMENTE Y SE DEJARÁ SECAR 8 HRS PARA TENER TRÁNSITO DE PERSONAS Y APROXIMADAMENTE 72 HORAS ANTES DE ENTRAR EN CONTACTO CON AGENTES MANCHADORES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	56.7900




 <b>OAXACA</b>   PATRIMONIO CULTURAL <small>DEL ESTADO DE OAXACA</small>	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS	
EJERCICIO FISCAL 2025	
<b>PROGRAMA:</b> <b>BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL ATRIO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA</b>	
<b>LOCALIDAD:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ	<b>REGIÓN</b> VALLES <b>CENTRALES</b>
<b>MUNICIPIO:</b> 067- OAXACA DE JUÁREZ	<b>ESTADO:</b> 020 OAXACA
<b>DISTRITO:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ	

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-F-005	INTEGRACION DE SILLAR TIPO 01, 02 Y 03 DE CANTERA VERDE EN BASE DE BROCAL, CON UN M3 ANCHO PROMEDIO DE 0.66 MT, Y UN PERALTE DE 0.22 MT, EN FORMA DE BOCEL, ASENTANDO Y JUNTEANDO CON MORTERO DE CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3+10% DE CEMENTO GRIS POR EL VOLUMEN DE LA CAL Y 5% DE IMPERMEABILIZANTE FESTER GRAL, INCLUYE: MATERIAL, LABRADO DE BOCEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		3.2800
INT-F-008	INTEGRACION DE SILLAR TIPO 04 Y 05 EN CUERPO DE BROCAL DE FORMAS DE TRAPECIO M3 CIRCULAR Y ESQUINERO ENDECAGONO IRREGULAR, DE CANTERA VERDE CON UN ANCHO PROMEDIO DE 0.33 MT, Y CON UN PERALTE 0.70 MT, LABRADO CON MOLDURAS TIPO GOLA REVERSA, ESCOCIA Y CUARTO DE BOCEL, ASENTANDO Y JUNTEANDO CON MORTERO DE CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3+10% DE CEMENTO GRIS POR EL VOLUMEN DE LA CAL Y 5% DE IMPERMEABILIZANTE FESTER GRAL, INCLUYE: LABRADO DE BOCEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		2.5100
INT-F-010	INTEGRACION DE SILLAR TIPO 06 DE CANTERA VERDE EN FORMA DE TRAPECIO CIRCULAR M3 CON UNA SECCIÓN GENERAL BASE MAYOR DE 0.56 M, PROMEDIO BASE MENOR DE 0.38 M Y DE 0.38 M DE LARGO, CON UN PERALTE DE 0.17 CM, PROMEDIO EN FORMA LABRADO EN FORMA DE BOCEL Y GOLA REVERSA, ASENTANDO Y JUNTEANDO CON MORTERO DE CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3+10% DE CEMENTO GRIS POR EL VOLUMEN DE LA CAL Y 5% DE IMPERMEABILIZANTE FESTER GRAL, INCLUYE: MATERIAL, LABRADO DE BOCEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		0.8400
<b>A0503</b>	<b>TOTAL INTEGRACION EN FUENTE</b>		
<b>A0504</b>	<b>INSTALACIONES EN FUENTE</b>		
INTS-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DESAGUE DE FUENTE CON TUBERÍA DE P.V.C. ML SANITARIO DE 2" A 4", INCLUYE: PEGAMENTO, LIJADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		30.0000
INTS-002	ALIMENTACIÓN DE AGUA A FUENTE CON TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" 1/2", 3/4" INCLUYE: ML CODOS, 1 COPLE, SOLDADURA, PASTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		30.0000
INTS-003	DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE FUENTE, PREVIAMENTE PZA DESABILITADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS INCLUYE: TRASLADO A LUGAR DE RESGUARDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
INTS-004	COLOCACION Y REINSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE FUENTE, INCLUYE: MATERIAL, PZA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000



 <b>OAXACA</b>   PATRIMONIO CULTURAL <small>DEL ESTADO DE OAXACA</small>	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS	
EJERCICIO FISCAL 2025	
PROGRAMA:	
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL ATRIO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	
LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ	REGIÓN VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ	ESTADO: 020 OAXACA
DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ	

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INTS-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPS. PZA TIPO QO. MARCA SQUARE'D O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, CALIDAD, DURACION Y GARANTIA QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXION Y PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1.0000
INTS-006	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO PARA ALIMENTACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO CON ML CABLE DE COBRE UNIPOLAR TIPO THW-LS/THHW-LS CE-ROHS 90 C 600 V CAL. 8 AWG (2F), AISLAMIENTO DE PVC Y CONDICIÓN RoHS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		160.0000
INTS-007	SUMINISTRO Y COLOCACION CABLEADO DE LA RED DEL SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA ML SISTEMA DE BOMBEO CON CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS CE-ROHS 90 C 600 V. CAL. 10 AWG (1N) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		80.0000
INTS-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO DE REGISTRO A SISTEMA DE COMBEO CON ML CABLE DE COBRE UNIPOLAR THW-LS/THHW-LS CE-ROHS 90 C 600 V CAL 12AWG, (2F + 1N). TIPO THW INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAD INTERIOR DE POSTE METALICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		4.0000
INTS-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA, DE ACUERDO A PROYECTO, EN PZA INICIO Y REMATE DE LOS CIRCUITOS, PARA REMATE DE CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO EN REGISTRO, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		1.0000
INTS-010	EXCAVACION EN CIELO ABIERTO DE ZANJA CON UNA PROFUNDIDAD DE 50 CMS DE ANCHO ML POR 65 CMS DE PROFUNDIDAD EN TERRENO TIPO C , PARA LA COLOCACION DE BANCO DE DUCTOS DE MEDIA TENSION TIPO P3A-PAD, INCLUYE: TRAZO, AFINE DE TALUDES , NIVELACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.		12.0000
INTS-011	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (SAS-CAB) COMPACTADO CON PIZON DE ML MANO O MEDIOS MANUALES Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDOR DE COMPACTO.		12.0000
INTS-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAD CON PROTOCOLO CFE, DE 32 MM PARA LA RED DE ML ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE: CINTA SEÑALIZADORA DE ADVERTENCIA 300 mm CON LA LEYENDA NO EXCAVE. LINEAS DE MEDIA O ALTA TENSION, FLEJE PLASTICO CON HEBILLA METALICA COLOCALO A CADA 3 M DEL BANCO DE DUCTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		80.0000





**PATRIMONIO CULTURAL**  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

**BENEFICIADA:** REHABILITACIÓN DEL ATRIO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

**LOCALIDAD:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

**REGIÓN:** VALLES  
CENTRALES

**MUNICIPIO:** 067- OAXACA DE JUÁREZ

**ESTADO:** 020 OAXACA

**DISTRITO:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A0504	TOTAL INSTALACIONES EN FUENTE		
A05	TOTAL INTERVENCIÓN EN FUENTE		
A06	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
TRC-001	RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN, FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 7 M3 KM, INCLUYE: TRASPALEOS, CARGA MANUAL Y DESCARGA DEL CAMIÓN VOLTEO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		243.4600
TRC-002	ACARREO DE ESCOMBRO A MANO A 2A. ESTACIÓN EN BOTE Y/O CARRETILLA A UNA M3 DISTANCIA MÁX. 50M.A LUGAR DE APILE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: TRASPALEOS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		243.4600
TRC-003	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE LA OBRA. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE M2 OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		2,752.2600
A06	TOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
A	TOTAL REHABILITACIÓN DEL ATRIO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED		

  
 ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ  
 DIRECTORA GENERAL  
 INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA