


**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA**

RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN JUAN YATZONA, OAXACA.

LOCALIDAD: 0001- SAN JUAN YATZONA**REGIÓN** 06-SIERRA DE
JUÁREZ**MUNICIPIO:** 223- SAN JUAN YATZONA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0013-VILLA ALTA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**


Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	TEMPLO DE SAN JUAN YATZONA		
A1	PRELIMINARES		
PRE03	PROTECCIÓN DE PISOS CON TRIPLAY PARA CIMBRA DE MADERA PINO DE 16 MM Y PLÁSTICO CAL.600 M2 INCLUYE: COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, RETIRO AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		92.0000
PRE04	PROTECCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS CON PLÁSTICO POLIETILENO CAL. 600 , FIJADO CON CINTA M2 ADHESIVA PARA MANTENER SU ESTADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR A UNA ALTURA PROMEDIO DE 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ANDAMIOS, RETIRO DE LA PROTECCIÓN AL FINAL DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		18.0000
PRE05	PROTECCIÓN CON PLÁSTICO CALIBRE 600 A UNA ALTURA PROMEDIO DE 8.00 MTS, COLOCADO EN M2 FORMA DE CORTINA PARA DELIMITAR Y PROTEGER EL ÁREA DE TRABAJO Y CONTENER LA CANTIDAD DE POLVO QUE SE GENERA EN EL PROCESO DE LOS TRABAJOS, EVITANDO SE PROPAGUE AL RESTO DEL INTERIOR DEL INMUEBLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RETIRO DE LA PROTECCIÓN AL FINAL DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		85.0000
PRE06	TRASLADO POR MEDIOS MANUALES DE MUEBLES ECLESIASTICOS (BANCAS, SILLAS, FLOREROS) NO PZA HISTÓRICOS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, PARA EVITAR EL CONTACTO CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE LIBERACIÓN, A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 100.00 M, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		35.0000
A1	TOTAL PRELIMINARES		
A2	LIBERACIONES		
LIB01	LIBERACIÓN DE APLANADO DE MORTERO DE CAL-ARENA DE 2 A 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO, EN M2 MURO POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE EVITANDO GENERAR DAÑOS EN MATERIAL BASE O ALEDANO, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 9.00 M. INCLUYE: PROTECCIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		130.0000
LIB02	LIBERACIÓN DE APLANADO DE CEMENTO-ARENA DE 2 A 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO, EN INTRADÓS M2 DE BÓVEDA, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJOS DE 12.00 M. INCLUYE: PROTECCIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		125.0000

 OAXACA PATRIMONIO CULTURAL <small>DEL ESTADO DE OAXACA</small>	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS EJERCICIO FISCAL 2025	
PROGRAMA: BENEFICIADA RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN JUAN YATZONA, OAXACA.	
LOCALIDAD: 0001- SAN JUAN YATZONA	REGIÓN 06-SIERRA DE JUÁREZ
MUNICIPIO: 223- SAN JUAN YATZONA	ESTADO: 020 OAXACA
DISTRITO: 0013-VILLA ALTA	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB03	LIBERACIÓN DE CAPA DE ENTORTADO DE CEMENTO-ARENA DE 3 A 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, EN EXTRADÓS DE CUBIERTA, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJOS DE 13.00 M. INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	402.0000
LIB04	LIBERACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN EXTRADÓS DE CUBIERTA, POR MEDIOS MANUALES CON ESPÁTULA Y CUÑA, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 13.00 M. INCLUYE: ACARREO A 1A ESTACIÓN, MANO DE OBRA , EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	67.0000
LIB06	LIBERACIÓN DE ENTORTADOS DE CEMENTO-ARENA DE 5.00 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN EXTRADÓS DE CÚPULA DE CAMPANARIO, LIBERANDO POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, EVITANDO GENERAR DAÑOS EN MATERIAL BASE Y ALEDAÑO, A UNA ALTURA DE TRABAJO PROMEDIO DE 16.00 M; INCLUYE: PROTECCIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	13.8200
A2	TOTAL LIBERACIONES		
A3	CONSOLIDACIONES		
CON01	CONSOLIDACIÓN DE MURO DE PIEDRA DE LA REGIÓN DE 1.20 M DE ESPESOR PROMEDIO, POR PRESENCIA DE GRIETA, MEDIANTE LA EXPLORACIÓN DE GRIETA MEDIANTE LA APERTURA DE CAJAS DE 30 CM DE ANCHO PROMEDIO Y 50 CM DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, SIGUIENDO LA TRAYECTORIA DE LA GRIETA O HASTA ENCONTRAR MATERIAL SÓLIDO, LIBERANDO JUNTAS SUELTAS Y PIEZAS FRACTURADAS Y/O QUE HAYAN PERDIDO SU CAPACIDAD DE TRABAJO, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL Y/O ALAMBRÓN, A GOLPE RASANTE, PROVOCANDO UN MUELEO PARA SU POSTERIOR INTEGRACIÓN DE PIEZAS DE PIEDRA DE LA REGIÓN DE FORMA IRREGULAR DE CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES SIMILARES A LAS EXISTENTES, COLOCADAS DE ACUERDO A LA DISPOSICIÓN DE LA FÁBRICA EXISTENTE, BUSCANDO EL CUATRAPEO Y MUELEO CON EL MATERIAL EXISTENTE, INTERRUMPIENDO LA TRAYECTORIA EN TODO MOMENTO DE LA GRIETA. ASENTADAS Y JUNTEADAS CON MORTERO DE CAL HIDRA - ARENA PROP. 1:3 + 10 % DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL. HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 9.00 M. INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR, CORTES Y DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.8500
A3	TOTAL CONSOLIDACIONES		
A4	INTEGRACIONES		
INT01	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN MURO, A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3+10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, SIN UTILIZAR REGLA NI PLOMADA, SIGUIENDO EL ALABEO DEL ELEMENTO, HASTA 9.00 M, LA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	130.0000




 OAXACA		PATRIMONIO CULTURAL <small>DEL ESTADO DE OAXACA</small>	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS			
EJERCICIO FISCAL 2025			
PROGRAMA: BENEFICIADA RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN JUAN YATZONA, OAXACA.			
LOCALIDAD: 0001- SAN JUAN YATZONA		REGIÓN 06-SIERRA DE JUÁREZ	
MUNICIPIO: 223- SAN JUAN YATZONA		ESTADO: 020 OAXACA	
DISTRITO: 0013-VILLA ALTA			

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT02	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO INTRADÓS DE BOVEDA, A M2 BASE DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, SIN UTILIZAR REGLA NI PLOMADA, SIGUIENDO EL ALABEO DEL ELEMENTO, HASTA 12.00 M. LA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		125.0000
INT04	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO DE 0.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN MURO, A BASE DE M2 MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:1, SIN UTILIZAR REGLA NI PLOMADA, SIGUIENDO EL ALABEO DEL ELEMENTO, HASTA 9.00 M. LA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		130.0000
INT05	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO DE 0.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO INTRADÓS DE BOVEDA, A M2 BASE DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:1, SIN UTILIZAR REGLA NI PLOMADA, SIGUIENDO EL ALABEO DEL ELEMENTO, HASTA 12.00 M. LA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		125.0000
INT07	INTEGRACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX PREMIUM O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO EN M2 MUROS, APLICADA A DOS MANOS EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE CON EL VISTO BUENO DE LA SUPERVISIÓN, APLICANDO PREVIAMENTE SELLADOR CLÁSICO 5x1 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 9.00 MTS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		195.7000
INT08	INTEGRACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX PREMIUM O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO EN M2 INTRADÓS DE BOVEDA, APLICADA A DOS MANOS EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE CON EL VISTO BUENO DE LA SUPERVISIÓN, APLICANDO PREVIAMENTE SELLADOR CLÁSICO 5x1 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 12.00 MTS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		125.0000
INT10	INTEGRACIÓN DE ENTORTADO DE 3 A 5 CM, DE ESPESOR PROMEDIO EN EXTRADÓS DE BOVEDA, A M2 BASE DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, CON ACABADO FINO DE 0.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA CERNIDA PROPORCIÓN 1:1, HASTA 13.00 M. LA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		469.0000



 OAXACA PATRIMONIO CULTURAL <small>DEL ESTADO DE OAXACA</small>	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS EJERCICIO FISCAL 2025	
PROGRAMA: BENEFICIADA RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN JUAN YATZONA, OAXACA.	
LOCALIDAD: 0001- SAN JUAN YATZONA	REGIÓN 06-SIERRA DE JUÁREZ
MUNICIPIO: 223- SAN JUAN YATZONA DISTRITO: 0013-VILLA ALTA	ESTADO: 020 OAXACA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT12	INTEGRACIÓN DE ENTORTADO DE 2 A 3 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN EXTRADÓS DE CUPULA DE CAMPANARIO, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, CON ACABADO FINO DE 0.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA CERNIDA PROPORCIÓN 1:1, HASTA 16.00 M. LA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	13.8200
INT14	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO APP DE 4.50 MM DE ESPESOR DE LA MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO CON ACABADO EN LA CARA SUPERIOR CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA CON GARANTÍA DE 7 AÑOS EN EXTRADÓS DE BOVEDA; LIMPIANDO PREVIAMENTE LA SUPERFICIE CON CEPILLO DE RAÍZ PARA SELLAR CON IMPRIMADOR ASFALTICO IMPERCOAT-SL DE IMPERQUIMIA O SIMILAR EN CALIDAD O COSTO, DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE PARA SELLAR LAS FISURAS DE LA SUPERFICIE CON CEMENTO PLÁSTICO IMPERCOAT AT DE LA MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO; POSTERIORMENTE SE DEBERÁ APLICAR POR TERMOFUSIÓN EL IMPERMEABILIZANTE DEBIENDO COLOCAR EN FORMA PERPENDICULAR A LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA DEJANDO UN TRASLAPE DE 10 CM ENTRE CADA UNIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 13.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, COMBUSTIBLES, DESPERDICIOS, DETALLADO DE UNIONES Y FRONTERAS DEL ÁREA IMPERMEABILIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	469.0000
INT17	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO COLOR ROJO TERRACOTA EN EXTRADÓS DE CUPULA DE CAMPANARIO, CON GARANTÍA DE 8 AÑOS, CON EL SIGUIENTE PROCESO: BARRIDO DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR EL POLVO, SELLADO DE CUBIERTA CON SELLADOR TAPAPOROS (ELASTON PRIMARIO), CALAFATEO DE FISURAS EN CASO DE EXISTIR (ELASTON CEMENTO ACRILICO), APLICACION DE UNA 1a. CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTON, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO POLIESTER (ELASTON REFUERZO DOBLE), Y APLICACION DE UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTON COMO TERMINADO FINAL. TRABAJOS REALIZADOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 16.00 M, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASCENSOS Y DESCENSOS DE MATERIALES CON MALACATE Y CUERDA PLASTICA, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACION DEL ÁREA A INTERVENIR, CORTES Y DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	13.8200
A4	TOTAL INTEGRACIONES		
A5	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
TRAC01	RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN, FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 7 KM, INCLUYE: TRASPALCOS, CARGA MANUAL Y DESCARGA DEL CAMIÓN VOLTEO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	65.3000
TRAC02	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	488.0700





OAXACA

PATRIMONIO CULTURAL

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA:

BENEFICIADA

RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN JUAN YATZONA, OAXACA.

LOCALIDAD: 0001- SAN JUAN YATZONA

REGIÓN 06-SIERRA DE
JUÁREZ

MUNICIPIO: 223- SAN JUAN YATZONA

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0013-VILLA ALTA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
--------	----------	--------	----------

A5 TOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

A TOTAL TEMPLO DE SAN JUAN YATZONA

ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ

DIRECTORA GENERAL



**PATRIMONIO
CULTURAL**

INSTITUTO DEL PATRIMONIO
CULTURAL DEL ESTADO DE
OAXACA

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

22-2028