

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA:  
PROPUESTA: RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, OAXACA  
BENEFICIADA (OBRA):  
LOCALIDAD: 0001 - SANTO DOMINGO CHIHUITÁN  
MUNICIPIO: 508 - SANTO DOMINGO CHIHUITÁN

REGIÓN: ISTMO

ESTADO: 020 OAXACA

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO ANTIGUO DE CHIHUITÁN		
A1	PRELIMINARES		
A-01	HABILITADO DE CUBIERTA PROVISIONAL, PARA EVITAR FILTRACIONES AL INTERIOR DEL INMUEBLE POR LLUVIA, A BASE DE LONA DE PLASTICO CALIBRE 610 (180Z), ESTRUCTURA DE MADERA (POLINES DE 3 1/2"x3 1/2" X 2.50 MTS DE LARGO, DUELAS DE 3/4"x4" X 2.50 MTS DE LARGO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE HASTA 7 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		173.0000
01-01-001	HABILITADO DE TAPIAL PROVISIONAL DE UNA ALTURA DE 2.40 M, PARA PROTECCIÓN DE PEATONES FABRICADO A BASE DE M2 ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 3RA. PARA CIMBRA, POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2", A CADA 2.40 M. EN SENTIDO VERTICAL, ARRASTRE DE POLIN DE 3 1/2" EN SENTIDO HORIZONTAL CON CONTRAVENTEADOS CON DUELAS DE 3/4" X 4" A CADA 2.40 M, FORRADO DE TRIPLAY DE PINO PARA CIMBRA DE 15 MM, DE ESPESOR, INCLUYE: CARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, RETIROS DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		45.0000
PRE-LIMP02	LIMPIA Y DESYERBE DEL TERRENO, INCLUYE: ACOPIO DE BASURA, ACARREOS A 1RA. ESTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE M2 SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		210.0000
A1	TOTAL PRELIMINARES		
A2	LIBERACIONES		
LIBC-01	LIBERACION DE ENDELADO, EN CUBIERTA, SIN LA RECUPERACIÓN DE MATERIALES, LIBERANDO POR MEDIOS MANUALES CON M2 MARTILLOS Y DESARMADORES EVITANDO GENERAR DAÑOS EN MATERIAL ALEDAÑO HASTA UNA ALTURA PROMEDIO DE 8.00 M. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS A LUGAR DE APILE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		48.0000
LIBC-02	LIBERACION DE VIGAS DE MADERA DE 15 X 20 CM, DE SECCIÓN PROMEDIO DE HASTA 6.5 M, PROMEDIO EN CUBIERTA, SIN LA ML RECUPERACIÓN DE MATERIALES, LIBERANDO POR MEDIOS MANUALES, EVITANDO GENERAR DAÑOS EN MATERIAL ALEDAÑO HASTA UNA ALTURA PROMEDIO DE 6.00 M. INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO A LUGAR DE APILE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		52.0000
LIBM-03	LIBERACIÓN DE APLANADO, EN MUROS A BASE DE CAL ARENA DE 2 A 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES CON M2 MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.30 M, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESCENSOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		165.0000
LIBM-04	LIBERACIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A M2 GOLPE RASANTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		239.0000
A2	TOTAL LIBERACIONES		
A3	CONSOLIDACIONES		
CONS01	CONSOLIDACIÓN DE MURO DE ADOBE, CON 0.80 M DE ESPESOR PROMEDIO, EXPLORANDO Y LIBERANDO POR MEDIOS MANUALES M3 CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE PIEZAS FRACTURADAS O DISGREGADAS, APERTURANDO CAJA HASTA ENCONTRAR MATERIAL SÓLIDO, SIGUIENDO LA TRAYECTORIA DEL DETERIORO EVITANDO GENERAR DAÑOS EN MATERIAL BASE O ALEDAÑO, INTEGRANDO PIEZAS NUEVAS DE ADOBE DE CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, ASENTANDO Y JUNTEANDO CON MORTERO DE ARCILLA-FIBRAS VEGETALES DE LA REGIÓN EN PROPORCIÓN SEGÚN PRUEBAS EN OBRA, PROVOCANDO TRASLAPES Y GENERANDO CUATRAPEOS ENTRE ESTOS Y LOS EXISTENTES, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 3.70M. INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR, CORTES Y DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		11.5000
A3	TOTAL CONSOLIDACIONES		



OAXACA

PATRIMONIO CULTURAL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA:  
PROPUESTA BENEFICIADA (OBRA): RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, OAXACA

LOCALIDAD: 0001 - SANTO DOMINGO CHIHUITÁN

REGIÓN: ISTMO

MUNICIPIO: 508 - SANTO DOMINGO CHIHUITÁN

ESTADO: 020 OAXACA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A4	INTEGRACIONES		
INT01	INTEGRACIÓN DE MURO DE ADOBE DE 0.90 M DE ESPESOR PROMEDIO, CON PIEZAS DE 33 X 60 X 10 CM. PROMEDIO PROVOCANDO CUATRAPEOS ENTRE ESTOS, ASENTADAS Y JUNTEADAS CON MORTERO DE ARCILLA + 5% DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL + FIBRAS NATURALES. A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.70 M. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ANDAMIAJE, PRUEBAS, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A 1RA Y 2DA ESTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	21.9000
INT02	INTEGRACIÓN DE APLANADO EN MUROS DE 2 A 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO, SIN REGLAS Y SIN PLOMO, SIGUIENDO LOS ALABEOS DEL MURO, A BASE DE MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.3 M INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	190.0000
INT03	INTEGRACIÓN DE ACABADO ENMASILLADO A BASE DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.30 M. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	190.0000
INT04	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL A DOS MANOS CON PIGMENTOS MINERALES EN MUROS EN COLOR Y TONO SIMILAR AL EXISTENTE A BASE DE 19 LTS. DE AGUA, CAL HIDRATADA + MUCILAGO DE NOPAL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 5.3 M. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	525.0000
INT04.2	INTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO DE SECCIÓN DE 0.50 X 0.16 PROMEDIO Ó SIMILAR A LA EXISTENTE, ASENTADA, CON MORTERO CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO DEL VOLUMEN DE CAL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 6.0 M. INCLUYE: MATERIALES, TRATAMIENTO CON SELLADOR 5X1 MARCA COMEX O SIMILAR POR INMERSIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	201.5000
INT05	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO APP DE 4.00 MM DE ESPESOR DE LA MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR EN CALIDAD CON ACABADO EN LA CARA SUPERIOR CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA CON GARANTÍA DE 7 AÑOS, LIMPIANDO PREVIAMENTE LA SUPERFICIE CON CEPILLO DE RAÍZ PARA SELLAR CON IMPRIMADOR ASFALTICO IMPERCOAT-SI DE IMPERQUIMIA O SIMILAR EN CALIDAD. A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 6.00 M. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, COMBUSTIBLES, DESPERDICIOS, IMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	201.5000
INT06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA DE MADERA TROPICAL ZAPOTE O SIMILAR EN CALIDAD QUE SE ENCUENTRE EN LA REGIÓN, ML CON UNA SECCIÓN DE 0.20 x 0.15 M Y DE LONGITUD DE 9.50 M. PROMEDIO, TRATADA CONTRA INSECTOS XILOFAGOS CON GUARDQUIM PREP MADERCIDE DE LA MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR A DOS MANOS, ACABADO FINAL CON ACEITE DE LINAZA A UNA ALTURA DE TRABAJO 6.0 M. INCLUYE ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANIOBRA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	240.0000
INT07	INTEGRACIÓN DE DUELA DE MADERA DE CEDRO DE 1" DE ESPESOR PROMEDIO, TRATADA CONTRA INSECTOS XILOFAGOS CON GUARDQUIM PREP MADERCIDE DE LA MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR A DOS MANOS, ACABADO FINAL CON ACEITE DE LINAZA A UNA ALTURA DE HASTA 6.00 M. INCLUYE: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANIOBRA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	201.5000
INTP-01	INTEGRACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CAPA DE 20 CM. PARA UNA MEJOR COMPACTACIÓN, APISONADO CON PISÓN METÁLICO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	52.5000



OAXACA

PATRIMONIO CULTURAL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA:  
PROPUESTA  
BENEFICIADA (OBRA): RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, OAXACA

LOCALIDAD: 0001 - SANTO DOMINGO CHIHUITÁN

MUNICIPIO: 508 - SANTO DOMINGO CHIHUITÁN

REGIÓN: ISTMO

ESTADO: 020 OAXACA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
04-01-002	INTEGRACIÓN FIRME DE CONCRETO DE F' C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/B-8 INCLUYE: PRUEBA DE RESISTENCIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	239.0000
INT10	INTEGRACIÓN DE PISO DE LOSETA DE BARRO EXTRUIDA 30.00 X 30.00 X 1.20 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON PEGAZULEGO PISO SOBRE PISO NIASA O SIMILAR, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	445.0000
A4	TOTAL INTEGRACIONES		
A5	CARPINTERIA		
INTCA01	INTEGRACION DE PUERTA DE MADERA HUANACAXTLE SECA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE 1.40 M X 2.50 M DIMENSIONES PROMEDIO, CON MARCO DE 4 X 3" DE SECCIÓN PROMEDIO, CON 2 HOJAS ABATIBLES DE 0.60 X 2.4 M DE DIMENSIONES PROMEDIO DE 2" DE ESPESOR PROMEDIO, COMPUESTA POR TABLONES DE 30 CM DE ANCHO PROMEDIO (20 CM DE CARA Y 10 CM DE SALIENTE PARA EL MACHIHEMBRADO, SEGUN LA DISPOSICIÓN DE LOS TABLONES AL ENSAMBLAR LA PUERTA) X 2.40 M DE LONGITUD PROMEDIO COLOCADOS DE MANERA MACHIHEMBRADA CON PEGAMENTO A BASE DE RESINAS DE ACETATO DE POLIVINILO MARCA RESISTOL 950 AMARILLO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, SE APLICARÁ A TODA LA MADERA TINTA MARCA SAYER LACK (TI-287) O SIMILAR EN CALIDAD HASTA DEJAR EL COLOR SEGUN MUESTRA DEFINIDA EN OBRA, LA APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO DE LA MARCA SAYER LACK (US-042) O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, COMO ACABADO LA APLICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO (UM- 1015) SEMI MATE O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, LAS 2 HOJAS SE SOPORTAN POR 4 BISAGRAS POR HOJA DE 3" X 3" DE MEDIDA PROMEDIO, SATINADO, CABEZA PLANA, BASIC, MARCA HERMEX CLAVE BC-303PP, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, FUJADAS CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA DEL #8 DE GROSOR PROMEDIO, INCLUIDOS EN LAS BISAGRAS, ADEMAS SE INTEGRA UN CERROJO DE ALTA SEGURIDAD COLOR LATON ANTIGUO MODELO 8338 MARCA DEXTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO COLOCADO A UNA ALTURA DE 1.05 M PROMEDIO, SE INCLUYEN 2 JALADERAS (UNA POR HOJA) ARTESANALES DE 20 CM DE LONGITUD PROMEDIO, DE COLOR LATON ANTIGUO, COLOCADAS A UNA ALTURA DE 90 CM PROMEDIO; SE INTEGRAN DOS PASADORES DE EMBUTIR DE ACERO INOXIDABLE DE 25 MM DE LONGITUD PROMEDIO, MARCA AHFELE MODELO 91162332 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA PUERTA AL PARAMENTO INTERNO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, COLOCACIÓN, EQUIPO, RECORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, TRASLADO DESDE EL TALLER HASTA LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.0000
INTCA02	INTEGRACION DE PUERTA DE MADERA HUANACAXTLE SECA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE 1.65 M X 2.65M DIMENSIONES PROMEDIO, CON MARCO DE 4 X 3" DE SECCIÓN PROMEDIO, CON 2 HOJAS ABATIBLES DE 0.72 X 2.55 M DE DIMENSIONES PROMEDIO DE 2" DE ESPESOR PROMEDIO, COMPUESTA POR TABLONES DE 30 CM DE ANCHO PROMEDIO (20 CM DE CARA Y 10 CM DE SALIENTE PARA EL MACHIHEMBRADO, SEGUN LA DISPOSICIÓN DE LOS TABLONES AL ENSAMBLAR LA PUERTA) COLOCADOS DE MANERA MACHIHEMBRADA CON PEGAMENTO A BASE DE RESINAS DE ACETATO DE POLIVINILO MARCA RESISTOL 950 AMARILLO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, SE APLICARÁ A TODA LA MADERA TINTA MARCA SAYER LACK (TI-287) O SIMILAR EN CALIDAD HASTA DEJAR EL COLOR SEGUN MUESTRA DEFINIDA EN OBRA, LA APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO DE LA MARCA SAYER LACK (US-042) O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, COMO ACABADO LA APLICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO (UM- 1015) SEMI MATE O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, LAS 2 HOJAS SE SOPORTAN POR 4 BISAGRAS POR HOJA DE 3" X 3" DE MEDIDA PROMEDIO, SATINADO, CABEZA PLANA, BASIC, MARCA HERMEX CLAVE BC-303PP, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, FUJADAS CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA DEL #8 DE GROSOR PROMEDIO, INCLUIDOS EN LAS BISAGRAS, ADEMAS SE INTEGRA UN CERROJO DE ALTA SEGURIDAD COLOR LATON ANTIGUO MODELO 8338 MARCA DEXTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO COLOCADO A UNA ALTURA DE 1.05 M PROMEDIO, SE INCLUYEN 2 JALADERAS (UNA POR HOJA) ARTESANALES DE 20 CM DE LONGITUD PROMEDIO, DE COLOR LATON ANTIGUO, COLOCADAS A UNA ALTURA DE 90 CM PROMEDIO; SE INTEGRAN DOS PASADORES DE EMBUTIR DE ACERO INOXIDABLE DE 25 MM DE LONGITUD PROMEDIO, MARCA AHFELE MODELO 91162332 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA PUERTA AL PARAMENTO INTERNO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, COLOCACIÓN, EQUIPO, RECORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, TRASLADO DESDE EL TALLER HASTA LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.0000
INTCA03	INTEGRACION DE PUERTA DE MADERA HUANACAXTLE SECA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE 1.50 M X 2.30 M DE DIMENSIONES PROMEDIO, CON MARCO DE 4 X 3" SECCIÓN PROMEDIO, DE 2 HOJAS ABATIBLES DE 0.65 X 2.2 M, PROMEDIO X2" DE ESPESOR PROMEDIO, COMPUESTA POR TABLONES DE 30 CM, EN SENTIDO VERTICAL (20 CM DE CARA Y 10 CM DE SALIENTE PARA EL MACHIHEMBRADO, SEGUN LA DISPOSICIÓN DE LOS TABLONES AL ENSAMBLAR LA PUERTA) MACHIHEMBRADA CON PEGAMENTO A BASE DE RESINAS DE ACETATO DE POLIVINILO MARCA RESISTOL 950 AMARILLO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, SE APLICARÁ A TODA LA MADERA TINTA MARCA SAYER LACK (TI-287) O SIMILAR EN CALIDAD HASTA DEJAR EL COLOR SEGUN MUESTRA DEFINIDA EN OBRA, LA APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO MARCA SAYER LACK (US-042) O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, COMO ACABADO LA APLICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO (UM- 1015) SEMI MATE O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, LAS HOJAS SE SOPORTAN POR 4 BISAGRAS DE 3" X 3" PROMEDIO CADA UNA, SATINADO, CABEZA PLANA, BASIC, MARCA HERMEX CLAVE BC-303PP, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, FUJADAS CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA DEL #8 GROSOR PROMEDIO, INCLUIDOS EN LAS BISAGRAS, ADEMAS SE INTEGRA UN CERROJO DE ALTA SEGURIDAD COLOR LATON ANTIGUO MODELO 8338 MARCA DEXTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO COLOCADO A UNA ALTURA DE 1.05 M, PROMEDIO, SE INCLUYEN 2 JALADERAS (UNA POR HOJA) ARTESANALES DE 20 CM DE LONGITUD PROMEDIO, DE COLOR LATON ANTIGUO, COLOCADAS A UNA ALTURA DE 90 CM PROMEDIO; SE INTEGRAN DOS PASADORES DE EMBUTIR DE ACERO INOXIDABLE DE 25 MM, DE LONGITUD PROMEDIO, MARCA AHFELE MODELO 91162332 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA PUERTA AL PARAMENTO INTERNO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, COLOCACIÓN, EQUIPO, RECORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, TRASLADO DESDE EL TALLER HASTA LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000



**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**
**EJERCICIO FISCAL 2025**

**PROGRAMA:**  
**PROPUESTA BENEFICIADA (OBRA):** RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, OAXACA  
**LOCALIDAD:** 0001 - SANTO DOMINGO CHIHUITÁN  
**MUNICIPIO:** 508 - SANTO DOMINGO CHIHUITÁN

**REGIÓN:** ISTMO

**ESTADO:** 020 OAXACA

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INTCA04	<p>INTEGRACION DE PUERTA DE MADERA HUANACAXTLE SECA Ó SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE 1.15 M X 2.20 M. DE DIMENSIONES PROMEDIO CON MARCO DE 4 X 3" DE SECCIÓN PROMEDIO CON 2 HOJAS ABATIBLES DE 0.47 X 2.10 M. PROMEDIO Y 2" DE ESPESOR PROMEDIO. COMPUESTA POR TABLONES DE 30 CM. COLOCADOS EN SENTIDO VERTICAL (20 CM DE CARA Y 10 CM DE SALIENTE PARA EL MACHIHEMBRA, COLOCADOS DE MANERA MACHIHEMBRA CON PEGAMENTO A BASE DE RESINAS DE ACETATO DE POLIVINILÓ MARCA RESISTOL 950 AMARILLO Ó SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. SE APLICARÁ A TODA LA MADERA TINTA MARCA SAYER LACK (TI-287) Ó SIMILAR EN CALIDAD HASTA DEJAR EL COLOR SEGUN MUESTRA. DEFINIDA EN OBRA, LA APLICACION DE 2 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO DE LA MARCA SAYER LACK (US-042) Ó SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, COMO ACABADO LA APLICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO (UM- 1015) SEMI MATE Ó SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. LAS PUERTAS SE SOPORTAN POR 4 BISAGRAS POR HOJA DE 3" X 3" DE MEDIDA PROMEDIO, SATINADO, CABEZA PLANA, BASIC, MARCA HERMEX CLAVE BC-303PP, Ó SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. FUADAS CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA DEL #8 DE GROSOR PROMEDIO, INCLUIDOS EN LAS BISAGRAS, ADEMÁS SE INTEGRA UN CERROJO DE ALTA SEGURIDAD COLOR LATON ANTIGUO MODELO 6338 MARGA DEXTER Ó SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO COLOCADO A UNA ALTURA DE 1.05 M., SE INCLUYEN 2 JALADERAS (UNA POR HOJA) ARTESANALES DE 20 CM DE LONGITUD PROMEDIO, DE COLOR LATON ANTIGUO, COLOCADAS A UNA ALTURA DE 90 CM PROMEDIO; SE INTEGRAN DOS PASADORES DE EMBUTIR DE ACERO INOXIDABLE DE 25 MM DE LONGITUD PROMEDIO, MARCA AHFELE MODELO 91162332 Ó SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA PUERTA AL PARAMENTO INTERNO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, COLOCACIÓN, EQUIPO, RECORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, TRASLADO DESDE EL TALLER HASTA LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.</p>	PZA	3.0000
INTCA05	<p>INTEGRACION DE VENTANA DE MADERA HUANACAXTLE SECA DE 0.90 X 1.50 M DE DIMENSIONES PROMEDIO CON MARCO DE 2" DE SECCIÓN PROMEDIO Y 2 HOJAS ABATIBLES DE 0.40 X 1.40 M. CON TRAVESAÑO HORIZONTAL A 0.70 M. PROMEDIO, CON VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR PROMEDIO, SE APLICARÁ TINTA MARCA SAYER LACK (TI-287) Ó SIMILAR EN CALIDAD HASTA DEJAR EL COLOR SEGUN MUESTRA, LA APLICACION DE 2 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO DE LA MARCA SAYER LACK (US-042) Ó SIMILAR EN CALIDAD Y COMO ACABADO LA APLICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO (UM- 1015) SEMI MATE Ó SIMILAR EN CALIDAD. SE INTEGRA UNA CERRADURA CHAPA MARCA DEXTER MODELO 5835 Ó SIMILAR EN CALIDAD Y PASADORES DE EMBUTIR DE ACERO INOXIDABLE DE 25 MM DE LONGITUD PROMEDIO, MARCA AHFELE MODELO 91162332 Ó SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA VENTANA AL PARAMENTO INTERNO, LAS VENTANAS SE SOPORTAN POR 2 BISAGRAS POR HOJA SIENDO CUADRADAS DE 3" X 3" DE MEDIDA PROMEDIO, SATINADO, CABEZA PLANA, BASIC, MARCA HERMEX CLAVE BC-303PP, Ó SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. FUADAS CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA DEL #8 DE GROSOR PROMEDIO, INCLUIDOS EN LAS BISAGRAS. INCLUYE: BISAGRAS, PICAPORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLADO DESDE EL TALLER HASTA LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	PZA	2.0000
INTCA06	<p>INTEGRACION DE VENTANA DE MADERA HUANACAXTLE SECA DE 0.50 X 1.00 M DE DIMENSIONES PROMEDIO CON MARCO DE 2" DE ESPESOR PROMEDIO, CON FUO DE 0.40 X 0.50 Y 1 HOJA ABATIBLE DE 0.40 X 0.50 M. CON VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR PROMEDIO, SE APLICARÁ TINTA MARCA SAYER LACK (TI-287) Ó SIMILAR EN CALIDAD HASTA DEJAR EL COLOR SEGUN MUESTRA, LA APLICACION DE 2 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO DE LA MARCA SAYER LACK (US-042) Ó SIMILAR EN CALIDAD Y COMO ACABADO LA APLICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO (UM- 1015) SEMI MATE Ó SIMILAR EN CALIDAD; SE INTEGRA UNA CERRADURA CHAPA MARCA DEXTER MODELO 5835 Ó SIMILAR EN CALIDAD Y DOS PASADORES DE EMBUTIR DE ACERO INOXIDABLE DE 25 MM DE LONGITUD PROMEDIO, MARCA AHFELE MODELO 91162332 Ó SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA VENTANA AL PARAMENTO INTERNO, LAS VENTANAS SE SOPORTAN POR 2 BISAGRAS POR HOJA SIENDO CUADRADAS DE 2" X 2" DE MEDIDA PROMEDIO, SATINADO, CABEZA PLANA, BASIC, MARCA HERMEX CLAVE BC-303PP, Ó SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. FUADAS CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA DEL #8 DE GROSOR PROMEDIO, INCLUIDOS EN LAS BISAGRAS. INCLUYE: BISAGRAS, PICAPORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLADO DESDE EL TALLER HASTA LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	PZA	2.0000
INTCA07	<p>INTEGRACION DE VENTANA DE MADERA HUANACAXTLE SECA DE 1.15 X 1.90 M. DE DIMENSIONES PROMEDIO, CON MARCO DE 2" DE ESPESOR PROMEDIO Y 2 HOJAS ABATIBLES DE 0.52 M X 1.80 M. PROMEDIO, CON 2 TRAVESAÑO DE MADERA Y VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR PROMEDIO, SE APLICARÁ TINTA MARCA SAYER LACK (TI-287) Ó SIMILAR EN CALIDAD HASTA DEJAR EL COLOR SEGUN MUESTRA. LA APLICACION DE 2 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO DE LA MARCA SAYER LACK (US-042) Ó SIMILAR EN CALIDAD Y COMO ACABADO LA APLICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO (UM- 1015) SEMI MATE Ó SIMILAR EN CALIDAD; SE INTEGRA UNA CERRADURA CHAPA MARCA DEXTER MODELO 5835 Ó SIMILAR EN CALIDAD Y DOS PASADORES DE EMBUTIR DE ACERO INOXIDABLE DE 25 MM DE LONGITUD PROMEDIO, MARCA AHFELE MODELO 91162332 Ó SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA VENTANA AL PARAMENTO INTERNO, LAS VENTANAS SE SOPORTAN POR 3 BISAGRAS POR HOJA DE 3" X 2" DE MEDIDA PROMEDIO, SATINADO, INCLUYE: BISAGRAS, PICAPORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLADO DESDE EL TALLER HASTA LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	PZA	1.0000
INTCA08	<p>INTEGRACION DE VENTANA DE MADERA HUANACAXTLE SECA DE 1.50 X 1.90 M DE DIMENSIONES PROMEDIO, CON MARCO DE 2" DE ESPESOR PROMEDIO, DE 2 HOJAS ABATIBLES DE 0.70 X 1.80 M. PROMEDIO CON 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES Y VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR PROMEDIO, SE APLICARÁ TINTA MARCA SAYER LACK (TI-287) Ó SIMILAR EN CALIDAD HASTA DEJAR EL COLOR SEGUN MUESTRA EXISTENTE, LA APLICACION DE 2 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO DE LA MARCA SAYER LACK (US-042) Ó SIMILAR EN CALIDAD Y COMO ACABADO LA APLICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO (UM- 1015) SEMI MATE Ó SIMILAR EN CALIDAD. SE INTEGRA UNA CERRADURA CHAPA MARCA DEXTER MODELO 5835 Ó SIMILAR EN CALIDAD Y DOS PASADORES DE EMBUTIR DE ACERO INOXIDABLE DE 25 MM DE LONGITUD PROMEDIO, MARCA AHFELE MODELO 91162332 Ó SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA VENTANA AL PARAMENTO INTERNO, LAS VENTANAS SE SOPORTAN POR 3 BISAGRAS POR HOJA DE 3" X 2" DE MEDIDA PROMEDIO, SATINADO, INCLUYE: BISAGRAS, PICAPORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLADO DESDE EL TALLER HASTA LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	PZA	1.0000

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL****CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025**

**PROGRAMA:**  
**PROPUESTA BENEFICIADA (OBRA):** RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, OAXACA  
**LOCALIDAD:** 0001 - SANTO DOMINGO CHIHUITÁN  
**MUNICIPIO:** 508 - SANTO DOMINGO CHIHUITÁN

**REGIÓN:** ISTMO  
**ESTADO:** 020 OAXACA

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INTCA09	INTEGRACION DE VENTANA DE MADERA HUANACAXTLE SECA DE 1.15 X 2.05 M DE DIMENSIONES PROMEDIO, CON MARCO DE 3 X 2" PZA DE SECCIÓN PROMEDIO CON DOS HOJAS ABATIBLES DE 0.52 X 1.85 M. PROMEDIO CON 2 TRAVESANOS HORIZONTALES, CON VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR PROMEDIO, SE APLICARÁ TINTA MARCA SAYER LACK (TI-287) O SIMILAR EN CALIDAD HASTA DEJAR EL COLOR SEGUN MUESTRA EXISTENTE, LA APLICACION DE 2 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO DE LA MARCA SAYER LACK (US-042) O SIMILAR EN CALIDAD Y COMO ACABADO LA APLICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO (UM- 1015) SEMI MATE O SIMILAR EN CALIDAD; SE INTEGRA UNA CERRADURA CHAPA MARCA DEXTER MODELO 5835 O SIMILAR EN CALIDAD Y DOS PASADORES DE EMBUTIR DE ACERO INOXIDABLE DE 25 MM DE LONGITUD PROMEDIO, MARCA AHFELE MODELO 91182332 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA VENTANA AL PARAMENTO INTERNO, LAS VENTANAS SE SOPORTAN POR 2 BISAGRAS POR HOJA SIENDO CUADRADAS DE 3" X 2" DE MEDIDA PROMEDIO, SATINADO. INCLUYE BISAGRAS, PICAPORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLADO DESDE EL TALLER HASTA LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000
INTCA10	INTEGRACION DE VENTANA DE MADERA HUANACAXTLE SECA DE 1.20x 1.75 M. DE DIMENSIONES PROMEDIO, CON MARCO DE 3 X 2" DE PZA SECCIÓN PROMEDIO CON DOS HOJAS ABATIBLES DE 0.50x 1.65 M. PROMEDIO CON 2 TRAVESANOS HORIZONTALES CON VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR PROMEDIO, SE APLICARÁ TINTA MARCA SAYER LACK (TI-287) O SIMILAR EN CALIDAD HASTA DEJAR EL COLOR SEGUN MUESTRA EXISTENTE, LA APLICACION DE 2 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO DE LA MARCA SAYER LACK (US-042) O SIMILAR EN CALIDAD Y COMO ACABADO LA APLICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO (UM- 1015) SEMI MATE O SIMILAR EN CALIDAD; SE INTEGRA UNA CERRADURA CHAPA MARCA DEXTER MODELO 5835 O SIMILAR EN CALIDAD Y DOS PASADORES DE EMBUTIR DE ACERO INOXIDABLE DE 25 MM DE LONGITUD PROMEDIO, MARCA AHFELE MODELO 91182332 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA VENTANA AL PARAMENTO INTERNO, LAS VENTANAS SE SOPORTAN POR 2 BISAGRAS POR HOJA SIENDO CUADRADAS DE 3" X 2" DE MEDIDA PROMEDIO, SATINADO. INCLUYE BISAGRAS, PICAPORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLADO DESDE EL TALLER HASTA LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000
A5	TOTAL CARPINTERIA		
A6	INSTALACION ELECTRICA		
INS-ELEC-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOX 2+8 POLOS 100A, MARCA "SQUARE D" O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. PZA INCLUYE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
INS-ELEC-02	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1P X 20 AMPERES SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIAL, PRUEBAS, MANO DE PZA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		8.0000
INS-ELEC-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADA DE 13 MM, PARED DELGADA, FIJADO AL MURO, LOSA O PISO CON ML, ABRAZADERAS, INCLUYE TRAZOS, GUIADOS, CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		132.0000
INS-ELEC-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADA DE 19 MM, PARED DELGADA, FIJADO AL MURO, LOSA O PISO CON ML, ABRAZADERAS, INCLUYE TRAZOS, GUIADOS, CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		175.0000
INS-ELEC-05	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 MARCA IUSA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIALES, MANO DE ML OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		780.0000
INS-ELEC-06	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 MARCA IUSA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIALES, MANO DE ML OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		232.0000
INS-ELEC-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO MARCA "SQUARE D" LINEA LUNARE O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE PZA INSTALACIÓN, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		15.0000
INS-ELEC-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE SOBREPONER O SUSPENDIDA DE TECHO LINEAL LED DE 24 W LUZ DE DIA. MODELO PZA ULTRASLIM 24 MARCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE HASTA 5.30 M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, PRUBAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.		26.0000

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**  
DEL ESTADO DE OAXACA

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

**PROGRAMA:**  
**PROPUESTA BENEFICIADA (OBRA):** RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, OAXACA  
**LOCALIDAD:** 0001 - SANTO DOMINGO CHIHUITÁN  
**MUNICIPIO:** 508 - SANTO DOMINGO CHIHUITÁN

**REGIÓN:** ISTMO**ESTADO:** 020 OAXACA

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INS-ELEC-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA MEDIDOR MONOFÁSICAS MARCA IUSA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, NECESARIAS PZA PARA CONEXIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO DE CFE, INCLUYE: RETIRO DE LAS EXISTENTES EN MAL ESTADO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LAS NUEVAS, CAMBIO DE DUCTOS DE MEDIDOR A CAJA DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SUMINISTRADO, CONEXIÓN DE LOS INTERRUPTORES A MEDIDORES CON CABLE DEL NO. 10, CARTUCHOS Y FUSIBLES, RANURADO DEL MURO, RESANES Y ACABADOS APLANADO CON MORTERO DE CAL A RENA PROP. 1:3 MAS 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		1.0000
INS-ELEC-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO MARCA "SQUARE D" LINEA LUNARE O SIMILAR EN CALIDAD Y PZA COSTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.		15.0000
INS-ELEC-11	CAMBIO DE MUFA EN MAL ESTADO POR NUEVA DE 1 1/4" PROMEDIO, INCLUYE: MUFA, 25 METROS DE CABLE DEL No. 8 MARCA IUSA O PZA SIMILAR EL CALIDAD CON DESARROLLO DE 30 MT, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		1.0000
INS-ELEC-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS, INCLUYE: CONEXIÓN DE LA MISMA CON VARILLA COPPERWELD DE 1.20 M. 10 PZA M. DE CABLE DESNUDO DEL NO. 8, CONECTOR PARA VARILLA, TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2", CURVAS GALVANIZADA DE 90 X 1/2", PRUEBAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		1.0000
A6	TOTAL INSTALACION ELECTRICA		
A7	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
TSC-PRE-01	ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA A 7 KMS. DE DISTANCIA. M3 INCLUYE CARGA MANUAL Y DESCARGA, MANIOBRAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, OPERADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		48.0000
PRE-LIMP01	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA AL TÉRMINO DE LA OBRA EN ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON ESCOBA, FRANELA, AGUA, PALA, INCLUYE: M2 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, EMBOLSADO Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE ESTOS Y TRASLADO FUERA DE LA OBRA, APILES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		436.4000
A7	TOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
A	TOTAL RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO ANTIGUO DE CHIHUITAN		

ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA



PATRIMONIO CULTURAL  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA  
2022-2028