


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
EJERCICIO FISCAL 2025
PROGRAMA:
BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)
LOCALIDAD: 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

REGIÓN: MIXTECA

MUNICIPIO: 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0009- TEPOSCOLULA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|-------------|---|--------|----------|
| A | CASA ODRIOZOLA | | |
| A1 | CRUJIA ORIENTE | | |
| A11 | PISOS | | |
| A111 | PRELIMINARES | | |
| PRE-01 | TRASLADO DE ESCOMBRO DENTRO DE LA OBRA, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 21.0000 |
| PRE-02 | LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL AREA DE TRABAJO POR MEDIOS MANUALES , INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBRO A PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 169.7700 |
| PRE-03 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 169.7700 |
| A111 | TOTAL PRELIMINARES | | |
| A112 | LIBERACIONES | | |
| LIB-01 | LIBERACION DE RELLENO SUPERFICIAL SOBRE PISOS ORIGINALES, POR MEDIOS MANUALES CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE : ACARREOS DE ESCOMBRO A PRIMERA ESTACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 22.0800 |
| LIB-02 | DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES DE 1 CAPA DE 15 CMS DE ESPESOR SEGÚN NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBRO A PRIMERA ESTACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 169.7700 |
| LIB-03 | EXPLORACION Y LIBERACION DE PISO DE BARRO EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE : ACARREOS DE ESCOMBRO A PRIMERA ESTACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 68.0400 |
| LIB-05 | EXPLORACION Y LIBERACION DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION EN PISO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE : ACARREOS DE ESCOMBRO A PRIMERA ESTACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 0.4000 |
| LIB-08 | EXPLORACION Y LIBERACION DE PISO DE PIEDRA BOLA ASENTADA CON MORTERO DE CAL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE : ACARREOS DE ESCOMBRO A PRIMERA ESTACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 0.8500 |


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
EJERCICIO FISCAL 2025
PROGRAMA:
BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOSOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)
LOCALIDAD: 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

REGIÓN: MIXTECA

MUNICIPIO: 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0009- TEPOSCOLULA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------|--|--------|----------|
| LIB-06 | LIBERACION DE SARDINEL DE PIEDRA CANTERA DE 0.45 A 0.85 MTS DE ANCHO PROMEDIO x 0.20 MTS DE PERALTE, PREVIA APROBACION DE SUPERVISION DE OBRA, POR MEDIOS MANUALES , CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL,CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE : ACARREOS DE ESCOMBRO A PRIMERA ESTACIÓN , LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 0.0800 |
| LIB-07 | LIBERACION DE SARDINEL DE PIEDRA CANTERA DE 0.45 A 0.85 MTS DE ANCHO PROMEDIO x 0.20 MTS DE PERALTE, POR MEDIOS MANUALES , CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, CON RECUPERACION DE MATERIAL, CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE : ACARREOS HORIZONTALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 0.0800 |
| A112 | TOTAL LIBERACIONES | | |
| A113 | CONSOLIDACIONES | | |
| CONS-01 | CONSOLIDACION DE PISO DE BARRO ORIGINAL, PREVIA EXPLORACION Y LIMPIEZA ACUOSA DE LA SUPERFICIE PARA RETIRAR EL POLVO O SUCIEDAD, POR MEDIOS MANUALES CON CEPILLO DE CERDAS NATURALES O IXTLE Y AGUA REPASANDO 4 VECES EN PROMEDIO, RETIRANDO POR MEDIOS MANUALES LOS MORTEROS EN MAL ESTADO QUE EXISTAN ENTRE LAS PIEZAS DE BARRO, SUSTITUYENDO LAS JUNTAS CON MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, ACABADO CON MORTERO CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1, ENTALLADO CON PEDACERIA DE MADERA. INCLUYE: RENIVELACION DE LAS PIEZAS DE BARRO QUE SE ENCUENTREN SUeltas ASENTANDOLAS CON MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, NIVELACION, ACARREOS HORIZONTALES, ACARREOS DE ESCOMBRO A PRIMERA ESTACIÓN , LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 44.3600 |
| CONS-02 | CONSOLIDACION DE PISO DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION, PREVIA EXPLORACION Y LIMPIEZA ACUOSA DE LA SUPERFICIE PARA RETIRAR EL POLVO O SUCIEDAD, POR MEDIOS MANUALES CON CEPILLO DE CERDAS NATURALES O IXTLE Y AGUA REPASANDO 4 VECES EN PROMEDIO,RETIRANDO POR MEDIOS MANUALES LOS MORTEROS EN MAL ESTADO QUE EXISTAN ENTRE LAS PIEZAS DE PIEDRA ENDEQUE, SUSTITUYENDO LAS JUNTAS CON MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, ACABADO CON MORTERO CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1, ENTALLADO CON PEDACERIA DE MADERA. INCLUYE: RENIVELACION DE LAS PIEZAS DE PIEDRA ENDEQUE QUE SE ENCUENTREN SUeltas, ASENTANDOLAS CON MORTERO CAL-ARENA PRO. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, NIVELACION, ACARREOS HORIZONTALES, ACARREOS DE ESCOMBRO A PRIMERA ESTACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2.5200 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**
SECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIÓZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------------|---|---------------|-----------------|
| CONS-03 | CONSOLIDACION DE PISO DE PIEDRA BOLA , PREVIA EXPLORACION Y LIMPIEZA ACUOSA DE LA SUPERFICIE PARA RETIRAR EL POLVO O SUCIEDAD, POR MEDIOS MANUALES CON CEPILLO DE CERDAS NATURALES O IXTLE Y AGUA REPASANDO 4 VECES EN PROMEDIO, RETIRANDO POR MEDIOS MANUALES LOS MORTEROS EN MAL ESTADO QUE EXISTAN ENTRE LAS PIEDRAS, SUSTITUYENDO LAS JUNTAS CON MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, ACABADO CON MORTERO CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1, ENTALLADO CON PEDACERIA DE MADERA. INCLUYE: RENIVELACION DE LAS PIEZAS DE PIEDRA QUE SE ENCUENTREN SUeltas ASENTANDOLAS CON MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, NIVELACION, ACARREOS HORIZONTALES, ACARREOS DE ESCOMBRO A PRIMERA ESTACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2.4300 |
| CONS-04 | RENIVELACION DE SARDINEL, RETIRANDO POR MEDIOS MANUALES LOS MORTEROS EN MAL ESTADO QUE EXISTAN ENTRE LAS PIEDRAS, CALZANDO LAS PIEDRAS EXISTENTES PARA RECUPERAR EL NIVEL ORIGINAL SEGUN PROYECTO, ACUÑANDO CON PEDACERIA DE PIEDRA, ASENTANDO Y JUNTEANDO LAS PIEZAS CON MORTERO CAL-ARENA PRO. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, ACABADO CON MORTERO CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1, ENTALLADO CON PEDACERIA DE MADERA, INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS HORIZONTALES , LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 0.0800 |
| A113 | TOTAL CONSOLIDACIONES | | |
| A114 | INTEGRACIONES | | |
| INT-01 | INTEGRACION DE PLANTILLA DE DE 7 CMS DE ESPESOR DE MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL + PEDACERIA DE PIEDRA DE HASTA 1 1/4", TENDIDA POR FRANJAS SALTEADAS DE 2.5 MTS DE ANCHO, PERMITIENDO UN SECADO DE AL MENOS 24 HRS. ENTRE ELLAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION SEGUN PROYECTO, MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 8.4800 |
| INT-05 | INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE GRAVA-ARENA, EL AGREGADO GRUESO DE 1 1/2", HUMEDECIENDO CON AGUA Y COMPACTANDO CON PISÓN DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 9.6900 |
| INT-02 | INTEGRACION DE PISO DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 40x40x5 CMS. ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, ACABADO CON MORTERO CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1, ENTALLADO CON PEDACERIA DE MADERA, CUIDANDO QUE LAS JUNTAS NO EXCEDAN LOS 2 CMS DE ANCHO, INCLUYE : TRAZO Y NIVELACION SEGUN PROYECTO, MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 106.4400 |
| INT-03 | INTEGRACION DE PISO DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, ACABADO CON MORTERO CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1, ENTALLADO CON PEDACERIA DE MADERA, CUIDANDO QUE LAS JUNTAS NO EXCEDAN LOS 2 CMS DE ANCHO, INCLUYE : TRAZO Y NIVELACION SEGUN PROYECTO, MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 0.4000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIÓZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------------|--|---------------|-----------------|
| INT-04 | INTEGRACION DE PISO DE PIEDRA CANTERA VERDE HECHO CON SILLARES DE 40 x 60 x 7 CMS., ACABADO MARTELINADO A 45 CON MAQUINA DE CANTERA EN CARAS EXPUESTAS, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, ACABADO CON MORTERO CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1, ENTALLADO CON PEDACERIA DE MADERA, CUIDANDO QUE LAS JUNTAS NO EXCEDAN LOS 2 CMS DE ANCHO, INCLUYE : EXCAVACION DE CAJA EN PISO SEGUN NIVELES DE PROYECTO, CORTES Y DESPERDICIOS, EXTRACCION DE PIEDRA EN BANCO, TRASLADO, SELECCION DE PIEDRA, TRAZO Y NIVELACION SEGUN PROYECTO, MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 1.9600 |
| INT-12 | INTEGRACION DE PISO DE PIEDRA BOLA SEGUN EL MATERIAL EXISTENTE, CUIDANDO QUE LAS PIEDRAS TENGAN UNA LONGITUD DE 13 A 15 CMS., SIGUIENDO EL DISEÑO ORIGINAL A BASE DE MAESTRAS DE PIEDRA ASI COMO LA NIVELACION ORIGINAL, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, ACABADO CON MORTERO CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1, CUIDANDO QUE LAS JUNTAS NO EXCEDAN LOS 3 CMS DE ANCHO, INCLUYE : SELECCION DE MATERIAL, DESPERDICIOS, TRAZO Y NIVELACION SEGUN PROYECTO, MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 0.4000 |
| INT-06 | INTEGRACIÓN DE SARDINEL DE PIEDRA CANTERA DE 0.45 A 0.85 MTS DE ANCHO PROMEDIO x 0. 20 MTS DE PERALTE, BOLEADO DE 3 CMS DE RADIO EN ARISTAS EXPUESTAS, ASENTANDO Y JUNTEANDO CON MORTERO CAL- ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, HACIENDO USO DE PEDACERIA DE PIEDRA PARA NIVELAR Y ACUÑAR, ACABADO CON MORTERO CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1, ENTALLADO CON PEDACERIA DE MADERA, PREVIENDO 2 CMS DE MORTERO PARA EL ASIENTO DE LAS PIEDRAS, ASI COMO EL ANCHO MAXIMO DE LAS JUNTAS ENTRE ESTAS, INCLUYE: EXTRACCION DE PIEDRA EN BANCO, TRASLADO, CAREADO, MARTELINADO A 45 CON MAQUINA DE CANTERO, ACARREOS HORIZONTALES, LIMPIEZA Y PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO , MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 0.0800 |
| INT-14 | INTEGRACION DE ESCALON DE PIEDRA CANTERA PARA ACCESO A LAS DIFERENTES CRUJIAS DE HASTA 20 CMS DE PERALTE SEGUN DISEÑO, BOLEADO DE 3 CMS DE RADIO EN ARISTAS EXPUESTAS, ASENTANDO Y JUNTEANDO CON MORTERO CAL- ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, HACIENDO USO DE PEDACERIA DE PIEDRA PARA NIVELAR Y ACUÑAR, ACABADO CON MORTERO CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1, ENTALLADO CON PEDACERIA DE MADERA, PREVIENDO 2 CMS DE MORTERO PARA EL ASIENTO DE LAS PIEDRAS, ASI COMO EL ANCHO MAXIMO DE LAS JUNTAS ENTRE ESTAS, INCLUYE: EXTRACCION DE PIEDRA EN BANCO, TRASLADO, CAREADO, MARTELINADO A 45 CON MAQUINA DE CANTERO, ACARREOS HORIZONTALES, LIMPIEZA Y PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO , MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 1.9600 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------|---|--------|----------|
| INT-099 | INTEGRACIÓN DE CERA LIQUIDA JHONSON EN PISOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLICADA A DOS MANOS CON UN LAPSO DE 24 HORAS ENTRE CADA APLICACIÓN, APLICADA POR MEDIOS MANUALES CON BROCHA, ESPONJA, O ESTOPA, DEJANDO UNA SUPERFICIE UNIFORME; PARA POSTERIORMENTE FLAMEAR CON SOPLETE DE GAS EN TODA SU SUPERFICIE, EL FLAMEADO DE LA CERA SERA DESPUES DE CADA APLICACIÓN, CUIDANDO EL ACABADO UNIFORME Y NO FLAMEAR EN EXCESO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 145.8000 |
| INT-100 | LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, SEGÚN DETALLE DE PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 16.3600 |
| INT-101 | DADO DE CIMENTACION DE 0.60 X 0.30 X 0.10 MTS. DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ARMADO CON 8 VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS Y 2 ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CMS, SEGÚN DETALLE DE PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5.0000 |
| INT-122 | DADO DE CIMENTACION DE 0.30X 0.30 X 0.10 MTS. DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS Y 2 ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CMS, SEGÚN DETALLE DE PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.0000 |
| INT-124 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 60 X 30 CMS, ESPESOR DE 1/2", CON 8 PERNOS DE ANCLAJE RECTOS AHOGADOS EN LOSA DE CIMENTACIÓN, 6 DE LOS CUÁLES CON TUERCA VISIBLE POR ENCIMA DEL NIVEL DE LA PLACA Y 2 RECORTADOS AL NIVEL DE PLACA, SEGUN DETALLE DE PLANO, INCLUYE: TUERCAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.0000 |
| INT-102 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 60 X 30 CMS, ESPESOR DE 1/2", CON 8 PERNOS DE ANCLAJE RECTOS AHOGADOS EN LOSA DE CIMENTACIÓN, SEGUN DETALLE DE PLANO, INCLUYE: TUERCAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.0000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------------|--|---------------|-----------------|
| INT-103 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 35 X 20 CMS, ESPESOR DE 1/2", CON 6 PERNOS DE ANCLAJE RECTOS AHOGADOS EN DADO DE CIMENTACIÓN, SEGUN DETALLE DE PLANO, INCLUYE: TUERCAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.0000 |
| INT-104 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 30 X 30 CMS, ESPESOR DE 1/2", CON 4 PERNOS DE ANCLAJE RECTOS AHOGADOS EN DADO DE CIMENTACIÓN, SEGUN DETALLE DE PLANO INCLUYE: TUERCAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.0000 |
| INT-123 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 30 X 30 CMS, ESPESOR DE 1/2", CON 4 PERNOS DE ANCLAJE RECTOS AHOGADOS EN DADO DE CIMENTACIÓN, 2 DE LOS CUÁLES CON TUERCA VISIBLE POR ENCIMA DEL NIVEL DE LA PLACA Y 2 RECORTADOS AL NIVEL DE PLACA, SEGUN DETALLE DE PLANO, INCLUYE: TUERCAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.0000 |
| INT-105 | ZAPATA CORRIDA MEDIDAS DE 70X15CM DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, SEGÚN DETALLE DE PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 9.3000 |
| INT-106 | DADO DE CIMENTACION DE 0.40 X 0.24 X 0.20 MTS. DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 5 CMS, SEGÚN DETALLE DE PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.0000 |
| INT-107 | DADO DE CIMENTACION DE 0.35 X 0.35 X 0.20 MTS. DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 5 CMS, SEGÚN DETALLE DE PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.0000 |


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
EJERCICIO FISCAL 2025
PROGRAMA:
BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIÓZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)
LOCALIDAD: 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

REGIÓN: MIXTECA

MUNICIPIO: 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0009- TEPOSCOLULA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|-------------|--|--------|----------|
| INT-108 | CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CM EN LOS EXTREMOS Y @ 20 CMS AL CENTRO, SEGÚN DETALLE DE PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 5.0000 |
| A114 | TOTAL INTEGRACIONES | | |
| A115 | PROCESO DE ENTREGA | | |
| PRC-01 | ACARREO DE ESCOMBRO A MANO A 2A. ESTACIÓN CON CARGA MANUAL EN BOTE Y/O CARRETILLA A UNA DISTANCIA MÁX. DE 50M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 70.5800 |
| PRC-02 | ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN A UNA DISTANCIA DE 7 KM, CON CARGA MANUAL, INCLUYE: TRASPALOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 70.5800 |
| PRC-03 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 171.9300 |
| A115 | TOTAL PROCESO DE ENTREGA | | |
| A11 | TOTAL PISOS | | |
| A12 | MUROS | | |
| A121 | PRELIMINARES | | |
| PRE-03-1 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL EN PARTE DUPERIOR DE MUROS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 6.50 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 73.0500 |
| PRE-04 | HABILITADO DE LONA DE HULE DE 18 ONZAS EN CUBIERTA A UNA ALTURA MAXIMA DE 8.50 MTS, TENSADA EN LOS EXTREMOS CON MECATE REPLIEGUE Y COLOCACIÓN DE LA LONA DIARIAMENTE, INCLUYE: DESHABILITADO AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ELEVACIONES DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 234.6700 |
| PRE-05 | HABILITADO Y DESHABILITADO DE TAPIAL DE MADERA DE PINO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 9 MM DE 3a DE 2.50 MTS, POLINES DE 3 1/2" X3 1/2" X 2.5 MTS DE LARGO DE 3a, DUELAS DE 3/4" X 2 1/2" X 2.5 MTS DE 3a , A UNA ALTURA DE 2.50 MTS. INCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 30.0000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|-------------|---|--------|----------|
| A121 | TOTAL PRELIMINARES | | |
| A122 | LIBERACIONES | | |
| LIB-09 | EXPLORACION Y LIBERACION DE APLANADOS EN MURO DE CAL-ARENA POR MEDIOS MANUALES A GOLPE RASANTE CON MARRO Y CINCEL, CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, A UNA ALTURA MAXIMA DE 6.50 MTS. INCLUYE : ACARREOS DE ESCOMBRO A PRIMERA ESTACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 39.3000 |
| LIB-019 | LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y SALITRE EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS MANUALES CON CEPILLO DE CERDAS NATURALES O IXTLE Y AGUA REPASANDO 4 VECES EN PROMEDIO, A UNA ALTURA DE TRABAJO MAXIMO DE 6.50 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, ACARREOS Y ELEVACIONES DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 41.0000 |
| LIB-020 | LIBERACIÓN DE MURO CON UN ANCHO DE ENTRE DE 0.60 A 0.90 CMS A BASE DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGIÓN A BASE DE MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 6.50 MTS. INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBRO A PRIMERA ESTACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO , MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 25.0000 |
| A122 | TOTAL LIBERACIONES | | |
| A123 | CONSOLIDACIONES | | |
| CONS-08 | CONSOLIDACION DE MURO DE PIEDRA ENDEQUE EXPLORANDO Y SUSTITUYENDO LAS JUNTAS DE MORTERO CAL-ARENA QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO DE 3 A 5 CMS DE ANCHO Y 30 A 40 CMS DE PROFUNDIDAD, MEDIANTE MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOL. DE CAL, CONSIDERANDO UN ACABADO RUSTICO PARA BRINDAR ADHERENCIA A LA SUPERFICIE PARA RECIBIR APLANADO, SUTITUCION DEL MORTERO DE RELLENO EN NUCLEO HACIENDO USO DE PEDACERIA DE PIEDRA Y MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3+10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, ADEMAS DE INYECCIONES DEL MISMO MORTERO EN LAS OQUEDADES QUE PUEDAN EXISTIR ENTRE EL NUCLEO Y LOS SILLAREJOS QUE CONFORMAN LAS CARAS DEL MURO, A UNA ALTURA DE MAXIMA DE 5.60 MTS. INCLUYE: HUMECTACIONES HECHAS CON SOLUCION DE AGUA-MUCILAGO DE NOPAL EN UNA CONCENTRACION DEL 20% CADA 24 HORAS DURANTE 3 DIAS EN LAS AREAS DONDE SE HAYA SUSTITUIDO JUNTAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES,ACARREOS DE ESCOMBRO A PRIMERA ESTACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO , MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 0.7000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS**EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|----------|---|--------|----------|
| CONS-038 | CONSOLIDACIÓN DE JUNTAS DE 3 A 5 CM. DE ANCHO PROMEDIO Y PROFUNDIDAD DE 15.00 A 20.00 CMS PROMEDIO. EN MUROS A UNA ALTURA MAXIMA DE 5.60 MTS. LIBERANDO MATERIAL SUELTO Y DAÑADO A MANO CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS, PARA SU POSTERIOR INTEGRACIÓN RAJUELEANDO CON PEDACERIA DE PIEDRA ASENTADA CON MEZCLA DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL. INCLUYE: ASPIRADO DEL POLVO CON ASPIRADORA INDUSTRIAL, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, HUMECTACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PREPARACIÓN DE MEZCLAS, ACARREOS Y ELEVACIONES DE MATERIALES, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ACARREOS DE ESCOMBRO A PRIMERA ESTACIÓN, MANIOBRAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 20.0000 |
| CONS-039 | EXPLORACIÓN E INYECCIÓN DE GRIETAS DE 2 A 5 CMS HASTA UNA ALTURA DE 5.60 MTS EN MURO DE PIEDRA ENDEQUE DE 0.60 A 0.90 MTS DE ESPESOR. INCLUYE: RETIRO DE PIEDRAS SUELTAS A LO LARGO DE LA FALLA, APERTURA Y LIMPIEZA DE LA FISURA A TODO LO LARGO DE LA MISMA, TAPONEO CON MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 DE LA CARA EXPUESTA PARA EVITAR EL DERRAME DE INYECCIÓN, COLOCACIÓN Y RETIRO DE CÁNULAS DE INFILTRACIÓN DE MORTERO FLUIDO DE CAL-ARENA-TEPEZIL PROP. 1:2:0.3, COLOCACIÓN DE MATERIAL PETREO EN AREAS FALTANTES O RETIRADOS DURANTE LA CONSOLIDACIÓN ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA PROP 1:3 Y RAJUELO DE JUNTAS CON PEDACERIA DE PIEDRA FABRICADO EN SITIO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ACARREOS DE ESCOMBRO A PRIMERA ESTACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 0.5000 |
| CONS-09 | EXPLORACION Y SUSTITUCION DE SILLAREJOS DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION EN MUROS CON CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, POR MATERIAL NUEVO Y EN BUEN ESTADO, LIBERANDO POR MEDIOS MANUALES A GOLPE RASANTE CON MARRO Y CINCEL, TRATANDO DE NO DAÑAR AREAS ALEDAÑAS, ASPIRANDO EL AREA Y LAVANDO CON ABUNDANTE AGUA PARA PODER RECIBIR LA PIEDRA DE SUSTITUCION DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS FISICAS A LAS EXISTENTES, ASENTANDO Y JUNTEANDO CON MORTERO CAL- ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, HACIENDO USO DE RAJUELA DE PIEDRA PARA NIVELAR Y ACUÑAR, CONSIDERANDO UN ACABADO RUSTICO PARA BRINDAR ADHERENCIA A LA SUPERFICIE PARA RECIBIR APLANADO, A UNA ALTURA MAXIMA DE 5.60 MTS. INCLUYE: EXTRACCION DE PIEDRA EN BANCO, TRASLADO, CAREADO CON ACABADO RUSTICO, HUMECTACIONES HECHAS CON SOLUCION DE AGUA-MUCILAGO DE NOPAL EN UNA CONCENTRACION DEL 20% CADA 24 HORAS DURANTE 3 DIAS EN LAS AREAS DONDE SE HAYA SUSTITUIDO JUNTAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ACARREOS DE ESCOMBRO A PRIMERA ESTACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO , MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 4.0000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS**EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------|---|--------|----------|
| CONS-13 | CONSOLIDACION DE PIES DERECHOS MEDIANTE LA EXPLORACION Y SUSTITUCION DEL MORTERO SUELTO O COLAPSADO ENTRE LAS JUNTAS DE DOVELAS DE PIEDRA, MEDIANTE MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOL. DE CAL DE UN ANCHO DE 2 A 5 CMS Y PROFUNDIDAD 30 A 40 CMS PROMEDIO, A UNA ALTURA DE MAXIMA DE 3.50 MTS., HUMECTACIONES HECHAS CON SOLUCION DE AGUA-MUCILAGO DE NOPAL EN UNA CONCENTRACION DEL 20% CADA 24 HORAS DURANTE 3 DIAS, INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA Y PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO , MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 5.2800 |
| CONS-14 | SUSTITUCION DE SILLARES DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION EN PIES DERECHOS CON CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, POR MATERIAL NUEVO Y EN BUEN ESTADO, EXPLORANDO Y LIBERANDO POR MEDIOS MANUALES A GOLPE RASANTE CON MARRO Y CINCEL, TRATANDO DE NO DAÑAR AREAS ALEDAÑAS, ASPIRANDO EL AREA Y LAVANDO CON ABUNDANTE AGUA PARA PODER RECIBIR LA PIEDRA DE SUSTITUCION DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS FISICAS A LAS EXISTENTES ASENTANDO Y JUNTEANDO CON MORTERO CAL- ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, HACIENDO USO DE RAJUELA DE PIEDRA PARA NIVELAR Y ACUÑAR, CONSIDERANDO UN ACABADO RUSTICO PARA BRINDAR ADHERENCIA A LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO DE JUNTA EL CUAL SE HARA CON MORTERO - ARENA CERNIDA PROP. 1:1, ENTALLANDO MEDIANTE EL USO DE ESPATULIN METALICO, A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.50 MTS. INCLUYE: EXTRACCION DE PIEDRA EN BANCO, TRASLADO, CORTE, LABRADO, CAREADO CON ACABADO RUSTICO, PLANTILLA, HUMECTACIONES HECHAS CON SOLUCION DE AGUA-MUCILAGO DE NOPAL EN UNA CONCENTRACION DEL 20% CADA 24 HORAS DURANTE 3 DIAS EN LAS AREAS DONDE SE HAYA SUSTITUIDO JUNTAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES,ACARREOS DE ESCOMBRO A PRIMERA ESTACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO , MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 0.5000 |
| CONS-22 | RIBETES PARA ASEGURAR LAS ORILLAS DE LOS VESTIGIOS DE APLANADO HISTORICO, OCUPANDO MORTERO DE CAL - ARENA CERNIDA PROP. 1:1, EN TODO EL PERIMETRO DEL VESTIGIO APLICANDOLO CON ESPÁTULAS, HUMEDECIENDO LA ZONA PREVIAMENTE CON AGUA ALCOHOL POR MEDIO DE ASPERSION PARA ROMPER TENSION SUPERFICIAL. ESTOS RIBETES SE REALIZARÁN A UNA ALTURA PROMEDIO DE 6.50 MTS. INCLUYE: DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 1.0000 |
| CONS-23 | VELADO DE VESTIGIO DE APLANADO HISTORICO, SE REALIZARÁN UTILIZANDO PELLÓN Y CMC A UNA CONCENTRACIÓN DEL 3% DILUIDO EN AGUA. SE APLICARÁ MEDIANTE BROCHA Y PREVIAMENTE SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LAS ZONAS A VELAR PARA PERMITIR LA CORRECTA ADHESIÓN DEL VELADO. SE REALIZARÁ A UNA ALTURA DE 6.50 MTS. INCLUYE: VELADO, RETIRO DEL VELADO CON AGUA DESTILADA TIBIA Y ELIMINACIÓN DE ADHESIVO DE LA SUPERFICIE DE LAS ARGAMASAS, DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 1.0000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOSOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------|--|--------|----------|
| A123 | TOTAL CONSOLIDACIONES | | |
| A124 | INTEGRACIONES | | |
| INT-020 | INTEGRACION DE MURO DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION DE UN ESPESOR DE 0.30 A 0.60 MTS , HECHO CON SILLAREJOS, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, A UNA ALTURA MAXIMA DE 6.50 MTS., JUNTAS NO MAYORES A 2 CMS., CONSIDERANDO UN ACABADO RUSTICO PARA BRINDAR ADHERENCIA A LA SUPERFICIE PARA RECIBIR APLANADO, INCLUYE : RAJUELA DE PEDACERIA DE PIEDRA ENTRE LAS JUNTAS, EXTRACCION DE PIEDRA EN BANCO, TRASLADO, TRAZO, NIVELACION, MATERIALES, CAREADO DE PIEDRA, ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 17.5300 |
| INT-021 | INTEGRACION DE MURO DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION DE UN ESPESOR DE 0.60 A 0.90 MTS , HECHO CON 2 CARAS DE SILLAREJOS DE HASTA 30 CMS DE ANCHO, ASENTADO Y JUNTEADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, UN NUCLEO ENTRE AMBAS CARAS, HECHO CON MORTERO CICLOPEO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL + PEDACERIA DE PIEDRA, A UNA ALTURA MAXIMA DE 6.50 MTS., JUNTAS NO MAYORES A 2 CMS., CONSIDERANDO UN ACABADO RUSTICO PARA BRINDAR ADHERENCIA A LA SUPERFICIE PARA RECIBIR APLANADO, INCLUYE : RAJUELA DE PEDACERIA DE PIEDRA ENTRE LAS JUNTAS, EXTRACCION DE PIEDRA EN BANCO, TRASLADO, TRAZO, NIVELACION, MATERIALES, CAREADO DE PIEDRA, ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 215.0000 |
| INT-022 | INTEGRACION DE MURO DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION DE UN ESPESOR DE 0.60 A 0.90 MTS , (CON PIEDRA RECUPERADA) HECHO CON 2 CARAS DE SILLAREJOS DE HASTA 30 CMS DE ANCHO, ASENTADO Y JUNTEADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, UN NUCLEO ENTRE AMBAS CARAS, HECHO CON MORTERO CICLOPEO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL + PEDACERIA DE PIEDRA, A UNA ALTURA MAXIMA DE 1.50 MTS., JUNTAS NO MAYORES A 2 CMS., CONSIDERANDO UN ACABADO RUSTICO PARA BRINDAR ADHERENCIA A LA SUPERFICIE PARA RECIBIR APLANADO, PREVIO DESMONTAJE Y CLASIFICACION DE LA PIEDRA COLOCADA EN LOS ARRANQUES DE MUROS A RECUPERAR, INCLUYE : EXTRACCION DE PIEDRA EN BANCO, TRASLADO, FORJADO DE DERRAMES DE VANOS DONDE CORRESPONDA, RAJUELA DE PEDACERIA DE PIEDRA ENTRE LAS JUNTAS, TRAZO, NIVELACION, MATERIALES, CAREADO DE PIEDRA, ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 25.0000 |


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
PATRIMONIO CULTURAL
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
EJERCICIO FISCAL 2025
PROGRAMA:
BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIÓZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)
LOCALIDAD: 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

REGIÓN: MIXTECA

MUNICIPIO: 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0009- TEPOSCOLULA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------|---|--------|----------|
| INT-026 | FORJADO DE PIE DERECHO PARA APOYO DE DINTEL DE MADERA EN VANO FABRICADO CON SILLARES DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION, DE UNA SECCION DE 0.10 A 0.15 MTS. X 0.25 A 0.35 MTS. UTILIZANDO PIEDRAS ENTRE 0.40 A 0.30 MTS DE LARGO x 0.20 A 0.30 MTS. DE ALTO, ASENTANDO Y JUNTEANDO CON MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL A UNA ALTURA MAXIMA DE 2.50 MTS., JUNTAS NO MAYORES A 2 CMS., CONSIDERANDO UN ACABADO RUSTICO PARA BRINDAR ADHERENCIA A LA SUPERFICIE PARA RECIBIR APLANADO, INCLUYE : RAJUELA DE PEDACERIA DE PIEDRA ENTRE LAS JUNTAS, TRAZO, NIVELACION, MATERIALES, CAREADO DE PIEDRA, ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 2.3700 |
| INT-031 | INTEGRACION DE APLANADO BASE DE HASTA 2 CMS. EN MURO, JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, A BASE DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL+ 20% DE MUCILAGO DE NOPAL POR VOLUMEN DE AGUA, A UNA ALTURA MAXIMA DE 6.70MTS. INCLUYE : 3 BAÑOS DE AGUA DE CAL APLICADAS CON ASPERSOR CON 24 HRS. DE DIFERENCIA PREVIO A LA APLICACION DEL APLANADO, HUMECTACIONES HECHAS CON SOLUCION DE AGUA-MUCILAGO DE NOPAL EN UNA CONCENTRACION DEL 20% CADA 24 HORAS DURANTE 3 DIAS APRETANDO MANUALMENTE CON LLANA DE MADERA LAS AREAS QUE PRESENTEN CRAQUELAMIENTOS DURANTE EL SECADO, MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 987.0000 |
| INT-032 | INTEGRACION DE APLANADO BASE DE 2 CMS DE ESPESOR EN CORNISA Y ELEMENTOS DECORATIVOS A BASE DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL+ 20% DE MUCILAGO DE NOPAL POR VOLUMEN DE AGUA, A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.50 MTS. INCLUYE : 3 BAÑOS DE AGUA DE CAL APLICADAS CON ASPERSOR CON 24 HRS. DE DIFERENCIA PREVIO A LA APLICACION DEL APLANADO, HUMECTACIONES HECHAS CON SOLUCION DE AGUA-MUCILAGO DE NOPAL EN UNA CONCENTRACION DEL 20% CADA 24 HORAS DURANTE 3 DIAS APRETANDO MANUALMENTE CON LLANA DE MADERA LAS AREAS QUE PRESENTEN CRAQUELAMIENTOS DURANTE EL SECADO, MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 8.2400 |
| INT-033 | INTEGRACION DE APLANADO FINO DE 5 MM EN MURO, JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO A BASE DE CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL+ 20% DE MUCILAGO DE NOPAL POR VOLUMEN DE AGUA, A UNA ALTURA MAXIMA DE 6.70 MTS. INCLUYE : HUMECTACIONES HECHAS CON SOLUCION DE AGUA-MUCILAGO DE NOPAL EN UNA CONCENTRACION DEL 20% CADA 24 HORAS DURANTE 3 DIAS, MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 987.0000 |
| INT-034 | INTEGRACION DE APLANADO FINO DE 5 MM EN CORNISA Y ELEMENTOS DECORATIVOS A BASE DE CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL+ 20% DE MUCILAGO DE NOPAL POR VOLUMEN DE AGUA, A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.50 MTS. INCLUYE : HUMECTACIONES HECHAS CON SOLUCION DE AGUA-MUCILAGO DE NOPAL EN UNA CONCENTRACION DEL 20% CADA 24 HORAS DURANTE 3 DIAS, MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 8.2400 |
| INT-037 | INTEGRACION DE PINTURA A LA CAL EN MUROS, ELEMENTO DECORATIVOS, ARCOS, PILASTRAS, CAPIALZADOS, A DOS MANOS, A BASE DE CAL-MUCILAGO DE NOPAL, PROPORCION DE 1.5 BOTES DE CAL APAGADA DISUELTA EN 19 LTS DE AGUA MAS EL 5% DE MUCILAGO DE NOPAL A UNA ALTURA MAXIMA DE 6.70 MTS. INCLUYE : ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 987.0000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIÓZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------|--|--------|----------|
| | HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | | |
| INT-038 | INTEGRACION DE CORNISA DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE DIMENSIONES 5x14x28 CMS. DE 0.15 x 0.18 MTS DE ALTO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.50 MTS. INCLUYE : ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 1.0100 |
| INT-040 | INTEGRACION DE ENLADRILLADO EN PARTE SUPERIOR DE PRETEL DE TABIQUE MEDIA TABLA DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 2.5x14x28 CMS. ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, ACABADO EN JUNTA ENTALLADO CON MORTERO-CAL ARENA CERNIDA PROP. 1:1, A UNA ALTURA MAXIMA DE 6.50 MTS. INCLUYE : HUMECTACIONES HECHAS CON SOLUCION DE AGUA-MUCILAGO DE NOPAL EN UNA CONCENTRACION DEL 20% CADA 24 HORAS DURANTE 3 DIAS EN AREAS DE JUNTAS, MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 69.2300 |
| INT-041 | INTEGRACION DE CEJA DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION CAREADA DE 0.05 Y 0.10 MTS DE ALTO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, A UNA ALTURA MAXIMA DE 5.60 MTS. INCLUYE : EXTRACCION DE PIEDRA EN BANCO, TRASLADO, TRAZO, NIVELACION, CORTES, ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 1.0000 |
| INT-042 | INTEGRACION DE GARGOLA DE CONCRETO PRECOLADO DE 0.30 x 0.30 x 1.30 MTS. SEGÚN DISEÑO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:2:3 A UNA ALTURA MAXIMA 5.60 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MOLDE DE ACERO, NIVELACION, ACABADO MATELINADO A 45 GRADOS CON MAQUINA DE CANTERO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.0000 |
| INT-090 | INTEGRACION DE DINTEL DE MADERA DE JATоба CON UNA SECCIÓN DE 0.70 MTS DE ANCHO X 0.15 A 0.25 MTS DE PERALTE PROMEDIO, SECA, TRATADA CONTRA INSECTOS XILÓFAGOS CON PRESERVADOR PARA MADERA SAYER LACK APLICADO A DOS MANOS CON BROCHA Y BARNIZ FLAME CONTROL 166.TRANSPARENTE CON RETARDANTE PARA FUEGO O SIMILAR, A DOS MANOS, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.50 MTS.INCLUYE: EQUIPO, CORTES, MANEJO DE DINTEL, HERRAMIENTA, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA PARA SU COLOCACIÓN Y TRATAMIENTO, ACARREOS Y ELEVACIONES DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 7.9200 |


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
EJERCICIO FISCAL 2025
PROGRAMA:
BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)
LOCALIDAD: 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

REGIÓN: MIXTECA

MUNICIPIO: 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0009- TEPOSCOLULA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|-------------|--|--------|----------|
| INT-093 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAJUNTAS DE ALUMINIO INTEGRADO EN MUROS DE COLINDANCIA, TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 6.50 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 84.0000 |
| INT-094 | INTEGRACION DE CANALÓN ELABORADO CON LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DOBLADA EN ESCUADRA, CON UN DESARROLLO DE 25 CMS. SUJETADA A MURO CON TORNILLOS DE 2", TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 6.50 MTS, INCLUYE; MATERIALES, DOBLESSES, DESPERDICIOS, ACARREOS MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y HABILITADO DE LA PIEZA. | ML | 84.0000 |
| INT-116 | INTEGRACIÓN DE MURO DE LADRILLO 7X14X28CM. DE 15 CM DE ESPESOR, INTEGRANDO ESCALERILLA DE REFUERZO 15-2 CAL. 10 @ 6 HILADAS, ACABADO APARENTE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.50 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 17.9600 |
| INT-117 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE DUROCK A DOS CARAS, CON APLANADO DE 2 CM. DE ESPESOR, ACABADO FINO, CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1:5, A UNA ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA DE 3.50 MTS, INCLUYE: CANALETA, POSTES DE 4.5 CM CAL 24, DUROCK DE 13 MM, PIJAS PARA DUROCK, BASECOAT, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 15.4100 |
| A124 | TOTAL INTEGRACIONES | | |
| A125 | PROCESO DE ENTREGA | | |
| PRC-01 | ACARREO DE ESCOMBRO A MANO A 2A. ESTACIÓN CON CARGA MANUAL EN BOTE Y/O CARRETILLA A UNA DISTANCIA MÁX. DE 50M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 38.0900 |
| PRC-02 | ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN A UNA DISTANCIA DE 7 KM, CON CARGA MANUAL, INCLUYE: TRASPALEOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 38.0900 |
| PRC-03 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 169.7700 |
| A125 | TOTAL PROCESO DE ENTREGA | | |
| A12 | TOTAL MUROS | | |
| A13 | CUBIERTA PLANA | | |
| A131 | INTEGRACIONES | | |
| INT-047 | INTEGRACION DE ESTRIBO DE MADERA HECHO CON VIGA DE MADERA TIPO JATOA DE 1ERA, DE SECCIÓN DE 10X15CM, SECA, ESTUFADA Y DESINFECTADA POR INMERSIÓN CON PRESERVADOR PARA MADERA MCA. SAYER LACK, ASENTADO SOBRE UNA HILADA DE LADRILLO DE BARRO TIPO MEDIA TABLA EN PARTE SUPERIOR DE MURO SEGÚN LOS NIVELES DEFINIDOS EN PROYECTO, A UNA ALTURA MAXIMA DE 5.50 MTS INCLUYE : CEPILLADO, LIJADO, CANTEADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES , LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 62.0400 |



OAXACA

PATRIMONIO CULTURAL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA:

BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIÓZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)

LOCALIDAD: 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

REGIÓN: MIXTECA

MUNICIPIO: 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0009- TEPOSCOLULA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------|---|--------|----------|
| INT-049 | INTEGRACION DE VIGA DE MADERA DE JATоба DE PRIMERA SECA Y ESTUFADA DE 0.15 x 0.20 MTS POR MEDIOS MANUALES, A UNA ALTURA DE MAXIMA DE 5.50 MTS, TRATADA POR INMERSIÓN CON PRESERVADOR PARA MADERA MCA. SAYER LACK, ACABADO NATURAL INCLUYE : CEPILLADO, LIJADO, CANTEADO, NIVELACION DE ACUERDO DE PROYECTO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES , LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 360.0000 |
| INT-050 | INTEGRACION ENDUELADO EN INTRADÓS DE CUBIERTA MONTADO SOBRE PARTE SUPERIOR DE VIGAS, HECHO CON DUELA DE MADERA DE JATоба DE 4"x3/4" LARGO PARA PROVOCAR JUNTA LIBRE ENTRE DUELAS DE 5CM DE ESPESOR A EJE DE VIGAS. LA MADERA SERÁ DE 1 , SECA, ESTUFADA, DESINFECTADA Y TRATADA POR INMERSIÓN CON PRESERVADOR PARA MADERA MCA. SAYER LACK, ACABADO NATURAL A UNA ALTURA MAXIMA DE 5.70 MTS INCLUYE : CEPILLADO, LIJADO, CANTEADO, NIVELACION DE ACUERDO DE PROYECTO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES , ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 162.0000 |
| INT-051 | INTEGRACION DE CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO F'C 150KG/CM 2 + IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE 8CM DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10, CON CONECTORES METÁLICOS EN FORMA DE ESCUADRA DE 1/4" DE 10CM SUJETOS AL ARMADO Y 15CM ANCLADOS A LAS VIGAS DE MADERA CON UNA INCLINACIÓN DE 60 CON RESPECTO AL EJE HORIZONTAL DE LAS VIGAS, A UNA ALTURA MAXIMA DE 5.70 MTS INCLUYE : NIVELACION DE ACUERDO DE PROYECTO, , ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 202.2000 |
| INT-052 | INTEGRACION DE REFUERZO PERIMETRAL EN PARTE BAJA Y ALTA DE CAPA DE COMPRESIÓN DE SECCIÓN DE 10X30CM, HECHO DE CONCRETO (RF-01) F'C 150KG/CM2 + IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL COLADO MONOLÍTICAMENTE JUNTO CON LA MISMA CAPA REFORZADO CON SEIS VARILLAS DE 3/8" SUJETAS A LA MALLA DE LA CAPA, CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN @ 15CM EN SENTIDO LONGITUDINAL. SELLO ELASTOMÉRICO EN LA PARTE POSTERIOR PARA SELLAR LA JUNTA CONSTRUCTIVA QUE SE PRODUCE ENTRE DICHO REFUERZO Y EL PRETEL DE PIEDRA CALIZA, A UNA ALTURA MAXIMA DE 5.70 MTS INCLUYE : ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 67.4000 |
| INT-054 | INTEGRACION DE REFUERZO PERIMETRAL (RF-03) EN EXTREMOS DESCENDENTES DE CAPA DE COMPRESIÓN EN CORONA DE MURO DE 10X15CM DE SECCIÓN, HECHOS DE CONCRETO (RF-02) F'C 150KG/CM 2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, COLADO MONOLÍTICAMENTE JUNTO CON LA MISMA CAPA REFORZADO CON CUATRO VARILLAS DE 3/8" SUJETAS A LA MALLA DE LA CAPA, CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN @ 15CM EN SENTIDO LONGITUDINAL. SELLO ELASTOMÉRICO EN LA PARTE POSTERIOR PARA SELLAR LA JUNTA CONSTRUCTIVA QUE SE PRODUCE ENTRE DICHO REFUERZO Y EL PRETEL DE PIEDRA CALIZA, A UNA ALTURA MAXIMA DE 5.70 MTS INCLUYE : ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 23.3500 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIÓZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------------|--|---------------|-----------------|
| INT-055 | INTEGRACION DE REFUERZO INTERMEDIO (RF-04) EN SENTIDO PERPENDICULAR A LOS REFUERZOS PERIMETRALES DE LA CAPA DE COMPRESIÓN COLADO EN CORONA DE MURO SOBRE UNA CAPA DE LADRILLO DE BARRO TIPO MEDIA TABLA (3X14X28) SEGÚN LA INCLINACIÓN DEFINIDA EN PROYECTO, DE 10CM DE PERALTE Y ANCHO VARIABLE SEGÚN EL ESPESOR DEL MURO DE DESPLANTE, HECHO DE CONCRETO F'C 150KG/CM 2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, COLADO MONOLÍTICAMENTE JUNTO CON LA MISMA CAPA REFORZADO CON DOCE VARILLAS DE 3/8" DISTRIBUIDAS EQUIDISTANTEMENTE SEGÚN DIMENSIONES DE LA SECCIÓN, SUJETAS A LA MALLA DE LA CAPA, CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN @ 15CM EN SENTIDO LONGITUDINAL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.70 MTS INCLUYE : ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 11.9000 |
| INT-058 | INTEGRACION DE RELLENO ALIGERADO PARA NIVELAR EL EXTRADÓS DE LA CUBIERTA, ESPESOR VARIABLE SEGÚN LOS NIVELES DE PROYECTO (5CM ESPESOR MÍNIMO), HECHO CON MORTERO CEMENTO CAL TEPEXIL EN UNA PROPORCIÓN 1:3:4 + IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ALIGERADO CON BURBUJAS DE POLIURETANO AGREGADAS AL MORTERO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, COLADO EN FRANJAS DE 2.50M EN SENTIDO PERPENDICULAR AL LADO LARGO DE LAS CRUJÍAS, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.80 MTS INCLUYE : NIVELACION DE ACUERDO DE PROYECTO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES , ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 5.0500 |
| INT-059 | INTEGRACION DE ENLADRILLADO EN EXTRADÓS DE CUBIERTA HECHO CON LADRILLO MEDIA TABLA DE BARRO RECOCIDO (2.5X14X28), ASENTADO EN PETATILLO CON MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3+10% DE CEMENTO DEL VOL. DE CAL + IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. JUNTAS DE 1.00CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON EL MISMO MORTERO, ACABADO CON MORTERO CAL ARENA CERNIDA PROP. 1:1, ENTALLADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA CON UNA SOLUCIÓN DE AGUA + MUCÍLAGO DE NOPAL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.80 MTS INCLUYE : NIVELACION DE ACUERDO DE PROYECTO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES , ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 132.9900 |
| INT-060 | INTEGRACION DE CHAFLÁN EN PERIMETRO DE CUBIERTA, FORJADO CON UNA HILADA DE LADRILLO MEDIA TABLA (2.5X14X28) ASENTADO EN SENTIDO LONGITUDINAL CON UNA INCLINACIÓN DE 45 CON MORTERO CAL ARENA PROP 1:3 + 10% DE CEMENTO DEL VOL. DE CAL + IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL CON RELLENO EN SU PARTE INTERNA HECHO CON EL MISMO MORTERO + PEDACERÍA DE PIEDRA. LOS BORDES DE LOS LADRILLOS LLEVARÁN UN CORTE A MANERA DE CHAFLÁN PARA ASEGURAR UN MEJOR ASENTADO, JUNTAS DE 1.00 CM RELLENAS CON MORTERO CAL ARENA CERNIDA PROP. 1:1 ENTALLADAS EN FORMA DE MEDIA CAÑA CON EL USO DE UNA SOLUCIÓN DE AGUA + MUCÍLAGO DE NOPAL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.80 MTS INCLUYE : NIVELACION DE ACUERDO DE PROYECTO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES , ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 80.1900 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**

DEL ESTADO DE OAXACA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS**EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIÓZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------------|--|---------------|-----------------|
| INT-061 | INTEGRACION DE CHAROLA PARA DESFOGUE DE AGUAS PLUVIALES DE 60 x 30 CMS. FORJADA CON LADRILLO DE BARRO TIPO MEDIA TABLA (3X14X28) SEGÚN MEDIDAS Y NIVELES DEFINIDOS, ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3+ 10% DE CEMENTO DEL VOL. DE CAL + IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL SOBRE LA CAPA DE RELLENO Y CAPA DE COMPRENSIÓN, JUNTEADO CON MORTERO DE CAL ARENA CERNIDA PROP. 1:1, ENTALLADO CON SOLUCIÓN DE MUCÍLAGO + AGUA. A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.80 MTS INCLUYE : NIVELACION DE ACUERDO DE PROYECTO,ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES , ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.0000 |
| INT-062 | INTEGRACION DE IMPERMEABILIZACION EN EXTRADOS DE CUBIERTA A BASE DE HIDROFUGANTE EN BASE AGUA APLICADO CON BROCHA A UNA SOLA MANO, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.80 MTS INCLUYE : ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 20.2200 |
| INT-063 | INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE JABÓN Y ALUMBRE, APLICADO A SEIS CAPAS ALTERNADAS, LA PRIMERA, LA TERCERA Y QUINTA CON MEZCLA DE 80 GRS. DE JABÓN NEUTRO DE LAVANDERÍA COLOR AMARILLO POR CADA LITRO DE AGUA Y LA SEGUNDA, CUARTA Y SEXTA CAPA CON MEZCLA DE 200 GRS. DE ALUMBRE POR CADA LITRO DE AGUA APLICADO CON BROCHAS Y/O CHULO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.80 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO, ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, HERRAMIENTA,LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN . | M2 | 182.0000 |
| A131 | TOTAL INTEGRACIONES | | |
| A132 | PROCESO DE ENTREGA | | |
| PRC-03 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 202.2200 |
| A132 | TOTAL PROCESO DE ENTREGA | | |
| A13 | TOTAL CUBIERTA PLANA | | |
| A14 | CARPINTERIA, HERRERIA Y CANCELERIA | | |
| A141 | INTEGRACIONES | | |
| INT- 075 | INTEGRACIÓN DE PUERTA DE MADERA JAToba DE 1.80x2.20MTS A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.50 MTS TRATADA CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITOS PARA MADERA AD 0051.5 CON BROCHA A DOS MANOS APLICANDO LA PRIMERA CAPA ANTES DE SU COLOCACION Y LA SEGUNDA YA COLOCADA, SISTEMA DE DE BISAGRA BIBEL (PIVOTE) EN LA PARTE SUPERIOR Y TEJUELO EN LA PARTE INFERIOR, TERMINADO NATURAL A BASE DE CERA DE ABEJA Y ACEITE DE LINAZA INCLUYE : HERRAJES, PASADORES DE FIERRO, JALADERAS, CHAPAS DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION , LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 28.0000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL****CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIÓZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------------|---|---------------|-----------------|
| INT-120 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD, CON PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE BASE ENTRE 0.90 A 1.10 MTS POR 2.10 MTS DE ALTURA, TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.50 MTS, SEGÚN DISEÑO EN PLANO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANCLAJES, BISAGRAS, CHAPAS, PICAPORTES DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 7.5300 |
| INT-121 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD, TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.50 MTS, SEGÚN DISEÑO EN PLANO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 4.1300 |
| INT-115 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE PASILLO DE ENTREPISO PARA LIBRERO, CONFORMADO POR PIEZAS DE TABLONES DE MADERA TIPO JATOA, DE SECCIONES PROMEDIO DE 20 X 5 CMS X 1.32 MTS DE LARGO, SECA, ESTUFADA Y DESINFECTADA POR INMERSIÓN CON PRESERVADOR PARA MADERA MCA. SAYER LACK APLICADO A DOS MANOS CON BROCHA Y BARNIZ FLAME CONTROL 166.TRANSPARENTES CON RETARDANTE PARA FUEGO O SIMILAR, A DOS MANOS, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 MTS., SEGUN DISEÑO DE PLANO, INCLUYE: EQUIPO, CORTES, MANEJO DE MADERA, HERRAMIENTA, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA PARA SU COLOCACIÓN Y TRATAMIENTO, ACARREOS Y ELEVACIONES DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 13.2000 |
| INT-126 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE MODULO DE LIBRERO TIPO EN PLANTA BAJA Y ENTREPISO DE LIBRERO DE DIMENSIONES PROMEDIO DE ENTRE 2.17 A 2.36 MTS DE ALTO X 2.37 MTS DE ANCHO, SECCIONADO EN 10 COMPARTIMIENTOS CONFORMADOS A BASE DE TABLONES DE MADERA TIPO JATOA DE 5 CMS DE ESPESOR, UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE EMSAMBLES TIPO CAJA Y ESPIGA Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE CABEZA HEXAGONAL DE 1/2" X 3", SEGÚN DISEÑO EN PLANO, LA MADERA DEBERÁ ESTAR SECA, ESTUFADA Y DESINFECTADA POR INMERSIÓN CON PRESERVADOR PARA MADERA MCA. SAYER LACK APLICADO A DOS MANOS CON BROCHA Y BARNIZ FLAME CONTROL 166.TRANSPARENTES CON RETARDANTE PARA FUEGO O SIMILAR, A DOS MANOS, TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA PARA SU COLOCACIÓN Y TRATAMIENTO, ACARREOS Y ELEVACIONES DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 15.0000 |
| INT-114 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE BARANDAL A BASE DE MODULOS DE CRISTAL TEMPLADO DE 15 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD Y CANTO PULIDO, FIJADO MEDIANTE PIEZAS DE ÁNGULO DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR X 3" X 3" DE ANCHO EN LA PARTE INFERIOR MEDIANTE TUERCA Y CONTRATUERCA DE 3/8", COLOCANDO ENTRE ÁNGULO Y CRISTAL UNA PLACA DE NEOPRENO DE ALTA DENSIDAD DE 5 MM DE ESPESOR Y DIMENSIONES DE 10 X 10 CMS, TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 MTS, SEGÚN DISEÑO EN PLANO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 6.7700 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**

DEL ESTADO DE OAXACA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS**EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIÓZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------|---|--------|------------|
| INT-110 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60 KG/M, DESPLANTADAS EN SENTIDO VERTICAL SOBRE PLACA DE ACERO Y SOLDADAS ENTRE SI EN SENTIDO HORIZONTAL PARA LA CONFORMACIÓN DE MARCOS RIGIDOS, SEGUN DETALLE DE PLANO, A UNA ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA DE 5.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 2,636.1800 |
| INT-111 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE ANGULOS DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR X 2" X 2" DE ANCHO, SOLDADOS EN LOS EXTREMOS A LAS VIGAS IPS PARA SOPORTE DE TABLONES DE PASILLO DE ENTREPISO, SEGUN DETALLE DE PLANO, A UNA ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA DE 5.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 551.7600 |
| INT-112 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE ANGULOS DE ACERO DE 1/8" DE ESPESOR X 1 1/2" X 1 1/2 " DE ANCHO, SOLDADOS A LAS VIGAS IPS PARA SOPORTE DE LIBREROS, SEGUN DETALLE DE PLANO, A UNA ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA DE 5.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 98.8200 |
| INT-113 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE SOLERA DE ACERO A-36 DE 1/2" DE ESPESOR X 3" DE ANCHO, EN PARTE INFERIOR DE ESTRUCTURA DE LIBRERO, SEGUN DETALLE DE PLANO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 383.4500 |
| INT-125 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE ESCALERA METÁLICA Y ELEMENTOS DE MADERA TIPO JATоба, CONFORMADA CON 2 VIGAS IPS DE 6" DE PERALTE DE 18.60 KG/M, A LAS CUÁLES VAN SOLDADAS SOLERAS DE ACERO A-36 DE 1/2" DE ESPESOR X 3", REFORZADAS CON CARTABONES DE 1/2" DE ESPESOR Y 5X5 CMS DE ANCHO EN LOS EXTREMOS DE CADA SOLERA, DISTRIBUIDAS A LOS LARGO DE LAS VIGAS IPS CONFORMANDO LOS ESCALONES CON UNA SEPARACIÓN PROMEDIO DE 19 CMS, LAS HUELLAS A BASE DE MADERA TIPO JATоба EMSANBLADA EN LAS SOLERAS Y FIJADAS MEDIANTE TORNILLOS, DE DIMENSIONES PROMEDIO DE 5X15 CMS X 0.90 MTS DE LARGO, LA MADERA DEBERÁ ESTAR SECA, ESTUFADA Y DESINFECTADA POR INMERSIÓN CON PRESERVADOR PARA MADERA MCA. SAYER LACK APLICADO A DOS MANOS CON BROCHA Y BARNIZ FLAME CONTROL 166.TRANSPARENTE CON RETARDANTE PARA FUEGO O SIMILAR, A DOS MANOS, TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 MTS, SEGUN DISEÑO EN PLANO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, MANO DE OBRA PARA SU COLOCACIÓN Y TRATAMIENTO, ACARREOS Y ELEVACIONES DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2.8600 |


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA:**BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIÓZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------|---|--------|----------|
| INT-118 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE BARANDAL PARA ESCALERA CONFORMADO POR SOPORTES VERTICALES DE 0.85 MTS DE ALTURA PROMEDIO A BASE DE PTR CUADRADO DE 2"x2" CAL. 16, COLOCADOS A UNA SEPARACIÓN PROMEDIO DE 1.39 MTS, CONECTADOS EN LA PARTE SUPERIOR MEDIANTE UNA SOLERA DE ACERO A-36 DE 1/2" DE ESPESOR X 2" Y SOBRE ESTÁ ÚLTIMA EMSAMBLADO Y FIJADO CON TORNILLOS UN PASAMANOS A BASE DE MADERA TIPO JAToba DE DIMENSIONES PROMEDIO DE 7.5X7.5 CMS, CON ARISTAS BOLEADAS, LA MADERA DEBERÁ ESTAR SECA, ESTUFADA Y DESINFECTADA POR INMERSIÓN CON PRESERVADOR PARA MADERA MCA. SAYER LACK APLICADO A DOS MANOS CON BROCHA Y BARNIZ FLAME CONTROL 166.TRANSPARENTE CON RETARDANTE PARA FUEGO O SIMILAR, A DOS MANOS,TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 MTS, SEGÚN DISEÑO EN PLANO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, MANO DE OBRA PARA SU COLOCACIÓN Y TRATAMIENTO, ACARREOS Y ELEVACIONES DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 7.0000 |
| INT-119 | MANTENIMIENTO A VIGAS DE MADERA CON LA APLICACIÓN POR IMPREGNACIÓN CON BROCHA A DOS MANOS PRESERVADOR DE MADERA AD-0051 DE LA MARCA SAYER LACK O SIMILAR EN CALIDAD; PARA POSTERORMENTE APLICAR ACEITE DE LINAZA Y CERA DE ABEJA COMO ACABADO A DOS MANOS, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 6.00 M, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS,MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 662.5400 |
| INT-127 | INTEGRACIÓN DE MAMPARAS PARA MÓDULOS DIVISORIOS DE BAÑOS Y MINGITORIOS, DE ACERO INOXIDABLE CAL. 22, FABRICADA TIPO TAMBOR CON MARCO INTERNO DE LÁMINA CAL. 20 CON DOBLECES SUPERIORES E INFERIORES PARA MAYOR RESISTENCIA, CON ALMA DE POLIESTIRENO PEGADO CON ADHESIVO DE POLIURETANO; REMATE DE ACERO INOXIDABLE EN 4 LADOS PARA MAYOR RESISTENCIA; SUJECCIÓN MEDIANTE PLACAS INOXIDABLES HACIA PARED Y SOLDADURAS ESPECIALES HACIA LOS SOPORTES FRONTALES. SOPORTES FRONTALES TIPO TAMBOR DE LÁMINA CAL. 18 CON DOBLE BASTIDOR DE LÁMINA DOBLADA, INTERIOR RELLENO DE POLIESTIRENO, PIEZAS SUJETADAS CON SOLDADURAS ESPECIALES DE ALTA FRECUENCIA. PIEZAS FIJADAS MEDIANTE BASES TUBULARES DE 1 1/4" ESPESOR 1/16", CON PLACAS DE CIMENTACIÓN DE 15 X15 CM EN PLACA INOXIDABLES 1/4" CON 6 TAQUETES DE EXPANSIÓN COLOCADAS EN CONCRETO FIRME, PREVIO A LA COLOCACIÓN DE LAS LOSETAS. INCLUYE: MATERIALES DE ANCLAJE, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 20.0200 |
| A141 | TOTAL INTEGRACIONES | | |
| A142 | PROCESO DE ENTREGA | | |
| PRC-03 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 28.0000 |
| A142 | TOTAL PROCESO DE ENTREGA | | |
| A14 | TOTAL CARPINTERIA, HERRERIA Y CANCELERIA | | |
| A15 | INSTALACIONES | | |
| A151 | MEDICIÓN ELÉCTRICA | | |
| IE-01 | TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 35 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 10.0000 |


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
EJERCICIO FISCAL 2025
PROGRAMA:
BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIÓZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)
LOCALIDAD: 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

REGIÓN: MIXTECA

MUNICIPIO: 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0009- TEPOSCOLULA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|-------------|--|--------|----------|
| EI-02 | TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 45.0000 |
| EI-03 | TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 53 MM (2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8.0000 |
| EI-04 | CONECTOR CONDUIT PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA DE 35 MM (1 1/4"), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5.0000 |
| EI-05 | CONECTOR CONDUIT PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA DE 25 MM (1"), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5.0000 |
| EI-06 | TAPÓN CAPA GALVANIZADO DE 25 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, TODOS LOS MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5.0000 |
| EI-07 | TAPÓN CAPA DE GALVANIZADO DE 38 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, TODOS LOS MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5.0000 |
| EI-08 | TAPÓN CAPA DE GALVANIZADO DE 51 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, TODOS LOS MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5.0000 |
| A151 | TOTAL MEDICIÓN ELÉCTRICA | | |
| A152 | CANALIZACIÓN | | |
| EI-09 | TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 78 MM (3") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 25.0000 |
| EI-10 | CODO CONDUIT PVC PESADO DE 78 MM (3") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4.0000 |
| EI-11 | COPLER CONDUIT PVC PESADO DE 78 MM (3") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, ANDAMIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4.0000 |
| EI-12 | TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 53 MM (2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 12.0000 |
| EI-13 | CODO CONDUIT PVC PESADO DE 53 MM (2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, ANDAMIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6.0000 |
| EI-14 | CONECTOR CONDUIT PVC PESADO DE 53 MM (2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6.0000 |
| EI-15 | TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 41 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 136.0000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------------|--|---------------|-----------------|
| EI-16 | CODO CONDUIT PVC PESADO DE 41 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 60.0000 |
| EI-17 | CONECTOR CONDUIT PVC PESADO DE 41 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, ANDAMIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 60.0000 |
| EI-18 | TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 35 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 136.0000 |
| EI-19 | CODO CONDUIT PVC PESADO DE 35 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, ANDAMIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 60.0000 |
| EI-20 | CONECTOR CONDUIT PVC PESADO DE 35 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 60.0000 |
| EI-21 | TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 136.0000 |
| EI-22 | CODO CONDUIT PVC PESADO DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10.0000 |
| EI-23 | CONECTOR CONDUIT PVC PESADO DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, ANDAMIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 15.0000 |
| EI-24 | TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 10.0000 |
| EI-25 | CODO CONDUIT PVC PESADO DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, ANDAMIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3.0000 |
| EI-26 | CONECTOR CONDUIT PVC PESADO DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3.0000 |
| EI-27 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 100X100 MM PARA TUBO DE 21 MM (3/4"), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 150.0000 |
| EI-28 | SOBRE TAPA GALVANIZADA (3/4"), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 150.0000 |
| EI-29 | TAPA GALVANIZADA (3/4"), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 150.0000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|--------|--|--------|----------|
| EI-30 | REGISTRO ELÉCTRICO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, SOBRE BASE DE TEZONTLE DE 10 CM DE ESPESOR, CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CMS.DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM2, A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4.0000 |
| EI-31 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJAS GALVANIZADAS CONDULET TIPO LB, LR, TA; CON TAPA Y EMPAQUES DE 3/4"; A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 158.0000 |
| EI-32 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJAS GALVANIZADAS CONDULET TIPO LB, LR, TA; CON TAPA Y EMPAQUES DE 1"; A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 158.0000 |
| EI-33 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 19 MM 3/4", FIJADO A MURO A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 10.00 MTS, INCLUYE: CODOS, CONECTORES, ABRAZADERAS, PIJAS, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 300.0000 |
| EI-34 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 25 MM 1", A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 10.00 MTS, INCLUYE: CODOS, CONECTORES, ABRAZADERAS, PIJAS, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 300.0000 |
| EI-35 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 38 MM 1 1/2", A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 10.00 MTS, INCLUYE: CODOS, CONECTORES, ABRAZADERAS, PIJAS, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 60.0000 |
| EI-36 | TAPÓN CAPA PVC PESADO DE 21 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, TODOS LOS MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10.0000 |
| EI-37 | TAPÓN CAPA PVC PESADO DE 27 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, TODOS LOS MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10.0000 |
| EI-38 | TAPÓN CAPA PVC PESADO DE 35 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, TODOS LOS MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10.0000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------------|--|---------------|-----------------|
| EI-39 | TAPÓN CAPA PVC PESADO DE 41 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, TODOS LOS MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10.0000 |
| EI-40 | TAPÓN CAPA PVC PESADO DE 53 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, TODOS LOS MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10.0000 |
| EI-41 | TAPÓN CAPA PVC PESADO DE 78 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, TODOS LOS MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10.0000 |
| A152 | TOTAL CANALIZACIÓN | | |
| A153 | CANALIZACIÓN HIDRAULICA | | |
| IH-01 | TUBERIA DE PPR DE 32 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 48.0000 |
| IH-02 | CODO DE 90X25 MM DE PPR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.0000 |
| IH-03 | TEE DE 25 MM DE PPR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.0000 |
| IH-04 | REDUCCIÓN 25X19 MM DE PPR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.0000 |
| IH-05 | REDUCCIÓN 25X13 MM DE PPR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12.0000 |
| IH-06 | TUBERIA DE PPR DE 25 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 45.0000 |
| IH-07 | CODO DE 90X19 MM PPR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5.0000 |
| IH-08 | TUERCA UNION DE PPR DE 19 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.0000 |
| IH-09 | TEE DE PPR DE 19 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.0000 |


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
EJERCICIO FISCAL 2025
PROGRAMA:
BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOSOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)

LOCALIDAD: 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

REGIÓN: MIXTECA

MUNICIPIO: 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0009- TEPOSCOLULA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|-------------|--|--------|----------|
| IH-10 | ADAPTADOR HEMBRA DE PPR DE 19 MM INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 4.0000 |
| IH-11 | TAPON DE PPR DE 13 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 12.0000 |
| IH-12 | COUPLE DE 19 MM DE PPR INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 5.0000 |
| IH-13 | ADAPTADOR MACHO DE PPR DE 13 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 4.0000 |
| IH-14 | TUBERIA DE PPR DE 19 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPOHERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 60.0000 |
| IH-15 | TUBERIA DE PPR DE 13 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 45.0000 |
| IH-16 | CODO DE PPR DE 13 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 12.0000 |
| IH-17 | TEE DE PPR DE 13 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 12.0000 |
| IH-18 | TAPON DE PPR DE 32 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 3.0000 |
| IH-19 | TAPON DE PPR DE 25 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 3.0000 |
| IH-20 | TAPON DE PPR DE 19 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 3.0000 |
| A153 | TOTAL CANALIZACIÓN HIDRAULICA | | |
| A154 | CANALIZACIÓN SANITARIA | | |
| IS-01 | TUBO DE PVC SANITARIO, DE 150 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 21.4000 |
| IS-02 | COUPLE DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 6" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 4.0000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------------|---|---------------|-----------------|
| IS-03 | REDUCCIÓN DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 100-50 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 5.0000 |
| IS-04 | YEE DOBLE DE PVC SANITARIO MULTICOPLE DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1.0000 |
| IS-05 | YEE DE PVC SANITARIO MULTICOPLE DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 4.0000 |
| IS-06 | YEE CON REDUCCION DE 100 A 50 MM DE PVC SANITARIO MULTICOPLE DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 2.0000 |
| IS-07 | CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 45X100 MM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 4.0000 |
| IS-08 | TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 21.0000 |
| IS-09 | TUBO DE PVC SANITARIO DE 50 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 30.0000 |
| IS-10 | COLADERA PARA BAÑO TAPA CROMADA, CON REJILLA REDONDA, UNA SALIDA, INCLUYE: SUMINISTRO, E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 4.0000 |
| IS-11 | CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 90X100 MM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 5.0000 |
| IS-12 | CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 90X50 MM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 10.0000 |
| IS-13 | CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 45X50 MM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8.0000 |
| IS-14 | YEE DE PVC SANITARIO CEMENTAR DE 50 MM INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 3.0000 |
| IS-15 | REGISTRO SANITARIO CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.4 X 0.6 Y 0.6 A 1.050 MTS DE PROFUNDIDAD, FABICADO CON MUROS DE TABICON DE CEMENTO PESADO , ASENTADO EN 10 CM DE ESPESOR CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. Y CUBIERTA DE 0.08M. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3.0000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**

DEL ESTADO DE OAXACA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS**EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOSOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------------|---|---------------|-----------------|
| IS-16 | TAPÓN DE PVC DE INSERCIÓN DE 50 MM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5.0000 |
| IS-17 | TAPÓN DE PVC DE INSERCIÓN DE 100 MM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5.0000 |
| IS-18 | TAPÓN DE PVC DE INSERCIÓN DE 150 MM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6.0000 |
| A154 | TOTAL CANALIZACIÓN SANITARIA | | |
| A15 | TOTAL INSTALACIONES | | |
| A1 | TOTAL CRUJIA ORIENTE | | |
| A2 | AREA GENERAL | | |
| A21 | INSTALACIONES GENERALES | | |
| A211 | CANALIZACION SANITARIA | | |
| IS-19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE DOS PIEZAS MARCA KOHLER MODELO CORBELLE COMFORT HEIGHT CLAVE K-3814 COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO DE 75 CM DE LARGO X 42 CM DE ANCHO X 70 CM DE ALTURA, INCLUYE:HERRAJES INSTALADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 7.0000 |
| IS-20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO SIN AGUA DE MONTAJE EN PARED MARCA KOHLER MODELO STEWARD CLAVE K-4917 COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO DE 38 CM DE LARGO X 28 CM DE ANCHO X 60 CM DE ALTURA, INCLUYE:HERRAJES INSTALADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2.0000 |
| IS-21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE MONTAJE SOBRE CUBIERTA MARCA KOHLER MODELO VOX CLAVE K-5373LM-0 COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO DE 57.5 CM DE LARGO X 41 CM DE ANCHO X 17.5 CM DE ALTURA, INCLUYE:HERRAJES INSTALADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5.0000 |
| IS-22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE LAVABO DE MONTAJE EN PARED MARCA KOHLER MODELO AVID CLAVE K-97358-4-CP COLOR CROMADO PULIDO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE:HERRAJES INSTALADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5.0000 |
| AGP-TZO-01 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 567.4200 |
| CIM-EXC-05 | EXCAVACIÓN MANUAL A CIELO ABIERTO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL COMPACTADO, INCLUYE: AFINE Y COMPACTACIÓN DEL FONDO, TRASPALEOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 47.0000 |
| DRE-PLA-01 | CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIA, EN CEPAS, ESPESOR DE 5 CM INCLUYE: SUMISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 4.7200 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------------|---|---------------|-----------------|
| TBPVC50 | TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 50 MM INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TERMOFUSIONADO, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M | 264.0000 |
| TBPVC100 | TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 100 MM INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TERMOFUSIONADO, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M | 151.0000 |
| TBPVC150 | TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 150 MM INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TERMOFUSIONADO, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M | 76.7400 |
| TBPVC200 | TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 200 MM INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TERMOFUSIONADO, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M | 79.0800 |
| codo90x50 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO PVC SANITARIO DE CEMENTAR DE 90X50 MM, INCLUYE: SUMINISTRO E MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 84.0000 |
| codo45x50 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO PVC SANITARIO DE CEMENTAR DE 45X50 MM, INCLUYE: SUMINISTRO E MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 39.0000 |
| yee50 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE PVC SANITARIO DE CEMENTAR DE 50 MM, INCLUYE: SUMINISTRO E MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 27.0000 |
| cespolH24 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL DE BOTE MARCA HELVEX MODELO H-24 DE FOFO CON UNA SALIDA DE 50 MM, INCLUYE: SUMINISTRO E MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 24.0000 |
| yee100x50 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE PVC SANITARIO DE CEMENTAR DE 100X50 MM, INCLUYE: SUMINISTRO E MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 24.0000 |
| yee100 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE PVC SANITARIO DE CEMENTAR DE 100 MM, INCLUYE: SUMINISTRO E MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 9.0000 |
| red100x50 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN DE 100 A 50 MM DE PVC SANITARIO DE CEMENTAR , INCLUYE: SUMINISTRO E MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 12.0000 |
| codo90x100 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO PVC SANITARIO DE CEMENTAR DE 90X100 MM, INCLUYE: SUMINISTRO E MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 54.0000 |
| yee100 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE DOBLE PVC SANITARIO DE CEMENTAR DE 100 MM, INCLUYE: SUMINISTRO E MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 9.0000 |
| AGP-REL-02 | RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), ADICIONANDO AGUA, COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 90.7800 |
| AGP-EXC-23 | ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN A UNA DISTANCIA DE 7 KM, CON CARGA MANUAL, INCLUYE: TRASPALCOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 52.0000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------------|---|---------------|-----------------|
| regsan | REGISTRO DE CONCRETO ARMADO DE 40X60X50 CM DE PROFUNDIDAD ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 Y CONCRETO FC DE 200 KG/CM2 CON TAPA DE CONCRETO APOYADA EN UN MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4" INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 36.0000 |
| A211 | TOTAL CANALIZACION SANITARIA | | |
| A212 | INSTALACION ELECTRICA | | |
| EI-42 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO COLGANTE EN CAMPANA DE ACERO Y FOCO LED LUZ FRÍA 12W, INCLUYE: CABLE DE USO RUDO 3H-12 DE 1.50 MTS DE DESARROLLO, BAQUELITA, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 180.0000 |
| EI-44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOX 2+8 POLOS 100A, MARCA "SQUARE D" Ó SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8.0000 |
| EI-45 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1P X 20 AMPERES SQUARE D Ó SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 64.0000 |
| EI-46 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO MARCA "SQUARE D" LINEA LUNARE Ó SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE: INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 92.0000 |
| EI-47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO MARCA "SQUARE D" LINEA LUNARE O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA , PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 89.0000 |
| EI-48 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 MARCA IUSA Ó SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 500.0000 |
| EI-49 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 MARCA IUSA Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 600.0000 |
| EI-50 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 MARCA IUSA Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 150.0000 |
| EI-43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PROLEC 50 KVA PEDESTAL MONOFÁSICO 13200YT/7620 V 120/240, INCLUYE: CONEXIÓN, INSTALACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTS Y PUESTA EN MARCHA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.0000 |
| EI-51 | LIMPIEZA,TRAZO Y NIVELACION,PARA ESTABLECER LA TRAYECTORIA DE LAS CANALIZACIONES DE LA RED DE BAJA TENSION SUBTERRANEA,INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION,P.U.O.T | ML | 80.0000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|-------------|--|--------|----------|
| EI-52 | EXCAVACION Y AFINE POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES DE CEPA PARA INSTALACIONES CON DIMENSION DE 60 CM DE ANCHO POR 40 CM DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO "B" INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,P.U.O.T | M3 | 19.2000 |
| EI-53 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 4" INCLUYE: SEPARADORES,CINTA SEÑALIZADORA,MATERIALES,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,P.U.O.T. | ML | 80.0000 |
| EI-54 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPPER WELD DE 5/8" x 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1.0000 |
| EI-55 | SUMINISTRO Y COLOCACION REGISTRO BAJA TENSION TIPO 3 CFE RMTA-3, INCLUYE: , CINTA SEÑALIZADORA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,P.U.O.T. | PZA | 3.0000 |
| EI-56 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION CFE TN-BT3FRM TB3, INCLUYE: SEPARADORES, CINTA SEÑALIZADORA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,P.U.O.T. | PZA | 1.0000 |
| EI-57 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGÍA TIPO DS (DISTRIBUCION SUBTERRANEA), UNIPOLAR CONDUCTOR DE ALUMINIO CAL. 1/0 CON AISLAMIENTO XLP (POLIETILENO DE CADENA CRUZADA) PARA 15 KV NCLUYE: CONEXIONES ELECTRICAS, MECANICAS DEL TABLERO AL INTERRUPTOR ,PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | ML | 180.0000 |
| A212 | TOTAL INSTALACION ELECTRICA | | |
| A213 | CANALIZACIÓN VOZ Y DATOS | | |
| VZYD-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 19 MM 3/4", FIJADO A MURO A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 4.82 MTS, INCLUYE: CODOS, CONECTORES, ABRAZADERAS, PIJAS, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 77.0000 |
| VZYD-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 25 MM 1", A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 4.82 MTS, INCLUYE: CODOS, CONECTORES, ABRAZADERAS, PIJAS, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 77.0000 |
| VZYD-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 38 MM 1 1/2", A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 4.82 MTS, INCLUYE: CODOS, CONECTORES, ABRAZADERAS, PIJAS, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 77.0000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIÓZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------------|---|---------------|-----------------|
| VZVD-04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO GALVANIZADO DE 10 X10 CMX 2"; A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 4.82 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 16.0000 |
| VZVD-05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COPLE GALVANIZADO DE 3/4"; A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 4.82 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 25.0000 |
| VZVD-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COPLE GALVANIZADO DE 1"; A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 4.82 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 25.0000 |
| VZVD-07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COPLE GALVANIZADO DE 1 1/2 "; A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 4.82 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 25.0000 |
| VZVD-08 | SOPORTERÍA TIPO ANGULO / MENSULA DE PARED , PARA SUJETAR BRAZO UNICANAL , A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 4.82 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 25.0000 |
| VZVD-09 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA MARCAR LAS TRAYECTORIAS DEL CABLEADO TELEFÓNICO, INCLUYE. TECNICO ESPECIALIZADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M | 406.5900 |
| VZVD-10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO TELEFÓNICO "IP" TOUCH MARCA ALCATEL-LUCENT SEMI EJECUTIVO PARA TENER LA CAPACIDAD DE INTEGRAR APLICACIONES EXTERNAS E INTERACTUAR CON OTRAS HERRAMIENTAS COMO SON PC, PDA, TELÉFONOS MÓVILES, ETC., PARA PODER CONECTAR DIRECTAMENTE AL RED IP CARACTERÍSTICAS: PANTALLA GRÁFICA AJUSTABLE , RESOLUCIÓN 64 X 128 PÍXELES DE 70 X 38 MM COLOR BLANCO Y NEGRO. CON TECLAS 2X3 CONTEXTUALES HASTA 70 TECLAS PROGRAMABLES Y 2 TECLAS PERSONALES , NAVEGADOR 4 DIRECCIONES , TECLAS DE VALIDACIÓN, DE SALIDA, LED DE MENSAJE, FINALIZACIÓN, RECLAMADA, AYUDA, LED DE ALARMA (2 COLORES) TECLAS DE MANOS LIBRES, CON LED, MODO DE MANOS LIBRES ALTAVOZ EXTERNO, EL APARATO DEBERÁ TENER CONEXIÓN CON 10/100/1000 BASE -T , COMPATIBLE CON SISTEMAS LOCALES COMO LAN CLASE DE CONSUMO ENTRWE 6.49 Y 12.95 WATTS., TÉCNICO PARA COLOCACIÓN Y PRUEBAS | PZA | 16.0000 |
| VZVD-11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DOBLE FRONTAL DE PVC, ANTIFLAMA, CON DOS MÓDULOS , JACK RJ-45 CATEGORÍA 6A EN REGISTRO DEW 10X10X3.8 CM Y/O 12X12X5.5 CM, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COLOCACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 42.0000 |
| VZVD-12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO 12X12X5.5 CM EMPOTRADO A MURO , INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 21.0000 |
| VZVD-13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO 10X10X3.8 CM EMPOTRADO A MURO , INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 21.0000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**
INSTITUTO PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------------|---|---------------|-----------------|
| VZYD-14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO TELEFÓNICO DE LÁMINA CALIBRE 16 CON FONDO DE TRIPLAY DE 3/4 " Y CON SUJETADORES ADECUADOS PARA EL SLANGDEL CABLE EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN., INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12.0000 |
| VZYD-15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO EN PISO (A RAS DEL NIVEL DE PISO TERMINADO) DE ACERO INOXIDABLE PARA ALOJAR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA DE LA CAPACIDAD NECESARIA CON TAPA DE PROTECCIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 42.0000 |
| VZYD-16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERILLA DE ALUMINIO DE DE 16 PUL. DE ANCHO (40.64 CM), INCLUYE SOPORTES UNICANAL DE 4X2 CM COLOCADOS DE MANERA TRANSVERSAL CADA DOS METROS CON ESPARRAGOS DE 3/8 TUERCAS Y RONDANASA 1 M DEL TECHO HACIA EL PISO DE UN METRO DE LONGITUD, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 134.0100 |
| VZYD-17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 4 PARES UTP CATEGORIA 6A SIN BLINDAR CON UN ANCHO DE BANDA DE 500 MHZINCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 1,084.2400 |
| VZYD-18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 21 MM POR PLAFOND Y/O MURO CON CONTRA Y MONITOR PARA UNIR LA TUBERÍA CON LOS REGISTROS, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 75.6900 |
| VZYD-19 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 EN TODA SU TRAYECTORIA Y CONECTADO A LA BARRA DE COBRE DE LA TIERRA FÍSICA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 406.5900 |
| VZYD-20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BTL C BARRA DE COBRE AISLADA PARA EL SISTEMA DE TIERRA FÍSICA DE COBRE RIGIDO DE 30 CM DE LONGITUD X 2.54 CM DE ANCHO Y 0.50 M DE ESPESOR CON TERMINAL DE OJILLO OPT CON TERMINALES DE COMPRESIÓN PARA EL CABLE CALIBRE 1/0 THWN CON AISLAMIENTO COLOR VERDE | PZA | 3.0000 |
| A213 | TOTAL CANALIZACIÓN VOZ Y DATOS | | |
| A214 | CCTV | | |
| VZYD-23 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA MARCAR LAS TRAYECTORIAS DEL CABLEADO TELEFÓNICO, INCLUYE. TECNICO ESPECIALIZADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA | ML | 406.5900 |
| VZYD-24 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CÁMARA IP FIJA INTERIOR (CFI)DE ALTA RESOLUCIÓN A COLOR PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE SEGURIDAD CON LENTE VARIFOCAL 2.8 - 8 MM, F/1.4-2.7, DOMO AHUMADO BASE Y HERRAJES PARA MONTAJE EN PLAFON Y/O MURO , SENSOR DE IMAGEN CMOS DE EXPLORACIÓN PROGRESICA DE 1/3 DE PULGADA EFECTIVA , RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 2048X1536., RELACIÓN DE SEÑAL A RUIDO DE 50 DB, TIPO DE LENTE CON AUTO IRIS CONTROL CON COMANDO DIRECTO DC., INTERVALO DE OBTURADOR ELECTRÓNICO DE 1-1/100 SEG., RANGO DINÁMICO AMPLIO DE 60 DB., PROTOCOLOS COMPATIBLES, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CONSUMO DE ENERGIA DE 6 WATTS., MARCA PELCO SERIE SARIX MODELO IX30C O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 63.0000 |


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
EJERCICIO FISCAL 2025
PROGRAMA:
BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)
LOCALIDAD: 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

REGIÓN: MIXTECA

MUNICIPIO: 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0009- TEPOSCOLULA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|------------|--|--------|------------|
| VZYD-25 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA FRONTAL DE PVC, ANTIFLAMA, SENCILLA CON UN MÓDULO , JACK RJ-45 CATEGORIA 6 (PARA VIDEO) CCTV EN CAJA SENCILLA ESTANDAR, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COLOCACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 63.0000 |
| VZYD-26 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO 12X12X5.5 CM EMPOTRADO A MURO , INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 30.0000 |
| VZYD-27 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO 10X10X3.8 CM EMPOTRADO A MURO , INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 33.0000 |
| VZYD-28 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERILLA DE ALUMINIO DE DE 16 PUL. DE ANCHO (40.64 CM), INCLUYE SOPORTES UNICANAL DE 4X2 CM COLOCADOS DE MANERA TRANSVERSAL CADA DOS METROS CON ESPARRAGOS DE 3/8 TUERCAS Y RONDANASA 1 M DEL TECHO HACIA EL PISO DE UN METRO DE LONGITUD, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 134.0100 |
| VZYD-29 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 4 PARES UTP CATEGORIA 6A SIN BLINDAR CON UN ANCHO DE BANDA DE 500 MHZINCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 1,626.3600 |
| VZYD-30 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 21 MM POR PLAFOND Y/O MURO CON CONTRA Y MONITOR PARA UNIR LA TUBERÍA CON LOS REGISTROS, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 128.6100 |
| VZYD-31 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TODA SU TRAYECTORIA Y CONECTADO A LA BARRA DE COBRE DE LA TIERRA FÍSICA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 406.5900 |
| VZYD-32 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BTL C BARRA DE COBRE AISLADA PARA EL SISTEMA DE TIERRA FÍSICA DE COBRE RIGIDO DE 30 CM DE LONGITUD X 2.54 CM DE ANCHO Y 0.50 M DE ESPESOR CON TERMINAL DE OJILLO CPT CON TERMINALES DE COMPRESIÓN PARA EL CABLE CALIBRE 1/0 THWN CON AISLAMIENTO COLOR VERDE | PZA | 3.0000 |
| A214 | TOTAL CCTV | | |
| A215 | SISTEMA PLUVIAL | | |
| AGP-TZO-01 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 16.6200 |
| CIM-EXC-05 | EXCAVACIÓN MANUAL A CIELO ABIERTO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL COMPACTADO, INCLUYE: AFINE Y COMPACTACIÓN DEL FONDO, TRASPALCOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 4.1700 |
| DRE-PLA-01 | CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIA, EN CEPAS, ESPESOR DE 5 CM INCLUYE: SUMISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 0.4200 |
| TBPVC150 | TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 150 MM INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TERMOFUSIONADO, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M | 6.6600 |
| TBPVC200 | TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 200 MM INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TERMOFUSIONADO, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M | 9.9600 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOSOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|-------------|--|--------|------------|
| AGP-REL-02 | RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), ADICIONANDO AGUA, COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 2.6700 |
| AGP-EXC-23 | ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN A UNA DISTANCIA DE 7 KM, CON CARGA MANUAL, INCLUYE: TRASPALEOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 19.1100 |
| A215 | TOTAL SISTEMA PLUVIAL | | |
| A216 | CISTERNA DE AGUA PLUVIAL | | |
| AGP-REL-02 | RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), ADICIONANDO AGUA, COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 3.7500 |
| CIC-001 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, CRUCETAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 21.1600 |
| CIC-002 | EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II-A A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: TRASPALEOS, AFINE DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 19.2000 |
| CIC-003 | PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, T.M.A. 3/4", INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREDO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 19.3600 |
| CIC-004 | SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA # 3 Fy=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO, SILLETAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1,052.5500 |
| CIC-005 | SUMINISTRO COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA ELABORACIÓN DE MURO DE CISTERNA A BASE DE HOJA DE TRIPLAY DE 1.22 M. X 2.44 M. DE 19 MM. DE GROSOR, CABEZALES DE MADERA DE 4" X 4", TRAVESAÑOS DE MADERA DE 2" X 4", CONTRAVENTE Y EMPALMES DE DUELA DE 3/4" X 4", MADRINAS Y ARRASTRES DE BARROTES DE 2" X 4, PUNTALES DE POLINES Y PIE DERECHOS DE 4" X 4", INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 59.8500 |
| CIC-006 | SUMINISTRO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4", INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 14.0600 |
| CIC-007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA ELABORACION DE LOSA TAPA DE CISTERNA A BASE DE HOJA DE TRIPLAY DE 1.22 X 2.44 M. DE 19 MM. DE ESPESOR, CON POLINES DE 4"X4" EN FRONTERAS, BASTIDOR DE BARROTES DE 4"X2" CON REFUERZOS HORIZONTALES DE POLINES DE 4"X4", PIES DERECHOS DE POLINES DE 4"X4" CONTRAVENTEOS DIAGONALES DE DUELA DE 3/4"X4" PIE DE GALLO Y ARRASTRES DE POLIN DE 4"X4", INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 19.5700 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------------|--|---------------|-----------------|
| CIC-008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE CISTERNA DE 72X72 CM A BASE DE MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1" x 18", CONTRAMARCO CON T DE ACERO DE 1" x 1/8" Y LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ACABADO CON PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, BISAGRAS TUBULARES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.0000 |
| CIC-010 | ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LIBERACIÓN FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 7 KM , INCLUYE: CARGA MANUAL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 45.0000 |
| A216 | TOTAL CISTERNA DE AGUA PLUVIAL | | |
| A217 | REUSO AGUA PLUVIAL | | |
| BOM1.5 | SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE BOMBA AUTOCEBANTE DE 1.5 HP, MONOFASICA DE 115 V MARCA PEDROLLO INCLUYE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1.0000 |
| AGP-TZO-01 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 269.1000 |
| CIM-EXC-05 | EXCAVACIÓN MANUAL A CIELO ABIERTO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL COMPACTADO, INCLUYE: AFINE Y COMPACTACIÓN DEL FONDO, TRASPALEOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 14.3500 |
| DRE-PLA-01 | CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIA, EN CEPAS, ESPESOR DE 5 CM INCLUYE: SUMISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 5.3700 |
| TUBOPLUS25 | TENDIDO DE TUBO TUBO PLUS DE 25 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TERMOFUSIONADO, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M | 269.1000 |
| Codo 90x25 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE TUBOPLUS DE 90X25 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 39.0000 |
| Codo450x25 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE TUBOPLUS DE 45X25 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 6.0000 |
| Conhem25 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR HEMBRA CON ESPIGA 25 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 12.0000 |
| llav13br | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ DE BRONCE CON CUERDA EXTERIOR DE 13 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 12.0000 |
| AGP-REL-02 | RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), ADICIONANDO AGUA, COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 35.5500 |
| AGP-EXC-23 | ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN A UNA DISTANCIA DE 7 KM, CON CARGA MANUAL, INCLUYE: TRASPALEOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 16.0000 |
| PRUEIHDR | PRUEBA HIDROSTÁTICA A LÍNEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LLENADO DE TUBERÍA, MANO DE OBRA, BOMBA DE PRUEBA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1.0000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIÓZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|--------|---|--------|----------|
| A217 | TOTAL REUSO AGUA PLUVIAL | | |
| A21700 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS | | |
| PCI001 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA MARCAR LAS TRAYECTORIAS DEL CABLEADO TELEFÓNICO, INCLUYE: TECNICO ESPECIALIZADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M | 405.4500 |
| PCI002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DE CONTROL INTELIGENTE CENTRAL PARA DETECCIÓN DE INCENDIO CON UNA CAPACIDAD INICIAL DE (77 PUNTOS), 68 DETECTORES DE HUMO INTELIGENTES , 22 ESTACIÓN DE ALARMAS DE DOBLE ACCIÓN, 3 AUDIOVISUALES (BOCINA CON ESTROBO) Y 4 PUNTOS DE MODULOS DE CONTROL INTELIGENTE CON UN CRECIMIENTO DE HASTA 198 PUNTOS DE DETECTORES DE HUMOS POR MEDIO DE TARJETAS DE CONTROL Y CON MÓDULOS DE INTERFACE PARA RED , OMPRESIÓN Y MODEM CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO Y ERGONÓMICO (LCD) DE 80 CARACTERES CON UNA ILUMINACIÓN DE FONDO PARA DISPLAY DE ALARMAS MARCA NOTIFIER MODELO NFS-320 Ó SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.0000 |
| PCI003 | DETECTOR FOTOELÉCTRICO TÉRMICO DE MULTIAJUSTE PARA INSTALARSE EN PLAFOND , MULTISENSOR COMUNICCIÓN DIGITAL CON EL PANEL DE CONTROL CENTRAL, MULTISENSOR QUE SE ADAPTA A CAMBIOS A LARGO PLAZO CAUSADOS POR POLVO, HUMEDAD, ENVEJECIMIENTO, MULTISENSOR QUE COMBINA SENSORES DE TEMPERATURA, IONIZACIÓN, Y FOTOELÉCTRICO EN UNO SOLO., 7 NIVELES DE SENSIBILIDAD LED BICOLOR VISIBLE QUE PARPADEA EN VERDE CADA VEZ QUE EL DETECTOR ES DIRECCIONADO E ILUMINA EN ROJO CONSTANTE CUANDO ES ALARMA DISEÑO DUAL LED QUE PROPORCIONA 360° DE ÁNGULO DE VISIÓN DIMENSIONES DE 10.4 CM DE DIÁMETRO, POR 5.3 CM DE PERALTE Y BASE DE 15.5 CM MARCA NOTIFIER MODELO FSI-851 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 16.0000 |
| PCI006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE ALARMA AUDIOVISUAL (BOCINA CON ESTROBO) PARA INSTALARSE EN PLAFOND Y/O MURO , MODULO DE ALERTA AUDIO/VISUAL PARA NOTIFICACIÓN DE INCENDIO , INTEGRADA POR ESTROBOSCOPIO DE XENON CON VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 24 VCD CON UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE 75/90 CANDELAS CON DIODO DE ENTRADA POLARIZADO PARA CONEXIÓN DE INVERSIÓN DE POLARIDAD Y SUPERVISIÓN DEL CIRCUITO , CON FUENTE A 24 VCD Y BOCINA CIRCULAR EN COLOR BLANCO MATE CON TERMINALES MULTIPLES PARA SELECCIÓN DE POTENCIA DE 1/4, 1/2, 1 Y 2 WATTS CON TRANSFORMADOR DE 25 O 70 VOLTS Y CONO DE 4 PULGADAS Y CAPACITOR DE ENTRADA PARA SUPERVISIÓN DE CIRCUITO , SONIDO PARA CADA ZONA DE SEÑALIZACIÓN ES DE 90 DECIBELES LA ILUMINACION DE 70 CANDELAS MARCA NOTIFIER MODELO AS 241575W- FR O SIMILAR | PZA | 3.0000 |
| PCI007 | ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA DE DOBLE ACCIÓN DISPARO Y ABORTO INTEGRADOS DIRECCIONABLES CONSTRUCCIÓN DE PALANCA DE JALAR, CONSTRUIDAS CON PLÁSTICO LEXAN DE ALTO IMPACTO COLOR ROJO Y RESTABLECIMIENTO POR MEDIO DE LLAVE INSTALADA EN MURO A UNA ALTURA DE 1.50 M, RANGO DE HUMEDAD 10 A 93 %, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 24 VCD DE DIMENSIONES DE 12.7 CM X 9.5 CM X 2.5 CM MARCA NOTIFIER MODELO NBG-12 LX O SIMILAR, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 16.0000 |
| PCI008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO 12X12X5.5 CM EMPOTRADO A MURO , INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 8.0000 |
| PCI009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO 10X10X3.8 CM EMPOTRADO A MURO , INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 8.0000 |


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
DEL ESTADO DE OAXACA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
EJERCICIO FISCAL 2025
PROGRAMA:
BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)
LOCALIDAD: 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

REGIÓN: MIXTECA

MUNICIPIO: 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0009- TEPOSCOLULA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------------|--|--------|----------|
| PCI010 | REGISTRO TIPO TELEFÓNICO DE LÁMINA EN CALIBRE 14 DE DIMENSIONES INDICADAS EMPOTRADO A MURO LA ALTURA NO INDICADA EN PLANOS SE TOMARA DE 40 CM CON FONDO DE MADERA DE TRIPLAY DE 3/4 " Y CON SUJETADRES | PZA | 1.0000 |
| REJESCALUM | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERILLA DE ALUMINIO DE DE 16 PUL. DE ANCHO (40.64 CM), INCLUYE SOPORTES UNICANAL DE 4X2 CM COLOCADOS DE MANERA TRANSVERSAL CADA DOS METROS CON ESPARRAGOS DE 3/8 TUERCAS Y RONDANASA 1 M DEL TECHO HACIA EL PISO DE UN METRO DE LONGITUD, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 44.0000 |
| CCTV006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 4 PARES UTP CATEGORIA 6A SIN BLINDAR CON UN ANCHO DE BANDA DE 500 MHZINCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 542.0000 |
| CCTV007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 21 MM POR PLAFOND Y/O MURO CON CONTRA Y MONITOR PARA UNIR LA TUBERÍA CON LOS REGISTROS, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 52.0000 |
| PCI011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTORES DE 6 KG DE CAPACIDAD DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS), INCLUYE SOPORTE DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 16.0000 |
| CABLDES | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 EN TODA SU TRAYECTORIA Y CONECTADO A LA BARRA DE COBRE DE LA TIERRA FÍSICA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 406.5900 |
| PLACASÑ | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA DE 20X20 CM DE PLASTICO INDICANDO CON TEXTO ROJO EL TÉRMINO "EXTINTOR" Y COLOCARLO SOBRE LA PARED ARRIBA DEL EXTINTOR, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 16.0000 |
| A21700 | TOTAL SISTEMA CONTRA INCENDIOS | | |
| A21800 | SISTEMA HIDRAULICO | | |
| AGP-TZO-01 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 228.1800 |
| CIM-EXC-05 | EXCAVACIÓN MANUAL A CIELO ABIERTO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL COMPACTADO, INCLUYE: AFINE Y COMPACTACIÓN DEL FONDO, TRASPALCOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 21.3000 |
| DRE-PLA-01 | CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIA, EN CEPAS, ESPESOR DE 5 CM INCLUYE: SUMISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 3.4200 |
| TUBOPLUS25 | TENDIDO DE TUBO TUBO PLUS DE 25 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TERMOFUSIONADO, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M | 228.1800 |
| CODO90X25 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO TUBOPLUS DE 90X25, INCLUYE: SUMINISTRO E MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 36.0000 |
| AGP-REL-02 | RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), ADICIONANDO AGUA, COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 13.6800 |
| AGP-ATR-01 | ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA DE 2", 2 1/2" Y 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 18.0000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**
INSTITUTO DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------------|--|---------------|-----------------|
| AGP-EXC-23 | ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN A UNA DISTANCIA DE 7 KM, CON CARGA MANUAL, INCLUYE: TRASPALEOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 22.1400 |
| PRUEIHIDR | PRUEBA HIDROSTÁTICA A LÍNEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LLENADO DE TUBERÍA, MANO DE OBRA, BOMBA DE PRUEBA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1.0000 |
| VALFLOT | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR EN CISTERNA DE 3/4 ", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1.0000 |
| CUADROMED | CUADRO DE MEDIDOR, INCLUYE:INSERTO PARA CONECTAR A RED MUNICIPAL, LLAVE DE BANQUETA, 13 MM DIÁMETRO, MEDIDOR 13 MM, LLAVE DE NARIZ, VÁLVULA CHECK, TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | JGO | 1.0000 |
| A21800 | TOTAL SISTEMA HIDRAULICO | | |
| A21900 | EQUIPO HIDRONEUMATICO | | |
| EQHIDRO01 | EQUIPO DE BOMBEO PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE TIPO PAQUETE CONFORMADO POR: DOS BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES MARCA AURORA-PICSA ISO 9000:2000 MODELO 3/4X1X7-341 CON SUCCIÓN ROSCADA AL FINAL DE 38 MM DE DIÁMETRO Y DESCARGA ROSCADA POR ARRIBA DE 32 MM DE DIÁMETRO CON DIÁMETRO DE IMPULSOR DE 146.1 MM, PARA LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE TRABAJO: PARA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE H1 = 30 M. LA BOMBA DEBE CUBRIR UN GASTO Q1=3.60LT/SEG Y UNA EFICIENCIA DE 55% Y PARA UNA CARGA H2 DE 40 M, LA BOMBA DEBE CUBRIR UN GASTO Q2 DE 1.45 LT/SEG Y UNA EFICIENCIA 2 DE 40% DEBE ESTAR ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO DE 3 HP GIRANDO A 3500 RPM, 3 FASES, 220 VOLTS, 60 HZ. INCLUYE VIGA PTR DE 4 PULG PARA FIJARLA AL PISO DE CONCRETO, SUMINISTRO DE TODOS LOS EQUIPOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA, ASÍ COMO EQUIPO Y HERRAMIENTA | JGO | 1.0000 |
| EQHIDRO02 | TANQUE CILINDRICO VERTICAL TIPO PRECARGADO CON CAPACIDAD DE 450 LT, CONEXIÓN AL SISTEMA DE 32 MM Y UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 8.8 KG/CM2 MARVCA WEEL-MATEDE FIBRA DE VIDRIO MODELO WM-35WB CON UNA ALTURA DE 1.89 M Y UN DIÁMETRO DE 0.61M, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.0000 |
| EQHIDRO03 | TABLERO DE FUERZA Y CONTROL , MARCA PICSA ISO 9000:200 MODELO THDI-25C PARA CONTROLAR Y PROTEGER DOS BOMBAS DE 3 HP EN 220 VOLTS | PZA | 1.0000 |
| PRUEIHIDR | PRUEBA HIDROSTÁTICA A LÍNEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LLENADO DE TUBERÍA, MANO DE OBRA, BOMBA DE PRUEBA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1.0000 |
| A21900 | TOTAL EQUIPO HIDRONEUMATICO | | |
| A21100 | RED DE DISTRIBUCION | | |
| AGP-TZO-01 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 680.0000 |
| CIM-EXC-05 | EXCAVACIÓN MANUAL A CIELO ABIERTO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL COMPACTADO, INCLUYE: AFINE Y COMPACTACIÓN DEL FONDO, TRASPALEOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 50.4000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIÓZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------------|--|---------------|-----------------|
| DRE-PLA-01 | CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERÍA, EN CEPAS, ESPESOR DE 5 CM INCLUYE: SUMISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 6.3000 |
| TUBOPLUS20 | TENDIDO DE TUBO TUBO PLUS DE 20 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TERMOFUSIONADO, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M | 614.0000 |
| TUBOPLUS32 | TENDIDO DE TUBO TUBO PLUS DE 32 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TERMOFUSIONADO, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M | 42.6600 |
| TUBOPLUS40 | TENDIDO DE TUBO TUBO PLUS DE 40 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TERMOFUSIONADO, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M | 188.7300 |
| TUBOPLUS50 | TENDIDO DE TUBO TUBO PLUS DE 63 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TERMOFUSIONADO, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M | 171.2400 |
| AGP-ATR-01 | ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA DE 2", 2 1/2" Y 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 75.0000 |
| AGP-REL-02 | RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), ADICIONANDO AGUA, COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 45.3600 |
| AGP-EXC-23 | ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN A UNA DISTANCIA DE 7 KM, CON CARGA MANUAL, INCLUYE: TRASPALCOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 48.0000 |
| PRUEIHIDR | PRUEBA HIDROSTÁTICA A LÍNEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LLENADO DE TUBERÍA, MANO DE OBRA, BOMBA DE PRUEBA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1.0000 |
| regAP001 | REGISTRO DE CONCRETO ARMADO DE 40X40X40 CM DE PROFUNDIDAD ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 Y CONCRETO F'C DE 200 KG/CM2 CON TAPA DE CONCRETO APOYADA EN UN MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4" PARA ALOJAR VLÁVULAS DE COMPUERTA DE CONTROL | PZA | 22.0000 |
| teeplus63 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE TUBOPLUS DE 63 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 6.0000 |
| Teeplus 63x32 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE TUBOPLUS DE 63 X 32 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 9.0000 |
| Teepluz40 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE TUBOPLUS DE 40 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 15.0000 |
| Teeplus32x20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE TUBOPLUS DE 32X20 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 36.0000 |
| Teeplus32 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE TUBOPLUS DE 32 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 6.0000 |
| Teeplus20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE TUBOPLUS DE 20 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 99.0000 |
| Codo90x63 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE TUBOPLUS DE 90X63 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 6.0000 |
| Codo90x40 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE TUBOPLUS DE 90X40 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 6.0000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------------|--|---------------|-----------------|
| Codo90x32 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE TUBOPLUS DE 90X32 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 9.0000 |
| Codo 90x20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE TUBOPLUS DE 90X20 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 180.0000 |
| Codo90x20P | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO PIPA ROSCA HEMBRA DE TUBOPLUS DE 90X20 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 15.0000 |
| Redplus63x40 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN DE TUBOPLUS DE 63 X 40 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 3.0000 |
| Redplus63x32 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN DE TUBOPLUS DE 63 X 32 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 3.0000 |
| Redplus40x20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN DE TUBOPLUS DE 40 X20 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 12.0000 |
| Redplus32x20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN DE TUBOPLUS DE 32 X20 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 12.0000 |
| Valplus63 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE GLOBO DE TUBOPLUS DE 63 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 6.0000 |
| Valplus40 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE GLOBO DE TUBOPLUS DE 40 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 6.0000 |
| Valplus32 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE GLOBO DE TUBOPLUS DE 32 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 6.0000 |
| Valplus20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE GLOBO DE TUBOPLUS DE 20 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 21.0000 |
| llaveemp | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE EMPOTRAR DE TUBOPLUS DE 20 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | JGO | 12.0000 |
| llaveemp | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE EMPOTRAR DE TUBOPLUS DE 20 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | JGO | 12.0000 |
| tapcapa20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAPA DE TUBOPLUS DE 20 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 57.0000 |
| A21100 | TOTAL RED DE DISTRIBUCION | | |
| A21110 | CONEXIÓN DE CALENTADOR DE GAS | | |
| Teered63x40 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE TUBO PLUS REDUCIDA CENTRAL DE 63X40 MM INCLUYE: SUMINISTRO, MNO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 3.0000 |
| Redplus40x25 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN DE TUBOPLUS DE 40 X25 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 3.0000 |
| TUBOPLUS25 | TENDIDO DE TUBO TUBO PLUS DE 25 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TERMOFUSIONADO, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M | 16.5000 |
| Codo 90x25 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE TUBOPLUS DE 90X25 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 18.0000 |
| Redplus25x20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN DE TUBOPLUS DE 25 X20 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 6.0000 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS**EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------------|---|---------------|-----------------|
| Tuerunion20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE TUBO PLUS DE 20 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 6.0000 |
| Valplus20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE GLOBO DE TUBOPLUS DE 20 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 3.0000 |
| valexp1/2 | VALVULA EXPULSORA DE AIRE MARCA RUGO O SIMILAR DE 1/2 PULG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 3.0000 |
| conechemplus | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR HEMBRA TUBO PLUS DE 20 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 3.0000 |
| calenkalotr | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR DE GAS KA-DEP-080LP-01 MARCA KALOTRÓN DE 78 LTS, INCLUYE SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 2.0000 |
| MUB03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA MARCA CASTEL MODELO MORÁN, REDONDA 68001C, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 7.0000 |
| MUB04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO SECO MARCA HELVEX COLOR BLANCO MODELO MG GOBITDS2, INCLUYE CONEXIONES Y FIJACIÓN A MURO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 2.0000 |
| MUB05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA CON REJILLA MARCA CASTEL MODELO 905001 CROMADA DE 10X10 CM PARA COLOCARSE EN ZONA DE REGADERA, INCLUYE CONEXIÓN, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 7.0000 |
| MUB06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTAROLLO MARCA CASTEL MODELO ZETA CROMADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 7.0000 |
| UB07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOALLERO DE ARO MARCA CASTEL MODELO ZETA, INCLUYE COLOCACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 4.0000 |
| A21110 | TOTAL CONEXIÓN DE CALENTADOR DE GAS | | |
| A21140 | CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | | |
| AGP-REL-02 | RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), ADICIONANDO AGUA, COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 3.7500 |
| CIC-001 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, CRUCETAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 21.1600 |
| CIC-002 | EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II-A A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: TRASPALEOS, AFINE DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 19.2000 |
| CIC-003 | PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, T.M.A. 3/4", INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREDO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 19.3600 |

**OAXACA****PATRIMONIO CULTURAL**
DEL ESTADO DE OAXACA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS****EJERCICIO FISCAL 2025****PROGRAMA:****BENEFICIADA RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA ETAPA)****LOCALIDAD:** 0001- SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**REGIÓN:** MIXTECA**MUNICIPIO:** 340 - SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA**ESTADO:** 020 OAXACA**DISTRITO:** 0009- TEPOSCOLULA**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---------------|--|---------------|-----------------|
| CIC-004 | SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA # 3 Fy=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO, SILLETAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1,052.5500 |
| CIC-005 | SUMINISTRO COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA ELABORACIÓN DE MURO DE CISTERNA A BASE DE HOJA DE TRIPLAY DE 1.22 M. X 2.44 M. DE 19 MM. DE GROSOR, CABEZALES DE MADERA DE 4" X 4", TRAVESAÑOS DE MADERA DE 2" X 4", CONTRAVENTE Y EMPALMES DE DUELA DE 3/4" X 4", MADRINAS Y ARRASTRES DE BARROTES DE 2" X 4, PUNTALES DE POLINES Y PIE DERECHOS DE 4"X 4", INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 59.8500 |
| CIC-006 | SUMINISTRO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4", INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 14.0600 |
| CIC-007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA ELABORACION DE LOSA TAPA DE CISTERNA A BASE DE HOJA DE TRIPLAY DE 1.22 X 2.44 M. DE 19 MM. DE ESPESOR, CON POLINES DE 4"X4" EN FRONTERAS, BASTIDOR DE BARROTES DE 4"X2" CON REFUERZOS HORIZONTALES DE POLINES DE 4"X4", PIES DERECHOS DE POLINES DE 4"X4" CONTRAVENTEOS DIAGONALES DE DUELA DE 3/4"X4" PIE DE GALLO Y ARRASTRES DE POLIN DE 4"X4", INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERCICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 19.5700 |
| CIC-008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE CISTERNA DE 72X72 CM A BASE DE MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1" x 18", CONTRAMARCO CON T DE ACERO DE 1" x 1/8" Y LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ACABADO CON PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, BISAGRAS TUBULARES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.0000 |
| CIC-010 | ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LIBERACIÓN FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 7 KM, INCLUYE: CARGA MANUAL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 45.0000 |


 ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ

DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

**PATRIMONIO CULTURAL**INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
2022-2025