



**PATRIMONIO CULTURAL**  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL  
DEL ESTADO DE OAXACA

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**EJERCICIO FISCAL 2025**

**PROGRAMA:**

**BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA**

**LOCALIDAD:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

**REGIÓN** VALLES  
CENTRALES

**MUNICIPIO:** 067- OAXACA DE JUÁREZ

**ESTADO:** 020 OAXACA

**DISTRITO:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
<b>A</b>	<b>REHABILITACIÓN DEL TEATRO JUAREZ</b>		
<b>A1</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
PR-01	PROTECCIÓN DE MUEBLES QUE NO SEAN POSIBLES DE TRASLADAR FUERA DEL AREA DE TRABAJO, M2 CON PLÁSTICO POLIETILENO CAL. 600, FIJADO CON CINTA ADHESIVA PARA MANTENER SU ESTADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR AL INTERIOR DEL INMUEBLE, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 4.00 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, RETIRO DE LA PROTECCIÓN AL FINAL DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		216.0000
PR-02	HABILITADO Y DESABILITADO DE CUBIERTA PROVISIONAL A BASE DE LONA CAL. 610 DE 18 ONZAS DE LA M2 MARCA FORTO FLEX O SIMILAR EN CALIDAD Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 3ra, POLINES, PUNTALES, LARGUEROS Y ARRASTRES DE POLIN 4" CONTRAVENTEOS CON DUELA DE 3/4 " Y TENSORES DE CUERDA DE PLASTICO A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 M, INCLUYE: EMPALMES DE MADERA, UNIONES DE MADERA A BASE DE CLAVOS DE DIFERENTES MEDIDAS, RECORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		240.0000
<b>A1</b>	<b>TOTAL PRELIMINARES</b>		
<b>A2</b>	<b>LIBERACIONES</b>		
LB-02	LIBERACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE APP DE 4.50 MM DE ESPESOR EN CUBIERTA, POR MEDIOS M2 MANUALES CON ESPATULA Y CUÑA, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 11.00 M. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES A PRIMERA ESTACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		678.0000
LB-04	LIBERACIÓN DE PLAFON A BASE DE TABLERO DE CEMENTO , POR MEDIOS MANUALES CON TIJERAS M2 METALICAS, PINZA, CORTADOR DE METAL A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES A PRIMERA ESTACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		10.0000
LB-05	LIBERACIÓN DE PISO VINILICO DE 5.00 MM DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES CON CINCELES M2 ANCHOS, CUCHILLAS, RASPADORA Y PISTOLA DE CALOR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		320.0000
LB-06	LIBERACIÓN DE LUMINARIA EN PLAFÓN Y REFLECTORES EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES A PZA UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 4.00 M, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		65.0000



**PATRIMONIO CULTURAL**  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL  
DEL ESTADO DE OAXACA

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**EJERCICIO FISCAL 2025**

**PROGRAMA:**

**BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA**

**LOCALIDAD:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

**REGIÓN** VALLES  
CENTRALES

**MUNICIPIO:** 067- OAXACA DE JUÁREZ

**ESTADO:** 020 OAXACA

**DISTRITO:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LB-07	LIBERACIÓN DE LUMINARIA DE CORTESIA Y LUMINARIA ARBOTANTE, EN BUTACA, , POR MEDIOS PZA MANUALES, SIN RECUPERACION, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		68.0000
LB-08	LIBERACIÓN DE MINGITORIOS EN MAL ESTADO, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN, PZA INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN, LIMPEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		3.0000
LB-09	LIBERACIÓN DE FLUXOMETRO DE WC, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: PZA HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN, LIMPEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		7.0000
LB-10	LIBERACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVABOS POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: PZA HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN, LIMPEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		8.0000
LB-11	LIBERACION DE FIBRA DE VIDRIO DE 5.50 CM DE ESPESOR EN DUCTOS RECTANGULARES DE LAMINA M2 GALVANIZADA DE DIFERENTES MEDIDAS , POR MEDIOS MANUALES CON ESPATURA Y CUTTER A UNA ALTURA PROMEDIO DE 9.50 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA ,ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		100.0000
<b>A2</b>	<b>TOTAL LIBERACIONES</b>		
<b>A3</b>	<b>INTEGRACIONES</b>		
INT-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN MARCA ARMSTRONG MODELO CORTEGA O SIMILAR EN M2 CALIDAD DE 61.00 CM X 61.00 CM, CON UNA ALTURA DE TRABAJO DE 4.00 M , INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		15.0000
INT-02	INTEGRACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE 11.05 M X 6.64 M DE FORMA IRREGULAR DE ACUERDO A PZA PROYECTO, FABRICADO CON MADERA SOLIDA DE HUANACAXTLE DE 1" X 3" COLOCADAS EN FORMA LONGITUDINAL A CADA 4 CM ACABADO CON POLIURETANO ALTOS SÓLIDOS TONO MATE, A 2 MANOS, MARCA SAYER LACK O SIMILAR EN CALIDAD, FIJADAS CON TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 4" A ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO DE 2"X 4" C-14, EN MEDIDAS VARIABLES, ANCLADOS A LOSA PRETENSADA DE CONCRETO, CON REDONDO DE 1/2" CON UNA LONGITUD DE 40.00 CM, PERFORANDO LOSA Y APLICANDO CON PISTOLA DE CALAFATEADO FESTER CF 890 O SIMILAR EN CALIDAD PARA REFORZAR EL ANCLAJE A UNA ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA DE 5.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLADO DEL LUGAR DE FABRICACIÓN A LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN.		1.0000
INT-03	INTEGRACIÓN DE PINTURA VINILICA EN FALSO PLAFÓN, MARCA COMEX VINIMEX CLÁSICA O SIMILAR M2 EN CALIDAD, TONO SIMILAR AL EXISTENTE CON EL VISTO BUENO DE LA SUPERVISIÓN, APLICADA A DOS MANOS CON PREVIA APLICACIÓN DE SELLADOR CLASICO 5X1, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 10.00 M, INCLUYE:PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		240.0000



**PATRIMONIO CULTURAL**  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL  
DEL ESTADO DE OAXACA

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-04	INTEGRACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS, MARCA COMEX VINIMEX CLÁSICA O SIMILAR EN M2 CALIDAD, TONO SIMILAR AL EXISTENTE CON EL VISTO BUENO DE LA SUPERVISIÓN, APLICADA A DOS MANOS CON PREVIA APLICACIÓN DE SELLADOR CLASICO 5X1, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 10.00 M, INCLUYE:PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		890.0000
INT-05	INTEGRACIÓN DE PISO VINILICO DE LA MARCA DURAPISO O SIMILAR EN CALIDAD EN COLOR BEIGE DE 5.00 MM DE ESPESOR, CON CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES APLICANDO CON PEGAMENTO PARA PISO VINILICO ULTRABOND ECO 4 LVT DE LA MARCA MAPEI O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		320.0000
INT-06	INTEGRACIÓN DE NARIZ DE ESCALON VINILICA DE LA MARCA DURAPISO O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR BEIGE DE 5 MM DE ESPESOR, CON CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		212.0000
INT-07	INTEGRACIÓN DE MURAL EN FACHADA PRINCIPAL CON DIMENSIONES DE 0.50 M DE ANCHO X 9.00 M DE PZA ALTURA, DISEÑO SEGÚN PROYECTO, PINTADO A MANO CON BROCHA Y PINCEL, A BASE DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000
INT-08	INTEGRACIÓN DE RESINA EPOXICA DE LA MARCA SIKADUR-52 O SIMILAR EN CALIDAD APLICADA CON PISTOLA AVON EN GRIETAS PRESENTES EN AZOTEA CON DIMENSIONES PROMEDIO DE 1.5 CM DE ANCHO X 2.5 CM DE PROFUNDIDAD MAXIMAS, INCLUYE: LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES CON CEPILLO DE FIERRO, AGUA A PRESIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		60.0000
INT-09	INTEGRACIÓN DE RELLENO EN TEPEXIL PARA DAR PENDIENTE CON MEZCLA DE CEMENTO-TEPEXIL M3 PROP. 1:4 ADICIONADO CON AGUA HASTA LOGRAR CONSISTENCIA REQUERIDA, ESPESOR PROMEDIO 5 CM. A UNA ALTURA DE TRABAJO MAXIMA DE 10.00 M , INCLUYE: EQUIPO,HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		20.0500
INT-10	INTEGRACIÓN DE ENTORTADO DE 3.00 CM ESPESOR PROMEDIO A BASE DE CEMENTO-TEPEXIL-ARENA M2 PROPORCIÓN 1:6:5 4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA DAR PENDIENTES EN AZOTEA A UNA ALTURA MAXIMA SE 10.00 M, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, ELEVACIONES, TENDIDO, CONFORMADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		99.0000



**PATRIMONIO CULTURAL**  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL  
DEL ESTADO DE OAXACA

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

**PROGRAMA:**

**BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA**

**LOCALIDAD:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

**REGIÓN** VALLES  
CENTRALES

**MUNICIPIO:** 067- OAXACA DE JUÁREZ

**ESTADO:** 020 OAXACA

**DISTRITO:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-11	INTEGRACIÓN EN AZOTEA DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS O APP GRANULAR COLOR M2 ROJO DE 4.50 MM DE ESPESOR DE LA MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR EN CALIDAD, GARANTIA DE HASTA 10 AÑOS, CON REFUERZO CENTRAL DE FIBRA DE POLIESTER, LIMPIANDO PREVIAMENTE LA SUPERFICIE CON CEPILLO DE RAIZ, PARA SELLAR CON IMPRIMADOR ASFALTICO IMPERCOAT-SL. DE IMPERQUIMIA O SIMILAR EN CALIDAD, SE COLOCARA EL IMPERMEABILIZANTE DEBIENDO COLOCAR DE FORMA PERPENDICULAR A LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA DEJANDO UN TRASLAPE DE 10 CM ENTRE CADA UNION DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION, A UNA ALTURA PROMEDIO DEL TRABAJO DE 11.00 M. INCLUYE: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		678.0000
INT-12	INTEGRACIÓN DE MACETERO DE PLACA DE ACERO DE 1/4", SECCIÓN DE 0.60 M X 0.60 M X 0.50 M DE PZA ALTURA, ACABADO OXIDADO CON APLICACION DE PENETROL A DOS MANOS Y SELLADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO DE LA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CORTE DE PLACA, DESBASTE, SOLDADURA 7018, IMPERMEABILIZANTE, Y CONSUMIBLES , MATERIALES , MANO DE OBRA , ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		1.0000
INT-13	INTEGRACIÓN DE MACETERO DE PLACA DE ACERO DE 1/4", SECCIÓN DE 0.60 M X 0.60 M X 1.00M DE PZA ALTURA, ACABADO OXIDADO CON APLICACION DE PENETROL A DOS MANOS Y SELLADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO DE LA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CORTE DE PLACA, DESBASTE, SOLDADURA 7018, IMPERMEABILIZANTE, Y CONSUMIBLES , MATERIALES , MANO DE OBRA , ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		11.0000
INT-14	INTEGRACIÓN DE MACETERO DE PLACA DE ACERO DE 1/4", SECCIÓN DE 0.60 M X 0.60 M X 1.70 M DE PZA ALTURA, ACABADO OXIDADO CON APLICACIÓN DE PENETROL A DOS MANOS Y SELLADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO DE LA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CORTE DE PLACA, DESBASTE, SOLDADURA 7018, IMPERMEABILIZANTE, Y CONSUMIBLES , MATERIALES , MANO DE OBRA , ANDAMIOS ,LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		1.0000
INT-15	INTEGRACIÓN DE MACETERO DE PLACA DE ACERO DE 1/4", SECCIÓN DE 0.60 M X 0.60 M X 2.20 M DE PZA ALTURA, ACABADO OXIDADO CON APLICACIÓN DE PENETROL A DOS MANOS Y SELLADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO DE LA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CORTE DE PLACA, DESBASTE, SOLDADURA 7018, IMPERMEABILIZANTE, Y CONSUMIBLES , MATERIALES , MANO DE OBRA , ANDAMIOS LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		1.0000
INT-16	INTEGRACION DE MACETERO DE PLACA DE ACERO DE 1/4", SECCIÓN DE 0.60M X 0.60M X 1.95 M DE PZA ALTURA, ACABADO OXIDADO CON APLICACION DE PENETROL A DOS MANOS Y SELLADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO DE LA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CORTE DE PLACA, DESBASTE, SOLDADURA 7018, IMPERMEABILIZANTE, Y CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		1.0000



CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA:  
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-17	INTEGRACION DE MACETERO DE PLACA DE ACERO DE 1/4", SECCIÓN DE 0.60M X 0.60M X 2.00 M DE ALTURA, ACABADO OXIDADO CON APLICACION DE PENETROL A DOS MANOS Y SELLADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO DE LA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CORTE DE PLACA, DESBASTE, SOLDADURA 7018, IMPERMEABILIZANTE, Y CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000
INT-18	REHABILITACION DE REJA DE HERRERIA DE PTR DE 3" CON UNA SEPARACIÓN DE 9 CM ENTRE CADA ELEMENTO, CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.00 M, MEDIANTE LA ELIMINACIÓN DE CAPAS DE PINTURA SUPERPUESTAS A BASE DE APLICACIÓN DE AGUA CALIENTE Y CANASOL Y POSTERIORMENTE REMOVEDOR DE ESMALTE DONDE SEA NECESARIO, AYUDANDOSE CON CUÑAS HASTA ELIMINAR TODAS LAS CAPAS EN MAL ESTADO, LA SUPERFICIE DEBERA LIJARSE Y ENJUAGARSE CON AGUA ABUNDANTE Y SECADO CON FRANELA, PARA POSTERIORMENTE APLICAR PRIMER COLOR GRIS Y PINTURA ESMALTE COMEX 100 TOTAL O SIMILAR EN CALIDAD DE COLOR ELEGIDO EN OBRA, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 4.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	65.0000
A3	TOTAL INTEGRACIONES		
A4	INSTALACIONES HIDRAULICAS		
HIDR-01	MANTENIMIENTO AL SISTEMA FIJO DE BOMBEO PARA SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO CONSTANTE DE LIMPIEZA Y REVISIÓN DE TABLEROS DE CONTROL, REVISION DE LINEAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE LAS BOMBAS, INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.0000
HIDR-02	MANTENIMIENTO A LAVABO, A BASE DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FLEXIBLE 1/2" X 1/2" X 15, 3/4 " DE PULGADA GRIS CLARO, DE LA MARCA COFLEX O SIMILAR EN CALIDAD, CÉSPOL DE LATON CON CONTRA PARA LAVABO DE LA MARCA URREA O SIMILAR EN CALIDAD, CHUPON DE PVC 2"X1-1/2" MARCA URREA O SIMILAR EN CALIDAD, LLAVE DE CONTROL DE 1/2" PULGADA PLATA COFLEX Y EXTENSIÓN DE LATON PARA LAVABO DE 15 CM DE 1 1/4" INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	16.0000
HIDR-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE CON MONOMANDO PARA LAVABO PIAZZA PIA-100 ACABADO EN CROMO MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR PLATEADO, TIPO MANGO, CON AIREADOR, INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	8.0000
HIDR-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX, MODELO 310-38, O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR CROMO, DE LATON, SISTEMA DE VALVULA, BOTON SIMPLE, CON CAPACIDAD DE DESCARGA DE 6 LTS POR USO, O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	7.0000



**PATRIMONIO CULTURAL**  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL  
DEL ESTADO DE OAXACA

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**EJERCICIO FISCAL 2025**

**PROGRAMA:**

**BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA**

**LOCALIDAD:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

**REGIÓN** VALLES  
CENTRALES

**MUNICIPIO:** 067- OAXACA DE JUÁREZ

**ESTADO:** 020 OAXACA

**DISTRITO:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
HIDR-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 2", INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA, PZA HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		3.0000
HIDR-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA ROSCABLE DE 1/2" DE BRONCE, MARCA PZA URREA, O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		1.0000
<b>A4</b>	<b>TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS</b>		
<b>A5</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>		
SAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO MODELO MIURA 16 ELONG TROCULT 4.8 LB ,DE LA MARCA PZA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD, CON ASIENTO DE CIERRE LENTO, COLOR BLANCO, INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		1.0000
SAN-02	MANTENIMIENTO AL SISTEMA FIJO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: PZA LIMPIEZA Y REVISION DE TABLEROS DE CONTROL, REVISIÓN DE LINEAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE LAS BOMBAS, INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		1.0000
SAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO CON TECNOLOGIA MG GOBI TDS2, (CERAMICA DE PZA ALTO BRILLO, GRADO "A" GRUESO ESPESOR EN LA CERAMICA PARA MAYOR RESISTENCIA, COLOR BLANCO, MONTAJE A PARED DIMENSIONES DE (415X641 MM) MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		2.0000
<b>A5</b>	<b>TOTAL INSTALACION SANITARIA</b>		
<b>A6</b>	<b>INSTALACIÓN ELECTRICA</b>		
ELEC-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA EN PLAFON MARFIK- LED 21 W LUZ BLANCA AJUSTABLE DE PZA LA MARCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 4.00 M, INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL,ANDAMIO, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		54.0000
ELEC-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS TIPO SPOT MODERNA MATE 4 LUCES LED DE 28 WATTS PZA CADA UNA , DE LA MARCA HAMPTON BAY , UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 4.00 M, INCLUYE : PRUEBAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		15.0000



CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
ELEC-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA ILLUX DE SOBREPONER LED DE 3W , ML-2304 , DE LA MARCA PZA ILLUX O SIMILAR EN CALIDAD, LUZ CALIDA, POTENCIA DE 6W, VOLTAJE DE 127 V, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		36.0000
ELEC-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LARISA II , LAMPARA LINEAL LED INTERCONECTABLE 1.20 M. PZA DE LONGITUD, 38W, AJUSTABLE , DE LA MARCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD, A UNA ALTURA DE 3.00 M, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		12.0000
ELEC-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR ABSOLUTNO 1 ,LED 400 W LUZ DE DÍA , MARCA PZA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD ,A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 10.00 M, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		2.0000
ELEC-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE BAÑO LUZ BLANCA LED 20.7 WATTS DE LA MARCA EGLO PZA O SIMILAR EN CALIDAD , UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 3.00 M, INCLUYE : PRUEBAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO,ANDAMIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		7.0000
ELEC-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIRA EXTRAPLANA DE LED 2216 Y KIT DE PERFIL PARA TIRA ML EXTRAPLANA DE LED, CONTROLADOR PARA TIRA LED DE LA MARCA EGLO SIMILAR EN CALIDAD, UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 3.00 M, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		31.0000
ELEC-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX C/PLACA LINEA 100 BLANCA ROYER O SIMILAR, PZA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		25.0000
ELEC-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO CON PLACA BLANCO LEVITON O SIMILAR, PZA INCLUYE : MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		19.0000
A6	TOTAL INSTALACIÓN ELECTRICA		
A7	EQUIPAMIENTO		
EQUI-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, PORTAROLLO MARCA FUTURA, PZA MODELO AE58000, TIPO MAX, FABRICADO EN ABS CON SISTEMA DE BLOQUEO CON LLAVE, COLOR BLANCO, DIMENSIONES (354X352X132 MM) 977 KG, ROLLO DE PAPEL DE 500 M, O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE : MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		13.0000



**PATRIMONIO CULTURAL**  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL  
DEL ESTADO DE OAXACA

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

**PROGRAMA:**

**BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA**

**LOCALIDAD:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

**REGIÓN** VALLES  
CENTRALES

**MUNICIPIO:** 067- OAXACA DE JUÁREZ

**ESTADO:** 020 OAXACA

**DISTRITO:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
EQUI-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON SMART RELLENABLE MARCA JOFEL, MODELO PZA AC27050 DE ABS Y POLIETILENO COLOR BLANCO, CAPACIDAD 1,000 ML, DIMENSIONES (236X119X89 MM), O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE : MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		8.0000
EQUI-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLA INTERDOBLADA EPOXI, MARCA FOSEL, PZA MODELO AH2000, DE LAMINA GALVANIZADA, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 600 TOALLAS, DIMENSIONES (335X252X123 MM), O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE : MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		4.0000
EQUI-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD RECTA DE ACERO INOXIDABLE DE 700 MM DE PZA LONGITUD, MODELO B-700-S MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		2.0000
EQUI-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACION, INFORMATIVA Y PREVENTIVA, DE PLACA DE ALUMINIO PZA DE 30 CM X 30 CM Y 3 MM DE ESPESOR, CON IMPRESIÓN VINIL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		10.0000
<b>A7</b>	<b>TOTAL EQUIPAMIENTO</b>		
<b>A8</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO</b>		
AIR--01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CHILLER, DE LA MARCA DAIKIN TR:75 MEDIANTE EL REEMPLAZO DE PZA COMPRESOR DE 15 TR TANDEM SISTEMA 1 CICUITO A, REMPLAZO DE VALVULA CHECK DE DESCARGA, REMPLAZO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL DE SISTEMA NUMERO 1, REMPLAZO DE CONTACTO DE FUERZA SISTEMA NUMERO 1 CIRCUITO A, REEMPLAZO DE CONTACTOR DE ARRANQUE NUMERO 1 CIRCUITO A,LIMPIEZA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CON AGENTE LIMPIADOR, REMPLAZO DE ACEITE PARA REFRIGERACION ,SOLDADURAS, VACIO AL SISTEMA, CARGA DE GAS REFRIGENRANTE, PUESTA EN MARCHA DE SIETMA NUMERO 1 COMPRESOR A, LOS COMPONENTES SERÁN DE LA MARCA DAIKIN O SIMILARES EN CALIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
AIR--02	MANTENIEMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO CHILLER MARCA DAIKIN TR:75, 230 VOLT GAS R-R410, PZA MEDIANTE LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR, REMPLAZO DE FILTROS PIEDRA REVISION DE SISTEMA DE REFRIGERACION, REVISION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO Y REVISION DE PARAMETROS DE OPERACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000





**PATRIMONIO CULTURAL**  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL  
DEL ESTADO DE OAXACA

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
AIR--03	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CHILLER, MEDIANTE REEMPLAZO DE COMPRESOR DE 15 TR TANDEM SISTEMA 1 CICUITO B, REMPLAZO DE VALVULA CHECK DE DESCARGA, REMPLAZO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL DE SISTEMA NUMERO 1, REMPLAZO DE CONTACTO DE FUERZA SISTEMA NUMERO 1 CIRCUITO B, REEMPLAZO DE CONTACTOR DE ARRANQUE NUMERO 1 CIRCUITO B, LIMPIEZA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CON AGENTE LIMPIADOR, REMPLAZO DE ACEITE PARA REFRIGERACION SOLDADURAS, VACIO AL SISTEMA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA NUMERO 1 COMPRESOR B, UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 9.50 M,LOS COMPONENTES SERÁN DE LA MARCA DAIKIN O SIMILARES EN CALIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
AIR--04	MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO DE FUERZA Y CONTROL CHILLER, MEDIANTE ,REEMPLAZO DE PZA CONTACTADORES DE MOTONIVELADORES, REEMPLAZO DE RELE DE ACTIVACION DE LA MARCA DAIKIN O SIMILAR EN CALIDAD , REMPLAZO DE CABLEADO DE CONTROL. A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 9.50 M,INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO ,ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
AIR--05	INTEGRACIÓN DE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO, CON BARRERA DE VAPOR A BASE DE PAPAEL M2 KRAFT, ASFALTO Y FOIL DE ALUMINIO DE LA MARCA DUCT WRAP O SIMILAR EN CALIDAD , INCLUYE: ADHESIVO, SELLADOR PARA TRASLAPES DE LA BARRERA DE VAPOR, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA ,EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	312.0000
AIR--06	IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE DOS CAPAS DE ACRIL TECNO BLANCO Y UNA CAPA DE SIKA MALLA M2 DE LA MARCA SIKA O SIMILAR EN CALIDAD, A UNA ALTURA DE TRABAJO MAXIMA DE 10 M, INCLUYE : IMPRIMACIÓN CON ARCRILTECHO REBAJADO, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS , LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	312.0000
AIR--07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO METALICO LAVABLE 24"X20"X2 MARACA SIMULSA O SIMILAR EN PZA CALIDAD , INCLUYE: MANO DE OBRA, DESMONTAJE DE FILTROS EXISTENTE, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	15.0000
AIR--08	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CON SERPENTÍN DE PZA REFRIGERACIÓN POR AGUA HELADA, INCLUYE: REVISIÓN DE LOS COMPONENTES DE PUESTA EN MARCHA, CAMBIO DE TERMOSTATO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y DE CONTROL DE EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000



**PATRIMONIO CULTURAL**  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL  
DEL ESTADO DE OAXACA

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
AIR--09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUELLO DE LONA AHULADA FABRICADO A BASE DE LONA AHULADA CAL. 10, PARA INTERCONEXIÓN DE DUCTOS CIRCULADES DE 0.40 M DE DIAMETRO DE LAMINA GALVANIZADA, A UNA ALTURA DE MAXIMA DE TRABAJO DE 9.00 M, INCLUYE: RETIRO DE CUELLO EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MATERIAL, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.0000
<b>A8</b>	<b>TOTAL AIRE ACONDICIONADO</b>		
<b>A9</b>	<b>SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO</b>		
CCTV-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DVR DE 8 CANALES 1080 P LITE WIZNESE Y COOPER, HASTA 10 CANALES IP, Y 2 CANALES CON SMD PLUS PARA DETECCION AVANZADA, DE LA MARCA WIZNESE O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE BUSQUEDA INTELIGENTE DE PERSONAS Y VEHICULOS Y CODIFICACION INTELIGENTE, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 2.5 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000
CCTV-02	SUMINISTRO Y COLOCACION REGISTRO PARA RESGUARDO DE CONEXIONES, MARCA ARGOS, O SIMILAR EN CALIDAD, CCTV Ip55 DIMENSIONES (8X8X5 CMS), A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 2.5 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	5.0000
CCTV-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE VIDEO Y CORRIENTE, DE 2.1MM, EN EQUIPOS HD/CVI/TVI, TRANSMISION DE ALTA EFICIENCIA, ANTI-INTERFERENCIA, DE LA MARCA STEREN O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	5.0000
CCTV-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SWITCH TP-LINK TL- MODELO SF1005P SWICH DE ESCRITORIO CON 4- PORT Po, 5-PUERTOS, 10/100 Mbps, COLOR NEGRO, DE LA MARCA TP-LINK O SIMILAR EN CALIDAD, INTERRUPTOR DE METAL, COMPATIBLE IP CAMARAS, ACCES POINT. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000
CCTV-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARA IP PTZ 16 X DE ZOOM OPTICO MARCA DAHUA MODELO SD49216DB-HNY O SIMILAR EN CALIDAD, CON PROTECCION PERIMETRAL CAMARA IP PTZ DE 2 MEGAPIXELES/ 16X DE ZOOM ÓPTICO/ 100 METROS DE IR/ WIZSENSE CON SMD PLUS/ DETECCIÓN DE ROSTROS HASTA 8 ROSTROS AL MISMO TIEMPO/ PROTECCIÓN PERIMETRAL/ H.265/ WDR REAL DE 120 DB/ RANURA PARA MICROSD/#MC12 #DA5 #IPMC, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 2.5 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000



**PATRIMONIO CULTURAL**  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL  
DEL ESTADO DE OAXACA

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CCTV-06	SUMINISTRO Y COLOCACION TECLADO CONTROLADOR DE MARCA DAHUA, MODELO NKB5000-F -RED PZA HD/ CONTROL DE PTZS, DVRS, NVRS E IPC/ 4 SALIDAS HDMI/ SOPORTA FUNCIÓN DE VIDEOWALL/ SOPORTA RESOLUCIÓN 4K/ ONVIF/ TECLADO INALÁMBRICO/ PANTALLA TACTIL DE 10 PULGADAS/ WIFI/ RS232/RS485/, O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000
CCTV-07	SUMINISTRO Y COLOCACION BASE PARA MONTAJE DE CAMARA, MARCA DAHUA, MODELO PFB710W O PZA SIMILAR EN CALIDAD, MONTAJE PARA PARED PARA CAMARAS PTZ/, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 2.5 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000
CCTV-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARA DOMO DE 2 MP CON LENTE DE 2.8MM Y ANGULO DE 103, DE LA MARCA MARCA DAHUA O SIMILAR EN CALIDAD, CON TECNOLOGIA STARTLIGHT Y DWDR. RESISTENTE CON IP67, VISION CLARA EN BAJA DE LUZ, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 2.5 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	5.0000
CCTV-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUENTE DE ALIMENTACION DE CONEXIÓN, ENTRADA AC 110V/220V, PZA SALIDA 12V, POTENCIA NOMINAL 83A 1000W, CONVIERTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN AC A DC, DE LA MARCA ADISES O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000
CCTV-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO UTP ESPECIAL PARA EXTERIOR DOBLE FORRO ML REFORZADO, PARA EXTERIOR DE 8 HILOS TRENZADO IDEAL PARA CCTV, COLOR NEGRO DE LA MARCA HONEYWELL O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	8.0000
CCTV-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DISCO DURO DE 1TB, MARCA ADATA MODELO HD710, PRO AHD 710P-2TU31, PZA COLOR NEGRO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000
CCTV-12	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DEL DVR NVR+ CAMARA IP, SOFTWARE HIKVISION, SISTEMA PARA PZA VISUALIZAR DE MANERA REMOTA DESDE EL CELULAR DE LA MARCA DAHUA O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000



**PATRIMONIO CULTURAL**  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL  
DEL ESTADO DE OAXACA

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CCTV-13	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PANTALLA MARCA LG MODELO 43UL3J-E COMERCIAL LED 43" ULTRA HD O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR NEGRO DE DIMENSIONES GENERALES DE 0.96 M DE ANCHO X 0.56 M DE ALTO X 0.05 M DE PROFUNDIDAD, PESO DE 8.8 KG, RESOLUCIÓN DE 3840 x 2160 (UHD), BRILLO 300 NITS, INCLUYE: SOPORTES GIRATORIOS 180 GRADOS HORIZONTAL Y VERTICAL, MONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIAL, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000
<b>A9</b>	<b>TOTAL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO</b>		
<b>A10</b>	<b>CANCELERIA</b>		
CAN-1	MANTENIMIENTO DE FACHADA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM EN ACCESO PRINCIPAL DE 9.00 M DE ANCHO Y 3.66 M DE ALTURA, COMPUESTA POR CUATRO PUERTAS ABATIBLES DE DOS HOJAS Y UNA PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, HOJAS DE 2.44 M DE ALTURA, Y CRISTALES FIJOS SUPERIORES DE 1.22 M DE ALTURA, MEDIANTE AJUSTE DE ARAÑAS, CLIPS Y JALADERAS, INCLUYE: CAMBIO DE 9 BISAGRAS HIDRAULICAS MARCA CASMA SPEEDY O SIMILAR EN CALIDAD, 9 HERRAJES SUPERIORES, 9 HERRAJES INFERIORES, Y 9 CHAPAS AL PISO DE LA MARCA HERRALUM O SIMILAR EN CALIDAD, A UNA ALTURA MAXIMA DE 4.00 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
CAN-3	INTEGRACION DE BISAGRA HIDRAULICA MARCA CASMA SPEEDY O SIMILAR EN CALIDAD, 1 HERRAJE SUPERIOR Y 1 HERRAJE INFERIOR DE LA MARCA HERRALUM O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.0000
<b>A10</b>	<b>TOTAL CANCELERIA</b>		
<b>A11</b>	<b>MOBILIARIO</b>		
MOB-01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN EN SITIO DE MODULO DE RECEPCIÓN, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE MADERA SOLIDA DE HUANACAXTLE DE MEDIDAS GENERALES DE 2.00 M DE LARGO X 0.45 M DE ANCHO X 1.10 M DE ALTURA; EN LA PARTE FRONTAL CONTARA CON UN ENTRECALLE EN FORMA DE V DE 2 CM UBICADO A 0.5 M DEL SUELO, SE COLOCARA EN EL PAÑO DERECHO SUPERIOR DEL MUEBLE, SEPARANDO 0.03 M EN LA PARTE SUPERIOR Y 0.05 M DE LA PARTE DERECHA UNA PLACA DE ACERO CAL. 26 DE 45 CM X 45 CM CON CORTE LASER EL LOGOTIPO DEL MUSEO, SE APLICARÁ ULTRA PRIMER MARCA SHERWIN – WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD PARA ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y UN ACABADO CON 2 CAPAS DE PINTURA APLICADA EN AEROSOL MARCA AERO COMEX O SIMILAR EN CALIDAD COLOR NEGRO MATE ANCLADA POR MEDIOS MANUALES CON PIJAS DE 1 1/16"; EN LA PARTE POSTERIOR CUENTA CON UN DESNIVEL DE 0.77 M DEL SUELO PARA FUNCIONAR COMO ESCRITORIO, EN LA PARTE INFERIOR SE COLOCARÁN 4 CAJONES DE MEDIDAS GENERALES DE 0.49 M DE LARGO X 0.10 M DE ALTURA X 0.43 M DE ANCHO CON MANGOS DE GABINETE DE CAJÓN MARCA NEGARSUN DE 12.7 DE LONGITUD O SIMILAR EN CALIDAD Y RIELES PARA CAJONES DE CIERRE SUAVE PARA CAJONES DE 40 CM DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR EN CALIDAD; EL MUEBLE SERÁ ENSAMBLADO CON PEGAMENTO A BASE DE RESINAS DE ACETATO DE POLIVINILO MARCA RESISTOL 950 AMARILLO O SIMILAR EN CALIDAD Y TORNILLOS MARCA SURTEK PM6158 PIJA AGLOMERADO NEGRO FOSFATADO ANTI CORROSIÓN (1 3/4"), CON UN ACABADO A 2 MANOS DE POLIURETANO ALTOS SÓLIDOS MARCA SAYER LACK TONO MATE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLADO DEL LUGAR DE FABRICACIÓN A LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN	PZA	1.0000



**PATRIMONIO CULTURAL**  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL  
DEL ESTADO DE OAXACA

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
MOB-02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE ESTRUCTURA METÁLICA, CON UNA BASE DE 90 X 30 CM X 5 CM. DE ALTURA PROMEDIO, BASE CONFORMADA POR UN MARCO PTR DE 2" CON TAPA DE PLACA DE ACERO DE 3/8" SOBRE LA CUAL SE DESPLANTA EL MARCO DE LA MAMPARA DE 1.85 X 0.75 M. CONFORMADO POR PTR RECTANGULAR DE 3 X 1" CON UN TRAVESAÑO A 1.61 M. DE 0.69 M. DE LONGITUD. EN EL INTERIOR UN CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/8" X 3/4" PARA RECIBIR EL ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 6 MM DE 0.69 X 1.61 M. PROMEDIO CON REMACHES Y ADHESIVO EPÓXICO. ACABADO DE MAMPARA METÁLICA CON PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX Ó SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, TRASLADO DEL LUGAR DE FABRICACIÓN A LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN.	PZA	1.0000
MOB-03	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE GUARDARROPA DE 0.86 M DE LARGO X 0.42 M DE ANCHO X 1.78 M DE ALTURA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD CON MADERA SOLIDA DE HUANACAXTLE DE 16 MM; ZOCLO DE 0.86 M DE LARGO X 0.32 M DE ANCHO X 10 CM DE ALTURA; ENTREPAÑOS DE 0.40 M DE ANCHO X 0.82 M DE LARGO SEPARADOS A 0.40 M; SEPARADORES VERTICALES DE 0.40 M DE LARGO X 0.40 M DE ANCHO SEPARADOS A CADA 0.40 M; TABLERO POSTERIOR DE 0.86 M DE LARGO X 1.68 M DE ALTURA; TABLEROS LATERALES DE 0.42 M DE ANCHO X 1.68 M DE ALTURA; EL MUEBLE SE ENSAMBLARA CON RESISTOL 950 AMARILLO A BASE DE RESINAS DE ACETATO DE POLIVINILO O SIMILAR EN CALIDAD Y TORNILLOS MARCA SURTEK PM6158 PIJA AGLOMERADO NEGRO FOSFATADO ANTI CORROSIÓN (1 1/4"), CON UN ACABADO A 2 MANOS DE POLIURETANO ALTOS SÓLIDOS TONO MATE MARCA SAYER LACK. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLADO DEL LUGAR DE FABRICACIÓN A LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN.	PZA	1.0000
A11	TOTAL MOBILIARIO		
A12	LIMPIEZA Y ACARREOS		
LIM-01	LIMPIEZA DE LETRAS DENOMINATIVAS "TEATRO JUAREZ" DE HIERRO , UBICADAS EN LA FACHADA PRINCIPAL, CONFORMADO POR 12 LETRAS CON UNA DIMENSION TOTAL DE 2.27 M DE LARGO X 0.82M DE ANCHO, POR MEDIO MANUALES CON SOLVENTE Y CEPILLO DE CERDAS SUAVES, PARA POSTERIORMENTE APLICAR PENETROL O SIMILAR EN CALIDAD ,A DOS MANOS, A UNA ALTURA MAXIMA DE 6.00 M, INCLUYE: HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
R-001	RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMION VOLTEO PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES, FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 15 KM, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M3	65.0000
LIM-02	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,122.5900
A12	TOTAL LIMPIEZA Y ACARREOS		
A	TOTAL REHABILITACIÓN DEL TEATRO JUÁREZ		



CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL TEATRO JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
--------	----------	--------	----------

ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ

DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA