
	<b>OAXACA</b> <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	<b>PATRIMONIO CULTURAL</b> <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>	<b>CATÁLOGO DE CONCEPTOS</b>  <b>EJERCICIO FISCAL 2025</b>
<b>PROGRAMA:</b> <b>BENEFICIADA</b> REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA			
<b>LOCALIDAD:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ		<b>REGIÓN</b> VALLES CENTRALES	
<b>MUNICIPIO:</b> 067- OAXACA DE JUÁREZ		<b>ESTADO:</b> 020 OAXACA	
<b>DISTRITO:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ			


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
1	FORO		
101	DOMO		
10101	PRELIMINARES		
PRE-004	HABILITADO DE TAPIAL PROVISIONAL PARA PROTECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO M2 FABRICADO A BASE DE ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 3RA. PARA CIMBRA, POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2" EN SENTIDO VERTICAL, ARRASTRE DE POLÍN DE 3 1/2" EN SENTIDO HORIZONTAL, CON CONTRAVENTEOS CON DUELAS DE 3/4" X 4, FORRADO DE TRIPLAY DE PINO PARA CIMBRA DE 9 MM DE ESPESOR, INCLUYE: DESHABILITADO AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, RETIROS DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		295.0000
PRE-005	PROTECCIÓN DE PISOS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS A ÁREAS DE TRABAJO, DESMONTAJE Y M2 DESCARGA, DE ESTRUCTURA METÁLICA, MEDIANTE BAJO ALFOMBRA Y TRIPLAY DE 9 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		176.0000
PRE-006	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PROTECCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, MEDIANTE M2 PLÁSTICO CAL. 600 SUJETADO CON CINTA POLIDUCTO O CINTA AZUL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, INCLUYE: MATERIALES, DESHABILITADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		101.0000
PRE-007	CALAS EN MUROS A UNA ALTURA MAXIMA DE 4.00 M DE 0.50 x 0.50 M PROMEDIO A UNA PZA PROFUNDIDAD DE 3 CM DE APLANADO PARA EXPLORACIÓN DE SISTEMA CONSTRUCTIVO. INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIBERACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PAREA SU CORRECTA EJECUCION.		10.0000
PRE-008	CALAS EN PISOS DE 0.40 x 0.50 M PROMEDIO A UNA PROFUNDIDAD DE 6 CM PARA PZA EXPLORACIÓN DE SISTEMA CONSTRUCTIVO. INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIBERACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PAREA SU CORRECTA EJECUCION.		6.0000
PRE-009	CALAS EN PRETIL DE MAMPOSTERÍA, CONSISTENTE EN LA DEMOLICIÓN DE UN PRETIL DE PZA CONCRETO DE 0.85 M DE ALTURA Y 0.52 M DE ESPESOR, EN UNA LONGITUD DE 0.50 M, UNA VEZ LIBERADO EL ELEMENTO BAJO PRETIL SE LIBERARÁN 10 CM PARA EXPLORACIÓN DE SISTEMA CONSTRUCTIVO. INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIBERACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2.0000
PRE-010	RETIRO DE REFLECTORES DE MEDIDAS PROMEDIO 40 CM SUJETADOS EN ESTRUCTURA PZA DE DOMO, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 12.00 M; RESGUARDO DENTRO DE LA OBRA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		8.0000

	
<b>CATÁLOGO DE CONCEPTOS</b>	
<b>EJERCICIO FISCAL 2025</b>	
<b>PROGRAMA:</b> <b>BENEFICIADA</b> REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	
<b>LOCALIDAD:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ	<b>REGIÓN</b> VALLES CENTRALES
<b>MUNICIPIO:</b> 067- OAXACA DE JUÁREZ	<b>ESTADO:</b> 020 OAXACA
<b>DISTRITO:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ	

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PRE-011	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE CABLES DE DIFERENTES CALIBRES, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 12.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	30.0000
PRE-012	RETIRO CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE LÁMPARAS TIPO FAROL SOBRE MUROS, PZA LÁMPARAS DE 60 CM DE ALTURA PROMEDIO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M; RESGUARDO DENTRO DE LA OBRA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50 M. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		23.0000
PRE-013	RETIRO DE LÁMPARA SPOT DE SOBREPONER DE 20 CM, CON RECUPERACIÓN DE PZA MATERIAL, UBICADAS SOBRE MURO, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 M; RESGUARDO DENTRO DE LA OBRA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		4.0000
PRE-014	TRASLADO PARA SU RESGUARDO Y POSTERIOR REINTEGRACIÓN DE MACETONES DE PZA BARRO RELLENOS DE TIERRA DE MEDIDAS PROMEDIO 40 CM DE ALTO Y 50 CM DE DIAMETRO, A UNA DISTANCIA NO MAYOR A LOS 50 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		10.0000
PRE-015	DESMONTAJE DE ELEMENTOS ELECTRICOS, TALES COMO CONTACTOS, CHALUPAS, CON PZA RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		5.0000
PRE-016	HABILITADO Y DESHABILITADO DE TORRE DE ANDAMIOS ESTACIONARIA PARA DUCTO PROVISIONAL DE 80 CM DE DIÁMETRO, PARA RETIRO DE ESCOMBRO FABRICADO MEDIANTE TAMBOS DE LÁMINA Y SOLDADOS ENTRE SI CON SOLERAS DE SUJECCIÓN, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 10.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	6.0000
PRE-017	DESHABILITADO DE BODEGA DE LÁMINA Y POLINES Y LARGUEROS DE MADERA, UBICADA EN CUBIERTA DE AZOTEA, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: ACARREOS A 1RA. ESTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	112.0000
PRE-021	DESMANTELAMIENTO PROVISIONAL Y HABIITADO DE TUBERÍA CONDUIT SOBRE PRETIL DE 1" Y 1/2" Y CABLEADO, RESGUARDO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	14.3000

**OAXACA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**PATRIMONIO CULTURAL**  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL  
DEL ESTADO DE OAXACA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

**PROGRAMA:**  
**BENEFICIADA** REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

**LOCALIDAD:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

**REGIÓN** VALLES  
CENTRALES


**MUNICIPIO:** 067- OAXACA DE JUÁREZ

**ESTADO:** 020 OAXACA

**DISTRITO:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
10101	TOTAL PRELIMINARES		
10102	LIBERACIONES		
LIB-001	LIBERACIÓN DE MALLA SOMBRA, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL, UBICADA EN DOMO M2 DEL SEGUNDO PATIO, LIBERACIÓN POR MEDIOS MANUALES, ACARREOA 1RA. ESTACIÓN, TRABAJOS REALIZADOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 12.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		186.0000
LIB-002	LIBERACIÓN DE CUBIERTA DE PLACAS DE POLICARBONATO, CON RECUPERACIÓN DE M2 MATERIAL, UBICADO EN DOMO DEL SEGUNDO PATIO, LIBERACIÓN POR MEDIOS MANUALES, ACARREO A BANCO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN EN LOS LIMITES DE LA OBRA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 80.00 M, TRABAJOS REALIZADOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 12.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		186.0000
LIB-003	LIBERACIÓN CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE DOMO EXISTENTE DE ESTRUCTURA M2 METÁLICA ARMABLE. LIBERACIÓN POR MEDIOS MANUALES, UTILIZANDO GARRUCHA MECANICA Y ANDAMIOS PARA LA BAJADA CONTROLADA DE ELEMENTOS METALICOS Y ELEMENTOS DE ANCLAJE A PISO, ACARREO A BANCO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN EN LOS LIMITES DE LA OBRA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 80.00 M, TRABAJOS REALIZADOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 12.00 M. INCLUYE :TRASLADO EN CAMIÓN TORTÓN DENTRO DE LA ZONA CONURBADA EN HORARIO NOCTURNO, A UNA DISTANCIA DE HASTA 3 KM, APILE, CORTE DE PIEZAS DE HERRERÍA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		186.0000
LIB-005	LIBERACIÓN DE TEJA EN MARQUESINA DE CORREDORES DE PLANTA ALTA SIN M2 RECUPERACIÓN DE MATERIAL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M, ACARREO A 1RA ESTACIÓN, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		87.0000
LIB-006	LIBERACIÓN DE ENTORTADO DE 8 CM PROMEDIO, EN MARQUESINA DE CORREDORES DE M2 PLANTA ALTA SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M, ACARREO A 1RA ESTACIÓN. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		87.0000
LIB-007	LIBERACIÓN DE RELLENO DE 15 CM PROMEDIO, EN MARQUESINA DE CORREDORES DE M3 PLANTA ALTA SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M, ACARREO A 1RA ESTACIÓN. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		4.0000

**OAXACA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**PATRIMONIO CULTURAL**  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL  
DEL ESTADO DE OAXACA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

**PROGRAMA:**  
**BENEFICIADA** REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

**LOCALIDAD:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ


**MUNICIPIO:** 067- OAXACA DE JUÁREZ

**DISTRITO:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

**REGIÓN** VALLES  
CENTRALES


**ESTADO:** 020 OAXACA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA			
Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-008	LIBERACIÓN DE LOSA ARMADA DE 10 CM DE ESPESOR EN MARQUESINA DE CORREDORES DE PLANTA ALTA SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M, ACARREO A 1RA ESTACIÓN. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	87.0000
LIB-009	LIBERACIÓN DE ENLADRILLADO SOBRE VIGUERÍA EN MARQUESINA DE CORREDORES DE PLANTA ALTA SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M, ACARREO A 1RA ESTACIÓN. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	87.0000
LIB-010	LIBERACIÓN DE VIGUERÍA DE MADERA EN MARQUESINA DE CORREDORES DE PLANTA ALTA DE SECCIÓN 15 X 8 CM, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M, ACARREO A 1RA ESTACIÓN. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	218.0000
LIB-011	LIBERACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PRETIL / BARANDAL FORJADO EN LADRILLO DE BARRO DE MEDIDAS PROMEDIO, 85 CM DE ALTURA Y 40 CM DE ANCHO PROMEDIO. INCLUYE: ACARREOS A 1RA ESTACIÓN. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	55.0000
LIB-012	LIBERACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CANAL DE RECOLECCIÓN DE AGUA FORJADO EN LADRILLO DE BARRO DE MEDIDAS PROMEDIO, 4 CM DE PROFUNDIDAD Y 13 CM DE ANCHO. INCLUYE: ACARREOS A 1RA. ESTACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	50.0000
LIB-013	LIBERACIÓN DE PRETIL SOBRE CORNISA DE MEDIDAS PROMEDIO, 13 CM DE ALTURA Y 15 CM DE ANCHO. INCLUYE: ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN, APILE PARA SU TRATAMIENTO EN EL SITIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	53.0000
LIB-0131	DEMOLICIÓN DE TAPA DE LADRILLO DE BARRO DE 48 CM DE ANCHO PROMEDIO, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES. INCLUYE ACARREOS Y DESCENSO DE MATERIALES A PRIMERA ESTACIÓN Y MANO DE OBRA.	ML	90.0000
LIB-013.	DEMOLICIÓN DE PRETIL DE AZOTEA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES, CON MEDIDAS DE 30CM DE ANCHO Y 40CM DE ALTO, HACIENDO CORTES CON DISCO PARA CONCRETO Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO ELECTROMECAÁNICO, PARA DEMOLICIÓN, INCLUYE ACARREOS Y DESCENSO DE MATERIALES A PRIMERA ESTACIÓN DE ACOPIO MÁXIMO 20 MTS Y MANO DE OBRA.	ML	90.0000

	
<b>CATÁLOGO DE CONCEPTOS</b>	
<b>EJERCICIO FISCAL 2025</b>	
<b>PROGRAMA:</b> <b>BENEFICIADA</b> REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	
<b>LOCALIDAD:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ	<b>REGIÓN</b> VALLES CENTRALES
<b>MUNICIPIO:</b> 067- OAXACA DE JUÁREZ	<b>ESTADO:</b> 020 OAXACA
<b>DISTRITO:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ	


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-014	LIBERACIÓN PUNTUAL DE PISOS DE BARRO ROJO EN CORREDORES DE PLANTA ALTA, M2 DAÑADOS Y/O SIN POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN POR LIBERACIÓN DE ELEMENTOS DE EMPOTRAMIENTO DE CUBIERTA. INCLUYE: ACARREOS A 1RA. ESTACIÓN, APILE PARA SU TRATAMIENTO EN EL SITIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		3.0000
LIB-015	LIBERACIÓN DE BAJADA DE PVC DE 6", SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: ML ACARREOS A 1RA. ESTACIÓN, APILE PARA SU TRATAMIENTO EN EL SITIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		20.0000
<b>10102</b>	<b>TOTAL LIBERACIONES</b>		
<b>10103</b>	<b>INTEGRACIONES</b>		
INT-002	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA METÁLICA DE 29CM X 29CM DE 5/8", PZA CON 4 ANCLAS DE VARILLA ROSCADA HAS DE 5/8" DE DIÁMETRO Y MEZCLA DE HILTI HIT-RE 500 V3 O SIMILAR, MEDIANTE LA PERFORACIÓN DEL ELEMENTO DE CONCRETO EXISTENTE A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 35CM CON MARTILLO ROTOPERCUTOR O EQUIPO DE DIAMANTE, INCLUYE LOS MATERIALES, CORTES CON SOPLETE (OXICORTE), APLICACIÓN DE SOLDADURAS E 70-18, LIMPIEZAS DEL MATERIAL, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y LA MANO DE OBRA.		17.0000
INT-003	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA METÁLICA TIPO GRAPA DE 3 CARAS PZA DE 15CM X 30CM X 3/8", CON 6 ANCLAS DE REDONDO LISO DE 5/8" INCLUYE LOS MATERIALES, CORTES CON SOPLETE (OXICORTE), APLICACIÓN DE SOLDADURAS E 70-18, LIMPIEZAS DEL MATERIAL, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO CON PINTURA ESMALTE Y LA MANO DE OBRA.		29.0000
INT-005	FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA COLUMNAS TIPO C-1, A BASE DE HSS KG DE 6" X 6" X 3/16" INCLUYENDO LOS MATERIALES, SUMINISTRO, ACOPIO, CORTES CON SOPLETE (OXICORTE), MANIOBRAS PARA MONTAJE UTILIZANDO TORRE DE ANDAMIOS, POLEAS Y TIRFOR, APLICACIÓN DE SOLDADURAS E 70- 18, LIMPIEZAS DEL MATERIAL, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO CON PINTURA ESMALTE Y LA MANO DE OBRA.		2,189.7800
INT-006	FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TIPO RIEL A BASE DE HSS 10" X 6" X 1/4" DE KG ALTARESISTENCIA (A-500GRB) + DOBLE PTR 1" X 1 1/2" CAL. 14 DE CALIDAD COMERCIAL, INCLUYENDO LOS MATERIALES, SUMINISTRO, ACOPIO, CORTES CON SOPLETE (OXICORTE), MANIOBRAS PARA MONTAJE UTILIZANDO TORRE DE ANDAMIOS, POLEAS Y TIRFOR, APLICACIÓN DE SOLDADURAS E 70-18, LIMPIEZAS DEL MATERIAL, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO CON PINTURA ESMALTE Y LA MANO DE OBRA.		5,793.1200

	
<b>CATÁLOGO DE CONCEPTOS</b> <b>EJERCICIO FISCAL 2025</b>	
<b>PROGRAMA:</b> <b>BENEFICIADA</b> REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	
<b>LOCALIDAD:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ	<b>REGIÓN</b> VALLES CENTRALES <b>ESTADO:</b> 020 OAXACA
<b>MUNICIPIO:</b> 067- OAXACA DE JUÁREZ <b>DISTRITO:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ	


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-009	FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA ARMADURAS ARM-1, ARM-2, A BASE DE (Ci) HSS 6"x4"x3/16", (CS) PTR 2"x2"x3/16", (m) PTR 2"x2"x1/8", MONTEN 6" CAL. 14 Y PTR DE 1-1/2" X 1-1/2" CAL. 14. INCLUYE LOS MATERIALES, TRAZOS, CORTES, APLICACIÓN DE SOLDADURAS E 70-18, LIMPIEZAS DEL MATERIAL, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO CON PINTURA ESMALTE, MANIOBRAS PARA MONTAJE UTILIZANDO TORRE DE ANDAMIOS, POLEAS, TIRFOR Y LA MANO DE OBRA.	KG	1,178.8600
INT-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LARGUEROS (L1) PARA CUBIERTA UTILIZANDO PERFILES PTR 3" X 2" CAL. 14, INCLUYENDO SUMINISTRO, ACOPIO, CORTES CON DISCOS, MANIOBRAS PARA MONTAJE UTILIZANDO TORRE DE ANDAMIOS, POLEAS Y TIRFOR, APLICACIÓN DE SOLDADURAS E 70-18, LIMPIEZAS DEL MATERIAL, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO CON PINTURA ESMALTE Y LA MANO DE OBRA.	KG	1,238.2300
INT-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA TIPO ECONOTECHO DE 1" CAL. 26 SUPERIOR M2 COLOR ARENA + CARA INFERIOR DE VINIL COLOR BLANCO, INCLUYE FLETE, HERRAJES, PERFILES DE REMATE Y TORNILLERÍA PARA INSTALACIÓN, RECORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TORRE DE ANDAMIOS PARA ELEVACIONES, MONTAJES Y LA MANO DE OBRA.	M2	296.3000
INT-013	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS CONVEXAS PARA DOMOS CORREDIZOS DE CUBIERTA, CON MEDIDAS GENERALES DE 9.50 M ANCHO X 13.50 M LARGO X 2.00 M DE PERALTE MAYOR A 0.60 M PERALTE MENOR CADA UNO, UTILIZANDO TUBOS MEC., DE CALIDAD COMERCIAL, CURVADOS (A) , DE 4" CEDULA 30, CONTRAVIENTOS DIAGONALES Y LARGUEROS (B Y D) CON TUBOS MEC. DE 3" CEDULA 30, ARMADURA DE REFUERZO (E) CON TUBOS DE 2-1/2" CEDULA 30. INCLUYENDO SUMINISTROS, ACOPIO, CORTES CON DISCOS, MANIOBRAS PARA ELEVACIONES Y MONTAJE UTILIZANDO TORRE DE ANDAMIOS, POLEAS Y TIRFOR, APLICACIÓN DE SOLDADURAS E 70-18, LIMPIEZAS DEL MATERIAL, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO CON PINTURA ESMALTE Y LA MANO DE OBRA.	KG	2,776.8000
INT-014	DISEÑO Y FABRICACIÓN DE CARRO CON RODAMIENTOS PARA DESPLAZAMIENTO DE PZA DOMOS, TODAS LAS PERFORACIONES Y CORTES SERÁN CON CNC PLASMA Y UNIONES CON SOLDADURAS ELÉCTRICAS E-7018, (1) PLACA TAPA DE 21.81CM X 53CM X 3/8" A-36 + (8) CARTABONES DE 8.4CM X 7.57CM X 1/4" + (4) CARTABONES DE 20.58CM X 5.75CM x 1/4" ,+ (2) PLACAS LATERALES DE 9CM X 53CM X 3/8" + (8) BALEROS URB DE 2" DIAM EXTERIOR / 3/4" PARA EJE TORNILLO X 3/4" DE GROSOR + (2) RODILLOS DE ACERO COLD ROLLED 1018 MAQUINADO DE 9 CM DE DIÁMETRO X 12 CM CON DOS NICHOS PARA BALEROS + (4) PERNOS DE ACERO G8 DE 3/4" X 8" CON RONDANAS Y TUERCAS DE SEGURIDAD + (4) PERNOS DE ACERO G8 DE 3/4" X 4" CON RONDANAS Y TUERCAS DE SEGURIDAD + (2) PERFIL "C" DE 7.7CM X 8.00CM X 53 CM, CON PLACA DE 1/4",. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, MANIOBRAS,HERRAMIENTAS, COLOCACIÓN MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		8.0000

	<b>OAXACA</b> <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	<b>PATRIMONIO CULTURAL</b> <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>	<b>CATÁLOGO DE CONCEPTOS</b>  <b>EJERCICIO FISCAL 2025</b>
<b>PROGRAMA:</b> <b>BENEFICIADA</b> REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA			
<b>LOCALIDAD:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ		<b>REGIÓN</b> VALLES CENTRALES	
<b>MUNICIPIO:</b> 067- OAXACA DE JUÁREZ		<b>ESTADO:</b> 020 OAXACA	
<b>DISTRITO:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ			

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**


Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-015	FABRICACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL TAPAJUNTAS PARA CERRAR UNIÓN ML ENTRE DOMOS, SIGUIENDO EL RECORRIDO DE LA SUPERFICIE CURVA DEL DOMO, HECHO A BASE DE CORTE Y DOBLÉZ DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, (1) PERFIL T DE 10CM X 15CM + (1) PERFIL T DE 10CM X 10CM + (1) TAPA DE 25CM CON DOS CEJAS DE 2.5CM C/U, TODO SERÁ SUJETO CON PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1-1/2" X 1/4", INCLUYE LOS MATERIALES, RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CALAFATEO CON SELLADOR DE POLIURETANO Y MANO DE OBRA.	ML	14.2000
INT-016	CONFECCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA ARQUITECTÓNICA CON LONA M2 MEGAFLEX 800GR, TEJIDO PLANO RECUBIERTO DE PVC, COLOR BLANCO, INCLUYE LOS MATERIALES, DISEÑO Y DESPIECE, ACARREO, MANIOBRAS PARA ELEVACIÓN, COLOCACIÓN SOBRE ESTRUCTURAS METÁLICAS CON PIJA PUNTA DE BROCA 1/4" X 1" CON RONDANA Y SELLO DE NEOPRENO, TODAS LAS UNIONES VULCANIZADAS Y MANO DE OBRA.	M2	268.0000
INT-053	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALÓN PARA DESAGUE PLUVIAL CON ML DESARROLLO DE 150 CM, CON LAMINA GALVANIZADA, CAL. 26. Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE CON PTR DE 1-1/4" X 1-1/4" CAL. 14, INCLUYE: SELLADO DE LAS JUNTAS CON DURETAN, EL RECUBRIMIENTO SERA CON PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE Y LA MANO DE OBRA.	ML	23.0000
INT-054	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS PARA CUBIERTA SUPERIOR ML DE MURO DE 40CM DE ANCHO, CON DESARROLLO DE 150 CM, CON LAMINA GALVANIZADA, CAL. 26. Y ESTRUCTURA DE SOPORTE CON CUADRADO DE 1-1/2" CAL. 18, INCLUYE: SELLADO DE LAS JUNTAS CON DURETAN, EL ACABADO SERA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y LA MANO DE OBRA.	ML	21.6000
INT-021	INTEGRACIÓN DE CADENA DE CONCRETO DE 30 CM X 36 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS ML CORRUGADAS CORRIDAS DEL #5 Y ESTRIBOS DE #3 A CADA 12 CM, EL CONCRETO SERÁ HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C = 250 KG/CM2, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 M. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO (MADERA DE PINO DE 2A), USO DE ANDAMIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	90.0000
INT -021A	INTEGRACIÓN DE 2 PLACAS DE DE ESPESOR 5/8", DE 35XM X 27 CM PROMEDIO Y DE 31CM PZA X 27CM PROMEDIO, CADA UNA CON CUATRO PERFORACIONES PARA ANCLAS DE 5/8" DE DIÁMETRO, 4 ANCLAS DE ACERO A-36 DE DE 5/8" DE DIÁMETRO. REALIZANDO BARRENO SOBRE EL PUNTO DE DESPLANTE DEL EDIFICIO, INCLUYE: UBICACIÓN Y TRAZO, USO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO ALTA POTENCIA, SOPLETEO CON AIRE A PRESIÓN DEL ORIFICIO, COLOCACIÓN DEL ANCLA CON MORTERO EPÓXICO Y MANO DE OBRA.	PZA	12.0000

	
<b>CATÁLOGO DE CONCEPTOS</b> <b>EJERCICIO FISCAL 2025</b>	
<b>PROGRAMA:</b> <b>BENEFICIADA</b> REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	
<b>LOCALIDAD:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ	<b>REGIÓN</b> VALLES CENTRALES <b>ESTADO:</b> 020 OAXACA
<b>MUNICIPIO:</b> 067- OAXACA DE JUÁREZ <b>DISTRITO:</b> 0001- OAXACA DE JUÁREZ	

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT -021B	INTEGRACIÓN DE 2 PLACAS DE DE ESPESOR 5/8", DE 21XCM X 27CM PROMEDIO CON PZA CUATRO PERFORACIONES PARA ANCLAS DE 5/8" DE DIÁMETRO, 4 ANCLAS DE ACERO A-36 DE DE 5/8" DE DIÁMETRO. REALIZANDO BARRENO SOBRE EL PUNTO DE DESPLANTE DEL EDIFICIO, INCLUYE: UBICACIÓN Y TRAZO, USO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO ALTA POTENCIA, SOPLETEO CON AIRE A PRESIÓN DEL ORIFICIO, COLOCACIÓN DEL ANCLA CON MORTERO EPÓXICO Y MANO DE OBRA.		5.0000
INT -021C	INTEGRACIÓN DE 2 PLACAS PARA BASE DE ANCLAJE DE RIEL DE 29CM X 33CM DE 5/8", PZA CON CUATRO PERFORACIONES PARA ANCLAS DE 5/8" DE DIÁMETRO+ 4 CARTABONES DE 3/8", (C2) HSS DE 10" X 6" X 1/4" DE 71CM DE ALTURA PROMEDIO. REALIZANDO BARRENO SOBRE EL PUNTO DE DESPLANTE DEL EDIFICIO, INCLUYE: UBICACIÓN Y TRAZO, USO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO ALTA POTENCIA, SOPLETEO CON AIRE A PRESIÓN DEL ORIFICIO, COLOCACIÓN DEL ANCLA CON MORTERO EPÓXICO Y MANO DE OBRA.		8.0000
INT -021D	INTEGRACIÓN DE PTR DE 3" X 3" X 3/16". INCLUYENDO SUMINISTROS, ACOPIO, CORTES ML CON DISCOS, MANIOBRAS PARA ELEVACIONES Y MONTAJE UTILIZANDO TORRE DE ANDAMIOS, POLEAS Y TIRFOR, APLICACIÓN DE SOLDADURAS E 70-18, LIMPIEZAS DEL MATERIAL, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO CON PINTURA ESMALTE Y LA MANO DE OBRA.		54.1200
INT-048	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLA DE ACERO G5, CON ESPARRAGO PZA 3/4" X 60CM DE LONGITUD, REALIZANDO BARRENO DE 1" SOBRE EL PUNTO DE DESPLANTE DEL EDIFICIO EXISTENTE (LOSA DE CONCRETO Y COLUMNA DE MAMPOSTERÍA), INCLUYE: UBICACIÓN Y TRAZO, USO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO ALTA POTENCIA, SOPLETEO CON AIRE A PRESIÓN DEL ORIFICIO, COLOCACIÓN DEL ANCLA CON MORTERO EPÓXICO Y MANO DE OBRA.		184.0000
INT-049	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLA DE ACERO CON VARILLA PZA CORRUGADA DE 1/2" X 45CM DE LONGITUD, REALIZANDO BARRENO DE 1/2" SOBRE EL PUNTO DE DESPLANTE DEL EDIFICIO EXISTENTE (LOSA DE CONCRETO Y MURO DE MAMPOSTERÍA), INCLUYE: UBICACIÓN Y TRAZO, USO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO ALTA POTENCIA, SOPLETEO CON AIRE A PRESIÓN DEL ORIFICIO, COLOCACIÓN DEL ANCLA A PRESIÓN CON GOLPE DE MARRO Y MANO DE OBRA.		116.0000
INT-022	CONSOLIDACIÓN DE MURO DE LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO POR FALTANTES M2 PARCIALES EN ÁREAS DE MECHINALES Y MARQUESINA POR LIBERACIÓN DE VIGUERÍA DE MADERA MEDIANTE LA LIBERACIÓN DE JUNTAS Y PIEZAS DISGREGADAS POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL, PROVOCANDO MUELEOS PARA LA INTEGRACIÓN DE PIEZAS DE LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 0.07 X 0.14 X 0.28 M. O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES DE ACUERDO A LA DISPOSICIÓN DE LA FABRICA ORIGINAL, ASENTADAS Y JUNTEADAS CON MORTERO DE CALHIDRA-ARENA PROPORCIÓN 1:3 +10% DE CEMENTO POR VOLUME DE CAL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 4.00 M. INCLUYE: CORTES DE PIEZAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS DE AREAS DE TRABAJO, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		33.0000



**OAXACA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**PATRIMONIO CULTURAL**  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL  
DEL ESTADO DE OAXACA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

**PROGRAMA:**  
**BENEFICIADA** REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

**LOCALIDAD:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

**MUNICIPIO:** 067- OAXACA DE JUÁREZ  
**DISTRITO:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

**REGIÓN** VALLES  
CENTRALES

**ESTADO:** 020 OAXACA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA			
Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-023	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS, A M2 BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3+10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 4.00 M. INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACION DEL ÁREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		45.0000
INT-024	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO DE 0.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN MURO, A BASE M2 DE MORTERO DE CAL-ARENA CERNIDA PROPORCIÓN 1:1+10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, HASTA 4.00 M. LA ALTURA MAXIMA DE TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACION DEL ÁREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		45.0000
INT-025	INTEGRACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MATE PRO1000 EN MUROS, APLICADA A DOS MANOS M2 EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE CON EL VISTO BUENO DE LA SUPERVISIÓN, APLICANDO PREVIAMENTE SELLADOR CLÁSICO 5x1 A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 9.00 M, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		45.0000
INT-026	INTEGRACIÓN DE PISO OCTAGONAL DE MEDIDAS 27 X 27 CM CON CUADRADOS DE M2 LADRILLO DE 5 X 5 CM DE BARRO ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3 MAS 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL. INCLUYE: ACARREOS, TRAZO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		3.0000
INT-027	INTEGRACIÓN DE FIRME EN PISOS A BASE DE MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3 M2 MAS 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, PARA REGULARIZAR PENDIENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		3.0000
INT-028	INTEGRACIÓN DE BARANDAL FABRICADO EN HERRERÍA, CON BARROTES DE CUADRADO ML LISO DE 1/2", INSTALADOS A CADA 15 CM DENTRO DE DOS SOLERAS DE 1-1/2" x 3/8" (DESPLANTE Y PSAMANOS). EN BARROTES SE INTEGRARÁN DETALLES DE PIEZAS CUADRADAS DE 1-1/2" x 1-1/2" x 1/2", UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA ELÉCTRICA 60-13, ACABADO CON PINTURA ESMALTE PARA METALES EN COLOR NEGRO. INCLUYE: COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		62.0000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-030	INTEGRACIÓN DE CHAFLÁN PERIMETRAL FORJADO EN LADRILLO DE BARRO ROJO ML ASENTADO CON MORTERO DE CAL- ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		5.0000
INT-050	INTEGRACIÓN DE CENEFA DE LADRILLO ROJO RECOCIDO MEDIA TABLA LAVADA, DE 28 CM ML DE ANCHO, ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO-ARENA CERNIDA EN PROP. 1:3, DE 2CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, AGUA, PREPARACIÓN DE MEZCLAS, ACARREO DE MATERIALES A UNA DISTANCIA MAX. DE 20MTS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.		56.3000
INT-051	INTEGRACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 40 CM DE ANCHO, ASENTADO M2 CON MEZCLA DE MORTERO-ARENA CERNIDA EN PROP. 1:3, TRABAJOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, AGUA, PREPARACIÓN DE MEZCLAS, ACARREO DE MATERIALES A UNA DISTANCIA MAX. DE 20MTS, USO DE ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.		11.0000
INT-052	DADO DE CONCRETO DE 35 CM X 35CM X 50CM DE ALTURA PROMEDIO, ARMADO CON 8 PZA VARILLAS CORRUGADAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 12CM, EL CONCRETO SERÁ HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C = 250 KG/CM2, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO (MADERA DE PINO DE 2A), USO DE ANDAMIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		2.0000
INT-055	ARMADURA EN DOMO CONSISTENTE EN CUERDA DE ARRASTRE DE TUBO MECÁNICO CED. KG 30 DE 4"; CUERDA SUPERIOR (ARCO) DE TUBO MECÁNICO CED. 30 DE 3"; LARGUEROS CUERDA SUPERIOR DE TU; DIAGONALES CUERDA SUPERIOR DE TUBO MECÁNICO CED. 30 DE 2"; REFUERZOS Y REMATE DE TUBO MECÁNICO CED. 30 DE 2"; REFUERZOS DE MTE. Y DIAGONALES DE TUBO MECÁNICO CED. 30 DE 1 1/2". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		720.0000
INT-057	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN CADENA DE M2 CONCRETO, A BASE DE CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3. INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACION DEL ÁREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		88.0000
INT-058	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO DE 0.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN CADENA DE M2 CONCRETO, A BASE DE CEMENTO-ARENA CERNIDA PROPORCIÓN 1:1. INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACION DEL ÁREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		88.0000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-059	INTEGRACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MATE PRO1000 EN CADENA DE CONCRETO, APLICADA A DOS MANOS, APLICANDO PREVIAMENTE SELLADOR CLÁSICO 5x1, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	30.0000
INT-060	INTEGRACIÓN DE ENLADRILLADO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO MEDIA TABLA EN CADENA DE CONCRETO DE 38 CM DE ANCHO, SOBRESALIENDO 4.00 CMS EN UNO DE SUS LADOS, ASENTADO Y JUNTEADO CON CEMENTO - ARENA PROP. 1:3. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, ARTESA PARA MEZCLA, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	93.0000
INT-061	INTEGRACIÓN DE CHAFLÁN PERIMETRAL DE 7 X 7 CM, DE CEMENTO ARENA PROP. 1:3, ML INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	90.0000
INT-062	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO APP DE 4.5 MM DE ESPESOR DE LA MARCA IMPERQUIMIA, UNIPLAS FLEXO NANO 4.5 F.P ROJO, EN CUBIERTA EN ÁREA DE PRETEL, DE 1 M DE ANCHO, CON ACABADO EN LA CARA SUPERIOR CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA CON GARANTÍA DE 12 AÑOS; LIMPIANDO PREVIAMENTE LA SUPERFICIE CON CEPILLO DE RAÍZ PARA SELLAR CON IMPRIMADOR ASFALTICO IMPERCOAT-SL DE IMPERQUIMIA O SIMILAR EN CALIDAD DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE PARA SELLAR LAS FISURAS DE LA SUPERFICIE CON CEMENTO PLÁSTICO IMPERCOAT AT DE LA MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR EN CALIDAD; POSTERIORMENTE SE DEBERÁ APLICAR POR TERMOFUSIÓN EL IMPERMEABILIZANTE DEBIENDO COLOCAR EN FORMA PERPENDICULAR A LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA DEJANDO UN TRASLAPE DE 10 CM ENTRE CADA UNIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, COMBUSTIBLES, DESPERDICIOS, DETALLADO DE UNIONES Y FRONTERAS DEL ÁREA IMPERMEABILIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	90.0000
<b>10103</b>	<b>TOTAL INTEGRACIONES</b>		
<b>10104</b>	<b>REINTEGRACIONES</b>		
REINT-001	REINTEGRACIÓN Y HABILITADO DE LAMPARAS DE 60 CM DE ALTURA, TIPO FAROL PZA UBICADAS SOBRE MUROS, MEDIANTE TORNILLOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, REALIZANDO SU RECONEXIÓN ELÉCTRICA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	23.0000
REINT-002	REINTEGRACIÓN Y HABILITADO DE LÁMPARA SPOT DE SOBREPONER DE 20 CM, PZA UBICADAS SOBRE MURO, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 M, REALIZANDO SU RECONEXIÓN ELÉCTRICA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.0000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
10104	TOTAL REINTEGRACIONES		
101	TOTAL DOMO		
1	TOTAL FORO		
2	SALÓN DE MÚSICA (HABILITADO DE NUCLEO SANITARIO)		
201	PRELIMINARES		
PRE-005	PROTECCIÓN DE PISOS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS A ÁREAS DE TRABAJO, DESMONTAJE Y M2 DESCARGA, DE ESTRUCTURA METÁLICA, MEDIANTE BAJO ALFOMBRA Y TRIPLAY DE 9 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		72.0000
PRE-006	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PROTECCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, MEDIANTE M2 PLÁSTICO CAL. 600 SUJETADO CON CINTA POLIDUCTO O CINTA AZUL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, INCLUYE: MATERIALES, DESHABILITADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		5.0000
201	TOTAL PRELIMINARES		
202	LIBERACION		
LIB-023	LIBERACIÓN EN PISOS DE LOSETA DE CEMENTO DE 20 X 20 CM X 1 CM DE ESPESOR, EN M2 ÁREA DE SALÓN DE MUSICA, POR MEDIOS MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE, CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS A 1A ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		30.0000
LIB-024	LIBERACIÓN EN PISOS DE CAPA DE CEMENTO DE 3 A 4 CM DE ESPESOR, PARA PEGADO M2 DE LOSETA, EN ÁREA DE SALÓN DE MUSICA, POR MEDIOS MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE, CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS A 1A ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		30.0000
LIB-025	LIBERACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR EN ÁREA DE SALÓN M2 DE MUSICA, POR MEDIOS MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE, CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS A 1A ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		30.0000
LIB-026	LIBERACIÓN DE AZULEJO DE 10 X 10 CM X 0.6 CM DE ESPESOR EN MUROS DEL SALÓN DE M2 MÚSICA, POR MEDIOS MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE, CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS A 1A ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		43.0000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-020	LIBERACIÓN DE APLANADO DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS, POR PRESENCIA DE HUMEDAD Y DETERIOROS, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, A UNA ALTURA DE TRABAJO MAXIMA DE 5 M. INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS, DESCENSO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL AREA DE TRABAJO CON PALA Y/O ESCOBA DE SER NECESARIO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A 1RA ESTACIÓN. MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	43.0000
LIB-027	LIBERACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA SANITARIA DE HIERRO COLADO, CON CONEXIONES DE BRONCE EN MAL ESTADO DE 4", 3" Y 2 1/2" EXISTENTES EN NÚCLEO SANITARIO, INCLUYE EXCAVACIÓN DE CEPA DE TIERRA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD Y 60 CM DE ANCHO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS A 1A ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	19.5000
LIB-028	LIBERACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA HIDRAULICA EN DESHUSO DE 1/2" Y 3/4" EXISTENTES EN NÚCLEO SANITARIO, CON DISPAROS DE HASTA 1.00 M DE ALTURA SOBRE MUROS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS A 1A ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	20.0000
LIB-029	REVISIÓN Y DESASOLVE DE INSTALACIÓN SANITARIA DE LINEA DE SERVICIO AL COLECTOR PÚBLICO GENERAL, POR MEDIO DE GUÍA DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	3.0000
LIB-030	LIBERACIÓN CON RECUPERACIÓN PARA SU POSTERIOR REINTEGRACIÓN, DE LUMINARIA PZA DECORATIVA, UBICADA SOBRE BANQUETA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
LIB-031	LIBERACIÓN CON RECUPERACIÓN DE PIEDRA ROJA TIPO PÓRFIDO EN BANQUETA, DE 5 CM DE ESPESOR, ACARREO A ÁREA DE RESGUARDO DENTRO DEL INMUEBLE A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 80 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.0000
LIB-032	LIBERACIÓN DE FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, DE 15 CM DE ESPESOR EN ÁREA DE BANQUETA, POR MEDIOS MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE, CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS A 1A ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.0000
LIB-033	EXCAVACIÓN A 1.20 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS A 1A ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3.0700



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-034	LIBERACIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE EN MAL ESTADO DE 4" EN MAL ESTADO. INCLUYE: ML MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS A 1A ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		3.0000
LIB-035	SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS DE TANQUE DE W.C., TIPO PUSH, INCLUYE: MANO DE OBRA, PZA MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		6.0000
2.1.1.010	LIBERACIÓN DE JUNTAS EN MURO DE MAMPOSTERÍA MIXTA DE 3 A 5 CM DE ANCHO M2 MÁXIMO Y A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 5 CM, DE CEMENTO Y EN MAL ESTADO, EN ELEMENTOS DE CANTERA, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS, HASTA ENCONTRAR MATERIAL SÓLIDO, A UNA ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA DE 3.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, ACARREOS A 1A ESTACIÓN, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		43.0000
LIB-037	LIBERACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TAL COMO, LUMINARIAS INCLUYENDO SAL CABLEADO, CANALIZACIÓN E INTERRUPTORES CON RECUPERACIÓN PARA SU FUTURA REINSTALACIÓN; ACARREANDO EL MATERIAL LIBERADO AL BANCO DE ACOPIO TEMPORAL A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50.00M, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 6.00M.		1.0000
LIB-039	LIBERACIÓN DE PUERTA DE MADERA POR MEDIOS MANUALES CON RECUPERACIÓN PARA PZA SU FUTURA REINSTALACIÓN, TRASLADO A ÁREA DE RESGUARDO DENTRO DEL INMUEBLE A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50.00 M. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
LIB-040	LIBERACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE CANALETA FABRICADA EN TABLAROCA ML CON CANAL USG Y TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", CONDULETS, ABRAZADERAS Y CABLEADO, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 2.5 M. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		19.4500
LIB-041	LIBERACIÓN CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE LUMINARIAS DE MEDIDAS 1.20 M DE PZA LARGO 20 CM DE ANCHO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		5.0000
2.1.1.009	LIBERACIÓN DE LOSETA EN PISOS Y MUROS DE SANITARIOS DE 60 X 90 CM, SIN M2 RECUPERACIÓN DE MATERIALES, INCLUYE: EQUIPO, ACARREOS A 1A ESTACIÓN. HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		2.0000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
2.1.1.001	LIBERACIÓN DE PUERTAS DE MADERA DE 0.90X1.80M POR MEDIOS MANUALES CON PZA RECUPERACIÓN PARA SU FUTURA REINSTALACIÓN, TRASLADO A ÁREA DE RESGUARDO DENTRO DEL INMUEBLE A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50.00 M. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
3.1.009	LIBERACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS (WC) POR MEDIOS MANUALES, CON PZA RECUPERACIÓN PARA SU FUTURA REINSTALACIÓN, TRASLADO A ÁREA DE RESGUARDO TEMPORAL DENTRO DEL INMUEBLE A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
2.1.1.006	LIBERACIÓN DE MAMPARAS DE ACERO INOXIDABLE, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, M2 POR MEDIOS MANUALES, ACARREANDO EL MATERIAL LIBERADO AL ÁREA DE RESGUARDO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		0.7200
2.1.1.011	LIBERACIÓN DE REGISTRO DE 40 X 60 CM EN MAL ESTADO, FORJADO EN TABICÓN PZA PESADO, CON APLANADO INTERIOR. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1RA. ESTACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
LIB-042	LIBERACIÓN DE PIEZAS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO EN MAL ESTADO, POR M2 MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 40 CM Y UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 2.50 MTS. INCLUYE: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A 1RA ESTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		2.5000
LIB-043	LIBERACIÓN DE PINTURA EN INTRADÓS DE BÓVEDA, POR MEDIOS MANUALES CON M2 ESPÁTULA DE PINTOR, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA INTEGRAR UNA CAPA NUEVA DE PINTURA, TRABAJOS REALIZADOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 MTS INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		40.0000
202	TOTAL LIBERACION		
203	INTEGRACIONES		
20301	ALBAÑILERIA		
PRE-020	EXCAVACIÓN DE CEPA PARA INSTALACIONES EN TERRENO TIPO II POR MEDIOS M3 MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2.6000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-040	INTEGRACIÓN DE CAMA DE ARENA PARA RECIBIR INSTALACIONES, RELLENANDO CEPAS M3 EN CAPAS DE 10CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.3600
INT-041	INTEGRACIÓN DE FIRME DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE DE F'c=150 KG/CM2, INCLUYE: M2 MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		30.0000
2.1.2.2.021	INTEGRACIÓN DE MURO DE DUROCK CON POSTES Y CANAL GUÍA ESTRUCTURAL DE 6.35 M2 CON 6 REFUERZOS DE MADERA PARA FIJAR CANCELERÍA, FORRADO POR AMBAS CARAS TEIPIADO Y EMPASTADO BAJO PROCEDIMIENTO NORMAL. HASTA 2.40 M DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		6.5000
INT-043	INTEGRACIÓN DE ZOCLO DE 10 CM CON LOSETA, ASENTADO CON PEGAZULEJO O CREST ML BLANCO Y BOQUILLA DE 3 MM. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		37.0000
2.1.2.2.022	INTEGRACIÓN DE MESA DE LAVABOS DE 2.60 MT DE LARGO X 0.50 DE ANCHO X 0.90 MTS PZA DE ALTURA, A BASE DE PANEL DE CEMENTO PERMABASE DE 12.7 MM CON POSTES VIGA ESTÁNDAR CAL. 20 6.35X305 MM Y CANAL GUÍA ESTÁNDAR CAL. 22 6.35X305 MM, FORRADO POR AMBAS CARAS TEIPIADO Y EMPASTADO BAJO PROCEDIMIENTO NORMAL, CONSIDERANDO FALDÓN AL FRENTE PARA TAPAR TUBERÍAS Y DOS MURETES DE CARGA, CON DOBLE SUPERFICIE DE PERMABASE PARA EMPOTRAR LAVABOS FIJADOS CON TORNILLERÍA TIPO PUNTA DE BROCA A BASTIDOR REFORZADO CON CANAL USG, FORMANDO ÁNGULOS PARA MAYOR SOPORTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000
INT-046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PTR DE 3 1/2" X 3 1/2" DE CAL. 11, DE 2.40 MTS DE LARGO, PZA APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ANCLADO SOBRE DADO DE CONCRETO DE 40 CM, PARA SUJETAR MUROS DE CANTERA Y CREAR JUNTA CONSTRUCTIVA EN MURO DE CANTERA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2.0000
INT-047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PTR DE 2" X 2" DE CAL. 16, DE 1.80 MTS, APLICACIÓN DE PZA PRIMER Y PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ANCLADO SOBRE DADO DE CONCRETO DE 25 CM, PARA SUJETAR MUROS DE CANTERA Y CREAR JUNTA CONSTRUCTIVA EN MURO DE CANTERA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2.0000





## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-056	INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 20 CM DE ESPESOR DE TIERRA MEJORADA PARA NIVELAR M3 ÁREA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		3.0000
INT-063	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL MARCA OXICAL EN INTRADÓS DE BÓVEDA, MEDIANTE M2 LA APLICACIÓN DE 2 MANOS DE COLOR AZUL CIELO ALTERNANDO LA DIRECCIÓN DE LA APLICACIÓN ENTRE CADA CAPA, EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS CON PLATAFORMAS DE TRABAJO PARA ALCANZAR UNA ALTURA DE HASTA 4.00 MTS. A PARTIR DEL NIVEL DE PISO TERMINADO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, HABILITADO DE MALACATES, EQUIPO Y LIMPIEZA DE ZONAS DE TRABAJO.		40.0000
INT-064	INTEGRACIÓN DE MURO DE PIEDRA CANTERA DE SILLARES DE MEDIDAS PROMEDIO 40 X M2 30 CM Y 40 CM DE PROFUNDIDAD, ASENTADOS CON MORTERO DE CAL AREANA Y RAJUELEO CON PIEDRA CANTERA. INCLUYE: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS CON PLATAFORMAS DE TRABAJO PARA ALCANZAR UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.5 M, A PARTIR DEL NIVEL DE PISO TERMINADO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, HABILITADO DE MALACATES, EQUIPO Y LIMPIEZA DE ZONAS DE TRABAJO.		0.3000
INT-065	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS Y M2 PRETILES, A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3+10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, SIN UTILIZAR REGLA NI PLOMADA, SIGUIENDO EL ALABEO DEL ELEMENTO, HASTA 12.00 M. LA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO. INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACION DEL ÁREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		2.0000
INT-066	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO DE 0.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN MURO Y M2 PRETEL, A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA CERNIDA PROPORCIÓN 1:1+10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, SIN UTILIZAR REGLA NI PLOMADA, SIGUIENDO EL ALABEO DEL ELEMENTO, HASTA 12.00 M. LA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACION DEL ÁREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		2.0000
INT-067	INTEGRACIÓN DE FIRME DE 15 CM DE CONCRETO SIMPLE DE F'c=200 KG/CM2, INCLUYE: M2 MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2.0000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
20301	TOTAL ALBANILERIA		
20302	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA		
2.2.2.1.001	HABILITADO DE INSTALACIÓN PROVISIONAL PARA MUEBLES SANITARIOS EN ML FUNCIONAMIENTO, CON MAGUERA PLÁSTICA DE JARDÍN DE 3/4", PIPAS DE COBRE DE 3/4" Y ABRAZADERA SOBRE MURO Y ESPIGAS GALVANIZADOS Y CINCHOS SINFIN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		18.0000
2.2.2.1.002	RELLENO DE TIERRA COMPACTADA RESULTADO DE LA EXCAVACIÓN DE CEPAS PARA M3 LIBERACIÓN DE 40 CM DE ESPESOR, PARA NIVELACIÓN DE ÁREA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2.6000
2.2.2.1.003	REINTEGRACIÓN DE LUMINARIA DECORATIVA, UBICADA SOBRE BANQUETA, INCLUYE: PZA MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.		1.0000
2.2.2.1.004	REINTEGRACIÓN DE PÓRFIDO EN ÁREA DE BANQUETA, ASENTADO CON MORTERO CAL- M2 ARENA PROPORCIÓN 1:3 MAS 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL. INCLUYE: ACARREOS, TRAZO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		2.0000
INT-041	INTEGRACIÓN DE FIRME DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE DE F'c=150 KG/CM2, INCLUYE: M2 MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2.0000
2.2.2.1.006	INTEGRACIÓN DE RELLENO DE TIERRA DE REVESTIMIENTO DE 1.20 M DE ALTURA, M2 INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.		2.0000
2.2.2.1.007	INTEGRACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ML EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		3.0000
2.2.2.1.008	CONEXIÓN A REGISTRO EXISTENTE SOBRE BANQUETA, HACIA COLECTOR GENERAL, SAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000
2.1.2.2.018	SALIDA PARA COLADERA CON TUBERÍA PVC DE 2", INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PZA CODOS, VALVULAS, TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000
2.1.2.2.017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA UNIVERSAL MARCA INTERCERAMIC, MODELO PZA V-530052-5, CON VÁLVULA ANTI OLORES Y CUBIERTA DECORATIVA.		1.0000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
2.2.2.1.011	SALIDA PARA LLAVE DE SERVICIO A LIMPIEZA CON TUBERÍA CPVC DE 1/2", INCLUYE: SAL CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, VALVULAS, TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000
2.2.2.1.012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE PARA JARDÍN MARCA FLEXIMATIC. NIQUELADA PZA CON TUBERÍA CPVC DE 1/2", INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, VALVULAS, TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000
2.2.2.1.013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA TIPO ESFERA DE 1" CON CONECTOR HEMBRA - PZA MACHO, PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y CIERRE DE TUBERÍAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		3.0000
2.1.2.2.020	INTEGRACIÓN DE REGISTRO DE 60 X 90 CM, FORJADO EN TABICÓN PESADO, CON PZA APLANADO INTERIOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE 60 X 60 CM FÁBRICADO CON ÁNGULO DE 1 1/4", REFORZADO CON MALLA A CADA 10 CM Y LLAVE PARA AGARRADERA TIPO T ROSCABLE RETIRABLE PARA EVITAR OBSTACULOS EN PISO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2.0000
2.2.2.1.015	INTEGRACIÓN DE INODORO SIMILAR AL EXISTENTE MODELO URREA ONE PIECE PZA ATLANTICA II O SIMILAR, SE CONSIDERAN HERRAJES Y DEMÁS MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		4.0000
2.2.2.1.016	SALIDA PARA INODORO CON TUBERÍA PVC DE 4", INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SAL CODOS, VALVULAS, TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		7.0000
2.2.2.1.017	REINTEGRACIÓN DE INODORO. INCLUYE: LA SUSTITUCIÓN DE HERRAJES Y DEMÁS PZA MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		1.0000
2.2.2.1.018	SALIDA PARA MINGITORIO CON TUBERÍA PVC DE 2", INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SAL CODOS, VALVULAS, TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2.0000
2.2.2.1.019	REINTEGRACIÓN DE MINGITORIO, CONSIDERANDO LOS MATERIALES NECESARIOS PARA PZA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: LA SUSTITUCIÓN DE HERRAJES Y DEMÁS MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		2.0000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
2.1.2.2.011	SALIDA PARA LAVABO CON TUBERÍA PVC DE 2", INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SAL CODOS, VALVULAS, TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		5.0000
2.2.2.1.021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO AMERICAN STANDARD SOBRECUBIERTA CADET PZA UNIVERSAL 1P, BLANCO, CONSIDERANDO LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, DESAGUE Y FUNCIONAMIENTO.		2.0000
2.1.2.2.010	REINTEGRACIÓN DE LAVABO EXISTENTE, CONSIDERANDO LOS MATERIALES NECESARIOS PZA PARA SU INSTALACIÓN, DESAGUE Y FUNCIONAMIENTO.		1.0000
2.1.2.2.013	SALIDA PARA MONOMANDO CON TUBERÍA CPVC DE 1/2", INCLUYE: CORTES, SAL DESPERDICIOS, CODOS, VALVULAS, TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		3.0000
2.2.2.1.024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO. ACCIONAMIENTO PZA DE VÁLVULA CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL. SEGURO ANTIRROBO. CONSUMO MÁXIMO DE AGUA 2 LT/ MIN. MARCA HELVEX, MODELO TV105-2 COLOR CROMO, CONSIDERANDO LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		2.0000
2.1.2.2.012	REINTEGRACIÓN DE MONOMANDO PARA LAVABO CON TUBERÍA CPVC DE 1/2". INCLUYE: PZA CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, VALVULAS, TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000
2.2.2.1.023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO, MAKECH SECO GRANDE CON REJILLA DE PZA CERÁMICA, CONSIDERANDO LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAJES Y DEMÁS MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		2.0000
2.2.2.1.025	HABILITADO DE INSTALACIÓN PARA MUEBLES SANITARIOS EN FUNCIONAMIENTO, CON ML TUBERÍA DE COBRE DE 3/4", CONECTORES DE COBRE DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.5000
20302	TOTAL INSTALACIÓN HIDROSANITARIA		
20303	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
2.2.2.3.001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-LS CAL. 12 MCA. IUSA O SIMILAR EN PRECIO ML Y CALIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS, INCLUYE: EMPALMES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	5.1000
2.2.2.3.002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-LS CAL. 10 MCA. IUSA O SIMILAR EN PRECIO ML Y CALIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS, INCLUYE: EMPALMES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	5.1000
2.2.2.3.003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG CAL. 12 MCA. IUSA O SIMILAR EN PRECIO Y ML CALIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS, INCLUYE: EMPALMES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2.5000
2.2.2.3.004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG CAL. 10 MCA. IUSA O SIMILAR EN PRECIO Y ML CALIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS, INCLUYE: EMPALMES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2.5000
2.2.2.3.005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS MARCA BITICHINO O PZA SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, INCLUYE: CHALUPAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000
2.2.2.3.006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJAS GALVANIZADAS CONDULET TIPO LB, LR, TA; CON PZA TAPA Y EMPAQUES; A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000
2.2.2.3.008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM ML 3/4", FIJADO A MURO A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 10.00 MTS, INCLUYE: CODOS, CONECTORES, ABRAZADERAS, PIJAS, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	5.0000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
2.2.2.3.009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 12.5 MM 1/2" FIJADO A MURO, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 10.00 MTS, INCLUYE: CODOS, CONECTORES, ABRAZADERAS, PIJAS, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2.5000
2.2.2.3.015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 25 MM 1", ML A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 10.00 MTS, INCLUYE: CODOS, CONECTORES, ABRAZADERAS, PIJAS, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2.5000
2.2.2.3.010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA POLIFLEX CORRUGADA, DE 3/4" . INCLUYE: ML CODOS, CONECTORES, ABRAZADERAS, PIJAS, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2.5000
2.2.2.3.011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA DE LA MARCA TECNOLITE O SIMILAR, MODELO PZA 18T8LED120MV40CT, LÁMPARA DE INTERIOR (TUBULAR LED), LUZ BLANCA NEUTRA, 4000 K, TERMINADO TRANSPARENTE; FLUJO LUMINOSO 1600 LM, VIDA ÚTIL 20000 H; BASE/CASQUILLO G13; DISTRIBUCIÓN DE LUZ DIRECCIONAL; POTENCIA 18 W, SOBRE MURO DE DUROCK. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA.	PZA	5.0000
2.2.2.3.012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-LS CAL. 14 MCA. IUSA O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS, INCLUYE: EMPALMES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	20.0000
2.2.2.3.013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG CAL. 14 MCA. IUSA O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS, INCLUYE: EMPALMES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2.5000
2.2.2.3.014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR MARCA BTICINO O SIMILAR EN PRECIO Y PZA CALIDAD, INCLUYE: CHALUPAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000



**OAXACA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**PATRIMONIO CULTURAL**  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL  
DEL ESTADO DE OAXACA

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

**BENEFICIADA** REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

**LOCALIDAD:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

**REGIÓN** VALLES  
CENTRALES

**MUNICIPIO:** 067- OAXACA DE JUÁREZ

**ESTADO:** 020 OAXACA

**DISTRITO:** 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
2.2.2.3.016	REINTEGRACIÓN DE LUMINARIAS DE MEDIDAS 1.20 M DE LARGO 20 CM DE ANCHO. PZA INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		2.0000
INT-038	REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO QUE COMPRENDE REVISIÓN DE TABLEROS DE PZA DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL, ASI COMO TABLEROS DERIVADOS, CIRCUITOS ALIMENTADORES, CIRCUITOS DERIVADOS DE ALUMBRADO, CONTACTOS, CONTROL DE ILUMINACIÓN EN BAÑOS, CORREDORES Y SEGUNDO PATIO, PARA VERIFICAR EL ESTADO QUE GUARDAN DICHAS INSTALACIONES Y SUS COMPONENTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
<b>20303</b>	<b>TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>		
<b>20304</b>	<b>ACABADOS</b>		
2.1.2.2.007	INTEGRACIÓN DE JUNTAS DE 3 A 5 CM EN MURO DE MAMPOSTERÍA MIXTA Y A UNA M2 PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 5 CM, CON MORTERO DE CALHIDRA-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		43.0000
2.2.2.4.003	INTEGRACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE, ANTIMOHO, MOD. ACQUA 100 TOTAL M2 BLANCO BRILL, COLOR DETERMINADO POR LA SUPERVISIÓN, APLICADA DE FORMA MANUAL CON BROCHA. A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJOS DE 6.00M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		10.0000
2.2.2.4.004	INTEGRACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MATE PRO1000, EN PLAFONES, COLOR DETERMINADO M2 POR SUPERVISIÓN APLICADA DE FORMA MANUAL CON BROCHA. A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJOS DE 6.00M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		30.0000
2.1.2.2.009	INTEGRACIÓN DE LOSETA MODELO BRERA TAUPE DE 60 X 60 CM, PRIMERA CALIDAD, MCA. M2 INTERCERAMIC, ASENTADO CON PEGAZULEJO O CREST BLANCO Y BOQUILLA DE 3 MM. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		30.0000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
2.2.2.4.006	INTEGRACIÓN DE MAMPARAS PARA MÓDULOS DIVISORIOS DE BAÑOS Y MINGITORIOS, DE ACERO INOXIDABLE CAL. 22, FABRICADA TIPO TAMBOR CON MARCO INTERNO DE LÁMINA CAL. 20 CON DOBLECES SUPERIORES E INFERIORES PARA MAYOR RESISTENCIA, CON ALMA DE POLIESTIRENO PEGADO CON ADHESIVO DE POLIURETANO; REMATE DE ACERO INOXIDABLE EN 4 LADOS PARA MAYOR RESISTENCIA; SUJECCIÓN MEDIANTE PLACAS INOXIDABLES HACIA PARED Y SOLDADURAS ESPECIALES HACIA LOS SOPORTES FRONTALES. SOPORTES FRONTALES TIPO TAMBOR DE LÁMINA CAL. 18 CON DOBLE BASTIDOR DE LÁMINA DOBLADA, INTERIOR RELLENO DE POLIESTIRENO, PIEZAS SUJETADAS CON SOLDADURAS ESPECIALES DE ALTA FRECUENCIA. PIEZAS FIJADAS MEDIANTE BASES TUBULARES DE 1 1/4" ESPESOR 1/16", CON PLACAS DE CIMENTACIÓN DE 15 X15 CM EN PLACA INOXIDABLES 1/4" CON 6 TAQUETES DE EXPANSIÓN COLOCADAS EN CONCRETO FIRME, PREVIO A LA COLOCACIÓN DE LAS LOSETAS. INCLUYE: MATERIALES DE ANCLAJE, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	14.3000
2.2.2.4.007	INTEGRACIÓN DE PUERTA PARA MÓDULOS DE BAÑOS DE 0.65 M X 1.70 M DE ALTURA, DE PZA ACERO INOXIDABLE CAL. 20 TIPO 430 ACABADO P3, CON DOBLECES TIPO CAJA PARA FORMAR UN BASTIDOR INTERIOR DOBLE REFORZADO Y ACABADO; RELLENO DE POLIESTIRENO DE 3CM DE ESPESOR FIJADO MEDIANTE ADHESIVO DE POLIURETANO; MANIJA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8 Y CONTRACHAPA (SEGURO TIPO PASADOR REFORZADO PARA CIERRE INTERNO). INCLUYE: BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES DE ANCLAJE, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		6.0000
2.2.2.4.008	INTEGRACIÓN DE ESPEJO RECTANGULAR DE 1.30 X 0.85 M CON MARCO DE ALUMINIO, PZA EMPOTRADO EN MURO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
2.2.2.4.009	INTEGRACIÓN DE PERCHERO FLIP METÁLICO DE 5 GANCHOS DE PARED. INCLUYE: PZA MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		2.0000
<b>20304</b>	<b>TOTAL ACABADOS</b>		
<b>20305</b>	<b>REINTEGRACION</b>		
REINT-003	REINTEGRACIÓN Y HABILITADO DE PUERTA DE MADERA, CONSIDERANDO SU NIVELACIÓN PZA Y RECORTE PARA SU CORECTO FUNCIONAMIENTO.		1.0000
2.1.2.2.004	REINTEGRACIÓN DE PUERTA RETICULADA DE MADERA Y CRISTAL DE 0.90 X 1.80 M, PZA HABILITADO MEDIANTE BISAGRAS Y TORNILLOS, TRASLADO DESDE EL ÁREA DE RESGUARDO DENTRO DEL INMUEBLE A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50 M. INCLUYE: BISAGRAS, TORNILLOS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000





## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
REINT-004	REINTEGRACIÓN DE MAMPARAS PARA MÓDULOS DIVISORIOS DE VESTIDORES Y BANOS, M2 DE ACERO INOXIDABLE CAL. 22 CON ALMA DE POLIESTIRENO Y REMATE DE PERFIL CAL. 22 TIPO 304. INCLUYE: MATERIALES DE ANCLAJE, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.2100
<b>20305</b>	<b>TOTAL REINTEGRACION</b>		
<b>203</b>	<b>TOTAL INTEGRACIONES</b>		
<b>2</b>	<b>TOTAL SALÓN DE MÚSICA (HABILITADO DE NUCLEO SANITARIO)</b>		
<b>8</b>	<b>PROCESO DE ENTREGA</b>		
7.001	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA CON DETERGENTE EN POLVO Y AGUA, M2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	650.0000
7.002	ACARREO EN CARRETILLA POR MEDIOS MANUALES DEL PRODUCTO DE LAS M3 LIBERACIONES A 2A ESTACION A 80.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	30.0000
7.003	ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO MEDIDO EN BANCO A TIRADERO AUTORIZADO POR EL M3 MUNICIPIO O AUTORIDADES COMPETENTES Y APROBADO POR LA SUPERVISIÓN, MATERIAL PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES. INCLUYE: CARGA DEL CAMION VOLTEO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECASARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	30.0000
<b>8</b>	<b>TOTAL PROCESO DE ENTREGA</b>		
<b>3</b>	<b>CORREDORES PLANTA BAJA</b>		
<b>301</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
PRE-004	HABILITADO DE TAPIAL PROVISIONAL PARA PROTECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO M2 FABRICADO A BASE DE ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 3RA. PARA CIMBRA, POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2" EN SENTIDO VERTICAL, ARRASTRE DE POLÍN DE 3 1/2" EN SENTIDO HORIZONTAL, CON CONTRAVENTEOS CON DUELAS DE 3/4" X 4, FORRADO DE TRIPLAY DE PINO PARA CIMBRA DE 9 MM DE ESPESOR, INCLUYE: DESHABILITADO AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, RETIROS DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	68.0000
PRE-005	PROTECCIÓN DE PISOS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS A ÁREAS DE TRABAJO, DESMONTAJE Y M2 DESCARGA, DE ESTRUCTURA METÁLICA, MEDIANTE BAJO ALFOMBRA Y TRIPLAY DE 9 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	235.0000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PRE-006	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PROTECCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, MEDIANTE PLÁSTICO CAL. 600 SUJETADO CON CINTA POLIDUCTO O CINTA AZUL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, INCLUYE: MATERIALES, DESHABILITADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.0000
PRE-018	CALAS EN ÁREA DE VIGUERÍA DE MADERA A UNA ALTURA MAXIMA DE 5.00 M DE 0.20 x 0.25 PZA M PROMEDIO A UNA PROFUNDIDAD DE 20 A 25 CM HASTA ENCONTRAR CABEZAL DE LA VIGA. INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIBERACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PAREA SU CORRECTA EJECUCION. EQUIPO Y LO NECESARIO PAREA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	18.0000
PRE-019	RETIRO CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE RIEL DE 1.80 M DE LARGO, PARA LÁMPARA TIPO SPOT DE 15 CM SOBREPUESTA, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 5.00 M, RESGUARDO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	22.0000
<b>301</b>	<b>TOTAL PRELIMINARES</b>		
<b>302</b>	<b>LIBERACION</b>		
LIB-016	LIBERACIÓN DE VIGA DE MADERA DE 10X20CM DE SECCIÓN, DE 3.50 M DE LARGO EN PZA CORREDOR NORTE Y SUR, APERTURANDO MURO DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO A LOS LADOS DE LOS CABEZALES DE LAS VIGAS, POR MEDIOS MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE, CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS, DESCENDIENDO LAS VIGAS LIBERADAS POR MEDIOS MANUALES, CON CUERDAS, MALACATES Y POLEAS, ACARREO A 1RA. ESTACIÓN, TRABAJOS REALIZADOS A UNA ALTURA DE MÁXIMA DE 5.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.0000
LIB-017	LIBERACIÓN DE MOLDURA DE MADERA EN LECHO INFERIOR DE VIGA, DE MEDIDAS PROMEDIO 12 CM DE ALTO POR 5 CM DE ANCHO EN EXTREMO SUPERIOR Y 2 CM DE ANCHO EN EXTREMO INFERIOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 M, ACARREO A 1RA. ESTACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	25.0000
LIB-018	LIMPIEZA MANUAL DE ENLADRILLADO DE CUBIERTA MEDIANTE CEPILLOS Y ESCOBAS RETIRANDO MANCHAS DE HUMEDAD Y ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD EN SUPERFICIE, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	73.0000
LIB-019	LIBERACIÓN DE PIEZAS DE LADRILLO DE 14 X 28 CM X 3CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN LECHO INFERIOR DE CUBIERTA, SOBRE VIGA DE MADERA, EN MAL ESTADO EN CUBIERTA, A UNA ALTURA DE MÁXIMA DE 5.00 M, ACARREO A 1RA. ESTACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	25.0000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-020	LIBERACIÓN DE APLANADO DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS, POR PRESENCIA DE HUMEDAD Y DETERIOROS, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, A UNA ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA DE 5 M. INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS, DESCENSO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL ÁREA DE TRABAJO CON PALA Y/O ESCOBA DE SER NECESARIO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A 1RA ESTACIÓN. MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.5000
LIB-021	LIBERACIÓN DE MATERIAL ALEDAÑO EN ÁREA DE MECHINALES DE 20 X 20 CM Y UNA PZA PROFUNDIDAD DE 30 CM, PARA LIBERAR VIGAS, A UNA ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA DE 5 M. INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A 1RA ESTACIÓN. MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		14.0000
<b>302</b>	<b>TOTAL LIBERACION</b>		
<b>303</b>	<b>INTEGRACIONES</b>		
INT-031	MANTENIMIENTO DE VIGA DE MADERA DE 10X20 CM DE 3.00 M DE LARGO PROMEDIO, ML LIMPIEZA MANUAL MEDIANTE CEPILLOS, ACABADO CON PROTECTOR PARA MADERA CON CERA CWF-UV MARCA FLOOD A DOS MANOS EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE, APLICACIÓN POR IMPREGNACIÓN DE FUNGICIDA SAYER LACK Ó SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA CON BROCHA, TRABAJOS A UNA ALTURA DE MÁXIMA DE 5.00 M. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		60.0000
INT-032	INTEGRACIÓN DE VIGA DE MADERA DE PINO DE 10X20CM DE 3.50 M DE LARGO PROMEDIO PZA DE 1A CALIDAD, ESTUFADA, CANTEADA Y CEPILLADA; ACABADO CON PROTECTOR PARA MADERA CON CERA CWF-UV MARCA FLOOD A DOS MANOS EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE, APLICACIÓN POR IMPREGNACIÓN DE FUNGICIDA SAYER LACK Ó SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA CON BROCHA, TRABAJOS A UNA ALTURA DE MÁXIMA DE 5.00 M. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		7.0000
INT-033	INTEGRACIÓN DE MOLDURA DE MADERA ESTUFADA EN LECHO INFERIOR DE VIGA, DE ML MEDIDAS, 12 CM DE ALTO X 5 CM DE ANCHO EN EXTREMO SUPERIOR Y 2 CM DE ANCHO EN EXTREMO INFERIOR, DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LA EXISTENTE, ACABADO CON PROTECTOR PARA MADERA CON CERA CWF-UV MARCA FLOOD A DOS MANOS EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE, APLICACIÓN POR IMPREGNACIÓN DE FUNGICIDA SAYER LACK Ó SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA CON BROCHA, TRABAJOS A UNA ALTURA DE MÁXIMA DE 5.00 M. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		25.0000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-034	INTEGRACIÓN DE MECHINAL DE 20 X 20 CM Y 30 CM DE PROFUNDIDAD MEDIANTE LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 0.05 X 0.14 X 0.28 M, ASENTADAS Y JUNTEADAS CON MORTERO DE CALHIDRA-ARENA PROPORCIÓN 1:3 +10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 5.00 M. INCLUYE: CORTES DE PIEZAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS DE ÁREAS DE TRABAJO, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14.0000
INT-023	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS, A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3+10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 4.00 M. INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.5000
INT-024	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO DE 0.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN MURO, A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA CERNIDA PROPORCIÓN 1:1+10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, HASTA 4.00 M. LA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.5000
INT-025	INTEGRACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MATE PRO1000 EN MUROS, APLICADA A DOS MANOS EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE CON EL VISTO BUENO DE LA SUPERVISIÓN, APLICANDO PREVIAMENTE SELLADOR CLÁSICO 5x1 A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 9.00 M, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	737.0000
INT-035	INTEGRACIÓN DE TABIQUE DE BARRO EN LECHO INFERIOR DE CUBIERTAS, SOBRE VIGAS, DE MEDIDAS 14 X 28 X 3 CM. A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 5.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	25.0000
INT-036	REINTEGRACIÓN Y HABILITADO DE RIEL DE 1.80 M DE LARGO, PARA LÁMPARA TIPO SPOT DE 15 CM SOBREPUESTA, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 M, REALIZANDO LA RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE LAS LUMINARIAS EXISTENTES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	19.0000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-037	SUSTITUCIÓN DE FOCOS COLOCANDO FOCO LES 14 W LUZ BLANCA/ FRIA SANELEC 1334 PZA SIMILAR A LA EXISTENTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 M. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ANDAMIOS, PRUEBA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		19.0000
INT-038	REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO QUE COMPRENDE REVISIÓN DE TABLEROS DE PZA DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL, ASI COMO TABLEROS DERIVADOS, CIRCUITOS ALIMENTADORES, CIRCUITOS DERIVADOS DE ALUMBRADO, CONTACTOS, CONTROL DE ILUMINACIÓN EN BAÑOS, CORREDORES Y SEGUNDO PATIO, PARA VERIFICAR EL ESTADO QUE GUARDAN DICHAS INSTALACIONES Y SUS COMPONENTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
INT-039	SUSTITUCIÓN DE MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTA DE EMERGENCIA PZA CONSISTENTE EN BARRAS ANTIPÁNICO UNIVERSAL, 1 PUNTO LOCK, BARRAS DE ACERO INOXIDABLE TRÁFICO PESADO Y REINSTALACIÓN DE BARRAS ANTIPANICO Y SOLADUDURA DE BASE SUPERIOR. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		4.0000
<b>303</b>	<b>TOTAL INTEGRACIONES</b>		
<b>3</b>	<b>TOTAL CORREDORES PLANTA BAJA</b>		
<b>5</b>	<b>BAÑOS PLANTA ALTA</b>		
<b>501</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
PRE-005	PROTECCIÓN DE PISOS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS A ÁREAS DE TRABAJO, DESMONTAJE Y M2 DESCARGA, DE ESTRUCTURA METÁLICA, MEDIANTE BAJO ALFOMBRA Y TRIPLAY DE 9 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		67.0000
PRE-006	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PROTECCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, MEDIANTE M2 PLÁSTICO CAL. 600 SUJETADO CON CINTA POLIDUCTO O CINTA AZUL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, INCLUYE: MATERIALES, DESHABILITADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		3.2000
<b>501</b>	<b>TOTAL PRELIMINARES</b>		
<b>502</b>	<b>LIBERACIONES</b>		
3.1.001	LIBERACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE 30 X 20 CM DE HASTA 1.00CM DE ESPESOR, EN M2 PISOS Y MUROS, POR MEDIOS MANUALES SIN RECUPERACIÓN, CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE, CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS; ACARREO DE MATERIAL A 1RA. ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		81.0000
3.1.002	LIBERACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10CM DE ESPESOR, POR MEDIOS M2 MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS, ACARREO DE MATERIAL A 1RA. ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		41.0000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
3.1.003	LIBERACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIO DE DIFERENTES DIAMETROS (4" Y 2) EXISTENTES ML EN NÚCLEO SANITARIO, INCLUYE: LIBERACIÓN DE RELLENO DE 15 CM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS A 1A ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		19.0000
3.1.004	LIBERACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA HIDRAULICA EN DESHUSO DE 1/2" Y 3/4" EXISTENTES ML EN NÚCLEO SANITARIO, CON DISPAROS DE HASTA 1.00 M DE ALTURA SOBRE MUROS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS A 1A ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		17.0000
3.1.005	LIBERACIÓN DE RELLENO ALIGERADO DE HASTA 10 CM DE ESPESOR EN NÚCLEO M3 SANITARIO DE PLANTA ALTA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS A 1A ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		4.1000
3.1.006	LIBERACIÓN DE INSTALACIÓN SANITARIA, TAL COMO, COLADERAS, TAPONES REGISTRO, PZA CANALIZACIÓN; SIN RECUPERACIÓN, ACARREOS A 1A ESTACIÓN.		1.0000
3.1.007	LIBERACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TAL COMO, LUMINARIAS, CABLEADO, SAL CANALIZACIÓN, INTERRUPTORES, RECEPTACULOS; CON RECUPERACIÓN PARA SU FUTURA REINSTALACIÓN; ACARREANDO EL MATERIAL LIBERADO AL BANCO DE ACOPIO TEMPORAL A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50.00M, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 6.00M.		1.0000
3.1.008	LIBERACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE 0.90 X 1.80M POR MEDIOS MANUALES CON PZA RECUPERACIÓN PARA SU FUTURA REINSTALACIÓN, TRASLADO A ÁREA DE RESGUARDO TEMPORAL A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
3.1.009	LIBERACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS (WC) POR MEDIOS MANUALES, CON PZA RECUPERACIÓN PARA SU FUTURA REINSTALACIÓN, TRASLADO A ÁREA DE RESGUARDO TEMPORAL DENTRO DEL INMUEBLE A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		9.0000
3.1.010	LIBERACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS (LAVABO) POR MEDIOS MANUALES, CON PZA RECUPERACIÓN PARA SU FUTURA REINSTALACIÓN, ACARREANDO EL MATERIAL A ÁREA DE RESGUARDO TEMPORAL A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		4.0000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
3.1.011	LIBERACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS (ESPEJOS) POR MEDIOS MANUALES, SIN PZA RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: ACARREOS A 1RA. ESTACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
3.1.012	LIBERACIÓN DE MAMPARAS DE MADERA, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: ACARREOS A 1RA. ESTACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	34.0000
3.1.013	LIBERACIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA DE 23 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE, CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS. INCLUYE: ACARREOS A 1RA. ESTACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	11.9000
3.1.014	LIBERACIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE LAVABOS, DE 10CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES, CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE, CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS. INCLUYE: RETIRO DE FALDÓN DE MADERA, ACARREOS A 1RA. ESTACIÓN.	M2	2.7500
3.1.015	LIBERACIÓN DE APLANADO EN MAL ESTADO DE 5 CM DE ESPESOR EN MUROS, POR MEDIOS MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE, CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS A 1A ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	39.0000
2.1.1.010	LIBERACIÓN DE JUNTAS EN MURO DE MAMPOSTERÍA MIXTA DE 3 A 5 CM DE ANCHO MÁXIMO Y A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 5 CM, DE CEMENTO Y EN MAL ESTADO, EN ELEMENTOS DE CANTERA, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS, HASTA ENCONTRAR MATERIAL SÓLIDO, A UNA ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA DE 3.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, ACARREOS A 1A ESTACIÓN, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.0000
2.1.1.011	LIBERACIÓN DE REGISTRO DE 40 X 60 CM EN MAL ESTADO, FORJADO EN TABICÓN PZA PESADO, CON APLANADO INTERIOR. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1RA. ESTACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
LIB-040	LIBERACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE CANALETA FABRICADA EN TABLAROCA CON CANAL USG Y TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", CONDULETS, ABRAZADERAS Y CABLEADO, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 2.5 M. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	5.0000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-041	LIBERACIÓN CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE LUMINARIAS DE MEDIDAS 1.20 M DE PZA LARGO 20 CM DE ANCHO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		3.0000
LIB-045	LIBERACIÓN DE CADENA DE CONCRETO ARMADO, DE 15 X 20 CM, MEDIDAS PROMEDIO, ML POR MEDIOS MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE, CUIDANDO NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS. INCLUYE: ACARREOS A 1RA. ESTACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		7.0000
LIB-046	LIBERACIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR PROMEDIO ML POR MEDIOS MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE, CUIDANDO NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS. INCLUYE: ACARREOS A 1RA. ESTACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		7.0000
<b>502</b>	<b>TOTAL LIBERACIONES</b>		
<b>503</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>		
INT-041	INTEGRACIÓN DE FIRME DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE DE $F'c=150$ KG/CM <sup>2</sup> , INCLUYE: M2 MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		41.0000
2.1.2.2.023	INTEGRACIÓN DE RELLENO ALIGERADO DE TEPEXIL DE 7 A 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE: M3 MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		4.1000
2.1.2.2.021	INTEGRACIÓN DE MURO DE DUROCK CON POSTES Y CANAL GUÍA ESTRUCTURAL DE 6.35 M2 CON 6 REFUERZOS DE MADERA PARA FIJAR CANCELERÍA, FORRADO POR AMBAS CARAS TEIPIADO Y EMPASTADO BAJO PROCEDIMIENTO NORMAL. HASTA 2.40 M DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		27.5000
2.1.2.2.022	INTEGRACIÓN DE MESA DE LAVABOS DE 2.60 MT DE LARGO X 0.50 DE ANCHO X 0.90 MTS PZA DE ALTURA, A BASE DE PANEL DE CEMENTO PERMABASE DE 12.7 MM CON POSTES VIGA ESTÁNDAR CAL. 20 6.35X305 MM Y CANAL GUÍA ESTÁNDAR CAL. 22 6.35X305 MM, FORRADO POR AMBAS CARAS TEIPIADO Y EMPASTADO BAJO PROCEDIMIENTO NORMAL, CONSIDERANDO FALDÓN AL FRENTE PARA TAPAR TUBERÍAS Y DOS MURETES DE CARGA, CON DOBLE SUPERFICIE DE PERMABASE PARA EMPOTRAR LAVABOS FIJADOS CON TORNILLERÍA TIPO PUNTA DE BROCA A BASTIDOR REFORZADO CON CANAL USG, FORMANDO ÁNGULOS PARA MAYOR SOPORTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000





## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
2.1.2.2.019	INTEGRACIÓN DE BANCA DE MEDIDAS 0.50 M DE ANCHO X 1.25 M DE LARGO POR 0.40 M PZA DE ALTO, DE DUROCK CON POSTES Y CANAL GUÍA ESTRUCTURAL DE 6.35, FORRADO POR AMBAS CARAS TEIPIADO Y EMPASTADO BAJO PROCEDIMIENTO NORMAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.1000
2.1.2.2.007	INTEGRACIÓN DE JUNTAS DE 3 A 5 CM EN MURO DE MAMPOSTERIA MIXTA Y A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 5 CM, CON MORTERO DE CALHIDRA-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.0000
2.1.2.2.020	INTEGRACIÓN DE REGISTRO DE 60 X 90 CM, FORJADO EN TABICÓN PESADO, CON PZA APLANADO INTERIOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE 60 X 60 CM FÁBRICADO CON ÁNGULO DE 1 1/4", REFORZADO CON MALLA A CADA 10 CM Y LLAVE PARA AGARRADERA TIPO T ROSCABLE RETIRABLE PARA EVITAR OBSTACULOS EN PISO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000
INT-023	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS, A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3+10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 4.00 M. INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACION DEL ÁREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	21.0000
INT-024	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO DE 0.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN MURO, A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA CERNIDA PROPORCIÓN 1:1+10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL, HASTA 4.00 M. LA ALTURA MAXIMA DE TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACION DEL ÁREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	21.0000
INT-047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PTR DE 2" X 2" DE CAL. 16, DE 1.80 MTS, APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ANCLADO SOBRE DADO DE CONCRETO DE 25 CM, PARA SUJETAR MUROS DE CANTERA Y CREAR JUNTA CONSTRUCTIVA EN MURO DE CANTERA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.0000
503	TOTAL ALBAÑILERIA		
504	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA		



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PRE-020	EXCAVACIÓN DE CEPA PARA INSTALACIONES EN TERRENO TIPO II POR MEDIOS M3 MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2.6000
INT-040	INTEGRACIÓN DE CAMA DE ARENA PARA RECIBIR INSTALACIONES, RELLENANDO CEPAS M3 EN CAPAS DE 10CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.3600
2.1.2.2.017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA UNIVERSAL MARCA INTERCERAMIC, MODELO PZA V-530052-5, CON VÁLVULA ANTI OLORES Y CUBIERTA DECORATIVA.		3.0000
2.1.2.2.018	SALIDA PARA COLADERA CON TUBERÍA PVC DE 2", INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PZA CODOS, VALVULAS, TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		3.0000
2.1.2.2.015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC INFANTIL KIDDY, DE 2 PIEZAS, MODELO 501111001, PZA CONSIDERANDO LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		2.0000
2.2.2.1.017	REINTEGRACIÓN DE INODORO. INCLUYE: LA SUSTITUCIÓN DE HERRAJES Y DEMÁS PZA MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		8.0000
2.2.2.1.016	SALIDA PARA INODORO CON TUBERÍA PVC DE 4", INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SAL CODOS, VALVULAS, TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		10.0000
2.2.018	INTEGRACIÓN DE MINGITORIO SECO ECOLÓGICO MEDIANO REJILLA CERÁMICA BLANCO, PZA MARCA MAKECH. CONSIDERANDO LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		2.0000
2.2.2.1.018	SALIDA PARA MINGITORIO CON TUBERÍA PVC DE 2", INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SAL CODOS, VALVULAS, TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2.0000
2.1.2.2.010	REINTEGRACIÓN DE LAVABO EXISTENTE, CONSIDERANDO LOS MATERIALES NECESARIOS PZA PARA SU INSTALACIÓN, DESAGUE Y FUNCIONAMIENTO.		3.0000
2.1.2.2.011	SALIDA PARA LAVABO CON TUBERÍA PVC DE 2", INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SAL CODOS, VALVULAS, TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		3.0000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
2.2.2.1.024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO. ACCIONAMIENTO PZA DE VÁLVULA CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL. SEGURO ANTIRROBO. CONSUMO MÁXIMO DE AGUA 2 LT/ MIN. MARCA HELVEX, MODELO TV105-2 COLOR CROMO, CONSIDERANDO LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		3.0000
2.1.2.2.013	SALIDA PARA MONOMANDO CON TUBERÍA CPVC DE 1/2", INCLUYE: CORTES, SAL DESPERDICIOS, CODOS, VALVULAS, TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		3.0000
2.2.2.1.011	SALIDA PARA LLAVE DE SERVICIO A LIMPIEZA CON TUBERÍA CPVC DE 1/2", INCLUYE: SAL CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, VALVULAS, TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000
2.2.2.1.012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE PARA JARDÍN MARCA FLEXIMATIC, NIQUELADA PZA CON TUBERÍA CPVC DE 1/2", INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, VALVULAS, TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000
2.2.2.012	INTEGRACIÓN DE ESPEJO RECTANGULAR DE 2.30 X 0.85 M CON MARCO DE ALUMINIO, PZA EMPOTRADO EN MURO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
<b>504</b>	<b>TOTAL INSTALACIÓN HIDROSANITARIA</b>		
<b>505</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
2.2.2.3.012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-LS CAL. 14 MCA. IUSA O SIMILAR EN PRECIO ML Y CALIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS, INCLUYE: EMPALMES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		20.0000
2.1.2.1.001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-LS CAL. 12 MCA. IUSA O SIMILAR EN PRECIO ML Y CALIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS, INCLUYE: EMPALMES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		20.0000
2.2.2.3.002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-LS CAL. 10 MCA. IUSA O SIMILAR EN PRECIO ML Y CALIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS, INCLUYE: EMPALMES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		5.0000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
2.2.2.3.013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG CAL. 14 MCA. IUSA O SIMILAR EN PRECIO Y ML CALIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS, INCLUYE: EMPALMES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.9000
2.2.2.3.003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG CAL. 12 MCA. IUSA O SIMILAR EN PRECIO Y ML CALIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS, INCLUYE: EMPALMES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.9000
2.2.2.3.004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG CAL. 10 MCA. IUSA O SIMILAR EN PRECIO Y ML CALIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS, INCLUYE: EMPALMES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.9000
3.2.3.005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTORES BTICINO O SIMILAR EN PRECIO Y PZA CALIDAD, INCLUYE: CHALUPAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
2.2.2.3.005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS MARCA BITICHINO O PZA SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, INCLUYE: CHALUPAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		2.0000
2.2.2.3.006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJAS GALVANIZADAS CONDULET TIPO LB, LR, TA; CON PZA TAPA Y EMPAQUES; A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		3.0000
2.2.2.3.008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM ML 3/4", FIJADO A MURO A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 10.00 MTS, INCLUYE: CODOS, CONECTORES, ABRAZADERAS, PIJAS, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		4.0000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
2.2.2.3.009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 12.5 MM 1/2" FIJADO A MURO, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 10.00 MTS, INCLUYE: CODOS, CONECTORES, ABRAZADERAS, PIJAS, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2.0000
2.2.2.3.015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 25 MM 1", ML A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 10.00 MTS, INCLUYE: CODOS, CONECTORES, ABRAZADERAS, PIJAS, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2.0000
2.2.2.3.010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA POLIFLEX CORRUGADA, DE 3/4" . INCLUYE: ML CODOS, CONECTORES, ABRAZADERAS, PIJAS, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO Y DESHABILITADO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	7.0000
2.2.2.3.011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA DE LA MARCA TECNOLITE O SIMILAR, MODELO PZA 18T8LED120MV40CT, LÁMPARA DE INTERIOR (TUBULAR LED), LUZ BLANCA NEUTRA, 4000 K, TERMINADO TRANSPARENTE; FLUJO LUMINOSO 1600 LM, VIDA ÚTIL 20000 H; BASE/CASQUILLO G13; DISTRIBUCIÓN DE LUZ DIRECCIONAL; POTENCIA 18 W, SOBRE MURO DE DUROCK. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA.		5.0000
2.2.2.3.025	REHUBICACIÓN DE TABLERO ELECTRICO EXISTENTE DE 30 POSICIONES, CON REAJUSTE PZA DE CABLEADO Y CANLIZACIÓN. INCLUYE: DESMONTAJE DE EXISTENTE, ELEMENTOS DE SUJECION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000
<b>505</b>	<b>TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
<b>506</b>	<b>ACABADOS</b>		
3.2.4.001	INTEGRACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE, ANTIHONGOS, EN MUROS, COLOR M2 DETERMINADO POR SUPERVISIÓN APLICADA DE FORMA MANUAL CON BROCHA. A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJOS DE 6.00M.		21.0000
3.2.4.002	INTEGRACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE, ANTIHONGOS, EN PLAFONES, COLOR M2 DETERMINADO POR SUPERVISIÓN APLICADA DE FORMA MANUAL CON BROCHA. A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJOS DE 6.00M.		47.0000



## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

## PROGRAMA:

BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES


MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
2.1.2.2.009	INTEGRACIÓN DE LOSETA MODELO BRERA TAUPE DE 60 X 60 CM, PRIMERA CALIDAD, MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON PEGAZULEJO O CREST BLANCO Y BOQUILLA DE 3 MM. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	41.0000
INT-043	INTEGRACIÓN DE ZOCLO DE 10 CM CON LOSETA, ASENTADO CON PEGAZULEJO O CREST BLANCO Y BOQUILLA DE 3 MM. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	35.0000
2.2.2.4.006	INTEGRACIÓN DE MAMPARAS PARA MÓDULOS DIVISORIOS DE BAÑOS Y MINGITORIOS, DE ACERO INOXIDABLE CAL. 22, FABRICADA TIPO TAMBOR CON MARCO INTERNO DE LÁMINA CAL. 20 CON DOBLECES SUPERIORES E INFERIORES PARA MAYOR RESISTENCIA, CON ALMA DE POLIESTIRENO PEGADO CON ADHESIVO DE POLIURETANO; REMATE DE ACERO INOXIDABLE EN 4 LADOS PARA MAYOR RESISTENCIA; SUJECCIÓN MEDIANTE PLACAS INOXIDABLES HACIA PARED Y SOLDADURAS ESPECIALES HACIA LOS SOPORTES FRONTALES. SOPORTES FRONTALES TIPO TAMBOR DE LÁMINA CAL. 18 CON DOBLE BASTIDOR DE LÁMINA DOBLADA, INTERIOR RELLENO DE POLIESTIRENO, PIEZAS SUJETADAS CON SOLDADURAS ESPECIALES DE ALTA FRECUENCIA. PIEZAS FIJADAS MEDIANTE BASES TUBULARES DE 1 1/4" ESPESOR 1/16", CON PLACAS DE CIMENTACIÓN DE 15 X15 CM EN PLACA INOXIDABLES ¼" CON 6 TAQUETES DE EXPANSIÓN COLOCADAS EN CONCRETO FIRME, PREVIO A LA COLOCACIÓN DE LAS LOSETAS. INCLUYE: MATERIALES DE ANCLAJE, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	22.2500
3.2.4.004	INTEGRACIÓN DE PUERTA PARA MÓDULOS DE BAÑOS DE 0.65 M X 1.70 M DE ALTURA, DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 TIPO 430 ACABADO P3, CON DOBLECES TIPO CAJA PARA FORMAR UN BASTIDOR INTERIOR DOBLE REFORZADO Y ACABADO; RELLENO DE POLIESTIRENO DE 3CM DE ESPESOR FIJADO MEDIANTE ADHESIVO DE POLIURETANO; MANIJA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8 Y CONTRACHAPA (SEGURO TIPO PASADOR REFORZADO PARA CIERRE INTERNO). INCLUYE: BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES DE ANCLAJE, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.0000
2.2.012	INTEGRACIÓN DE ESPEJO RECTANGULAR DE 2.30 X 0.85 M CON MARCO DE ALUMINIO, PZA EMPOTRADO EN MURO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
3.2.4.008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE PINO CON FIJO EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.30 M DE ALTURA Y 2.10 DE ALTURA EFECTIVA X 1.06 M DE ANCHO, DISEÑO ENTABLERADO CON SEIS SECCIONES DE CRISTAL ESMERILADO DE MEDIDAS 0.33 X 0.4 M, ABATIBLE A AMBOS LADOS, SIN CHAPA. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.0000



**OAXACA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**PATRIMONIO CULTURAL**  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL  
DEL ESTADO DE OAXACA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA:  
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN VALLES  
CENTRALES

MUNICIPIO: 067- OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0001- OAXACA DE JUÁREZ

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
3.2.4.009	REINTEGRACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE 0.90 X 1.80 M. ACARREANDO MATERIAL A PZA ÁREA DE RESGUARDO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50.00M. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.0000
506	TOTAL ACABADOS		
5	TOTAL BAÑOS PLANTA ALTA		

ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ

DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA