
		CATÁLOGO DE CONCEPTOS	
EJERCICIO FISCAL 2025			
<b>PROGRAMA:</b> <b>BENEFICIADA</b> RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO SÍMBOLOS PATRIOS, HEROÍCA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA.			
<b>LOCALIDAD:</b> 0001-HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA		<b>REGIÓN</b>	ISTMO
<b>MUNICIPIO:</b> 043 - HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA		<b>ESTADO:</b>	020 OAXACA
<b>DISTRITO:</b> 0001-HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA			


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
<b>A</b>	<b>PORTAL SIMBOLOS PATRIOS</b>		
<b>A1</b>	<b>INTEGRACIONES</b>		
ALB-SIM-100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, PARA FIRME EN ENTREPISO A A UNA ALTURA M2 PROMEDIO DE LOS TRABAJOS DE 5.00 M INCLUYE: ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		477.0500
hab-sim-001	HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8"), EN ENTREPISO A UNA ALTURA PROMEDIO DE LOS TRABAJOS DE KG 5 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1,104.6300
ALB-SIM-01R	RELLENO DE TEPEZIL PARA NIVELACIÓN EN LOSA DE ENTREPISO , A UNA ALTURA PROMEDIO DE LOS TRABAJOS DE 5 M3 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, CAMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		29.0800
ALB-SIM-008	CONCRETO DE FC=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA , EN ENTREPISO, A UNA ALTURA PROMEDIO DE LOS TRABAJOS DE M3 5.00 M INCLUYE: <b>ACARREOS</b> DE MATERIALES, COLADO, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		23.8500
ALB-SIM-MU1	INTEGRACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14.00 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON M2 MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE MEZCLA, CREANDO MUELEOS CON LAS PIEZAS EXISTENTES, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 4.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		59.8000
ALB-SIM-MU2	INTEGRACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 21.00 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON M2 MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE MEZCLA, CREANDO MUELEOS CON LAS PIEZAS EXISTENTES, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 4.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		21.6500
SIM-ACA-006	INTEGRACIÓN DE PULIDO INTEGRAL EN FIRME DE CONCRETO CON ADITIVO EN BULTO Y COLOR PARA CEMENTO M2 (ROJO OXIDO), INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		477.0600
ALB-SIM-010	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3.00 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PORP. M2 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 3.60 M. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1,251.3400
ALB-SIM-011	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO EN MUROS DE 0.5 CM. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PORP. M2 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 3.60 M. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1,251.3400
ALB-SIM-M-01	LOSA PARA MESA DE LAVABO O TARJA DE 0.12 MTS DE <b>ESPESOR</b> , DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLA M2 ELECTROSOLDADA DE 66-10-10 Y REFUERZO DE VARILLA DE 3/8 , ACABADO CON PULIDO ROJO OXIDO, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, HABILITADO, COLADO, VIBRADO, DECIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		3.9500

		<b>CATÁLOGO DE CONCEPTOS</b>	
<b>EJERCICIO FISCAL 2025</b>			
<b>PROGRAMA:</b> <b>BENEFICIADA</b> RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO SÍMBOLOS PATRIOS, HEROÍCA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA.			
<b>LOCALIDAD:</b> 0001-HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA		<b>REGIÓN</b>	<b>ISTMO</b>
<b>MUNICIPIO:</b> 043 - HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA		<b>ESTADO:</b>	<b>020 OAXACA</b>
<b>DISTRITO:</b> 0001-HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA			


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
SIM-ACA-007	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS A DOS MANOS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 3.60 M M2 INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1,251.3400
SIM-ACA-115A	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN PLAFÓN A DOS MANOS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 3.60 M M2 INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		477.0600
INT-SIM-CA1	ENCAMIZADO DE MUROS POR MEDIO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ANCLADA CON VARILLA DE 1/2" A CADA M2 1.00 MT A TRES BOLILLOS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.60 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, ELABORACION DE BARRENOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		58.8100
INT-SIM-K01	CASTILLO DE 15.00 X 20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADA CON 4 ML VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO.3 A CADA 15 CM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, LIPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		97.2000
INT-SIM-CC1	CADENA DE 15.00 X 20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADA CON 4 ML VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO.3 A CADA 15 CM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLDADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		133.9300
INT-SIM-HUM	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESHUMIFICADOR HISENSE BLANCO 50 PINTAS MODELO DH50K1W 110V, INCLUYE: PZA MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		8.0000
SIM-HERR-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADRADO METALICO DE 1/2", PARA JUNTA CONSTRUCTIVA COMO NIVEL Y DIVISIÓN ML DE FIRME, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		374.5800
<b>A1</b>	<b>TOTAL INTEGRACIONES</b>		
<b>A2</b>	<b>INST. ELECTRICA</b>		
SIM-ELE-002	SALIDA ELECTRICA Y LUMINARIA TIPO COLGANTE VINTAGE DE PLACA CAL.14 NEGRO MATE (DE ACUERDO A DISEÑO DE PZA PROYECTO) Y FOCO LED PHILIPS LUZ FRÍA A19 12W O DE CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: CABLE DE USO RUDO 3H-12 DE 1.50 MTS DE DESARROLLO, SOQUET DE BAQUELITA, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		190.0000
SIM-ELE-QO-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGAS TIPO QOD2F, 1F-2H, 120 / 240V, INCLUYE: MATERIAL, PEINADO DE PZA CABLEADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		5.0000
SIM-QO-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGAS TIPO QOD4F, 1F-3H, 120 / 240V, INCLUYE: MATERIAL, PEINADO DE PZA CABLEADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		5.0000
SIM-QO-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGAS TIPO QOD6F, 2F-3H, 120 / 240V, INCLUYE: MATERIAL, PEINADO DE PZA CABLEADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2.0000
SIM-QO-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGAS TIPO QOD8F, 1F-2H, 120 / 240V, INCLUYE: MATERIAL, PEINADO DE PZA CABLEADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000

		<b>CATÁLOGO DE CONCEPTOS</b>  <b>EJERCICIO FISCAL 2025</b>	
<b>PROGRAMA:</b> <b>BENEFICIADA</b> RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO SÍMBOLOS PATRIOS, HEROÍCA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA.			
<b>LOCALIDAD:</b> 0001-HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA		<b>REGIÓN</b>	<b>ISTMO</b>
<b>MUNICIPIO:</b> 043 - HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA		<b>ESTADO:</b>	<b>020 OAXACA</b>
<b>DISTRITO:</b> 0001-HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA			



**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
SIM-1P15A-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1PX15 A, INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS, MANO PZA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		27.0000
SIM-1P20A-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1PX20 A, INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS, MANO PZA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		20.0000
SIM-QO-32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TABLERO QO320L125G CON ZAPATAS PRINCIPALES 3F-4H, 120V, CLASE 1130 INCLUYE: PZA MATERIAL, PEINADO DE CABLEADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000
SIM-2P20A-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2PX 20 A, INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS, MANO PZA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		5.0000
SIM-2P15A-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2PX 15 A, INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS, MANO PZA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2.0000
SIM-CON-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC PESADO (1"), INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, CORTES, ML DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		260.0000
SIM-TUB-34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC PESADO (3/4"), INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, CORTES, ML DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		218.0000
SIM-TUB-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC PESADO (2"), INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, CORTES, ML DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		6.0000
SIM-THW-4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-AWG CAL. 4, INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE ML OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		20.0000
SIM-THW-8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-AWG CAL. 8, INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE ML OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		287.0000
SIM-THW-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-AWG CAL. 10, INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE ML OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		814.0000
SIM-THW-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-AWG CAL. 12, INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE ML OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		774.0000
SIM-THW-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-AWG CAL. 14, INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE ML OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		225.0000
SIM-3P70A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3PX 70A, INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS, MANO PZA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000

 <b>OAXACA</b> GOBIERNO DEL ESTADO		<b>PATRIMONIO CULTURAL</b> INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS			
EJERCICIO FISCAL 2025			
<b>PROGRAMA:</b>			
<b>BENEFICIADA</b> RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO SÍMBOLOS PATRIOS, HEROÍCA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA.			
<b>LOCALIDAD:</b> 0001-HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA		<b>REGIÓN</b>	ISTMO
<b>MUNICIPIO:</b> 043 - HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA		<b>ESTADO:</b>	020 OAXACA
<b>DISTRITO:</b> 0001-HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA			

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
SIM-TUBG-001	TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO 3/4, EN PLAFÓN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, ML DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		437.0000
SUM-REG-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1", INCLUYE: MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE PZA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		289.0000
<b>A2</b>	<b>TOTAL INST. ELECTRICA</b>		
<b>A3</b>	<b>INST. HIDROSANITARIA</b>		
SIM-HID-002	SALIDA HIDRAULICA DE 1/2" CON TUBO TIPO PP-R PARA LAVABO O TARJA (AGUA FIRA O CALIENTE), INCLUYE: SAL MATERIAL, REDUCCION, CODOS, VALVULA, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		7.0000
SIM-HID-003	SALIDA HIDRAULICA DE 1/2" CON TUBO TIPO PP-R PARA W.C, INCLUYE: MATERIAL, REDUCCION, CODOS, VALVULA, SAL PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		6.0000
SIM-SAN-003	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO O TARJA CON TUBO TIPO PVC SANITARIO DE 50 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: SAL MATERIAL, TUBERIA, CODOS, COPLES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN.		7.0000
SIM-SAN-004	SALIDA SANITARIA PARA W.C. CON TUBO TIPO PVC SANITARIO DE 100 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, TUBERIA, SAL CODOS, COPLES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN.		6.0000
SIM-SAN-005	SALIDA SANITARIA PARA MIGITORIO CON TUBO TIPO PVC SANITARIO DE 50 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, SAL TUBERIA, CODOS, COPLES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN.		2.0000
HI-02-03	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PP-R HIDRÁULICO DE 1/2", INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, ML CORTES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		11.3000
HI-02-04	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PP-R HIDRÁULICO DE 1", INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, ML CORTES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		107.5300
12105-002	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, M MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		15.1500
12105-003	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, M MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TO DO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..		10.0000
12105-004	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, M MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		16.0000
<b>A3</b>	<b>TOTAL INST. HIDROSANITARIA</b>		
<b>A4</b>	<b>AZOTEA OBRA CIVIL</b>		
ALB-SIM-01R	RELLENO DE TEPEZIL PARA NIVELACIÓN EN LOSA, INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, COMPACTADO POR MEDIOS M3 MANUALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		63.8400

 <b>OAXACA</b> <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	 <b>PATRIMONIO CULTURAL</b> <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>
<b>CATÁLOGO DE CONCEPTOS</b>	
<b>EJERCICIO FISCAL 2025</b>	
<b>PROGRAMA:</b>	
<b>BENEFICIADA</b> RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO SÍMBOLOS PATRIOS, HEROÍCA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA.	
<b>LOCALIDAD:</b> 0001-HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	<b>REGIÓN</b> ISTMO
<b>MUNICIPIO:</b> 043 - HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	<b>ESTADO:</b> 020 OAXACA
<b>DISTRITO:</b> 0001-HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
ALB-SIM-100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, CORTES, M2 TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENT, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		700.6300
ALB-SIM-008	CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, M3 PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..		35.0300
IMP-SIM-001	IMPERMIABILIZANTE ASFALTICO LIQUIDO EN PISO DILUIDO 50/50 CON GASOLINA, APLICADO CON RODILLO O BROCHA, M2 INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		700.6300
ALB-SIM-M01	INTEGRACIÓN DE LADRILLO MEDIA TABLA EN AZOTEA DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 15 CMS X 30 CMS DE 3 CMS DE M2 ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE MEZCLA, INCLUYE:MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		700.6300
<b>A4</b>	<b>TOTAL AZOTEA OBRA CIVIL</b>		
<b>A5</b>	<b>ACARREOS Y LIMPIEZAS</b>		
ACA-SIM-001	ACARREO EN CARRETILLA A 2DA ESTACIÓN DE 20 M., DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE M3 OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		140.0500
ACA-SIM-0A1	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: M3 CARGA MANUAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		140.0500
LIM-SIM-0A1	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,177.6800
<b>A5</b>	<b>TOTAL ACARREOS Y LIMPIEZAS</b>		
<b>A</b>	<b>TOTAL PORTAL SIMBOLOS PATRIOS</b>		

ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA