
	OAXACA <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	PATRIMONIO CULTURAL <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>	CATÁLOGO DE CONCEPTOS EJERCICIO FISCAL 2025
PROGRAMA: BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA			
LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA		REGIÓN: VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA		ESTADO: 020 OAXACA	
DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA			


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN		
A01	CUBIERTA EDIFICIO PRINCIPAL		
A0101	PRELIMINARES		
PRE-CUB-01	Realización de prueba de identificación de componentes en el recubrimiento de la lámina mediante la reacción química de precipitación de yoduro de plomo (II), a base de la preparación del área muestreable con el disolvente adecuado, aplicación de la solución de yoduro de potasio en la muestra, observación en sitio de la reacción química y análisis para determinar la concentración de plomo, a una altura de trabajo de 15.00 m. Incluye: equipo de seguridad resistentes a productos químicos (mascarilla o purificador de aire de cara completa, overoles desechables, guantes de nitrilo o de uso rudo, botas exteriores con cambrillón y punta de acero, casco protector), manejo especial de los residuos de la prueba, herramientas, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000
PRE-CUB-02	Limpieza preliminar para eliminar suciedad y corrosión superficial del área de trabajo mediante agua a presión, a una altura de trabajo de 15.00 m. Incluye: equipo de seguridad resistentes a productos químicos (mascarilla o purificador de aire de cara completa, overoles desechables, guantes de nitrilo o de uso rudo, botas exteriores con cambrillón y punta de acero, casco protector), herramientas, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,045.8500
A0101	TOTAL PRELIMINARES		
A0102	LIBERACIONES		
LIB-CUB-01	Liberación de cinta impermeable auto adhesiva (lámina protectora de aluminio con recubrimiento bituminoso auto adherible) de 20 cm de ancho y 3 mm de espesor promedio, en cubierta de ex-fabrica, únicamente lo que este falsamente adherido a la superficie, por medios manuales con cortes mediante cutter, rasquetas metálicas y cuñas metálicas como preparación para recibir impermeabilización nueva a una altura de 15.00 m. Incluye: limpieza del área de trabajo, herramientas, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	1,615.5000
A0102	TOTAL LIBERACIONES		
A0103	INTEGRACIONES		
INT-CUB-01	Integración de juntas en uniones de lámina de cubierta principal de 20 cm de ancho conforme al desarrollo de la lámina en ambos sentidos a base de: tres (3) capas del impermeabilizante acrílico elaston 8 blanco / gris doble acción o similar en calidad, alternado con una capa de membrana de refuerzo intermedio (impercoat refuerzo quimiflex 65 o similar en calidad) en bandas de 20 cm de ancho, a una altura de trabajo de 15.00 m. Incluye: calafateo de puntos críticos, sellador (elaston primario) herramientas, mano de obra, material, equipo, andamios, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ML	2,156.3000
INT-CUB-02	Integración de sellador en remaches existentes en juntas horizontales de lámina a base de silicón transparente resistente a altas temperaturas marca Juntasil o similar en calidad que cumpla con las mismas características, formando un punto de masilla sobre cada remache, a una altura de trabajo de 15.00 m. Incluye limpieza y preparación de la superficie, materiales, andamios, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo los trabajos.	M2	1,045.8500

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO		PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS			
EJERCICIO FISCAL 2025			
PROGRAMA:			
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA			
LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA		REGIÓN	VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA		ESTADO:	020 OAXACA
DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA			


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN		
A0103	TOTAL INTEGRACIONES		
A01	TOTAL CUBIERTA EDIFICIO PRINCIPAL		
A02	RESIDENCIAS		
A0201	PRELIMINARES		
PRE-RE-01	Habilitado y deshabilitado plataforma de 1.22 x 4.80 x 5.00 m de alto para acceso a cubierta de residencias, mediante puntales en sentido vertical y contraventeos a base de polines de 2a de 3" x 3", empalmes y encachetados con duela de 2a de 1 1/4". Incluye: empalmes de madera, uniones de madera a base de clavos de diferentes medidas, alambre recocado necesario para fijar fuertemente la madera, recortes, desperdicios, acarreos, materiales, andamios, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000
PRE-RE-02	Escalera de obra de 11.30 x 1.20 x 6.00 m de alto para acarreo de material hacia área de azotea, a base de 27 escalones de 0.10 m de ancho y 1.25 m de largo, elaborados con duelas de 4" y polines de 3" x 3" y 3 descansos elaborados con triplay de 19 mm de espesor y polines de 3" x 3", de dimensiones de un ancho de 1.22 m y un largo desde 1.22 m hasta 1.94 m, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: habilitado y deshabilitado de escalera, materiales, retiros de material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000
PRE-RE-03	Elaboración de cala arquitectónica en cubiertas para determinar sistema constructivo, realizado en capas con marro y cincel, retirando sistema impermeabilizante y entortado, de una sección 0.30 m de largo x 0.30 m de ancho x 0.20 m de profundidad. Incluye: corte de disco en perímetro para evitar vibraciones, mano de obra equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.0000
PRE-RE-04	Limpieza del área de trabajo mediante el retiro de acumulamiento de aguas, lodos y vegetación que se almacenaron en el lugar, mediante escoba, pala y cuñas metálicas, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreos del material hasta el lugar indicado por la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	265.0000
PRE-RE-05	Habilitado y deshabilitado de cubierta provisional a base de lona cal. 610 de 18 onzas de la marca Forto Flex o similar en calidad y estructura de madera de pino de 3ra, polines, puntales, largueros y arrastres de polín 4", contraventeos con duela de 3/4 " y tensores de cuerda de plástico, a una altura de 8.00 m. Incluye: acarreos, cortes, andamios, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	M2	165.0000
A0201	TOTAL PRELIMINARES		

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO		PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS			
EJERCICIO FISCAL 2025			
PROGRAMA: BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA			
LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA		REGIÓN VALLES CENTRALES	ESTADO: 020 OAXACA
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA			
DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA			


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN		
A0202	LIBERACIONES		
LIB-RE-01	Liberación y cancelación de línea eléctrica existente para conexión de antiguos calentadores eléctricos en ML azotea sin recuperación, por medios manuales, cuidando no dañar la estructura adyacente, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: liberación de cableado, liberación de tubería conduit de 3/4" y conduit flexible metálico de 1/2" centro de carga, pastillas, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.		57.0000
LIB-RE-02	Liberación y desconexión con recuperación de calentadores solares de 20 tubos, de dimensión 1.10 m de PZA longitud x 1.85 m de ancho, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: mano de obra, herramienta, acarreo a zona de resguardo dentro del inmueble, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.		5.0000
LIB-RE-03	Liberación de ramaleo hidráulico de PPR sobre azotea, con recuperación de las piezas en buen estado, a una ML altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: liberación de accesorios, herrajes, mano de obra, herramienta, consumibles, acarreo a área de resguardo indicado por la supervisión, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.		88.3200
LIB-RE-04	Liberación de cubierta de 0.10 m de espesor a base de Panel W y puntales de perfil redondo de 1 1/2" de 1.00 M2 m de alto, en mal estado sin recuperación, a golpe rasante cuidando no dañar la estructura adyacente, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		15.9200
LIB-RE-05	Liberación de placas de concreto en azotea sin recuperación, de dimensión 45 x 45 cm x 10 cm, por medios PZA manuales con marro y cincel a golpe rasante, cuidando no dañar la estructura adyacente, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.		7.0000
LIB-RE-06	Liberación de membrana impermeabilizante a base de lona calibre 600, por medios manuales mediante M2 rasquetas metálicas y cuñas metálicas, cuidando no dañar el muro y losa, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución		265.0000
LIB-RE-07	Liberación de domos de iluminación y ventilación fracturados hechos a base de cristal transparente de 6 mm, M2 de dimensión 1.60 m x 0.60 m promedio, mediante retiro de sello de silicón con navajas y cuñas metálicas, cuidando no dañar estructuras adyacentes, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: mano de obra, herramienta, material, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.		4.0400

		CATÁLOGO DE CONCEPTOS EJERCICIO FISCAL 2025	
PROGRAMA: BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA			
LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA		REGIÓN VALLES CENTRALES	ESTADO: 020 OAXACA
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA			
DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA			


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN		
LIB-RE-08	Liberación de mosquiteros hechos a base de marco de aluminio color natural y tela mosquitera, de dimensiones promedio, de 1.60 m de longitud promedio x 0.15 m de altura, por medios manuales mediante el retiro de remaches y/o tornillos con taladro con brocas para metal, cuidando no dañar estructuras adyacentes, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye mano de obra, herramienta, materiales, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	34.0000
LIB-RE-09	Liberación de entortado en mal estado de hasta 5 cm de espesor, por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante, cuidando no dañar la estructura inferior o piezas adyacentes, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	265.0000
LIB-RE-10	Liberación de aplanado en pretil de cal-arena de 2.50 cm de espesor promedio, por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante cuidando no dañar la estructura, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	79.5800
LIB-RE-11	Liberación de enladrillado de 3 cm de espesor promedio a base de tabique de barro rojo recocido media tabla sobre pretil, de dimensión 14 x 28 x 3 cm de espesor, por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante, cuidando no dañar estructuras adyacentes, a una altura máxima de trabajo de 6.00 m. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	45.8900
LIB-RE-12	Desazolve de bajantes pluviales de tubo de PVC de 4", mediante la exploración de la tubería hasta llegar al atasco de material orgánico, por medios manuales con varilla metálica y guía flexible de acero, cuidando no dañar estructuras adyacentes, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye mano de obra, herramienta, materiales, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.0000
A0202	TOTAL LIBERACIONES		
A0203	CONSOLIDACIONES		
CON-RE-01	Rehabilitación de domos de iluminación y ventilación de cristal transparente de 6mm de espesor, de dimensión desde 1.50 hasta 2.00 m de largo por 0.50 m de ancho, mediante la liberación de piezas de cristal existentes para su posterior colocación. Incluye: retiro de juntas de silicón, retiro de residuos orgánicos, limpieza del cristal, integración de juntas de silicón, nivelación y reintegración de la pieza, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	24.0000
A0203	TOTAL CONSOLIDACIONES		
A0204	INTEGRACIONES		
INT-RE-01	Integración de entortado de mortero en losa de azotea de residencias, nivelando la superficie horizontal para dar pendiente a bajada de aguas pluviales con un espesor promedio de 2 a 3 cm., a base de mortero cal hidra - arena prop. 1:2 + 10% de cemento por volumen de cal + 2% de impermeabilizante integral por volumen de cemento, a una altura de trabajo máxima de 6.00 m, incluye: nivelación, maestras, materiales, acarreo horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación, retiro de material sobrante, curado, mano de obra, herramienta, artesa para mezcla, testigos, equipo, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	265.0000

	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS	
EJERCICIO FISCAL 2025	
PROGRAMA: BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA	
LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA	REGIÓN VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA	ESTADO: 020 OAXACA
DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA	


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN			
INT-RE-02	Integración de aplanado base en pretil, con mortero cal-arena prop. 1:3 más 10% de cemento por volumen de cal y acabado fina, a base de mortero cal-arena prop. 1:1 + 10% de cemento por volumen de cal + 5% de impermeabilizante integral por volumen de cemento, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: preparación del área de trabajo, materiales, acarreo horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	95.4700
INT-RE-03	Integración de enladrillado sobre pretil de 3cm de espesor, a base de tabique de barro rojo recocido media tabla de dimensiones 14 x 28 x 3 cm de espesor asentado con mortero cal hidra arena prop. 1:2 + 10% de cemento por volumen de cal + 2% de impermeabilizante integral por volumen de cemento y juntado con mortero cal hidra arena prop. 1:1 + 10 % de cemento por volumen de cal + 2% de impermeabilizante integral por volumen de cemento, a una altura máxima de trabajo de 6.00 m. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, acarreo horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	45.8900
INT-RE-04	Integración de chaflán de 10 x 10 cm, a base de mortero proporción 1:3 + 10 % de cemento por volumen de cal. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	159.1300
INT-RE-05	Integración de muertos de concreto reforzado colocadas en losa de azotea para sostener tendido de tuberías, en piezas de dimensión 30 x 20 x 20 cm de espesor f'c= 250 kg/cm2 resistencia normal t.m.a. 3/4", armada con malla electrosoldada 6-6, 10/10, asentadas con mortero cemento - arena, prop. 1:3, acabado escobillado, a una altura de trabajo de 6.00 m. incluye: cimbra, nivelación, herramienta, materiales, mano de obra, acarreo horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	15.0000
INT-RE-06	Integración de impermeabilizante prefabricado app de 4.00 mm de espesor de la marca Imperquimia o similar en calidad con acabado en la cara superior con gravilla color terracota con garantía de 7 años con imprimador asfáltico impercoat de impermequimia o similar en calidad dejando secar la superficie para sellar las fisuras de la superficie con cemento plástico impercoat at de la marca impermequimia o similar en calidad; posteriormente se deberá aplicar por termofusión el impermeabilizante debiendo colocar en forma perpendicular a la pendiente de la cubierta dejando un traslape de 10 cm entre cada unión del sistema de impermeabilización, a una altura promedio de trabajo de 6.00 m. Incluye: materiales, acarreo horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación, combustibles, desperdicios, detallado de uniones y fronteras del área impermeabilizada, equipo y herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	265.0000
INT-RE-07	Integración de impermeabilizante elastomérico en pretil, con resina acrílica top 7 años de la marca Comex o similar en calidad, en muro interior de pretil, aplicado a dos capas por medios manuales con brocha y rodillo, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: preparación del área de trabajo, materiales, acarreo horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	55.7000

	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS	
EJERCICIO FISCAL 2025	
PROGRAMA: BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA	
LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA	REGIÓN VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA	ESTADO: 020 OAXACA
DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA	


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN		
INT-RE-08	Reinstalación de calentador solar de 20 tubos de dimensión 1.10 m de longitud x 1.85 m de ancho, previamente recuperado. Incluye: mano de obra, herramienta, consumibles, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad, acarreo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	5.0000
INT-RE-09	Reintegración de ramaleo hidráulico de PPR Ø 3/4" - 1 1/2' para alimentación de calentadores solares existente previamente liberado, incluye: unión por termofusión de las piezas, mano de obra, materiales, herramienta, consumibles, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	88.3200
INT-RE-10	Integración de rejilla metálica de dimensiones 20 cm x 14 cm en bajante pluvial de losa de azotea, a base de marco de solera de acero inoxidable de 1/2" x 3/16" y lámina de acero inoxidable con micro perforaciones a láser, anclada a muro de pretil. Incluye: mano de obra, herramienta, materiales, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.0000
INT-RE-11	Integración de domos de iluminación y ventilación de dimensión 1.60 m x 0.60 m promedio, hechos a base de cristal transparente de 6 mm de espesor, con película de protección transparente, asentados sobre cinta doble cara de 1/4" x 1/4". a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: juntas de silicona, nivelación e integración de la pieza, mano de obra, herramienta, material, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4.0400
INT-RE-12	Integración de mosquiteros a base de marco de aluminio anodizado color natural y malla mosquitera de fibra de vidrio color negra (abertura 1.2 mm x 1.2 mm), desde 0.80 m promedio hasta 1.00 m de largo promedio por 0.15 m de alto promedio, sujetado con taquetes expansivos y pijas de acero de 2". Incluye: remaches con taladro para brocas metálicas, mano de obra, herramienta, materiales, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.0000
INT-RE-13	Integración de mosquiteros a base de marco de aluminio anodizado color natural y malla mosquitera de fibra de vidrio color negra (abertura 1.2 mm x 1.2 mm), desde 1.30 m. promedio hasta 1.50 m de largo promedio por 0.15 m de alto, sujetado con taquetes expansivos y pijas de acero de 2". Incluye: remaches con taladro para brocas metálicas, mano de obra, herramienta, materiales, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.0000
INT-RE-14	Integración de mosquiteros a base de marco de aluminio anodizado color natural y malla mosquitera de fibra de vidrio color negra (abertura 1.2 mm x 1.2 mm), de 1.85 de largo promedio por 0.15 m de alto promedio, sujetado con taquetes expansivos y pijas de acero de 2". Incluye: remaches con taladro para brocas metálicas, mano de obra, herramienta, materiales, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.0000
A0204	TOTAL INTEGRACIONES		
A02	TOTAL RESIDENCIAS		

	OAXACA <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	PATRIMONIO CULTURAL <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>	CATÁLOGO DE CONCEPTOS EJERCICIO FISCAL 2025
PROGRAMA: BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA			
LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA		REGIÓN: VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA		ESTADO: 020 OAXACA	
DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA			


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN			
A03	MURO CHALETTE		
A0301	PRELIMINARES		
PRE-MC-01	Habilitado y deshabilitado de tapial de madera vertical, para confinamiento de áreas de trabajo, conformado a M2 base de hojas de triplay de 12 mm., con bastidor de barrote @ 2.44 m. en sentido horizontal y polín @ 1.22 m. en sentido vertical, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreo horizontales y verticales de los materiales a utilizar y todo lo necesario para su correcta ejecución.		82.8000
PRE-MC-02	Protección de piso en áreas de trabajo a base de cama de madera de triplay de 9 mm. y plástico bajo alfombra, M2 incluye: acarreo, materiales, equipo, herramienta, mano de obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		34.1600
PRE-MC-03	Habilitado y deshabilitado de cubierta provisional, a base de lona industrial calibre 20, duelas de 4" y polines de 3" x 3", a una altura de 8.00 m. Incluye mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	72.8300
PRE-MC-04	Troquelamiento de madera para cepa de excavación de 4.55 de profundidad en jardín superior, fabricado con polines de 4"x4" en sentido vertical @1.22 y en sentido horizontal @1.22, con largueros y contraventeos de polín de pino de 3a de 3.5"x3."x8.25", con cuatro hojas de triplay de 1.22 x 2.44 m, a una profundidad de trabajo 5.00 m máximo. incluye: deshabilitado al término de los trabajos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreo horizontales y verticales de los materiales a utilizar y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	12.8600
A0301	TOTAL PRELIMINARES		
A0302	LIBERACIONES		
LIB-MC-01	Liberación de aplanado de arcilla de 3 cm de espesor promedio, por medios manuales con marro y cincel a M2 golpe rasante, cuidando no dañar piezas aledañas, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye mano de obra herramienta, limpieza del área de trabajo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución		21.7300
LIB-MC-02	Liberación de enladrillado de 5 cm de espesor a base de tabique de barro rojo recocido media tabla sobre muro, M2 de dimensión 14 x 28 x 3 cm de espesor, por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante, cuidando no dañar estructuras adyacentes, a una altura máxima de trabajo de 6.00 m. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		2.2400
LIB-MC-03	Liberación de muro de 32 cm de espesor x 60 cm de altura, a base de tabique de barro rojo recocido, de dimensión 14 x 28 x 5 cm de espesor, por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante, cuidando no dañar estructuras adyacentes, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	0.3800

	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS EJERCICIO FISCAL 2025	
PROGRAMA: BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA	
LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA	REGIÓN VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA	ESTADO: 020 OAXACA
DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA	


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN		
LIB-MC-04	Excavación en área de jardín de chalette para exploración de grieta en muro de contención, por medios M3 manuales con pico, pala y barreta, en capas de 20 cm, con el cuidado necesario para evitar dañar la conformación de la estructura, una profundidad de trabajo 5.00 m máximo. incluye: mano de obra, equipo herramienta, limpieza del área de trabajo, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución.		123.6800
LIB-MC-05	Retiro de raíces tablares de árboles existentes de 15 a 30 cm de grosor promedio y 3.00 m de longitud PZA promedio, por medios manuales con pico, pala y barreta, para excavación de cepa. Incluye: Retiro y acarreo, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		8.0000
A0302	TOTAL LIBERACIONES		
A0303	CONSOLIDACIONES		
CON-MC-01	Consolidación de muro mixto de 32 cm de espesor en mal estado, a base de sillares y/o sillarejos de piedra M3 cantera de la región y tabique de barro rojo recocido de dimensiones 14 x 28 x 5 cm de espesor, mediante la exploración de la grieta hasta encontrar material sólido con marro y cincel y/o alambrrn, liberando piezas fracturadas o que hayan perdido su capacidad de trabajo, con marro y cincel a golpe rasante, en un ancho promedio de 30 cm a cada lado de la grieta en todo su recorrido y a una profundidad de 20 cm promedio, sustituyendo piezas y juntas dañadas por piezas y juntas nuevas similares en medida y material a la fábrica original, provocando traslapes y cuatrapeos entre estos y los existentes asentado y junteado con mortero cal arena proporción 1:3 + 10% de cemento por volumen de cal + 5% de impermeabilizante integral por volumen de cal, a una altura de trabajo de 0.00 a 6.00 m. Incluye: labrado de piedra, cortes, material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución.		5.1700
CON-MC-02	Relleno y compactación de suelo en área de pie de cepa, a una profundidad de trabajo de 4.55 m, en capas de M3 20 cm, por medios manuales con pisón, con el cuidado necesario para no dañar la estructura perimetral. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		32.5400
A0303	TOTAL CONSOLIDACIONES		
A0304	INTEGRACIONES		
INT-MC-01	Integración de tubo de PVC de 6", con perforaciones de 1" de diámetro @ 20 cm en toda la trayectoria de la ML tubería, con pendiente mínima de 1% en fondo de cepa, para desagüe de filtraciones pluviales en el terreno, a una profundidad de trabajo de 5.00 m máximo del nivel de jardín. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución		22.5400
INT-MC-02	Salida para desagüe de agua pluvial en muro de contención de 32 cm de espesor, a base de perforación en PZA muro y tubo de PVC de 6" de diámetro, por medios manuales, con el cuidado necesario para no dañar la estructura perimetral, a una profundidad de trabajo de 5.00 m máximo del nivel de jardín. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución.		2.0000

		CATÁLOGO DE CONCEPTOS EJERCICIO FISCAL 2025	
PROGRAMA: BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA			
LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA		REGIÓN VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA		ESTADO: 020 OAXACA	
DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA			


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN			
INT-MC-03	Integración de relleno a base de grava de 1" y/o hasta 2" en cepa de jardín, a una profundidad de trabajo de 5.00 m máximo del nivel de jardín. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo horizontal y vertical hasta el lugar de su colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	91.2600
INT-MC-04	Integración de muro de 32 cm de espesor, a base de tabique rojo recocido de dimensiones 14 x 28 x 5 cm de espesor, asentado con mortero cal hidra arena prop. 1:2 + 10% de cemento por volumen de cal + 2% de impermeabilizante integral por volumen de cemento y juntado con mortero cal hidra arena prop. 1:1 + 10 % de cemento por volumen de cal + 2% de impermeabilizante integral por volumen de cemento, a una altura máxima de trabajo de 6.00 m. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, acarreo horizontal y vertical hasta el lugar de su colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	0.4100
INT-MC-05	Integración de aplanado base de 3 cm de espesor, en muro de contención, a base de mortero cal-arcilla, prop. 1:5, igualando el tono existente, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: pruebas de color y resistencia, materiales, mano de obra, herramienta, acarreo horizontal y vertical hasta el lugar de su colocación, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	21.7300
INT-MC-06	Integración de enladrillado de 3 cm de espesor sobre muro de contención, a base de tabique de barro rojo recocido media tabla de dimensiones 14 x 28 x 3 cm de espesor asentado con mortero cal hidra arena prop. 1:2 + 10% de cemento por volumen de cal + 2% de impermeabilizante integral por volumen de cemento y juntado con mortero cal hidra arena prop. 1:1 + 10 % de cemento por volumen de cal + 2% de impermeabilizante integral por volumen de cemento, a una altura máxima de trabajo de 6.00 m. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, acarreo horizontal y vertical hasta el lugar de su colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0.5800
INT-MC-07	Integración de entortado de mortero sobre muro de contención, nivelando la superficie horizontal para dar pendiente a bajada de aguas pluviales con un espesor promedio de 2 a 3 cm., a base de mortero cal hidra - arena prop. 1:2 + 10% de cemento por volumen de cal + 2% de impermeabilizante integral por volumen de cemento, a una altura de trabajo máxima de 6.00 m, incluye: nivelación, maestras, materiales, elevaciones, acarreo horizontal y vertical hasta el lugar de su colocación, retiro de material sobrante, curado, mano de obra, herramienta, artesa para mezcla, testigos, equipo, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1.5000
A0304	TOTAL INTEGRACIONES		
A03	TOTAL MURO CHALETTE		
A04	INSTALACIÓN ELECTRICA		
A0401	SUBESTACIÓN COMPACTA, TENSIÓN 13.2 KV A 220/127 V, CAPACIDAD 500 KVA		
ELEC-SUB-01	Libranza en transición de media tensión subterránea barras derivadores 200 A, para dejar sin potencial la Subestación Eléctrica de 500 KVA, así como la normalización del servicio al término de los trabajos. Incluye: trámites y pagos ante CFE para libranza de la subestación, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	SERV	1.0000

	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS	
EJERCICIO FISCAL 2025	
PROGRAMA: BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA	
LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA	REGIÓN VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA	ESTADO: 020 OAXACA
DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA	


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN		
ELEC-SUB-02	Suspensión de carga al transformador mediante apertura de interruptor electromagnético Masterpact de baja tensión marca Federal Pacific de 500 KVA, para realizar apertura de cuchillas de operación en grupo y mono polares en media tensión dentro de la caseta de la subestación eléctrica. Incluye: equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	SERV	1.0000
ELEC-SUB-03	Regeneración y filtrado de aceite dieléctrico de la subestación de 500 KVA. Incluye: 3 pruebas eléctricas al transformador (relación de transformación, corriente de excitación, resistencia de aislamiento a devanados, índice de polarización e índice de absorción, rigidez dieléctrica del aceite) para muestra de laboratorio, Dielectrol-35 o similar en calidad, filtros, consumibles, limpieza del área de trabajo, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	1.0000
ELEC-SUB-04	Limpieza general al interior de la caseta mediante lubricación de mecanismos de cuchillas de operación en grupo y mono polares, reapriete de tornillería, aplicación de limpiador marca Simple Green o similar en calidad para lavado de transformador, aisladores de suspensión, aplicación de solvente dieléctrico Dielectrol-35 o similar en calidad a partes vivas en la subestación eléctrica. Incluye: limpieza del área de trabajo, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	3.0000
ELEC-SUB-05	Mantenimiento a tablero eléctrico de baja tensión marca Federal Pacific, mediante retiro de tapas a tablero para realizar ajuste de tornillería en interruptores termo magnéticos, lubricación de componentes, aplicación de solvente dieléctrico Dielectrol-35 o similar en calidad, revisión con cámara termografica para verificar falsos contactos y limpieza general. Incluye: limpieza del área de trabajo, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	1.0000
ELEC-SUB-06	Limpieza a cuarto eléctrico de la subestación de 500 KVA en pisos, muros y plafones por medios manuales mediante esponja y paños húmedos, realizando el retiro de polvos, telarañas que se encuentran adheridos a los mismos, tallando con cepillo, a una altura de trabajo de 5.00 m máximo. Incluye: armado y desarmado de andamios, limpieza del área de trabajo, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	62.2900
ELEC-SUB-07	Señalética de seguridad y preventiva en cuarto de Subestación, mediante letrero de señalización de polipropileno de dimensiones 30 cm x 40 cm, conforme a la NOM-001-SEDE-2012, sujetado con taquetes expansivos y pijas de acero de 2". Incluye: colocación, limpieza del área de trabajo, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.0000
ELEC-SUB-08	Aplicación de pintura para señalización en cuarto de subestación mediante pintura acrílica impermeable de señalización línea Top® Wall, marca Comex o similar en calidad, color amarillo y negro. Incluye: limpieza del área de trabajo, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	3.0000
A0401	TOTAL SUBESTACIÓN COMPACTA, TENSIÓN 13.2 KV A 220/127 V, CAPACIDAD 500 KVA		

	OAXACA <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	PATRIMONIO CULTURAL <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>	CATÁLOGO DE CONCEPTOS EJERCICIO FISCAL 2025
PROGRAMA: BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA			
LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA		REGIÓN: VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA		ESTADO: 020 OAXACA	
DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA			


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN		
A0402	PLANTA DE EMERGENCIA OTTOMOTORES 80 KW 220/127 VCA.		
ELEC-PLAN-01	Mantenimiento preventivo a planta de emergencia existente de 80 kW, con motor Cummins y generador PZA trifásico WEG Voltage a 220/127 Vca. Incluye: servicio de afinación con cambio de filtros marca Gonher o similar en calidad, cambio de fluidos (aceite multigrado 15W-40, motor estacionario m&a oil y anticongelante Quaker State), materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		1.0000
ELEC-PLAN-02	Mantenimiento de los dispositivos existentes en el grupo motor marca Cummins y generador trifásico WEG PZA Voltage a 220/127 Vca (Instrumentos de motor, alternador, acumuladores, cargador de batería, anticongelante, tubería flexible y tubería de escape). Incluye mano de obra, herramientas, consumibles, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		1.0000
ELEC-PLAN-03	Mantenimiento a tablero de transferencia marca Ottomotores, modelo 3100 existente mediante: revisión de conexiones de control, revisión de conexiones de fuerza, sensor de voltaje, verificación de unidad de transferencia, verificación de cargador de baterías. Incluye mano de obra, herramientas, consumibles, pruebas sin carga y pruebas con carga (en automático) simulación de falla de CFE, sensor de voltaje, ciclo de arranque, transferencia, re-transferencia, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		1.0000
ELEC-PLAN-04	Rehabilitación de planta de emergencia Ottomotores 80 Kw 220/127 VCA existente, mediante la reparación de PZA depósitos de fluidos (Agua, aceite, combustible y escape). Incluye mano de obra, herramientas, consumibles y todo lo necesario para su correcta funcionamiento.		1.0000
ELEC-PLAN-05	Reemplazo de batería existente por una batería nueva marca Gonher modelo G-65-820 o similar en calidad, PZA con capacidad de arranque a 0°C: 820 amp, capacidad de arranque en frío a -18°C: 1025 amp, capacidad reserva: 70 minutos, polaridad postes al frente izq/der: (-) / (+), peso húmedo (max. Kg): 21.0, o similar en calidad. Incluye mano de obra, herramientas, consumibles y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		1.0000
ELEC-PLAN-06	Sustitución de panel en radiador existente para planta de emergencia marca Ottomotores 80 kW, con motor PZA Cummins y generador trifásico WEG, radiador marca CSF SE ADAPTER o similar en calidad. Incluye: montaje y previo desmontaje, mano de obra, herramienta, consumibles, equipo, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		1.0000
ELEC-PLAN-07	Mantenimiento a bomba de agua para motor Cummins existente del grupo motor del generador de emergencia, PZA a base del desmontaje de la bomba para limpieza y calibración de partes internas. Incluye: montaje y previo desmontaje, mano de obra, herramienta, consumibles, equipo, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		1.0000
ELEC-PLAN-08	Lavado de motor existente con desengrasante marca Carto o similar en calidad, para purga de sistema de PZA refrigeración. Incluye: mano de obra, herramienta, consumibles, equipo, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		1.0000

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO		PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS			
EJERCICIO FISCAL 2025			
PROGRAMA:			
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA			
LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA		REGIÓN	VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA		ESTADO:	020 OAXACA
DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA			


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN		
ELEC-PLAN-09	Cambio de amortiguadores anti vibraciones existentes en mal estado (4 piezas) para plantas de luz de 3?, 3/4 PZA de diámetro, marca Adams o similar en calidad. Incluye mano de obra, herramienta, consumibles, equipo, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		1.0000
ELEC-PLAN-10	Limpieza a cuarto de planta de emergencia en pisos, muros y plafones por medios manuales mediante esponja M2 y paños húmedos, realizando el retiro de polvos, telarañas que se encuentran adheridos a los mismos, tallando con cepillo, a una altura de trabajo de 5.00 m máximo. Incluye: armado y desarmado de andamios, limpieza del área de trabajo, mano de obra, equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		21.6900
ELEC-PLAN-11	Señalética de seguridad y preventiva en cuarto de Planta de Emergencia, mediante letrero de señalización de PZA polipropileno de dimensiones 30 cm x 40 cm, conforme a la NOM-001-SEDE-2012, sujetado con taquetes expansivos y pijas de acero de 2". Incluye: colocación, limpieza del área de trabajo, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.		5.0000
ELEC-PLAN-12	Aplicación de pintura para señalización en cuarto de Planta de Emergencia mediante pintura acrílica M2 impermeable de señalización línea Top® Wall, marca Comex o similar en calidad, color amarillo y negro. Incluye: limpieza del área de trabajo, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.		3.0000
A0402	TOTAL PLANTA DE EMERGENCIA OTTOMOTORES 80 KW 220/127 VCA.		
A0403	MANTENIMIENTO EN ALIMENTACIONES GENERALES		
ELEC-MAN-01	Mantenimiento a tablero de distribución existente en cuarto de máquinas, modelo I-Line, 1600 A, marca PZA Schneider, de distribución general, mediante reacomodo de cables, interruptores termomagnéticos, sellado de ductos con espuma de poliuretano y limpieza general. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles, equipo, limpieza del área de trabajo, aspirado, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		1.0000
ELEC-MAN-02	Mantenimiento a tablero de distribución existente en cuarto de máquinas, modelo I-Line, 1600 A, marca PZA Schneider, de tablero de emergencia, mediante reacomodo de cables, interruptores termomagnéticos, sellado de ductos con espuma de poliuretano y limpieza general. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles, equipo, limpieza del área de trabajo, aspirado, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		1.0000
ELEC-MAN-03	Mantenimiento a interruptores termo magnéticos en tableros de distribución existentes modelo I-Line, Square PZA D, marca Schneider, mediante aplicación de pasta térmica Penetrox 'A', marca Burndy o similar en calidad para optimización de conductividad e inhibición de oxidación, reajuste de terminales, reajuste y peinado de cables, correcta colocación de interruptores y limpieza general. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles, equipo, limpieza del área de trabajo, aspirado, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		13.0000

 OAXACA <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	PATRIMONIO CULTURAL <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>	CATÁLOGO DE CONCEPTOS EJERCICIO FISCAL 2025	
PROGRAMA: BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA			
LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA		REGIÓN: VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA		ESTADO: 020 OAXACA	
DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA			


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN			
ELEC-MAN-04	Mantenimiento general tablero existente NQ/NF de hasta 30 polos, mediante limpieza, retiro y colocación de PZA interruptores, ordenamiento, etiquetado y correcta colocación de cables, colocación de cinchos de plástico y colocación de sistema de tierra. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles, equipo, limpieza del área de trabajo, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		6.0000
ELEC-MAN-05	Mantenimiento general a tablero existente NQ/NF de hasta 20 polos, mediante limpieza, retiro y colocación de PZA interruptores, ordenamiento, etiquetado y correcta colocación de cables, colocación de cinchos de plástico y colocación de sistema de tierra. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles, equipo, limpieza del área de trabajo, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		8.0000
ELEC-MAN-06	Mantenimiento general a tablero existente NQ/NF de hasta 8 polos, mediante limpieza, retiro y colocación de PZA interruptores, ordenamiento, etiquetado y correcta colocación de cables, colocación de cinchos de plástico y colocación de sistema de tierra. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles, equipo, limpieza del área de trabajo, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		30.0000
ELEC-MAN-07	Cambio de alimentación y cancelación de contacto existente UPS (Uninterrupted Power Supply) para conexión de contactos dúplex a tablero general. Incluye: mano de obra, materiales, contacto duplex, consumibles, equipo, limpieza del área de trabajo, aspirado, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	1.0000
ELEC-MAN-08	Limpieza de registros eléctricos existentes de dimensión 60 x 60 cm promedio, con presencia de interferencias y sobre calentamiento del cableado, mediante ordenamiento, etiquetado y correcta colocación de cables, colocación de bridas o abrazaderas para sujeción de cableado, sellado de ductos con espuma de poliuretano y aspirado a profundidad. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles, equipo, limpieza del área de trabajo, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	120.0000
ELEC-MAN-09	Instalación de varilla de 5/8" para sistema de puesta a tierra marca Coperwelld o similar en calidad, de dimensión 2.44 m, colocada con carga para soldadura exotérmica No. 90. Incluye: excavación a 2.50 m de profundidad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.	PZA	10.0000
ELEC-MAN-10	Instalación de electroducto de polietileno de alta densidad (PAD) de 1 1/2" en piso para sistema de tierras. Incluye: excavación de cepa, nivelación de la superficie, conexión del electroducto a la fuente de alimentación, materiales, pruebas de resistencia, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.	ML	120.0000
ELEC-MAN-11	Instalación de cable de cobre No. 2, marca lusa o similar en calidad semi duro, para sistema de tierras. Incluye: cable de cobre, instalación del mismo en registros existentes, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.	ML	120.0000

 OAXACA <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	PATRIMONIO CULTURAL <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>	CATÁLOGO DE CONCEPTOS EJERCICIO FISCAL 2025	
PROGRAMA: BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA			
LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA		REGIÓN: VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA		ESTADO: 020 OAXACA	
DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA			


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN		
ELEC-MAN-12	Cambio de interruptor termomagnético 1x20 A, Square D, marca Schneider o similar en calidad. Incluye: PZA cambio de interruptor termomagnético, cincho de plástico y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.		80.0000
ELEC-MAN-13	Cambio de interruptor termomagnético 2x20 A, Square D, marca Schneider o similar en calidad. Incluye: PZA cambio de interruptor termo magnético, cinta de aislar, cincho de plástico y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.		20.0000
ELEC-MAN-14	Suministro e instalación de interruptor termo magnético 100 Amp, de 3 polos Square D, marca Schneider o PZA similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, colocación, cableado, supervisión, pruebas y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.		20.0000
ELEC-MAN-15	Instalación de registro prefabricado 40 x 40 x 40 cm, marca Herrozin o similar en calidad, sin fondo. Incluye: PZA registro, instalación, excavación, nivelación, relleno con grava triturada, mano de obra, cableado, supervisión, pruebas y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.		4.0000
ELEC-MAN-16	Mantenimiento y limpieza a luminarias suspendidas existentes en área de afelpado, de dimensiones 10 x 60 cm, a una altura máxima de trabajo de 5.00 m. Incluye: mano de obra, herramientas, equipo, limpieza de gabinete t8 fluorescente con desengrasante, desmonte de la misma colocación de clavija, contacto marca Leviton o similar en calidad, cable uso rudo 3x16, andamios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	40.0000
A0404	CAMBIO DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS		
ELEC-LUM-01	Suministro e instalación de foco para nichos en áreas exteriores modelo 13PAR30LEDK30MV35, LED 13 W, PZA Luz Cálida, marca Tecnolite o similar en calidad, a una altura de trabajo de 0.00 a 4.00 m. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, placa metálica para sujeción de socket, retiro de la luminaria existente, suministro de cable de cobre 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, espuma de poliuretano, y todo para su correcta instalación.		122.0000
ELEC-LUM-02	Suministro e instalación de riel en galería modelo YS-200/N marca Tecnolite o similar en calidad, para lámparas de 2 metros de longitud, 3 hilos / 1 fase, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: mano de obra, herramienta, materiales, equipo, retiro de la luminaria existente, cable uso rudo 3x14, clavija y contacto, colocación de cuerpos de andamios, y todo para su correcta instalación.	PZA	38.0000
ELEC-LUM-03	Suministro e instalación de lámpara spot para riel en galería modelo CEBAL I, LED 12 W, luz blanca ajustable, PZA IRC 90, marca Tecnolite o similar en calidad, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo, andamios y todo para su correcta instalación.		152.0000
ELEC-LUM-04	Suministro e instalación de foco fluorescente en galería modelo HEL-100W/65-220, 100 W, luz de día, 220 V, PZA marca Tecnolite o similar en calidad, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo, retiro y limpieza de la luminaria colgante existente, andamios y todo para su correcta instalación.	PZA	40.0000

 OAXACA <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	PATRIMONIO CULTURAL <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>	CATÁLOGO DE CONCEPTOS EJERCICIO FISCAL 2025	
PROGRAMA: BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA			
LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA		REGIÓN: VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA		ESTADO: 020 OAXACA	
DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA			


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN			
ELEC-LUM-05	Suministro e instalación de lámpara de piso empotrable en área de espejos de agua modelo CONSTANZA I, PZA acabado satinado, marca Tecnolite o similar en calidad, con foco modelo 13PAR30LEDK30MV35, LED 13 W, Luz Cálida, marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo, retiro de lámpara existente, ranurado, suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, espuma de poliuretano, y todo lo necesario para su correcta instalación.		15.0000
ELEC-LUM-06	Suministro e instalación de lámpara de piso empotrable en pasillos exteriores modelo CUENCA III, acabado PZA satinado, marca Tecnolite o similar en calidad, con foco modelo 13PAR30LEDK30MV35, LED 13 W, Luz Cálida, marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo, retiro de lámpara existente, ranurado, suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, espuma de poliuretano, y todo lo necesario para su correcta instalación.		21.0000
ELEC-LUM-07	Suministro e instalación de luminaria punta de poste en alumbrado público, modelo Faroled, marca Construlita PZA o similar en calidad, a una altura de trabajo de 8.00 m. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo, retiro de lámpara existente, pintura en el poste (descontaminación con desengrasante, aplicación de primario para anclaje de pintura y aplicación de esmalte acrílico marca Comex o similar en calidad), suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, espuma de poliuretano, y todo lo necesario para su correcta instalación.		15.0000
ELEC-LUM-08	Suministro e instalación de lámpara de pared arbotante modelo MALMOK III, LED Exterior 50 W, Luz Cálida PZA Brillante, IP54, IK06, No atenuable, marca Tecnolite o similar en calidad, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo, retiro de lámpara existente, instalación de fotocelda, suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, espuma de poliuretano, y todo lo necesario para su correcta instalación.		8.0000
ELEC-LUM-09	Suministro e instalación de sensor de movimiento Marca Tecnolite o similar en calidad, en área de residencias, PZA a una altura de trabajo de 4.00 m. Incluye: mano de obra, materiales, equipo, retiro del existente, suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, espuma de poliuretano, y todo lo necesario para su correcta instalación.		7.0000
ELEC-LUM-10	Suministro e instalación de foco tipo globo incandescente modelo 35DG125INFCE27VH, 35 W, Luz Ámbar, PZA Base E27, Atenuable, marca Tecnolite o similar en calidad, a una altura de trabajo de 4.00 m. Incluye: mano de obra, materiales, equipo, retiro del existente, suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, espuma de poliuretano, y todo lo necesario para su correcta instalación.		15.0000
ELEC-LUM-11	Suministro e instalación de cable THW 90° Cal. 10 AWG. 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, marca lusa o similar ML en calidad, a una altura de trabajo de 6.00 m, en área de galería. Incluye: cable cobre 3 fases, 1 neutro y una tierra física, supervisión, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.		800.0000

		CATÁLOGO DE CONCEPTOS EJERCICIO FISCAL 2025	
PROGRAMA: BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA			
LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA		REGIÓN VALLES CENTRALES	ESTADO: 020 OAXACA
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA			


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN		
ELEC-LUM-12	Suministro e instalación de cable THW 90° cal. 12 AWG. 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física marca lusa o similar en calidad, a una altura de trabajo de 6.00 m, en área de galería. Incluye: cable cobre 3 fases, 1 neutro y una tierra física, supervisión, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.	ML	800.0000
ELEC-LUM-13	Suministro e instalación de contacto polarizado dúplex línea Alpha, marca Estevez o similar en calidad. Incluye: PZA retiro del existente, tapa, sobre tapa, supervisión, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.	PZA	259.0000
ELEC-LUM-14	Suministro e instalación de apagador sencillo línea Alpha, marca Estevez o similar en calidad. Incluye: retiro del existente, tapa, sobre tapa, supervisión, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.	PZA	51.0000
A0404	TOTAL CAMBIO DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS		
A0405	INSTALACIÓN EN ÁREA DE AFELPADO		
ELEC-AFP-01	Suministro e instalación de luminaria tipo reflector plano modelo ILURESMD300WWN, LED 300 W, Luz Blanca, acabado negro, marca iLumileds o similar en calidad, con desarrollo de cableado de 4.00 m promedio, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: retiro de lámpara existente, instalación de fotocelda, suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, espuma de poliuretano, mano de obra, materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3.0000
ELEC-AFP-02	Suministro e instalación lámpara colgante industrial UFO LED High Bay Campana modelo SEGUNDA III, 200 PZA W, Luz de día, marca Tecnolite o similar en calidad, con desarrollo de cableado de 4.00 m promedio, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: suspensión, suministro de cable de uso rudo 3 x 14, contacto- clavija, cadena, mano de obra, materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	4.0000
ELEC-AFP-03	Suministro e instalación de contacto dúplex polarizado para interperie 15 A, marca Arrow Hart o similar en calidad. Incluye: registro FS, conector, monitor, tapa, sobre tapa, supervisión, pruebas, mano de obra, materiales, equipo y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.	PZA	2.0000
ELEC-AFP-04	Suministro e instalación de apagador sencillo marca Leviton o similar en calidad. Incluye: registro FS, conector, monitor, tapa, sobre tapa, supervisión, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.	PZA	1.0000
ELEC-AFP-05	Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 3/4" pared gruesa para exterior. Incluye: instalación, supervisión, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.	ML	36.0000
ELEC-AFP-06	Suministro e instalación de interruptor termomagnético 1x20 A, Square D, marca Schneider o similar en calidad. Incluye: cambio de interruptor termo magnético, cinta de aislar, cincho de plástico y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.	PZA	2.0000

	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS	
EJERCICIO FISCAL 2025	
PROGRAMA: BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA	
LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA	REGIÓN VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA	ESTADO: 020 OAXACA
DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA	


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN		
ELEC-AFP-07	Suministro e instalación de cable THW 90° cal. 12 AWG. 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, marca lusa o similar en calidad. Incluye: cable cobre 1 fases, 1 neutro y una tierra física, supervisión, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.	ML	82.0000
A0405	TOTAL INSTALACIÓN EN ÁREA DE AFELPADO		
A0406	INSTALACIÓN EN BODEGA Y CÁRCAMO		
ELEC-BOD-01	Suministro e instalación de luminaria tipo Estanca, modelo Gamma T8, LED 1200, 2x28W, marca MAGG o similar en calidad, con desarrollo de cableado de 4.00 m promedio, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: ranurado, suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, espuma de poliuretano, mano de obra, materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.0000
ELEC-BOD-02	Suministro e instalación de contacto dúplex polarizado para interperie 15 A, marca Arrow Hart o similar en calidad. Incluye: registro FS, conector, monitor, tapa, sobre tapa, supervisión, pruebas, mano de obra, materiales, equipo y todo lo necesario para un correcto funcionamiento material y mano de obra.	PZA	2.0000
ELEC-BOD-03	Suministro e instalación de apagador sencillo marca Leviton o similar en calidad. Incluye: registro FS, conector, monitor, tapa, sobre tapa, supervisión, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.	PZA	1.0000
ELEC-BOD-04	Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 3/4" pared delgada. Incluye: instalación, supervisión, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.	ML	20.0000
ELEC-BOD-05	Suministro e instalación de interruptor termomagnético 1x20 A, Square D, marca Schneider o similar en calidad. Incluye: cambio de interruptor termo magnético, cinta de aislar, cincho de plástico, mano de obra, materiales, equipo y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.	PZA	2.0000
ELEC-BOD-06	Suministro e instalación de cable THW 90° cal. 12 AWG. 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, marca lusa o similar en calidad. Incluye: cable cobre 3 fases, 1 neutro y una tierra física, supervisión, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.	ML	50.0000
A0406	TOTAL INSTALACIÓN EN BODEGA Y CÁRCAMO		
A0407	INSTALACIÓN EN ÁREA CASETA DE SEGURIDAD		

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO		PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS			
EJERCICIO FISCAL 2025			
PROGRAMA: BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA			
LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA		REGIÓN VALLES CENTRALES	
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA		ESTADO: 020 OAXACA	
DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA			


**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN		
ELEC-SEG-01	Suministro e instalación de lámpara colgante en interior modelo EIRENE, marca Tecnolite o similar en calidad, PZA con foco modelo 13PAR38LED30MV25, LED 13 W, Luz de Día, marca Tecnolite o similar en calidad, con desarrollo de cableado de 6.00 m promedio, a una altura de trabajo de 4.00 m. Incluye: retiro de lámpara existente, suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, espuma de poliuretano, mano de obra, materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.		1.0000
ELEC-SEG-02	Suministro e instalación de lámpara de pared arbotante en exterior modelo AURIGA, marca Tecnolite o similar PZA en calidad, con foco modelo 13PAR30LEDK30MV35, LED 13 W, marca Tecnolite o similar en calidad, con desarrollo de cableado de 6.00 m promedio, a una altura de trabajo de 4.00 m. Incluye: suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, espuma de poliuretano, mano de obra, materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.		1.0000
ELEC-SEG-03	Suministro e instalación de contacto polarizado dúplex línea Alpha, marca Estevez o similar en calidad, en área PZA de caseta de seguridad. Incluye: retiro del existente, tapa, sobre tapa, supervisión, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.		2.0000
ELEC-SEG-04	Suministro e instalación de apagador de dos módulos línea Alpha, marca Estevez o similar en calidad, en área PZA de caseta de seguridad. Incluye: retiro del existente, tapa, sobre tapa, supervisión, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.		1.0000
ELEC-SEG-05	Suministro e instalación de tubo conduit 3/4" pared gruesa para exterior. Incluye: instalación, supervisión, ML pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.		3.0000
ELEC-SEG-06	Suministro e instalación de electroducto de 3/4". Incluye: excavación, instalación, relleno, supervisión, pruebas, ML material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.		4.0000
A0407	TOTAL INSTALACIÓN EN ÁREA CASETA DE SEGURIDAD		
A0408	ANALIZADOR DE REDES		
ELEC-RED-01	Conexión de planta de emergencia a tablero de distribución principal del edificio mediante la instalación de 12 m PZA cable de cobre 4/0 de tablero de distribución general a tablero de transferencia y la instalación de 12 zapatas de ojillo de cobre 4/0 de tablero de distribución general a tablero de transferencia. Incluye: cable de cobre 4/0, 3 fases, 1 neutro, 1 tierra física, zapatas de 4/0, manga termo contráctil, ponchado de las mismas con pinza hidráulica, análisis de la calidad de la energía eléctrica del inmueble por medio de la instalación de equipo de monitoreo eléctrico con evidencias recolectadas en reportes de las valoraciones técnicas en un periodo de 10 días (valores reales); supervisión, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.		1.0000
A0408	TOTAL ANALIZADOR DE REDES		
A04	TOTAL INSTALACIÓN ELECTRICA		

	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS	
EJERCICIO FISCAL 2025	
PROGRAMA: BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA	
LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA	REGIÓN VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA	ESTADO: 020 OAXACA
DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN		
A05	SÓTANO DE FOTOGRAFÍA		
A0501	PRELIMINARES		
PRE-SOT-01	Protección de piso en áreas de trabajo a base de cama de madera de triplay de 9 mm. y plástico bajo alfombra, incluye: acarreo, materiales, equipo, herramienta, mano de obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	29.0800
A0501	TOTAL PRELIMINARES		
A0502	LIBERACIONES		
LIB-SOT-01	Liberación de escalera de concreto armado en forma de "L" de 9 cm de espesor promedio, de desarrollo 5.15 m de longitud x 0.95 m de ancho x 2.80 m de altura, a base de 13 escalones de 19 cm de peralte, 30 cm promedio de huella y 1.00 m de ancho promedio, por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante, cuidando no dañar la estructura adyacente. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	0.5600
LIB-SOT-02	Liberación de aplanado en muro de cal-arena de 2.50 cm de espesor promedio, por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante cuidando no dañar la estructura, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1.5400
A0502	TOTAL LIBERACIONES		
A0503	INTEGRACIONES		
INT-SOT-01	Integración de escalera de herrería en forma de "L", de desarrollo 5.15 m de longitud x 0.95 m de ancho x 2.80 m de altura, a base de placa forjada de 3/8", con huellas de 30 cm de ancho y peraltes de 17.5 cm de altura, con alfarda a base de Canal U de 6" empotrada a muro para sujeción de escalera y barandal a base de tensores de redondo de 3/8" soldados a cinchos de solera de 2" x 3/8" ancladas a bóveda y a viga IPR, terminado en óxido con aplicación química y recubrimiento de poliuretano transparente acabado mate. Incluye mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, acarreo horizontal y vertical hasta el lugar de su colocación, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000
INT-SOT-02	Integración de aplanado base en muro con mortero cal-arena prop. 1:3 más 10% de cemento por volumen de cal, y acabado fina, a base de mortero cal - arena proporción 1:1 + 10% de cemento por volumen de cal más 5% de impermeabilizante integral por volumen de cemento, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo horizontal y vertical hasta el lugar de su colocación, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1.4900
INT-SOT-03	Integración de pintura vinílica en muros a dos manos, marca Comex premium o similar en calidad. Incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	2.0000
A0503	TOTAL INTEGRACIONES		
A05	TOTAL SÓTANO DE FOTOGRAFÍA		

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO		PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS			
EJERCICIO FISCAL 2025			
PROGRAMA:			
BENEFICIADA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA			
LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA		REGIÓN	VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA		ESTADO:	020 OAXACA
DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA			

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN		
A06	ACARREOS		
ACA-02	Retiro de escombros producto de las liberaciones, consolidaciones, desperdicios y limpiezas a mano en carretilla M3 a 2a estación a una distancia máx. 75 m. Incluye: mano de obra, descenso de escombros, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución		138.0000
ACA-03	Acarreo de material producto de las liberaciones, consolidaciones, desperdicios y limpieza, hecho a mano con M3 pala a camión volteo, a tiro libre, incluye: apile, carga manual y descarga, limpieza del área de trabajo, mano de obra equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		138.0000
A06	TOTAL ACARREOS		
A07	LIMPIEZAS		
LIMP-01	Limpieza fina de la obra para entrega, a base de escoba, franela, agua, incluye: acarreos a 1a estación y M2 segunda estación indicada por la supervisión, artesana de apile, lavado de superficies, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.		234.0500
A07	TOTAL LIMPIEZAS		
A	TOTAL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN		

ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL
 INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA