



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

**REGION: (08) VALLES
CENTRALES**

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	LIBERACIONES		
A1	PLANTA BAJA		
A11	PISOS P.B.		
LIB-MM-001	LIBERACIÓN DE LOSETAS CERAMICAS, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO, CINCEL Y BARRETA, SIN M2 RECUPERACIÓN, LIBERANDO CAPA DE MORTERO CON QUE FUERON ASENTADAS LAS PIEZAS. INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		1,149.5000
LIB-MM-002	LIBERACIÓN DE PIEDRAS DE CONCRETO, CANTERA, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO, CINCEL Y M2 BARRETA, SIN RECUPERACIÓN, LIBERANDO CAPA DE MORTERO CON QUE FUERON ASENTADAS LAS PIEZAS. INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		127.5900
LIB-MM-003	LIBERACIÓN DE PISO TIPO DECK, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO, CINCEL Y BARRETA, SIN M2 RECUPERACIÓN, LIBERANDO, TORNILLOS, PIJAS CON LAS QUE FUERON COLOCADAS INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		5.6900
LIB-MM-004	LIBERACIÓN DE ALFOMBRA, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN, LIBERANDO CAPA ADHERENTE M2 CON QUE FUE ASENTADO INCLUYE ACARREOS A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		62.4000
LIB-MM-005	LIBERACIÓN DE FIRME DE CONCRETO HASTA 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, POR MEDIOS MANUALES, CON M2 MARRO, CINCEL, CUÑA Y BARRETA, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1,220.7600
A12	MUROS P.B.		
LIB-MMP-002	LIBERACIÓN DE MUROS MIXTO DE MAMPOSTERÍA DE 15 00 A 35 00 CM DE ESPESOR, HASTA 3 00 MTS DE M3 TRABAJO DE ALTURA POR MEDIOS MANUALES CON MARRO, CINCEL Y CUÑA, LIBERANDO ACABADOS, APLANADOS, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		395.6300
LIB-MMP-003	LIBERACIÓN DE MUROS DE TABLAROCA, POR MEDIOS MANUALES CON SERRUCHOS, DESARMADORES, M2 TALADROS, MARRO Y CINCEL, HASTA 3 MTS DE TRABAJO DE ALTURA INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		214.4000
LIB-MMP-004	LIBERACIÓN DE APLANADOS EN MURO HASTA 3 00 CMS DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y M2 CINCEL, HASTA 3 00 MTS DE TRABAJO DE ALTURA, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA EN AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		626.2600
A13	PLAFÓN P.B.		
LIM-MMF-001	LIBERACIÓN DE PLAFÓN DE TABLAROCA, POR MEDIOS MANUALES CON SERRUCHOS, DESARMADORES, M2 TALADROS, MARRO Y CINCEL, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		1,241.3900



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

**REGION: (08) VALLES
CENTRALES**


MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A14	COMPLEMENTOS P.B.		
LIB-MMC-001	LIBERACIÓN DE COLUMNAS DE PIEDRA CANTERA Y CONCRETO, DE 0.80 X 0.80 X 3.00 MTS, SIN PZA RECUPERACIÓN POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO, CINCEL, CUÑA Y BARRETA, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		19.0000
LIB-MMC-002	LIBERACIÓN DE FUENTE DE AGUA DE PIEDRA CANTERA DE 1.10 MTS DE RADIO Y 1.00 MTS DE ALTURA, SIN PZA RECUPERACIÓN POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO, CINCEL, CUÑA Y BARRETA, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		1.0000
LIB-MMC-003	LIBERACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, (EN LAVABOS, WC, MINGITORIOS, REGADERA) CON RECUPERACION, PZA POR MEDIOS MANUALES, DESARMADORES, TALADROS, ESMERIL, MARRO Y CINCEL INCLUYE ACARREOS Y ACOPIO DEL MATERIAL LIBERADO HASTA EL ALMACEN PARA SU RESGUARDO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		35.0000
LIB-MMC-004	LIBERACIÓN DE P1 PUERTA DE MADERA DE 1.00 A 1.20 MTS DE ANCHO, HASTA 3.00 MTS DE ALTURA SIN PZA RECUPERACIÓN POR MEDIOS MANUALES, TALADRO, ESMERIL, MARRO Y CINCEL, ACARREOS Y ACOPIO DEL MATERIAL HASTA 20 MTS DE DISTANCIA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		22.0000
LIB-MMC-005	LIBERACIÓN DE P2 PUERTA DE MADERA DE 1.20 A 1.50 MTS DE ANCHO, HASTA 3.00 MTS DE ALTURA SIN PZA RECUPERACIÓN POR MEDIOS MANUALES, TALADRO, ESMERIL, MARRO Y CINCEL, ACARREOS Y ACOPIO DEL MATERIAL HASTA 20 MTS DE DISTANCIA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		9.0000
LIB-MMC-006	LIBERACIÓN DE P3 PUERTA DE MADERA DE 4.00 A 5.00 MTS DE ANCHO, HASTA 3.00 MTS DE ALTURA SIN PZA RECUPERACIÓN POR MEDIOS MANUALES, TALADRO, ESMERIL, MARRO Y CINCEL, ACARREOS Y ACOPIO DEL MATERIAL HASTA 20 MTS DE DISTANCIA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		1.0000
LIB-MMC-007	LIBERACIÓN DE ESCALERA DE HERRERIA DE 7.00 MTS DE LONG, 1.00 MTS DE ANCHO Y UN DESARROLLO DE PZA 3.50 MTS DE ALTURA, A BASE DE VIGA IPR, ESCALONES DE CONCRETO DE CMS DE ESPESOR, Y BARANDAL DE TUBULAR, CON RECUPERACIÓN POR MEDIOS MANUALES, ESMERIL, MARRO Y CINCEL, INCLUYE ACARREO HASTA LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		1.0000
LIB-MMC-008	LIBERACIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERIA A BASE DE REDONDO DE 1/2", CON RECUPERACIÓN POR MEDIOS PZA MANUALES, ESMERIL, MARRO Y CINCEL, INCLUYE ACARREO HASTA LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		4.0000

 OAXACA <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	PATRIMONIO CULTURAL <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025 PROPUESTA BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. (OBRA):	
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ	REGION: (08) VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ	ESTADO: OAXACA
DISTRITO: (19) CENTRO	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-MMC-009	LIBERACIÓN DE V1 VENTANA DE CANCELERIA Y MADERA DE 1.10 A 1.20 MTS DE ANCHO, HASTA 3.00 MTS DE PZA ALTURA SIN RECUPERACIÓN POR MEDIOS MANUALES, TALADRO, ESMERAL, MARRO Y CINCEL, ACARREOS Y ACOPIO DEL MATERIAL HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		19.0000
LIM-MM-006	LIBERACIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, (ESCALERAS, RAMPA, COLUMNAS) POR MEDIOS M3 MANUALES CON MARRO, CINCEL, CUÑA Y BARRETA, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		5.5900
A2	PLANTA ALTA		
A21	PISOS P.A.		
LIB-MM-001	LIBERACIÓN DE LOSETAS CERAMICAS, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO, CINCEL Y BARRETA, SIN M2 RECUPERACIÓN, LIBERANDO CAPA DE MORTERO CON QUE FUERON ASENTADAS LAS PIEZAS. INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		320.1800
LIB-MM-002	LIBERACIÓN DE PIEDRAS DE CONCRETO, CANTERA, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO, CINCEL Y M2 BARRETA, SIN RECUPERACIÓN, LIBERANDO CAPA DE MORTERO CON QUE FUERON ASENTADAS LAS PIEZAS INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		348.4900
LIB-MM-007	LIBERACIÓN DE MEDIATABLE EN FORMA DE PETATILLO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO, CINCEL Y M2 BARRETA, SIN RECUPERACIÓN, LIBERANDO CAPA DE MORTERO CON QUE FUERON ASENTADAS LAS PIEZAS INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		40.1000
LIM-MM-006	LIBERACIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, (ESCALERAS, RAMPA, COLUMNAS) POR MEDIOS M3 MANUALES CON MARRO, CINCEL, CUÑA Y BARRETA, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		5.5900
A22	MUROS P.A.		
LIB-MMP-002	LIBERACIÓN DE MUROS MIXTO DE MAMPOSTERÍA DE 15.00 A 35.00 CM DE ESPESOR, HASTA 3.00 MTS DE M3 TRABAJO DE ALTURA POR MEDIOS MANUALES CON MARRO, CINCEL Y CUÑA, LIBERANDO ACABADOS, APLANADOS, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		177.4200



 OAXACA <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	PATRIMONIO CULTURAL <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>	<p>PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025</p> <p>PROPUESTA</p> <p>BENEFICIADA: INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.</p> <p>(OBRA):</p> <p>LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ</p> <p>MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ</p> <p>DISTRITO: (19) CENTRO</p> <p style="text-align: right;">REGION: (08) VALLES CENTRALES</p> <p style="text-align: right;">ESTADO: OAXACA</p>
---	---	---

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-MMP-003	LIBERACIÓN DE MUROS DE TABLAROCA, POR MEDIOS MANUALES CON SERRUCHOS, DESARMADORES, M2 TALADROS, MARRO Y CINCEL, HASTA 3 MTS DE TRABAJO DE ALTURA INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	31 0200
LIB-MMP-004	LIBERACIÓN DE APLANADOS EN MURO HASTA 3 00 CMS DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y M2 CINCEL, HASTA 3 00 MTS DE TRABAJO DE ALTURA, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA EN AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	617.7300
A23	CUBIERTAS Y PLAFÓN P.A.		
LIM-MMF-001	LIBERACIÓN DE PLAFÓN DE TABLAROCA, POR MEDIOS MANUALES CON SERRUCHOS, DESARMADORES, M2 TALADROS, MARRO Y CINCEL, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	177.1200
LIB-MMC-011	LIBERACION DE CUBIERTA DE MADERA COMPUESTA POR VIGAS DE 0 30 MTS DE PERALTE A CADA 0 60 MTS. M2 PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA DE 3 50 MTS, PARA SOPORTE DE DE TABLONES DE MADERA DE 1" DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES, TALADRO, ESMERIAL, MARRO, CINCEL, BARRETE, ACARREOS Y ACOPIO DEL MATERIAL HASTA 20 MTS DE DISTANCIA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	285.1300
LIB-MMC-012	LIBERACION DE TEJA DE BARRO TRADICIONAL SOBRE CUBIERTA DE MADERA CON RECUPERACIÓN, POR M2 MEDIOS MANUALES, INCLUYE ACARREOS Y ACOPIO DEL MATERIAL HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	285.1300
LIB-MMZ-001	LIBERACIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO HASTA 15 CMS DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES CON M2 MARRO, CINCEL, CUÑA Y BARRETA INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	177.1200
A24	COMPLEMENTOS P.A.		
LIB-MMC-004	LIBERACIÓN DE P1 PUERTA DE MADERA DE 1 00 A 1 20 MTS DE ANCHO, HASTA 3 00 MTS DE ALTURA SIN PZA RECUPERACIÓN POR MEDIOS MANUALES, TALADRO, ESMERIAL, MARRO Y CINCEL, ACARREOS Y ACOPIO DEL MATERIAL HASTA 20 MTS DE DISTANCIA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	20.0000
LIB-MMC-005	LIBERACIÓN DE P2 PUERTA DE MADERA DE 1 20 A 1 50 MTS DE ANCHO, HASTA 3 00 MTS DE ALTURA SIN PZA RECUPERACIÓN POR MEDIOS MANUALES, TALADRO, ESMERIAL, MARRO Y CINCEL, ACARREOS Y ACOPIO DEL MATERIAL HASTA 20 MTS DE DISTANCIA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	5.0000





OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
 PROPUESTA
 BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
 (OBRA):
 LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ
 MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ
 DISTRITO: (19) CENTRO
 REGION: (08) VALLES CENTRALES
 ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-MMC-010	LIBERACIÓN DE V2 VENTANA DE CANCELERIA DE ALUMINIO, MEDIDAS VARIABLES SIN RECUPERACIÓN POR M2 MEDIOS MANUALES, TALADRO, ESMERAL, MARRO Y CINCEL, ACARREOS Y ACOPIO DEL MATERIAL HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		48 5900
LIB-MMC-003	LIBERACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, (EN LAVABOS, WC, MINGITORIOS, REGADERA) CON RECUPERACION, PZA POR MEDIOS MANUALES, DESARMADORES, TALADROS, ESMERIL, MARRO Y CINCEL INCLUYE ACARREOS Y ACOPIO DEL MATERIAL LIBERADO HASTA EL ALMACEN PARA SU RESGUARDO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		10 0000
LIM-MM-006	LIBERACIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, (ESCALERAS, RAMPA, COLUMNAS) POR MEDIOS M3 MANUALES CON MARRO, CINCEL, CUÑA Y BARRETA, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		3.5000
A3	AZOTEA		
A31	PISOS A.		
LIB-MM-001	LIBERACIÓN DE LOSETAS CERAMICAS, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO, CINCEL Y BARRETA, SIN M2 RECUPERACIÓN, LIBERANDO CAPA DE MORTERO CON QUE FUERON ASENTADAS LAS PIEZAS INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		170.1800
A32	MUROS A.		
LIB-MMP-003	LIBERACIÓN DE MUROS DE TABLAROCA, POR MEDIOS MANUALES CON SERRUCHOS, DESARMADORES, M2 TALADROS, MARRO Y CINCEL, HASTA 3 MTS DE TRABAJO DE ALTURA INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		324 6900
LIM-MMP-004	LIBERACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PESADA, (POSTE HSS DE 6"x8" X 6.00 MTS DE ALTURA) POR PZA MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, CORTES CON ESMERIL, DESCENSO, MALACATE, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		18.0000
A33	CUBIERTA Y PLAFÓN A.		
LIB-MMZ-001	LIBERACIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO HASTA 15 CMS DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES CON M2 MARRO, CINCEL, CUÑA Y BARRETA, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		542.5900
LIM-MMF-001	LIBERACIÓN DE PLAFÓN DE TABLAROCA, POR MEDIOS MANUALES CON SERRUCHOS, DESARMADORES, M2 TALADROS, MARRO Y CINCEL, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		170.1800

 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> OAXACA <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small> </div>	PATRIMONIO CULTURAL <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>	PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025 PROPUESTA BENEFICIADA: INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. (OBRA): LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ DISTRITO: (19) CENTRO <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> REGION: (08) VALLES CENTRALES ESTADO: OAXACA </div>
---	---	--

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIM-MMV-001	LIBERACIÓN ARMADURA ARM-01 DE 12.52 MT. DE LONGITUD ELABORADA A BASE DE ACERO A-36, CON PZA PERALTE CENTRAL DE 0.97 MT Y PERALTES LATERALES DE 0.56 MT. CON CUERDAS SUPERIORES E INFERIORES A BASE DE ANGULO DE 3"x3"x1/4", MONTANTES DE PTR DE 2" CAL. 14 DISTRIBUIDAS A CADA 0.70 MT. A PARTIR DEL CENTRO DE LA ARMADURA, DIAGONALES DE ANGULO DE 2"x2"x1/4", Y SOLERA DE RESPALDO DE 2"x3/16" DE 0.14 MT. DE LARGO ENTRE CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR DISTRIBUIDA A CADA METRO A PARTIR DE LA COMBRERA DE LA ARMADURA. INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACIÓN NO MAYOR A 20 MTS, CORTES CON ESMERIL, DESCENSO, MALACATE,		1.0000
A34	COMPLEMENTOS A.		
LIB-MMC-003	LIBERACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS. (EN LAVABOS, WC, MINGITORIOS, REGADERA) CON RECUPERACION. PZA POR MEDIOS MANUALES, DESARMADORES, TALADROS, ESMERIL, MARRO Y CINCEL INCLUYE: ACARREOS Y ACOPIO DEL MATERIAL LIBERADO HASTA EL ALMACEN PARA SU RESGUARDO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		29.0000
LIB-MMC-004	LIBERACIÓN DE P1 PUERTA DE MADERA DE 1.00 A 1.20 MTS DE ANCHO, HASTA 3.00 MTS DE ALTURA SIN PZA RECUPERACIÓN POR MEDIOS MANUALES, TALADRO, ESMERIL, MARRO Y CINCEL, ACARREOS Y ACOPIO DEL MATERIAL HASTA 20 MTS DE DISTANCIA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		5.0000
A4	ACARREOS		
ACA-MMA-001	ACARREO EN CARRETILLA Y/O BOTE A PIE DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y/O M3 EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		1,420.6900
ACA-MMA-002	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN, FUERA DE LA OBRA, M3 (MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE: CARGA A MANUAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		710.3000
ACA-MM-003	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN, FUERA DE LA OBRA, M3 (MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE: CARGA A MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		710.3000
B	INTEGRACIONES		
B1	PLANTA BAJA		
B11	SALA MUNDOS		
B111	PISOS P.B.		
AC-MM-FM1	FIRME DE 8 CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 8X8/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: M2 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		189.0000
AC-MM-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADRADO METALICO DE 1/2", PARA JUNTA CONSTRUCTIVA, NIVEL Y ML DIVISION DE FIRME, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		89.8700





OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: (08) VALLES
CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
AC-MM-002	CEMENTO PULIDO DE COLOR (DE ACUERDO A DISEÑO). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, M2 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		189.0000
AC-MM-003	INTEGRACIÓN DE CERA EN PASTA PARA PISO, DILUIDA UN 50% CON GASOLINA, APLICADA A MAQUINA CON M2 PULIDORA TIPO INDUSTRIAL, PARA PROTECCION DE PISO Y PULIDO DE PISO EXISTENTE, PREVIAMENTE SE LIMPIA EL AREA A TRABAJAR PARA ELIMINAR IMPUREZAS CON JABON NEUTRO Y AGUA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		189.0000
B112	MUROS P.B.		
ALB-MM-001	INTEGRACIÓN DE MURO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 28 CMS CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO M2 CON MORTERO DE CEMENTO ARENA PROP. 1:3 A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 MTS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		151.9000
ALB-MM-002	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3.00 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO M2 + ARENA PROP. 1:3 INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		548.8000
ALB-MM-003	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE M2 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		548.8000
PIN-MM-001	PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN MUROS PREPARACIÓN DE PINTURA EN SITIO A BASE DE M2 AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		548.8000
B113	PLAFÓN P.B.		
PL.MMA-001	APLANADO ACABADO FINO SOBRE PLAFÓN, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, M2 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		181.0000
PL.MMA-002	PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN PLAFÓN PREPARACIÓN DE PINTURA EN SITIO A BASE DE M2 AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		181.0000
B114	COMPLEMENTOS P.B.		
PIN-MM-002	ESCALERA METALICA EN FORMA DE "U", DE 2.60 MTS DE ANCHO X 4.50 MTS DE LONGITUD, PARA UN PZA DESARROLLO DE 3.60 MTS DE ALTURA, COMPUESTA POR 16 HUELLAS DE 1.30 X 0.40 MTS DE PLACA METÁLICA DE 1/4", UN PERALTE DE 0.20 MTS DE PLACA METÁLICA DE 1/4", Y 1 HUELLA CENTRAL DE DESCANSO EN FORMA DE U, DE 1.30 X 2.60 MTS X 0.20 MTS DE PERALTE, DE PLACA METÁLICA DE 1/4", SOPORTES LATERALES DE POSTES Y TRABESAÑOS COMO BASTIDOR DE PTR DE 4" X 4" CAL 11, FORRADO EN AMBOS LADOS CON PLACA METALICA DE 1/8" RELLENADO CON ESPUMA DE POLIURETANO AISLANTE COMO AISLANTE TERMICO. INCLUYE ACARREOS DE MATERIALES, CORTES, ANAMIOS, SOLDADURA APLICACIÓN DE POLURETANO COMO PROTECCION DEL METAL Y ACABADO APARENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		1.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

**REGION: (08) VALLES
CENTRALES**

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
COM-MM-001	P1 - PUERTA DE 1 00 MTS 1 20 MTS DE ANCHO X 3 00 MTS DE ALTURA, ARMADO CON TABLERO DE MADERA PZA TROPICAL DE 3 00 CMS DE ESPESOR, BASTIDOR EN MADERA TROPICAL DE 4 80 CMS X 10 00 CMS, MARCO EN MADERA DE HUANACAXTLE DE 8 00 CMS X 14 00 CMS, CAJA Y ESPIGA DE 8 00 CMS BISAGRAS DE BALERO CON 3 HOJAS DE APERTURA, CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD, INCLUYE TRATAMIENTO CONTRA INSECTOS XILÓFAGOS PARA MADERA, APLICACIÓN DE ANTI FLAMA/RETARDANTE PARA FUEGO A DOS MANOS, Y APLICACIÓN DE CERA MICROCRISTALINA POR MEDIO DE BROCHA COMO ACABADO FINAL Y PROTECCIÓN DE LA MADERA, MANO DE OBRA, EQUIPO,	PZA	2.0000
REJ-MM-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA A BASE DE PLACA METALICA, CON CORTE DE PLASMA BAJO DISEÑO DE PZA 5 00 MTS DE LONGITUD X 3 50 MTS DE ALTURA, INCLUYE ACAREOS, PRUEBAS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		1.0000
VENT-MM-002	V1 VENTANAL DE 6 00 MTS X 4 00 MTS DE MARCOS DE PLACA METALICA, POSTES DE PTR, CRISTAL DE 6 MM, PZA BISAGRAS DE TUBULAR, INCLUYE SOLADURA, MANO D OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		4.0000
JAR-MM-005	TIERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDINERÍA, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN, MANO DE M3 OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M3	24.4100
TEZ-MM-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEZONTLE ROJO A UN ESPESOR DE 5 00 CMS, INCLUYE ACARREOS, MANO M3 DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	2.4400
B115	CONSOLIDACIÓN		
CONS-011-M	CONSOLIDACIÓN DE MURO MIXTO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y PIEDRA DE LA REGIÓN, EXPLORANDO Y M3 LIBERANDO POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, PIEZAS FRACTURADAS, APERTURANDO CAJA HASTA ENCONTRAR MATERIAL SOLIDO, SIGUIENDO LA TRAYECTORIA DE LA GRIETA EVITANDO GENERAR DAÑOS EN MATERIAL BASE O ALEDAÑO, INTEGRANDO TABIQUE ROJO RECOCIDO DE CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS SIMILARES A LAS EXISTENTES Y PIEDRA DE LA REGION, CAREANDO LAS PIEZAS DE PIEDRA SEGUN LOS VESTIGIOS EXISTENTES DANDO ACABADO SIMILAR, ASENTANDO Y JUNTEANDO CON MORTERO DE CAL-ARENA PROPORCIÓN 1 3+10% DE CEMENTO GRIS POR EL VOLUMEN DE LA CAL, PROVOCANDO TRASLAPES Y GENERANDO CUATRAPEOS ENTRE ESTOS Y LOS EXISTENTES, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 5 00 M INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, HUMECTACION DEL ÁREA A INTERVENIR, CORTES Y DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	19.9000
C1	SALA MUNDOS ESTRUCTURAL		
C11	CIMENTACIÓN		
CIM-MM-001	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE M2 NIVEL, INCLUYE MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	269.0000
CIM-MM-002	EXCAVACIÓN A MAQUINA DE 0 A -2 00 M, EN MATERIAL TIPO I-A, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	51.8100



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: (08) VALLES
CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CIM-MM-003	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO I-A, INCLUYE MANO DE OBRA, M3 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		31.0800
CIM-MM-00A	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO A, DE 0.00 A -2.00 M. CON MARTILLO HIDRÁULICO, M3 INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		20.7200
CIM-MM-004	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, INCLUYE AGUA, M2 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		74.0100
CIM-MM-005	PLANTILLA DE 5.00 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE M2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREDO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		74.0100
CIM-MM-006	APLANADO EN MUROS DE TIERRA EN CIMENTACIÓN PARA EVITAR LA HUMEDAD DE 3 CMS DE ESPESOR, POR M2 MEDIOS MANUALES, CON CEMENTO - ARENA, PROP. 1:4, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		159.4000
CIM-MM-007	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO EN CIMENTACIÓN, POR MEDIOS MANUALES, (BROCHA Y M2 RODILLO), INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		148.0200
CIM-MM-008	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		744.3900
CIM-MM-009	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		946.3700
CIM-MM-010	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 5 (5/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		365.3700
CIM-MM-011	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 6 (3/4"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		1,452.0400
CIM-MM-012	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 2 (1/4") DE FY=2800 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		82.1100


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: (08) VALLES
CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CIM-MM-013	CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL EN CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE SUMINISTRO DE M2 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	22 7700
CIM-MM-018	CIMBRA EN MUROS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2 HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDATE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	19 8600
CIM-MM-014	CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACIÓN, CLASE I 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, M3 COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	18 6000
CIM-MM-015	CONCRETO EN CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, COLADO, M3 VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	11.7200
CIM-MM-016	MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN PESADO DE 10 00X14 00X28 00 CM, ASENTADO CON MEZCLA M2 CEMENTO ARENA 14, ACABADO COMÚN, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	35 3900
CIM-MM-017	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, M3 ADICIONANDO AGUA, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	73.2900
C12	ESTRUCTURA		
EST-MMA-001	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 2 (1/4"), DE FY=2600 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	1,067.9700
EST-MMA-002	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	2,220.5500
EST-MMA-003	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	615.5500
EST-MMA-004	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 5 (5/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	324.1300


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: (08) VALLES
CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CIM-EST-001	CIMBRA EN COLUMNAS Y CASTILLOS, ACABADO COMÚN, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2 HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		55.3500
CIM-EST-002	CIMBRA EN MUROS DE CONCRETO, ACABADO APARENTE, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2 HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDATE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		92.4000
CIM-EST-003	CIMBRA EN CADENAS Y TRABES, ACABADO COMÚN, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2 HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		79.2000
EST-CON-001	CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, M3 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		16.1000
EST-CON-002	CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE I 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2, (MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE M3 ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		22.5500
C13	LOSA		
EST-LOS-001	Nº 3 NERVADURA DE 0.12 X 0.30 MTS ARMADO CON 2 VARILLAS DE Nº 3 Y GANCHOS DEL Nº 2 A CADA 20 ML CMS, INCLUYE, HABILITADO, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		444.0000
EST-LOS-002	TB TRABE DE BORDE DE 0.30 X 0.40 MTS, ARMADO CON 10 VARILLAS DEL Nº 5 Y 2 VARILLAS DE Nº 4, ML ESTRIBOS DEL Nº 10 A CADA 15 CMS, INCLUYE ACARREOS, HABILITADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		90.9000
EST-LOS-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETONES DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD EN M3 DIMENSIONES DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		77.4200
CIM-LOS-001	CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL DE LOSAS, CADENAS Y TRABES, ACABADO COMÚN, INCLUYE M2 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		72.7200
CIM-LOS-002	CIMBRA EN LOSAS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO Y DUELA, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2 DESPERDICIOS, HABILITADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		258.0800
EST-LOS-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6, INCLUYE ACARREOS, CORTES, M2 TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		258.0800
EST-CON-002	CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE I 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2, (MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE M3 ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		47.7300



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

**REGION: (08) VALLES
CENTRALES**

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
EST-CON-001	CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, M3 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		20.4600
B12	SALA GUATEMALA		
B121	PISOS P.B.		
AC-MM-FM1	FIRME DE 8 CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 6X8/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: M2 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		317.8200
AC-MM-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADRADO METALICO DE 1/2", PARA JUNTA CONSTRUCTIVA, NIVEL Y ML DIVISIÓN DE FIRME, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		167.6000
AC-MM-002	CEMENTO PULIDO DE COLOR (DE ACUERDO A DISEÑO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, M2 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		317.8200
AC-MM-003	INTEGRACIÓN DE CERA EN PASTA PARA PISO, DILUIDA UN 50% CON GASOLINA, APLICADA A MAQUINA CON M2 PULIDORA TIPO INDUSTRIAL, PARA PROTECCION DE PISO Y PULIDO DE PISO EXISTENTE, PREVIAMENTE SE LIMPIA EL AREA A TRABAJAR PARA ELIMINAR IMPUREZAS CON JABON NEUTRO Y AGUA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		317.8200
B122	MUROS P.B.		
ALB-MM-001	INTEGRACIÓN DE MURO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 28 CMS CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO M2 CON MORTERO DE CEMENTO ARENA PROP. 1:3 A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 MTS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		239.5800
ALB-MM-002	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3.00 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO M2 - ARENA PROP. 1:3 INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		636.6500
ALB-MM-003	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: M2 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		636.6500
PIN-MM-001	PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN MUROS PREPARACIÓN DE PINTURA EN SITIO A BASE DE M2 AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		636.6500
B123	PLAFÓN P.B.		
CUB-MM-001	BÓVEDA TIPO CATALANA SIN CIBRA DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 5 X 10 X 15 CMS, ASENTADO CON M2 MEZCLA DE CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON JUNTEADO MÁXIMO DE 1 CM., CON UN RECORRIDO PROMEDIO DE 1.00 M Y FLECHA PROMEDIO DE 0.16 M, INCLUYE: RELLENO EN LOS EXTREMOS DE EXTRADÓS DE BÓVEDA CON TUBERÍA DE PVC DE 3" EN FORMA LONGITUDINAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		321.8400


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: (08) VALLES

CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PL.MMA-001	APLANADO ACABADO FINO SOBRE PLAFÓN, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5. M2 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		321.8400
PL.MMA-002	PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN PLAFÓN PREPARACIÓN DE PINTURA EN SITIO A BASE DE M2 AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		321.8400
B124	COMPLEMENTOS		
JAR-MM-005	TIERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDINERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN MANO DE M3 OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		160.9200
TEZ-MM-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEZONTLE ROJO A UN ESPESOR DE 5.00 CMS., INCLUYE ACARREOS, MANO M3 DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		16.0900
VENT-MM-002	V1 VENTANAL DE 6.00 MTS X 4.00 MTS DE MARCOS DE PLACA METALICA, POSTES DE PTR, CRISTAL DE 6 MM, PZA BISAGRAS DE TUBULAR, INCLUYE SOLADURA, MANO D OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		3.0000
C3	GUATEMALA ESTRUCTURAL		
C31	CIMENTACIÓN		
CIM-MM-001	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE M2 NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		344.4000
CIM-MM-002	EXCAVACIÓN A MAQUINA DE 0 A -2.00 M. EN MATERIAL TIPO I-A, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		107.2700
CIM-MM-003	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO I-A, INCLUYE MANO DE OBRA, M3 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		64.3600
CIM-MM-00A	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO A, DE 0.00 A -2.00 M. CON MARTILLO HIDRÁULICO, M3 INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		42.9100
CIM-MM-004	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, INCLUYE AGUA, M2 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		153.2400
CIM-MM-005	PLANTILLA DE 5.00 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE M2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREDO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		153.2400
CIM-MM-006	APLANADO EN MUROS DE TIERRA EN CIMENTACIÓN PARA EVITAR LA HUMEDAD DE 3 CMS DE ESPESOR, POR M2 MEDIOS MANUALES, CON CEMENTO - ARENA, PROP. 1:4, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		313.0400



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
(OBRA):
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ
DISTRITO: (19) CENTRO
REGION: (08) VALLES CENTRALES
ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CIM-MM-007	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO EN CIMENTACIÓN, POR MEDIOS MANUALES, (BROCHA Y M2 RODILLO), INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		290.6800
CIM-MM-008	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		1,467.8600
CIM-MM-009	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		1,922.3000
CIM-MM-010	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 5 (5/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		705.5600
CIM-MM-011	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 6 (3/4"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		2,804.0300
CIM-MM-012	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 2 (1/4") DE FY=2800 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG HABILITADOS, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		152.1000
CIM-MM-013	CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL EN CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE SUMINISTRO DE M2 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		44.7200
CIM-MM-018	CIMBRA EN MUROS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2 HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDATE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		37.9600
CIM-MM-014	CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACIÓN, CLASE I 250 N 20 14D DE FC=250 KG/CM2, INCLUYE. ACARREOS, M3 COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		37.4800
CIM-MM-015	CONCRETO EN CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM2, INCLUYE. ACARREOS, COLADO, M3 VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		20.3300
CIM-MM-016	MURO DE 28 CM. DE ESPESOR DE TABICÓN PESADO DE 10 00X14 00X28 00 CM, ASENTADO CON MEZCLA M2 CEMENTO ARENA 1 4, ACABADO COMÚN, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		67.2000
CIM-MM-017	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, M3 ADICIONANDO AGUA, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		156.7200



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

DISTRITO: (19) CENTRO


REGION: (08) VALLES

CENTRALES

ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
C32	ESTRUCTURA		
EST-MMA-001	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 2 (1/4"), DE FY=2600 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		205.6600
EST-MMA-002	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		85.7700
EST-MMA-003	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		253.3200
EST-MMA-004	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 5 (5/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		352.2000
CIM-EST-001	CIMBRA EN COLUMNAS Y CASTILLOS, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2 HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		46.2000
CIM-EST-002	CIMBRA EN MUROS DE CONCRETO, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2 HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDATE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		73.5000
CIM-EST-003	CIMBRA EN CADENAS Y TRABES, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2 HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		84.2000
EST-CON-001	CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, M3 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		67.3000
EST-CON-002	CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE I 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2, (MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE: M3 ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		18.4600
EST-CGO-035	TRABE METÁLICA R1, DE PERFIL ESTRUCTURAL IPR DE 12" X 4" (28.20 KG/M), INCLUYE: ACARREOS, CORTES, KG SOLDADURAS, MONTAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO, APLICACIÓN DE POLIURETANO PARA PROTECCIÓN DEL ACERO Y COMO ACABADO FINA.		18,499.5000
C33	LOSA		
EST-LOS-001	N1 3 NERVADURA DE 0.12 X 0.30 MTS ARMADO CON 2 VARILLAS DE NO 3 Y GANCHOS DEL NO 2 A CADA 20 CM, INCLUYE: HABILITADO, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		632.0000

 OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	PATRIMONIO CULTURAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	<p>PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025</p> <p>PROPUESTA</p> <p>BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.</p> <p>(OBRA):</p> <p>LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ</p> <p>MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ</p> <p>DISTRITO: (19) CENTRO</p> <p style="text-align: right;">REGION: (08) VALLES CENTRALES</p> <p style="text-align: right;">ESTADO: OAXACA</p>
--	---	--

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
EST-LOS-002	TB TRABE DE BORDE DE 0.30 X 0.40 MTS, ARMADO CON 10 VARILLAS DEL NO 5 Y 2 VARILLAS DE NO 4, ML ESTRIBOS DEL NUM. 10 ACADA 15 CMS, INCLUYE: ACARREOS, HABILITADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		172.5000
EST-LOS-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETONES DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD EN M3 DIMENSIONES DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		101.3000
CIM-LOS-001	CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL DE LOSAS, CADENAS Y TRABES, ACABADO COMÚN, INCLUYE M2 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		16.2000
CIM-LOS-002	CIMBRA EN LOSAS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO Y DUELA, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2 DESPERDICIOS, HABILITADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		337.4300
EST-LOS-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6, INCLUYE ACARREOS, CORTES, M2 TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		337.4300
EST-CON-002	CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE I 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2 (MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE M3 ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		20.2400
EST-CON-001	CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, COLADO, VIBRADO, M3 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		16.4500
B13	SALA AFRICA		
B131	PISOS P.B.		
AC-MM-FM1	FIRME DE 8 CM ACABADO COMUN, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: M2 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		107.6700
AC-MM-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADRADO METALICO DE 1/2", PARA JUNTA CONSTRUCTIVA, NIVEL Y ML. DIVISIÓN DE FIRME, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		86.1000
AC-MM-002	CEMENTO PULIDO DE COLOR (DE ACUERDO A DISEÑO), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, M2 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		107.6700
AC-MM-003	INTEGRACIÓN DE CERA EN PASTA PARA PISO, DILUIDA UN 50% CON GASOLINA, APLICADA A MAQUINA CON M2 PULIDORA TIPO INDUSTRIAL, PARA PROTECCION DE PISO Y PULIDO DE PISO EXISTENTE, PREVIAMENTE SE LIMPIA EL AREA A TRABAJAR PARA ELIMINAR IMPURESAS CON JABON NEUTRO Y AGUA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		107.6700


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
 INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
 DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
(OBRA):
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ
**REGION: (08) VALLES
CENTRALES**
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ
ESTADO: OAXACA
DISTRITO: (19) CENTRO
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
B132	MUROS P.B.		
ALB-MM-001	INTEGRACIÓN DE MURO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 28 CMS CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA PROP 1:3 A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 MTS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	45.8500
ALB-MM-002	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3.00 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA PROP 1:3 INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	154.5300
ALB-MM-003	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	154.5300
PIN-MM-001	PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN MUROS PREPARACIÓN DE PINTURA EN SITIO A BASE DE AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	154.5300
B133	PLAFÓN P.B.		
PL MMA-001	APLANADO ACABADO FINO SOBRE PLAFÓN, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	107.6700
PL MMA-002	PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN PLAFÓN PREPARACIÓN DE PINTURA EN SITIO A BASE DE AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	107.6700
B134	COMPLEMENTOS		
JAR-MM-005	TIERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDINERÍA, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M3	9.1700
TEZ-MM-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEZONTLE ROJO A UN ESPESOR DE 5.00 CMS, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	9.1700
C2	SALA AFRICA ESTRUCTUTRAL		
C21	CIMENTACIÓN		
CIM-MM-001	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	122.2300
CIM-MM-002	EXCAVACIÓN A MAQUINA DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO I-A, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	51.4100
CIM-MM-003	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO I-A, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	30.8400



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
(OBRA):
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ
DISTRITO: (19) CENTRO
REGION: (08) VALLES CENTRALES
ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CIM-MM-00A	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO A, DE 0.00 A -2.00 M CON MARTILLO HIDRÁULICO, M3 INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		20.5600
CIM-MM-004	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, INCLUYE AGUA, M2 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		73.4400
CIM-MM-005	PLANTILLA DE 5.00 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE M2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		73.4400
CIM-MM-006	APLANADO EN MUROS DE TIERRA EN CIMENTACIÓN PARA EVITAR LA HUMEDAD DE 3 CMS DE ESPESOR, POR M2 MEDIOS MANUALES, CON CEMENTO - ARENA, PROP. 1:4, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		158.1700
CIM-MM-008	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		622.2400
CIM-MM-009	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		648.2200
CIM-MM-010	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO 5 (5/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		371.9400
CIM-MM-011	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO 6 (3/4"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		1,478.1500
CIM-MM-012	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO 2 (1/4") DE FY=2800 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		84.0200
CIM-MM-013	CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL EN CIMENTACIÓN, ACABADO COMUN, INCLUYE SUMINISTRO DE M2 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		22.6000
CIM-MM-014	CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACIÓN, CLASE I 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, M3 COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		18.8400


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: (08) VALLES
CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CIM-MM-015	CONCRETO EN CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, COLADO, M3 VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		9.9600
CIM-MM-016	MURO DE 28 CM. DE ESPESOR DE TABICÓN PESADO DE 10 00X14 00X28 00 CM, ASENTADO CON MEZCLA M2 CEMENTO ARENA 1 4, ACABADO COMÚN, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		41.9900
CIM-MM-017	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, M3 ADICIONANDO AGUA, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		74.2100
CIM-MM-007	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO EN CIMENTACIÓN, POR MEDIOS MANUALES, (BROCHA Y M2 RODILLO), INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		146.8700
C22	ESTRUCTURA		
EST-MMA-001	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 2 (1/4"), DE FY=2800 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		645.4400
EST-MMA-002	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		1,376.7800
EST-MMA-003	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		245.8900
EST-CON-002	CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE I 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2, (MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE M3 ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		31.5000
B14	SALA N. GUINEA		
B141	PISOS P.B.		
AC-MM-FM1	FIRME DE 8 CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE M2 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		205.6600
AC-MM-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADRADO METALICO DE 1/2", PARA JUNTA CONSTRUCTIVA, NIVEL Y ML DISIVÓN DE FIRME, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		236.0000
AC-MM-002	CEMENTO PULIDO DE COLOR (DE ACUERDO A DISEÑO), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, M2 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: (08) VALLES
CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
AC-MM-003	INTEGRACIÓN DE CERA EN PASTA PARA PISO, DILUIDA UN 50% CON GASOLINA, APLICADA A MAQUINA CON M2 PULIDORA TIPO INDUSTRIAL, PARA PROTECCION DE PISO Y PULIDO DE PISO EXISTENTE, PREVIAMENTE SE LIMPIA EL AREA A TRABAJAR PARA ELIMINAR IMPURESAS CON JABON NEUTRO Y AGUA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		1.0000
B142	MUROS P.B.		
ALB-MM-002	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3.00 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO M2 - ARENA PROP. 1:3 INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		205.6300
ALB-MM-003	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE M2 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		205.6300
PIN-MM-001	PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN MUROS PREPARACIÓN DE PINTURA EN SITIO A BASE DE M2 AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		205.6300
B143	PLAFÓN P.B.		
PL.MMA-001	APLANADO ACABADO FINO SOBRE PLAFÓN, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, M2 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		205.6600
PL.MMA-002	PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN PLAFÓN PREPARACIÓN DE PINTURA EN SITIO A BASE DE M2 AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		205.6600
B144	COMPLEMENTOS		
ES-ME-01	ESCALERA METALICA EN FORMA CARACOL PARA UN DESARROLLO DE 3.80 MTS DE ALTURA, TENIENDO UN PZA DIAMTERO TOTAL DE 3.00 MTS, COMPUESTA POR POSTE CENTRAL DE TUBO DE CED 40 DE 6" DE DIAMETRO, ANCLADO A DADO DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DEL NUM 5 DE 0.20 X 0.20 X 0.50 MTS, 23 HUELLAS DE 1.40 X 0.50 MTS EN LA PARTE CENTRAL DE LA HUELLA DE LA ESCALERA Y PERALTE DE 0.16 MTS DE PLACA METÁLICA DE 1/4", Y BARANDAL DE LAMINA DE 1/8" COMO MURETE DE 1.00 MTS DE ALTURA, REFORZADO CON BASTIDOR DE PTR DE 1" X 1" CAL 14, INCLUYE ACARREOS DE MATERIALES, CORTES, ANAMIOS, SOLDADURA APLICACIÓN DE POLURETANO COMO PROTECCION DEL METAL Y ACABADO APARENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		1.0000
C4	SALA GUINEA		
C41	CIMENTACIÓN		
CIM-MM-001	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE M2 NIVEL, INCLUYE MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		109.9800
CIM-MM-002	EXCAVACIÓN A MAQUINA DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO I-A, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		43.2900
CIM-MM-003	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO I-A, INCLUYE MANO DE OBRA, M3 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		25.9860



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: (08) VALLES
CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CIM-MM-00A	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO A, DE 0.00 A -2.00 M. CON MARTILLO HIDRÁULICO. M3 INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		17.3200
CIM-MM-004	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, INCLUYE: AGUA, M2 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		61.8500
CIM-MM-005	PLANTILLA DE 5.00 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE M2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		61.8500
CIM-MM-006	APLANADO EN MUROS DE TIERRA EN CIMENTACIÓN PARA EVITAR LA HUMEDAD DE 3 CMS DE ESPESOR, POR M2 MEDIOS MANUALES, CON CEMENTO - ARENA, PROP 1:4, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		119.4800
CIM-MM-008	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, KG TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		426.6200
CIM-MM-009	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, KG DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		838.0600
CIM-MM-010	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 5 (5/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, KG DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		264.5500
CIM-MM-011	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 6 (3/4"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, KG DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1,051.3900
CIM-MM-012	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 2 (1/4") DE FY=2600 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, KG DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		43.0200
CIM-MM-013	CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL EN CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO DE M2 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		17.0700
CIM-MM-018	CIMBRA EN MUROS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2 HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDATE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		33.2000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: (08) VALLES
CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CIM-MM-014	CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACIÓN, CLASE I 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, M3 COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		13.0700
CIM-MM-015	CONCRETO EN CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, COLADO, M3 VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		8.1500
CIM-MM-016	MURO DE 28 CM. DE ESPESOR DE TABICÓN PESADO DE 10 00X14 00X28 00 CM , ASENTADO CON MEZCLA M2 CEMENTO ARENA 14, ACABADO COMÚN, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		21.9900
CIM-MM-017	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, M3 ADICIONANDO AGUA, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		65.3700
CIM-MM-007	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO EN CIMENTACIÓN, POR MEDIOS MANUALES, (BROCHA Y M2 RODILLO), INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		110.9400
C42	ESTRUCTURA		
EST-MMA-001	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 2 (1/4"), DE FY=2800 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		120.1000
EST-MMA-002	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		2,456.5000
EST-MMA-003	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		75.4500
EST-CON-002	CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE I 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2, (MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE M3 ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		13.1300
C43	LOSA		
EST-LOS-001	N1 3 NERVADURA DE 0.12 X 0.30 MTS ARMADO CON 2 VARILLAS DE NO 3 Y GANCHOS DEL NO 2 A CADA 20 CM, INCLUYE HABILITADO, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		555.5000
EST-LOS-002	TB TRABE DE BORDE DE 0.30 X 0.40 MTS, ARMADO CON 10 VARILLAS DEL NO 5 Y 2 VARILLAS DE NO 4, ML ESTRIBOS DEL NUM. 10 ACADA 15 CMS, INCLUYE ACARREOS, HABILITADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		47.5100



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: (08) VALLES

CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
EST-LOS-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETONES DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD EN M3 DIMENSIONES DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		89.1200
CIM-LOS-001	CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL DE LOSAS, CADENAS Y TRABES, ACABADO COMÚN, INCLUYE M2 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		37.9000
CIM-LOS-002	CIMBRA EN LOSAS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO Y DUELA, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2 DESPERDICIOS, HABILITADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		291.5000
EST-CON-002	CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE I 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2, (MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE M3 ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		30.6000
EST-CON-001	CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, COLADO, VIBRADO, M3 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		3.6600
EST-LOS-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X8/8-8, INCLUYE ACARREOS, CORTES, M2 TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		37.9000
B15	BAÑOS P.B.		
B151	PISOS P.B.		
AC-MM-FM1	FIRME DE 8 CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 6X8/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE M2 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		83.7800
AC-MM-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADRADO METALICO DE 1/2", PARA JUNTA CONSTRUCTIVA, NIVEL Y ML DIVISIÓN DE FIRME, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		23.6000
AC-MM-002	CEMENTO PULIDO DE COLOR (DE ACUERDO A DISEÑO), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, M2 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		83.7800
AC-MM-003	INTEGRACIÓN DE CERA EN PASTA PARA PISO, DILUIDA UN 50% CON GASOLINA, APLICADA A MAQUINA CON M2 PULIDORA TIPO INDUSTRIAL, PARA PROTECCION DE PISO Y PULIDO DE PISO EXISTENTE, PREVIAMENTE SE LIMPIA EL AREA A TRABAJAR PARA ELIMINAR IMPURESAS CON JABON NEUTRO Y AGUA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		83.7800
B152	MUROS P.B.		
ALB-MM-001	INTEGRACIÓN DE MURO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 28 CMS CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO M2 CON MORTERO DE CEMENTO ARENA PROP. 1:3 A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 MTS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		91.2800

[Handwritten signature]



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
(OBRA):
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ
DISTRITO: (19) CENTRO
REGION: (08) VALLES CENTRALES
ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
ALB-MM-002	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3 00 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO M2 - ARENA PORP. 13 INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	247.1000
PUL-MM-002	CEMENTO PULIDO COLOR DE ACUERDO A DISEÑO, EN MUROS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, M2 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	247.1000
B153	PLAFÓN P.B.		
PUL-PLA-001	CEMENTO PULIDO COLOR DE ACUERDO A DISEÑO, EN PLAFÓN, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, M2 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	52.5100
B154	COMPLEMENTOS		
MAM-MM-01	M1- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DE BAÑO 0 90 MTS X 1 90 MTS X 2 40 MTS A BASE DE PZA BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL 14 Y SOLERA DE 3/16" X 2", FORRADO CON PLACA METALICA DE 3/16", INCLUYE CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE POLURETANO, BISAGRAS, PASADOR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	10.0000
COM-MM-001	P1 - PUERTA DE 1 00 MTS 1 20 MTS DE ANCHO X 3 00 MTS DE ALTURA, ARMADO CON TABLERO DE MADERA PZA TROPICAL DE 3 00 CMS DE ESPESOR, BASTIDOR EN MADERA TROPICAL DE 4 80 CMS X 10 00 CMS, MARCO EN MADERA DE HUANACASTLE DE 8 00 CMS X 14 00 CMS, CAJA Y ESPIGA DE 8 00 CMS BISAGRAS DE BALERO CON 3 HOJAS DE APERTURA, CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD, INCLUYE TRATAMIENTO CONTRA INSECTOS XILÓFAGOS PARA MADERA, APLICACIÓN DE ANTI FLAMA/RETARDANTE PARA FUEGO A DOS MANOS, Y APLICACIÓN DE CERA MICROCRISTALINA POR MEDIO DE BROCHA COMO ACABADO FINAL Y PROTECCIÓN DE LA MADERA, MANO DE OBRA, EQUIPO,	PZA	4.0000
SIM-HERR-05	M3- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA MIGITORIO DE 0 70 MTS X 1 40 MTS BASE DE BASTIDOR PZA DE PTR DE 1" X 1" CAL 14 Y PLACA METALICA DE 3/16", INCLUYE CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE POLURETANO, BISAGRAS, PASADOR, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.0000
C5	BAÑOS ESTRUCTURAL		
C51	CIMENTACIÓN		
CIM-MM-001	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE M2 NIVEL, INCLUYE MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	90.1700
CIM-MM-002	EXCAVACIÓN A MAQUINA DE 0 A -2 00 M, EN MATERIAL TIPO I-A, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	21.7900
CIM-MM-003	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2 00 M, EN MATERIAL TIPO I-A, INCLUYE MANO DE OBRA, M3 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	10.2000
CIM-MM-004	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO A, DE 0 00 A -2 00 M CON MARTILLO HIDRÁULICO, M3 INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	16.6500



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

**REGION: (08) VALLES
CENTRALES**

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CIM-MM-004	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	42 9600
CIM-MM-005	PLANTILLA DE 5.00 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: M2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREDO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	42 9600
CIM-MM-006	APLANADO EN MUROS DE TIERRA EN CIMENTACIÓN PARA EVITAR LA HUMEDAD DE 3 CMS DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES, CON CEMENTO - ARENA, PROP 1:4, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	38 6000
CIM-MM-008	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, KG TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	220 0000
CIM-MM-009	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, KG DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	444.5500
CIM-MM-010	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 5 (5/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	120.5000
CIM-MM-011	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 6 (3/4"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, KG DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	520.2000
CIM-MM-012	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 2 (1/4") DE FY=2600 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	63 8400
CIM-MM-013	CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL EN CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE SUMINISTRO DE M2 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	4 2000
CIM-MM-014	CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACIÓN, CLASE I 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, M3 COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	11.5500
CIM-MM-015	CONCRETO EN CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, COLADO, M3 VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	1.7300


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: (08) VALLES
CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CIM-MM-016	MURO DE 28 CM. DE ESPESOR DE TABICÓN PESADO DE 10 00X14 00X28 00 CM , ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1 4. ACABADO COMÚN, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	27.1000
CIM-MM-017	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, M3 ADICIONANDO AGUA, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	28 5500
CIM-MM-007	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO EN CIMENTACIÓN, POR MEDIOS MANUALES, (BRÓCHA Y M2 RODILLO), INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	38.6000
C52	ESTRUCTURA		
EST-MMA-001	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 2 (1/4"), DE FY=2600 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	155 0000
EST-MMA-002	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	235 5000
EST-MMA-003	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	488 0000
EST-MMA-004	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 5 (5/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	189 5600
CIM-EST-001	CIMBRA EN COLUMNAS Y CASTILLOS, ACABADO COMÚN, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	55 3500
CIM-EST-002	CIMBRA EN MUROS DE CONCRETO, ACABADO APARENTE, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDATE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	8 3000
CIM-EST-003	CIMBRA EN CADENAS Y TRABES, ACABADO COMÚN, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	21 6000
EST-CON-001	CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	2 8900



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

DISTRITO: (19) CENTRO

REGION: (08) VALLES

CENTRALES

ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
C52	TOTAL ESTRUCTURA		
C53	LOSA		
EST-LOS-001	Nº 3 NERVADURA DE 0.12 X 0.30 MTS ARMADO CON 2 VARILLAS DE Nº 3 Y GANCHOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM, INCLUYE HABILITADO, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		49.0000
EST-LOS-002	TB TRABE DE BORDE DE 0.30 X 0.40 MTS, ARMADO CON 10 VARILLAS DEL Nº 5 Y 2 VARILLAS DE Nº 4, ML ESTRIBOS DEL Nº 10, ACADA 15 CMS, INCLUYE ACARREOS, HABILITADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		35.0800
EST-LOS-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETONES DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD EN M3 DIMENSIONES DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		7.5000
CIM-LOS-001	CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL DE LOSAS, CADENAS Y TRABES, ACABADO COMÚN, INCLUYE M2 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		29.2500
CIM-LOS-002	CIMBRA EN LOSAS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO Y DUELA, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2 DESPERDICIOS, HABILITADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		18.5000
EST-LOS-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/8-8, INCLUYE ACARREOS, CORTES, M2 TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		48.7000
EST-CON-002	CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE I 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2, (MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE M3 ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		18.8000
EST-CON-001	CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, COLADO, VIBRADO, M3 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		4.8700
B19	PASILLO-VESTIBULO		
B191	PISOS. P.B.		
AC-MM-FM1	FIRME DE 8 CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE M2 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		506.0000
AC-MM-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADRADO METALICO DE 1/2", PARA JUNTA CONSTRUCTIVA, NIVEL Y ML DISVISÓN DE FIRME, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		80.0000
AC-MM-002	CEMENTO PULIDO DE COLOR (DE ACUERDO A DISEÑO), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, M2 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		506.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
(OBRA):
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ
DISTRITO: (19) CENTRO
REGION: (08) VALLES CENTRALES
ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
AC-MM-003	INTEGRACIÓN DE CERA EN PASTA PARA PISO, DILUIDA UN 50% CON GASOLINA, APLICADA A MAQUINA CON PULIDORA TIPO INDUSTRIAL, PARA PROTECCIÓN DE PISO Y PULIDO DE PISO EXISTENTE, PREVIAMENTE SE LIMPIA EL AREA A TRABAJAR PARA ELIMINAR IMPUREZAS CON JABON NEUTRO Y AGUA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	506.0000
B192	MUROS P.B.		
ALB-MM-002	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3 00 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO - ARENA PROP. 1:3 INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	452.8300
ALB-MM-003	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	452.8300
PIN-MM-001	PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN MUROS PREPARACIÓN DE PINTURA EN SITIO A BASE DE AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	452.8300
B193	PLAFÓN P.B.		
PL-MMA-001	APLANADO ACABADO FINO SOBRE PLAFÓN, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, M2 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	580.5600
PL-MMA-002	PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN PLAFÓN PREPARACIÓN DE PINTURA EN SITIO A BASE DE AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	580.5600
B2	PLANTA ALTA		
B21	CAFETERIA Y VINILES		
B211	PISOS P.A.		
AC-MM-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADRADO METALICO DE 1/2", PARA JUNTA CONSTRUCTIVA, NIVEL Y ML DIVISIÓN DE FIRME, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	250.0000
AC-MM-002	CEMENTO PULIDO DE COLOR (DE ACUERDO A DISEÑO), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	195.9000
AC-MM-003	INTEGRACIÓN DE CERA EN PASTA PARA PISO, DILUIDA UN 50% CON GASOLINA, APLICADA A MAQUINA CON PULIDORA TIPO INDUSTRIAL, PARA PROTECCIÓN DE PISO Y PULIDO DE PISO EXISTENTE, PREVIAMENTE SE LIMPIA EL AREA A TRABAJAR PARA ELIMINAR IMPUREZAS CON JABON NEUTRO Y AGUA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	195.9000
B212	MUROS P.A.		
ALB-MM-001	INTEGRACIÓN DE MURO DE LADRILLO ROJO RECOGIDO DE 28 CMS CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA PROP. 1:3 A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 MTS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	369.9500


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

DISTRITO: (19) CENTRO

REGION: (08) VALLES

CENTRALES

ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
ALB-MM-002	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3 00 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO M2 - ARENA PORP 13 INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		896.3500
B214	COMPLEMENTOS P.A.		
PIN-MM-002	ESCALERA METALICA EN FORMA DE "U", DE 2 60 MTS DE ANCHO X 4 50 MTS DE LONGITUD, PARA UN PZA DESARROLLO DE 3 80 MTS DE ALTURA, COMPUESTA POR 18 HUELLAS DE 1 30 X 0 40 MTS DE PLACA METÁLICA DE 1/4", UN PERALTE DE 0 20 MTS DE PLACA METÁLICA DE 1/4", Y 1 HUELLA CENTRAL DE DESCANSO EN FORMA DE U, DE 1 30 X 2 60 MTS X 0 20 MTS DE PERALTE, DE PLACA METÁLICA DE 1/4", SOPORTES LATERALES DE POSTES Y TRABESAÑOS COMO BASTIDOR DE PTR DE 4" X 4" CAL 11, FORRADO EN AMBOS LADOS CON PLACA METALICA DE 1/8" RELLENADO CON ESPUMA DE POLIURETANO AISLANTE COMO AISLANTE TERMICO, INCLUYE ACARREOS DE MATERIALES, CORTES, ANAMIOS, SOLDADURA APLICACIÓN DE POLURETANO COMO PROTECCIÓN DEL METAL Y ACABADO APARENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		1.0000
C7	CAFETERIA SALA VINILES ESTRUCTURAL		
C71	ESTRUCTURA		
EST-MMA-001	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 2 (1/4"), DE FY=2600 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		845.5500
EST-MMA-002	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		2.220.6700
EST-MMA-003	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		443.6500
EST-CON-002	CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE I 250 N 20 14D DE FC=250 KG/CM2, (MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	39.1800
C71	TOTAL ESTRUCTURA		
C72	AZOTEA		
EST-LOS-001	N1 3 NERVADURA DE 0 12 X 0 30 MTS ARMADO CON 2 VARILLAS DE NO 3 Y GANCHOS DEL NO 2 A CADA 20 CM, INCLUYE HABILITADO, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		444.0000
EST-LOS-002	TB TRABE DE BORDE DE 0 30 X 0 40 MTS, ARMADO CON 10 VARILLAS DEL NO 5 Y 2 VARILLAS DE NO 4, ML ESTRIBOS DEL NUM. 10 ACADA 15 CMS, INCLUYE ACARREOS, HABILITADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		90.9000
EST-LOS-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETONES DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD EN M3 DIMENSIONES DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		77.4200


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

REGION: (08) VALLES
CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CIM-LOS-001	CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL DE LOSAS, CADENAS Y TRABES, ACABADO COMÚN, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	72.7200
CIM-LOS-002	CIMBRA EN LOSAS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO Y DUELA, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	258.0800
EST-LOS-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6, INCLUYE ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	258.0800
EST-CON-002	CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE I 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2, (MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	47.7300
EST-CON-001	CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	20.4600
B21	TOTAL CAFETERIA Y VINILES		
B22	SALA GUINEA 02		
B221	PISOS P.A.		
AC-MM-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADRADO METALICO DE 1/2", PARA JUNTA CONSTRUCTIVA, NIVEL Y ML. DIVISIÓN DE FIRME, INCLUYE. CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	187.4000
AC-MM-002	CEMENTO PULIDO DE COLOR (DE ACUERDO A DISEÑO), INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	209.7900
AC-MM-003	INTEGRACIÓN DE CERA EN PASTA PARA PISO, DILUIDA UN 50% CON GASOLINA, APLICADA A MAQUINA CON PULIDORA TIPO INDUSTRIAL, PARA PROTECCION DE PISO Y PULIDO DE PISO EXISTENTE, PREVIAMENTE SE LIMPIA EL AREA A TRABAJAR PARA ELIMINAR IMPURESAS CON JABON NEUTRO Y AGUA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	209.7900
B222	MUROS P.A.		
ALB-MM-001	INTEGRACIÓN DE MURO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 28 CMS CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA PROP. 1:3 A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 MTS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	130.5500
ALB-MM-002	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3.00 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO - ARENA PROP. 1:3 INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	220.8500
ALB-MM-003	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE. SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	220.8500



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

**REGION: (08) VALLES
CENTRALES**


MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PIN-MM-001	PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN MUROS PREPARACIÓN DE PINTURA EN SITIO A BASE DE M2 AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	220.8500
B223	PLAFÓN P.A.		
PL.MMA-001	APLANADO ACABADO FINO SOBRE PLAFÓN, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, M2 INCLUYE. SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	218.7900
PL.MMA-002	PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN PLAFÓN PREPARACIÓN DE PINTURA EN SITIO A BASE DE M2 AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	218.7900
C8	SALA GUINEA 02 ESTRUCTURAAL		
C81	ESTRUCTURA		
EST-MMA-001	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 2 (1/4"), DE FY=2600 KG/CM2, INCLUYE. ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	435.1000
EST-MMA-002	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE. ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	1,459.5000
EST-MMA-003	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE. ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	345.6700
EST-CON-002	CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE I 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2, (MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE. M3 ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	18.5500
C82	LOSA		
EST-LOS-001	Nº 3 NERVADURA DE 0.12 X 0.30 MTS ARMADO CON 2 VARILLAS DE Nº 3 Y GANCHOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM, INCLUYE. HABILITADO, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	555.5000
EST-LOS-002	TB TRABE DE BORDE DE 0.30 X 0.40 MTS, ARMADO CON 10 VARILLAS DEL Nº 5 Y 2 VARILLAS DE Nº 4, ML ESTRIBOS DEL Nº 10 ACADA 15 CM, INCLUYE. ACARREOS, HABILITADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	47.5100
EST-LOS-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETONES DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD EN M3 DIMENSIONES DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE. ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	89.1200

 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> OAXACA <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small> </div>	PATRIMONIO CULTURAL <small>INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA</small>	<p>PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025</p> <p>PROPUESTA</p> <p>BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.</p> <p>(OBRA):</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ</p> <p>MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ</p> <p>DISTRITO: (19) CENTRO</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>REGION: (08) VALLES CENTRALES</p> <p>ESTADO: OAXACA</p> </div> </div>
---	---	---

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CIM-LOS-001	CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL DE LOSAS, CADENAS Y TRABES, ACABADO COMÚN, INCLUYE M2 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		37.9000
CIM-LOS-002	CIMBRA EN LOSAS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO Y DUELA, INCLUYE. MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2 DESPERDICIOS, HABILITADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		291.5000
EST-CON-002	CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE I 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2, (MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE M3 ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		44.7000
EST-CON-001	CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, COLADO, VIBRADO, M3 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		3.6600
EST-LOS-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X8/6-6, INCLUYE ACARREOS, CORTES, M2 TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		37.9000
B23	SALA MEXICO		
B231	PISOS P.A.		
CA-MMA-1	INTEGRACIÓN DE CAPA DE COMPRESIÓN DE 6 CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 6X8/10-10, DE M2 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		586.0000
IMP-MM-004	IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO LIQUIDO EN PISO DILUIDO 50/50 CON GASOLINA, APLICADO CON RODILLO O M2 BROCHA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		586.0000
AC-MM-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADRADO METALICO DE 1/2", PARA JUNTA CONSTRUCTIVA, NIVEL Y ML DIVISION DE FIRME, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		254.0000
AC-MM-002	CEMENTO PULIDO DE COLOR (DE ACUERDO A DISEÑO), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, M2 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		586.0000
AC-MM-003	INTEGRACIÓN DE CERA EN PASTA PARA PISO, DILUIDA UN 50% CON GASOLINA, APLICADA A MAQUINA CON M2 PULIDORA TIPO INDUSTRIAL, PARA PROTECCION DE PISO Y PULIDO DE PISO EXISTENTE, PREVIAMENTE SE LIMPIA EL AREA A TRABAJAR PARA ELIMINAR IMPURESAS CON JABON NEUTRO Y AGUA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		586.0000
B232	MUROS P.A.		
ALB-MM-001	INTEGRACIÓN DE MURO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 28 CMS CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO M2 CON MORTERO DE CEMENTO ARENA PROP. 1:3 A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 MTS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		272.1300





OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

**REGION: (08) VALLES
CENTRALES**

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
ALB-MM-002	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3 00 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO M2 - ARENA PORP. 13 INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	544.2500
ALB-MM-003	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1 5, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	544.2500
PIN-MM-001	PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN MUROS PREPARACIÓN DE PINTURA EN SITIO A BASE DE AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	544.2500
B233	PLAFÓN		
PL.MMA-001	APLANADO ACABADO FINO SOBRE PLAFÓN, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1 5, M2 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	580.0000
PL.MMA-002	PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN PLAFÓN PREPARACIÓN DE PINTURA EN SITIO A BASE DE AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	580.0000
B201	ESTRUCTURA P.A.		
EST-MMA-001	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 2 (1/4"), DE FY=2800 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	1,645.5500
EST-MMA-002	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	835.5500
EST-MMA-003	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	615.5500
EST-MMA-004	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 5 (5/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	324.1300
CIM-EST-001	CIMBRA EN COLUMNAS Y CASTILLOS, ACABADO COMÚN, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2 HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	315.5500
CIM-EST-002	CIMBRA EN MUROS DE CONCRETO, ACABADO APARENTE, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2 HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDATE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	95.6800



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

**REGION: (08) VALLES
CENTRALES**

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CIM-EST-003	CIMBRA EN CADENAS Y TRABES, ACABADO COMÚN, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2 HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		26.5400
EST-CON-001	CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, M3 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		3.5000
EST-CON-002	CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE I 250 N 20 14D DE FC=250 KG/CM2, (MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE, M3 ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		20.8200
B202	ESTRUCTURA LOSA		
EST-LOS-001	N1 3 NERVADURA DE 0 12 X 0 30 MTS ARMADO CON 2 VARILLAS DE NO 3 Y GANCHOS DEL NO 2 A CADA 20 ML CMS, INCLUYE HABILITADO, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		1,235.5000
EST-LOS-002	TB TRABE DE BORDE DE 0 30 X 0 40 MTS, ARMADO CON 10 VARILLAS DEL NO 5 Y 2 VARILLAS DE NO 4, ML ESTRIBOS DEL NUM, 10 ACADA 15 CMS, INCLUYE: ACARREOS, HABILITADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		82.5000
EST-LOS-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETONES DE ESPUMA DE POLIEST.RENO DE ALTA DENSIDAD EN M3 DIMENSIONES DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		210.5500
CIM-LOS-001	CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL DE LOSAS, CADENAS Y TRABES, ACABADO COMÚN, INCLUYE M2 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		14.3200
CIM-LOS-002	CIMBRA EN LOSAS A BASE DE TRIPLAY DE PINO Y DUELA, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2 DESPERDICIOS, HABILITADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		629.6200
EST-LOS-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 8X8/6-6, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, M2 TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		629.6200
EST-CON-002	CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE I 250 N 20 14D DE FC=250 KG/CM2, (MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE M3 ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		80.5500
EST-CON-001	CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, COLADO, VIBRADO, M3 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		6.5000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

**REGION: (08) VALLES
CENTRALES**

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
B24	SALA AFRICA		
B241	PISOS P.A.		
BVD-MM-001	BÓVEDA DE CAÑÓN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, CON TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x28 CM CON JUNTA DE 1 CM ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 13 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE MEZCLA A UNA ALTURA DE 0 00 A 6 00 M. EN PLANTA ALTA INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, CIMBRA, PUNTALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	126.5500
CA-MMA-1	INTEGRACIÓN DE CAPA DE COMPRESIÓN DE 8 CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 6X8/10-10, DE M2 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	126.5500
IMP-MM-004	IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO LIQUIDO EN PISO DILUIDO 50/50 CON GASOLINA, APLICADO CON RODILLO O BROCHA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	107.6700
AC-MM-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADRADO METALICO DE 1/2", PARA JUNTA CONSTRUCTIVA, NIVEL Y ML DIVISIÓN DE FIRME, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	75.4000
AC-MM-002	CEMENTO PULIDO DE COLOR (DE ACUERDO A DISEÑO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, M2 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	107.6700
AC-MM-003	INTEGRACIÓN DE CERA EN PASTA PARA PISO, DILUIDA UN 50% CON GASOLINA, APLICADA A MAQUINA CON PULIDORA TIPO INDUSTRIAL, PARA PROTECCIÓN DE PISO Y PULIDO DE PISO EXISTENTE, PREVIAMENTE SE LIMPIA EL ÁREA A TRABAJAR PARA ELIMINAR IMPUREZAS CON JABON NEUTRO Y AGUA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	107.6700
B242	MUROS P.A.		
ALB-MM-001	INTEGRACIÓN DE MURO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 28 CMS CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA PROP. 13 A UNA ALTURA DE 0 00 A 3 50 MTS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	140.0000
ALB-MM-002	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3 00 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO - ARENA PROP. 13 INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	287.3500
ALB-MM-003	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1 5, INCLUYE: M2 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	287.3500
PIN-MM-001	PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN MUROS PREPARACIÓN DE PINTURA EN SITIO A BASE DE AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	287.3500



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

DISTRITO: (19) CENTRO

REGION: (08) VALLES
CENTRALES

ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
B243	PLAFÓN P.A.		
PL.MMA-001	APLANADO ACABADO FINO SOBRE PLAFÓN, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1.5, M2 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		107.6700
PL.MMA-002	PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN PLAFÓN PREPARACIÓN DE PINTURA EN SITIO A BASE DE M2 AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		107.6700
D	INSTALACIONES		
D1	INST. HIDROSANITARIA		
D11	INST. H-S-PLANTA BAJA		
RS468	REGISTRO DE 0.40X0.60X0.80 M. DE MUROS DE TABICON PESADO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA PZA 1.5, CON APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR, CON TAPA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE FIERRO DE 3"X3"X1/4, ANCLADA A CADENA PERIMETRAL DE 15X15 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO 2 A CADA 20 CM., PISO DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		5.0000
RS6812	REGISTRO DE 0.60X0.80X1.20 M. DE MUROS DE TABICON PESADO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA PZA 1.5, CON APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR, CON TAPA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE FIERRO DE 3"X3"X1/4, ANCLADA A CADENA PERIMETRAL DE 15X15 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO 2 A CADA 20 CM., PISO DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		5.0000
SALHW32	SALIDA HIDRÁULICA PARA WC, CON TUBERIA DE TUBOPLUS DE 1 1/4" (32MM) DE DIÁMETRO, INCLUYE 1 CODO, PZA 1 TEE, 1 TEE REDUCCIÓN, 1 TAPÓN CAPA, 1 CONECTOR MACHO, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA		10.0000
SALSW01	SALIDA SANITARIA PARA W.C. A BASE DE TUBERÍA DE PVC, INCLUYE UN CODO DE 90°X4" CON SAL, UNA YEE PZA SENCILLA DE 4" Y 3 M. DE TUBO DE 4" Y 1 CODO DE 90°X2" CON 3 M. DE TUBO DE 2" PARA VENTILA, INCLUYE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA		10.0000
SALSF01	SALIDA SANITARIA PARA FREGADERO CON TUBERÍA DE PVC DE 2" DE DIÁMETRO CON UN DESARROLLO DE 3 PZA M., INCLUYE 2 CODOS DE 90°, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS.		1.0000
SALHT19	SALIDA HIDRÁULICA PARA TARJA SOLO AGUA FRÍA, CON TUBERÍA DE TUBOPLUS DE 3/4" (19MM) DE PZA DIÁMETRO, INCLUYE 1 TAPÓN CAPA, 1 TEE, 1 CODO Y 1 CONECTOR HEMBRA DE 13 MM. DE DIÁMETRO, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		1.0000
TUS100	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, ML DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		93.0000
TUS50	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, ML DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		69.8900


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIARIA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

DISTRITO: (19) CENTRO

REGION: (08) VALLES
CENTRALES

ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
TP25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA HIDRÁULICA A BASE DE TUBOPLUS DE 1" (25MM), INCLUYE: ML SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN POR TERMOFUSIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, SOPORTES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	89.7000
TP19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA HIDRÁULICA A BASE DE TUBOPLUS DE 3/4" (19MM), INCLUYE ML SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN POR TERMOFUSIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, SOPORTES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	20.8500
TP13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA HIDRÁULICA A BASE DE TUBOPLUS DE 1/2" (13MM), INCLUYE ML SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN POR TERMOFUSIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, SOPORTES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	2.0000
LAVABO	LAVABO OVALIN, MODELO RONDALYN 8" AMERICAN STANDARD O SIMILAR, COLOR BLANCO, CON PZA MEZCLADORA CROMADA PARA LAVABO URREA TS YAZ 280YZ O SIMILAR, INCLUYE LLAVE DE PASO, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.0000
WC	INODORO, MODELO RIVOLI PLUS 4 8 LITROS HELVEX O SIMILAR, COLOR BLANCO, INCLUYE HERRAJES, LLAVE PZA DE PASO, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	11.0000
TARJA	TARJA DE ACERO MARCA TEKA MODELO 1T O SIMILAR, DE 0.50 MTS X 0.53 MTS DE ACERO INOXIDABLE CON PZA MONOMANDO CROMADO PARA FREGADERO MARCA HELVEX MODELO E-300 O SIMILAR Y CESPOL PARA FREGADERO MARCA HELVEX MODELO TV-030 O SIMILAR INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.0000
BOMS756-CG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 6.28 L P.S. Y UNA CARGA DE 58.018 PZA MTS, DE 7.5 HP MARCA ALTAMIRA MOD. KOR6 R75-6 O SIMILAR, CON MOTOR SUMERGIBLE REBOBINABLE ALTAMIRA SERIE X EN 6", ACERO INOXIDABLE 304, 7.5 HP, 3 FASES, 230 VOLTS, NEMA 8" O SIMILAR, INCLUYE BOMBA, MOTOR, TUBERÍA DE COLUMNA, CABLE SUMERGIBLE PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA MOTOBOMBA, VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LA COLUMNA, VÁLVULA DE RETENCIÓN, VÁLVULA DE COMPUERTA, MANÓMETRO, TABLERO DE CONTROL Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN, ELECTRONIVELS, ACARREOS, FLETES, INSTALACIÓN, CONEXIÓN.	PZA	1.0000
TPH-XLT86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PRECARGADO HIDRONEUMÁTICO, MARCA ALTAMIRA, SERIA PRO PZA XLT86, ACERO AL CARBÓN, 86 GAL, PRESIÓN MÁXIMA 125 P.S.I., INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000
VMR25	VÁLVULA DE MANTENIMIENTO REGULADORA DE PRESIÓN DN25, DE LATÓN DE EXTREMOS ROSCADOS DE 1" PZA (25MM) DE DIÁMETRO, INCLUYE SUMINISTRO, DOS CONECTOR MACHO 1" (25MM) TUBOPLUS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.0000
EQHI-CGO-004	FILTROS INDUSTRIALES PARA CISTERNA, ABC, INCLUYE INSTALACIÓN, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO JGO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	JGO	1.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

DISTRITO: (19) CENTRO

REGION: (08) VALLES

CENTRALES

ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
D2	INST. ELECTRICAS		
D21	ELE. P.B.		
SIM-TUB-34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC PESADO (3/4"), INCLUYE ACARREOS MATERIALES, ML CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		815.1500
SIM-TUB-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC PESADO (2"), INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, ML CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		425.5000
SIM-CON-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC PESADO (1"), INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, ML CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		220.5000
SIM-THW-8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-AWG CAL. 8, INCLUYE ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE ML OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		220.0000
SIM-THW-4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-AWG CAL. 4, INCLUYE ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE ML OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		220.0000
SIM-THW-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-AWG CAL. 14, INCLUYE ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE ML OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		2,280.5000
SIM-THW-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-AWG CAL. 12, INCLUYE ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE ML OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		1,450.5000
SIM-THW-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-AWG CAL. 10, INCLUYE ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE ML OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		1,450.5000
SUM-REG-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1", INCLUYE INSTALACIÓN, MANO DE PZA OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		225.0000
SIM-ELE-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO TIPO ARROW HART DE PISO/TAPA, PZA INCLUYE CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		115.0000
SIM-LUM-01	SALIDA ELECTRICA Y LUMINARIA TIPO COLGANTE EN CAMPANA DE ACERO Y FOCO LED LUZ FRÍA 12W, SAL INCLUYE CABLE DE USO RUDO 3H-12 DE 1.50 MTS DE DESARROLLO, BAQUELITA, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		120.0000
SIM-QO-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGAS TIPO QOD8F, 1F-2H, 120 / 240V, INCLUYE PEINADO DE PZA CABLEADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		2.0000
SIM-QO-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGAS TIPO QOD6F, 2F-3H, 120 / 240V, INCLUYE PEINADO DE PZA CABLEADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		2.0000
SIM-QO-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGAS TIPO QOD4F, 1F-3H, 120 / 240V, INCLUYE PEINADO DE PZA CABLEADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		10.0000
SIM-QO-32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TABLERO QO320L125G CON ZAPATAS PRINCIPALES 3F-4H, 120V, CLASE 1130 PZA INCLUYE PEINADO DE CABLEADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		1.0000


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

DISTRITO: (19) CENTRO

REGION: (08) VALLES
CENTRALES

ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
D22	ELE. P.A.		
SIM-TUB-34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC PESADO (3/4"), INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, ML CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		920.5000
SIM-TUB-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC PESADO (2"), INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, ML CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		1,215.0000
SIM-CON-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC PESADO (1"), INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, ML CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		620.2000
SIM-THW-8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-AWG CAL. 8, INCLUYE ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE ML OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		620.2000
SIM-THW-4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-AWG CAL. 4, INCLUYE ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE ML OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		220.0000
SIM-THW-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-AWG CAL. 14, INCLUYE ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE ML OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		2,330.4000
SIM-THW-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-AWG CAL. 12, INCLUYE ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE ML OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		2,408.8800
SIM-THW-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-AWG CAL. 10, INCLUYE ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE ML OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		2,408.8800
SUM-REG-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1", INCLUYE INSTALACIÓN, MANO DE PZA OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		230.0000
SIM-ELE-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO TIPO ARROW HART DE PISO/TAPA, PZA INCLUYE CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		130.0000
SIM-LUM-01	SALIDA ELECTRICA Y LUMINARIA TIPO COLGANTE EN CAMPANA DE ACERO Y FOCO LED LUZ FRÍA 12W, SAL INCLUYE CABLE DE USO RUDO 3H-12 DE 1.50 MTS DE DESARROLLO, BAQUELITA, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		150.0000
SIM-QO-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGAS TIPO QOD8F, 1F-2H, 120 / 240V, INCLUYE PEINADO DE PZA CABLEADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		2.0000
SIM-QO-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGAS TIPO QOD8F, 2F-3H, 120 / 240V, INCLUYE PEINADO DE PZA CABLEADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		4.0000
SIM-QO-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGAS TIPO QOD4F, 1F-3H, 120 / 240V, INCLUYE PEINADO DE PZA CABLEADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		12.0000
SIM-QO-32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TABLERO QO320L125G CON ZAPATAS PRINCIPALES 3F-4H, 120V, CLASE 1130 PZA INCLUYE PEINADO DE CABLEADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		1.0000



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCIÓN DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

(OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ

DISTRITO: (19) CENTRO

REGION: (08) VALLES

CENTRALES

ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
D3	INST. VOZ Y DATOS		
D31	PLANTA BAJA		
SIM-CAM-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMARA DE SEGURIDAD IP BALA IR PARA INTERIORES/EXTERIORES IPC- PZA HFW3441E-S-S2, ALAMBRICO, 2688 X 1520 PÍXELES, DIA/NOCH, INCLUYE, CONEXION PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		26.0000
SIM-CAM-A1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMARA DE SEGURIDAD IP DOMO INTERIORES/EXTERIORES IPC-HFW3441E- PZA S-S2, ALAMBRICO, 2688 X 1520 PÍXELES, DIA/NOCH, INCLUYE, CONEXION PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		5.0000
TYP-SIM-01	CABLE UTP NIVEL 6 , INCLUYE, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE ML OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		1,421.3000
D32	PLANTA ALTA		
SIM-CAM-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMARA DE SEGURIDAD IP BALA IR PARA INTERIORES/EXTERIORES IPC- PZA HFW3441E-S-S2, ALAMBRICO, 2688 X 1520 PÍXELES, DIA/NOCH, INCLUYE, CONEXION PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		15.0000
SIM-CAM-A1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMARA DE SEGURIDAD IP DOMO INTERIORES/EXTERIORES IPC-HFW3441E- PZA S-S2, ALAMBRICO, 2688 X 1520 PÍXELES, DIA/NOCH, INCLUYE, CONEXION PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		3.0000
TYP-SIM-01	CABLE UTP NIVEL 6 , INCLUYE, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE ML OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		638.3800
D32	TOTAL PLANTA ALTA		
D3	TOTAL INST. VOZ Y DATOS		
D	TOTAL INSTALACIONES		

ARQ. SILDIA MECOTT GOMEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DEL
PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA