

**ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS**

En el CECYTE N° 22, ubicado en la Localidad de Ciudad Ixtepec, del Municipio Ciudad Ixtepec, distrito de Juchitan, Oax. A las 09:00 hrs. del día 04 de Septiembre del 2019, se reunieron el representante del I. O. C. I. F. E. D., y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACIÓN No. EO-920039998-N13-2019

PAQUETE No. 13

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CECYTE N° 22	CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

2/2



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

IOCIFED

Instituto Oaxaqueño  
Constructor de Infraestructura  
Física Educativa

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En Ciudad Ixtepec, Oax., a las 10:00 horas del día 04 de Septiembre del 2019 se reunieron en el la sala de juntas del CECYTE N° 22, el representante del I. O. C. I. F. E. D., y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACIÓN No. EO-920039998-N13-2019

PAQUETE N° 13

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CECYTE N° 22	CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC
7	7	7

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.



REPRESENTANTE DEL IOCIFED

ING DELFINO PINEDA NOLASCO  
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

1/3



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
IOCIFED 2019



**IOCIFED**  
Instituto Oaxaqueño  
Constructor de Infraestructura  
Física Educativa

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
	CECYTE N° 22, CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC, JUCHITAN						N 13
		CONCURSO No. EO-920039998- N13-2019	0	0	0	0	

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		

CONCEPTOS PARA AGREGAR			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	EXISTE UN TRANSFORMADOR DE 110KV		
S/C	DESARROLLO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 112.5 KVA INCLUIE: DESCONEXIONES, EQUIPO DESDO (92VA), HERRAMIENTAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, RETIRO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.	1.0	PZA



**CECyTEO**  
PLANTEL 22 IXTEPEC  
20 ETC 0022 F  
CIUDAD IXTEPEC.  
OAXACA

REPRESENTANTE DEL IOCIFED

ING DELFINO PINEDA NOLASCO  
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA



### ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES IOCIFED 2019

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
			0	0	0	0	
	CECYTE N° 22, CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC, JUCHITAN	CONCURSO No.					13
		EO-920039998-N13-2019					

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.1		
6.-		

CONCEPTOS PARA MODIFICAR			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	NO SE MODIFICA NINGUN CONCEPTO		



LICITACIÓN No. EO-920039998-N13-2019

PAQUETE No.13

OBRAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CECYTE N° 22	CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC
7	7	7

	NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.-	7	7	7
2.-			
3.-			
4.-			
5.-			

## GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participación del R. D. O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I F E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I O C I F E D, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desasolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres uscs.

6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I O C I F E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.

7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.

8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del C. A. P. F. C. E.

9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en su análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco será exentada de su uso.



**CECyTEO**  
PLANTEL 22 IXTÉPEC  
20 ETC 0022 F  
CIUDAD IXTÉPEC,  
OAXACA

REPRESENTANTE DEL T.O.C.F.E.D.

ING DELEINO PINEDA NOLASCO.

~~SUPERVISOR TECNICO DE OBRA~~



1/2



### ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En el CECYTE N° 6, ubicado en la Localidad de El Barrio de la Soledad, del Municipio El Barrio de la Soledad, distrito de Juchitan, Oax. A las 13:00 hrs. del día 04 de Septiembre del 2019, se reunieron el representante del I. O. C. I. F. E. D., y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACIÓN No. EO-920039998-N13-2019

PAQUETE No. 13

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CECYTE N° 6	CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		



REPRESENTANTE DEL IOCIFED

ING. DELFINO PINEDA NOLASCO.  
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

*Handwritten signature and blue checkmark*

2/2



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

**IOCIFED**

Instituto Oaxaqueño  
Constructor de Infraestructura  
Física Educativa

**ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES**

En **El Barrio de la Soledad, Oax.**, a las **14:00** horas del día **04 de Septiembre** del **2019** se reunieron en el la sala de juntas del **CECYTE N° 6**, el representante del **I. O. C. I. F. E. D.**, y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

**LICITACIÓN No. EO-920039998-N13-2019**

**PAQUETE N° 13**

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CECYTE N° 06	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD
7	7	7

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.



REPRESENTANTE DEL IOCIFED

ING DELEFINO PINEDA NOLASCO.  
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

1/4



**IOCIFED**  
Instituto Oaxaqueño  
Constructor de Infraestructura  
Física Educativa

**ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
IOCIFED 2019**

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
	CECYTE N° 6, EL BARRIO DE LA SOLEDAD, EL BARRIO DE LA SOLEDAD, JUCHITAN.	U C-1					N 13
		CONCURSO No. EO-920039998- N13-2019	0	0	0	2	

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		

CONCEPTOS PARA AGREGAR			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	<del>SE ANEXA LA NOVA DE OBRA EXTERIOR</del>		
	SE ANEXA CBTBLOGO DE ANDADORES		

  
**CECYTEO**  
PLANTEL 6 "EL BARRIO"  
20 ETC 0006 O  
EL BARRIO DE  
LA SOLEDAD,  
OAXACA

REPRESENTANTE DEL IOCIFED

ING. DELFINO PINEDA NOLASCO  
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA




ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
IOCIFED 2019

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA U 1C	A	L	T	A	PAQUETE No.
			0	0	0	0	
	CECYTE N° 22, CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC, JUCHITAN	CONCURSO No.					13
		EO-920039998- N13-2019					

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.1		
6.-		

CONCEPTOS PARA MODIFICAR			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	NO SE MODIFICA NINGUN CONCEPTO		



**CECyTEO**  
PLANTEL 6 "EL BARRIO"  
20 ETC 0006 O  
EL BARRIO DE  
LA SOLEDAD,  
OAXACA

REPRESENTANTE DEL IOCIFED

ING. DELFINO PINEDA NOLASCO  
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

3/4



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO  
ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
IOCIFED 2019

LICITACIÓN No. EO-920039998-N13-2019

PAQUETE No.13

OBRAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CECYTE N° 6	CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC
7	7	7

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- 7	7	7
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del R. D. O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del IOCIFED. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el IOCIFED, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desahollos de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del IOCIFED se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del C. A. P. F. C. E.
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentara de su uso.

REPRESENTANTE DEL IOCIFED.

ING. DELFINO PINEDA NOLASCO.

SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA.



CECYTEO  
PLANTEL 6 "EL BARRIO"  
20 ETC 0006 O  
EL BARRIO DE  
LA SOLEDAD.  
OAXACA

ESCUELA CECYTE N° 6

VOLUMENES DE OBRA EXTERIOR

UBICACIÓN: EL BARRIO DE LA SOLEDAD

META: SANITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	-------	---------

**OBRA EXTERIOR  
ANDADORES**

11061 ✓	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	198.00 ✓
11080 ✓	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.	M3	17.28 ✓
11101 ✓	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	43.20 ✓
11121 ✓	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	6.62 ✓
11131 ✓	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA MEDIR COMPACTO	M3	79.20 ✓
12076 ✓	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM ESPESOR	M2	57.60 ✓
31220 ✓	PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS ACAR CON VOTFA INCL CIMENTADO	M2	198.00 ✓
31250 ✓	RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR #2 A.C. 25 CM	ML	142.88 ✓
31256 ✓	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	144.00 ✓
37005 ✓	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA. ETC. CON CEPILLO. AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	198.00 ✓

ING DELFINO PINEDA NOLASCO



**CECyTEO**  
PLANTEL 6° EL BARRIO  
20 ETC 0005 O  
EL BARRIO DE  
LA SOLEDAD  
OAXACA