

## HOJA 1 DE 1

## ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la Localidad de Francisco Villa, Municipio de Santiago Yaveo, Choapam, Papaloapam, a las 13:00 hrs. del día 25 del mes de Octubre del 2022, se reunieron en el plantel educativo de la Universidad Politécnica del bajo Mixe el representante del I.O.C.I.F.E.D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:





LICITACIÓN No. EO-920039998-N4-2022

PAQUETE No. 4


OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL BAJO MIXE	FRANCISCO VILLA	SANTIAGO YAVEO

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- C3 DE ANTEQUERA SA DE CV	RIGOBERTO LOPEZ CUEVAS	
2.- Kiero Casa - com	Erika Lopez Lona Carrasco	
3.- Huescas ingeniería y proveo	Jorge Andres Lopez	
4.- S.A de C.V.	Martinez	
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		
11.-		
12.-		
13.-		
14.-		
15.-		

Juan Pablo Salazar Torres  
Agente de Policía



AGENCIA DE POLICIA  
"FRANCISCO VILLA"  
Mpio. Santiago  
Yaveo,  
Otto Choapam, Oax.  
2020-2022.

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.F.E.D.

ARQ. ERIK SANTIAGO SANDOVAL  
Supervisor técnico de obra

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020150

## HOJA 1 DE 4

## ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES





En la Localidad de Francisco Villa, Municipio de Santiago Yaveo, Choapam, Papaloapam, a las 14:00 hrs. del día 25 del mes de Octubre del 2022, se reunieron en el plantel educativo de la Universidad Politécnica del bajo Mixe el representante del I.O.C.I.F.E.D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO-920039998-N4-2022

PAQUETE No. 4

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL BAJO MIXE	FRANCISCO VILLA	SANTIAGO YAVEO

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- C3 DE ANTEQUERA SA DE CV	RIGOBERTO LOPEZ CUEVAS	
2.- Kierocasa.com	Erika Lopez Lora Carrasco	
3.- Huescas ingeniería y proyectos	Jorge Andres Lopez	
4.- S.A de C.V.	Marlene?	
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		
11.-		

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

Juan Pablo Salazar Torres  
Agente de Policía




AGENCIA DE POLICIA  
"FRANCISCO VILLA"  
Mpio. Santiago  
Yaveo,  
Dtto Choapam, Oax.  
2020-2022

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.F.E.D.



ARQ. ERIK SANTIAGO SANDOVAL  
Supervisor Técnico De Obra



## HOJA 2 DE 4

### ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.F.E.D. 2022

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA TIPO UD-1 (1ª ETAPA)	A	L	T	A	PAQUETE No.
	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL BAJO MIXE, FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO, CHOAPAM, PAPALOAPAM.	CONCURSO No.	0	0	0	0	No. 4
		EO-920039998- N4-2022					

CLAVE	CONCEPTO A AGREGAR	UNIDAD	CANTIDAD
<b>1.1</b>	<b>CIMENTACION</b>		
12015	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION. INC. BOMBEO, NIV. VIBRADO Y CURADO.	M3	367.93
<b>1.3</b>	<b>ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>		
32010	APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEMENTO:CAL:ARENA PROP. 1:2:6 A NIVEL Y REGLA ACABADO CON PLANA DE MADERA INC. REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	1,362.57
38429	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP. 1:2:6 DE 2 CMS DE ESPESOR CON METAL DESPLEGADO COMO REFUERZO.	M2	810.07
31220	PISO CONCRETO F'C=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO.	M2	1,436.89
35005	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/CM2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER CON UNA GARANTIA DE 8 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE).	M2	1,828.74

Juan Pablo Salazar Torres  
Agente de Policía



AGENCIA DE POLICIA  
"FRANCISCO VILLA"  
Mpio. Santiago  
Yaveo,  
Oto Choapam, Oax.  
2020-2022

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.F.E.D.

ARQ. ERIK SANTIAGO SANDOVAL  
Supervisor Técnico De Obra.


HOJA 3 DE 4

**ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**  
**I.O.C.I.F.E.D. 2022**

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA TIPO UD-1 (1ª ETAPA)	A	L	T	A	PAQUETE No.
	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL BAJO MIXE, FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO, CHOAPAM, PAPALOAPAM.	CONCURSO No.	0	0	0	0	No. 4
		EO-920039998- N4-2022					

CLAVE	CONCEPTO A ELIMINAR	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	<b>CIMENTACION</b>		
21314	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4". INC. COLOCACION, VIBRADO, CURADO Y BOMBEO.	M3	367.93

Juan Pablo Salazar Torres  
Agente de Policia



AGENCIA DE POLICIA  
"FRANCISCO VILLA"

AGENCIA DE POLICIA  
"FRANCISCO VILLA"  
Mpio. Santiago  
Yaveo,  
Dto Choapam, Oax.  
2020-2022

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.F.E.D.

ARQ. ERIK SANTIAGO SANDOVAL  
Supervisor Técnico De Obra.





Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020150



**HOJA 4 DE 4**


**ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
I.O.C.I.F.E.D. 2022**

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL BAJO MIXE	FRANCISCO VILLA	SANTIAGO YAVEO

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- C3 DE ANTEQUERA SA DE CV	PIROBERTO LOPEZ CUEVAS	
2.- Kierocosa.com	ERIKA LOPEZ LENACARRASO	
3.- Hueska ingeniería y proyectos	Jorge Andras Lopez	
4.- S.A de C.V.	Martinez	
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		

**GENERALIDADES**

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I.O.C.I.F.E.D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I.O.C.I.F.E.D., con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desasolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I.O.C.I.F.E.D. se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del I.O.C.I.F.E.D.
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos deberán utilizarlas silletas plásticas, de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus análisis de P.U., la omisión de este costo no será motivo de un nuevo P.U. así tampoco se exentara su uso.

Juan Pablo Sandoval Torres  
Agente de Policía  
  
2020-2022

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.F.E.D.

ARQ. ERIK SANTIAGO SANDOVAL  
Supervisor técnico de obra.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020150