



Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación

- 1.- Al abrir el archivo de Excel para el llenado de la propuesta verá un botón arriba de la barra de fórmulas al cual deberá seleccionar(hacer click) para que el llenado opere correctamente.



El archivo requiere de ejecutar algunas macros de Excel. Haga clic en el botón de **Opciones**.

- 2.- Después de realizar el paso anterior, verá la siguiente ventana:



Marque la casilla de "Habilitar este contenido" y haga clic en el botón **Aceptar**.

- 3.- Cambie a la hoja de **Presupuesto** y llene los valores en las columnas **Costo** y **Precio**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ITEM	Cantidad	Unidad	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Precio	Importe Costo	Importe Precio	
2	1.1	0	10	30-1-PRD-4-402	Trazo y ejecución por equipo topográfico, establecimiento de puntos de control, levantamiento de terreno, cuadrante de topografía, aguilas y herramienta (hasta 500 m²)	102	1,200,000	54.9	54,900.00	57,912.00	
3	1.1	0	20	30-1-PRD-4-401	Unidad y desarrollo del terreno, relleno de obra de obra, puentes de obra, muros de obra, aguilas y herramienta	102	1,200,000	18.11	18,110.00	20,208.00	
4	1.1	10	30	30-1-PRD-4-403	Tubo de acero de 1" a 2" de diámetro, relleno de obra, aguilas y herramienta	104	1,000.00	3,474.45	3,474.45	3,700.00	

- 4.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de **Datos**, y llene los espacios marcados en amarillo.

1	EMPRESA	
2	Nombre de la empresa	EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
3	Nombre del responsable	ING. JUAN PEREZ
4	Cargo del responsable	DIRECTOR GENERAL
5	CIFRA	


- 5.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja **Datos** y llene en la columna correspondiente los **Porcentajes** en los renglones para **Indirectos de campo**, **Indirectos centrales**, **Financiamiento**, **Utilidad** y **Cargos adicionales**, según correspondan a la licitación.

1	Porcentaje	
2	Indirectos de campo	10.00%
3	Indirectos centrales	5.00%
4	Financiamiento	5.00%
5	Utilidad	5.00%
6	Cargos adicionales	5.00%

- 6.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón **Guardar como** y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted

Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo **Guardar como**, no elija ninguna de las opciones del submenú.

Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, consérvelo como **XLS (Excel 97-2003)**





NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en **Guardar como** elija la opción **Libro de Excel 97-2003**.

<div>____EMPRESA____</div>	
Nombre de la empresa	
Nombre del responsable	
Cargo del responsable	
<div>____OBRA____</div>	
Descripción	CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL Y ACCESOS A LA UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ. UBICACION: EL ESPINAL, EL ESPINAL, JUCHITAN. META: CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL Y ACCESO A LA UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ, CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE UNA LONGITUD DE 314 ML Y ACCESOS A LA UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ PROYECTO QUE SERVIRA PARA BRINDAR SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE Y A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA QUE SON ALUMNOS, ALUMNAS Y PERSONAL DOCE
Dirección	
Ciudad	OAXACA DE JUAREZ
Estado	OAX
Fecha de inicio	18 de septiembre de 2023
Fecha Tope	16 de diciembre de 2023
Fecha de termino	16 de diciembre de 2023
<div>____LICITACION____</div>	
Fecha de la licitación	22 de agosto de 2023
Lugar de Celebración	
Version de licitación	1
Número de licitación	EO-920039998-N5-2023
Número de contrato	
<div>____OTROS DATOS____</div>	
Costo directo presupuesto	\$0.00
Precio venta presupuesto	\$0.00
Iva	16.00%
Total presupuesto con IVA	\$0.00
<div>____INDIRECTOS____</div>	
Factor Indirecto total	#¡DIV/0!
Indirectos de campo	-
Indirectos centrales	-
Indirectos globales	-
Financiamiento	-
Utilidad	-
Cargos adicionales	-
<div>____MONEDA____</div>	
Descripción moneda	PESOS
Remate moneda	M.N.
Decimales redondeo	2

{concepto}	{factor/nota}	{resultado}
(CD) COSTO DIRECTO		\$0.00
(CI) INDIRECTOS	0.0000%	\$0.00
SUBTOTAL1		\$0.00
(CF) FINANCIAMIENTO	0.0000%	\$0.00
SUBTOTAL2		\$0.00
(CU) UTILIDAD	0.0000%	\$0.00
SUBTOTAL3		\$0.00
CARGOS ADICIONALES		
(CA1) SFP 5 al millar = SUBTOTAL3 / (1-0.005) - SUBTOTAL3		\$0.00
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?
PRECIO UNITARIO (CD+ +CI+CF+CU+CA1+CA2)		#¿NOMBRE?

nota: La fórmula de cálculo de SFP es=

$$SFP = \frac{(CD + CI + CF + CU)}{1 - 0.005} - (CD + CI + CF + CU)$$

Precio auxiliar1 \$0.00 Precio auxiliar2= #####
%nomina x Mano de Obra Gravable

WBS	Partida	Renglon	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Precio	Importe CD	Importe PV
1.1.1	3. 9. 1	10	BPR-2	TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DELTERRENO NATURAL CON UN ANCHO DE 1.00 MT. PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS AUXILIARES CON CRUCETAS Y MOJONERAS, INCLUYE: MATERIALES, PROTECCIONES, SEÑALIZACIONES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS.	M2	376.8000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1	3. 9. 1	20	11071	EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	521.0336	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1	3. 9. 1	30	BCM-4	RELLENO COMPACTADO EN CEPAS, MEDIDO EN SITIO CON PISÓN A MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS NO MAYORES DE 15 CMS.HUMEDECIENDO LA TIERRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TENDIDO, COMPACTACIÓN, TRASPALCOS, AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES.	M3	342.6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1	3. 9. 1	40	11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	314.0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1	3. 9. 1	50	12011	CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A 3/4" INC. COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	47.1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1	3. 9. 1	60	12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	94.2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1	3. 9. 1	70	12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	1,380.0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1	3. 9. 1	80	12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	350.0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2	3. 9. 3	10	D-20	CADENA DE CONCRETO TIPO CD (CADENA DE DESPLANTE) F'C=250 KG/CM2 DE 20 X 20 CMS. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR. DEL #3 Y ESRIBOS DEL #2 @ 20 CMS. NCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	305.0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2	3. 9. 3	20	D-21	CADENA DE CONCRETO (CADENA DE CERRAMIENTO) F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. DE SECCION ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	305.0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2	3. 9. 3	30	D-22	CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS. DE SECCION ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	410.4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1.1.2	3.9.3	40 D-23	CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 20 X 20 CMS. DE SECCION ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	410.4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2	3.9.3	50 31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	615.0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2	3.9.3	60 32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	1,230.0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2	3.9.3	70 34003	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	1,476.8000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3	3.9.4	10 41061	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO VEHICULAR DE 2.50 MTS. DE ANCHO POR 6.00 MTS. DE ALTO, DE 2 HOJAS HABATIBLES CON MARCO DE PTR DE 2" X 3" POSTES DE TUBO NEGRO DE 3" A CADA 12 CMS. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, BALERO DE CARGA, PASADOR AL PISO Y PORTA CANADADO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4	3.9.8	10 38116.1	SELLADO DE MURO DE TABIQUE ACABADO APARENTE CON DOS CAPAS DE SELLADOR 5X1 Y DOS MANOS DE BARNIZ TRANSPARENTE, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	615.0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00

WBS	Partida	Descripción	Importe CD	Importe PV
1		3 OBRA EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
1.1	3. 9	BARDA PERIMETRAL 314 ML	\$0.00	\$0.00
1.1.1	3. 9. 1	CIMENTACION	\$0.00	\$0.00
1.1.2	3. 9. 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$0.00	\$0.00
1.1.3	3. 9. 4	HERRERIA	\$0.00	\$0.00
1.1.4	3. 9. 8	ADHERIDOS	\$0.00	\$0.00

Empresa 0

Licitación no. EO-92003999 Obra:

Fecha 22/agosto/2023

CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL Y ACCESOS A LA UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ.

UBICACION: EL ESPINAL, EL ESPINAL, JUCHITAN.

META: CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL Y ACCESO A LA UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ, CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE UNA LONGITUD DE 314 ML Y ACCESOS A LA UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ PROYECTO QUE SERVIRA PARA BRINDAR SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE Y A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA QUE SON ALUMNOS, ALUMNAS Y PERSONAL DOCE



CODIGO	REN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	% Par.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
3		OBRA EXTERIOR						
3. 9		BARDA PERIMETRAL 314 ML						
3. 9. 1		CIMENTACION						
BPR-2	10	TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DELTERRENO NATURAL CON UN ANCHO DE 1.00 MT. PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS AUXILIARES CON CRUCETAS Y MOJONERAS, INCLUYE: MATERIALES, PROTECCIONES, SEÑALIZACIONES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS.	M2	376.8000	\$0.00	#¡DIV/0!	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$0.00
11071	20	EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	521.0336	\$0.00	#¡DIV/0!	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$0.00
BCM-4	30	RELLENO COMPACTADO EN CEPAS, MEDIDO EN SITIO CON PISÓN A MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS NO MAYORES DE 15 CMS.HUMEDECIENDO LA TIERRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TENDIDO, COMPACTACIÓN, TRASPALEOS, AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES.	M3	342.6000	\$0.00	#¡DIV/0!	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$0.00
11101	40	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	314.0000	\$0.00	#¡DIV/0!	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$0.00
12011	50	CONCRETO F'c=200 KG/CM2, T.M.A 3/4" INC. COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	47.1000	\$0.00	#¡DIV/0!	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$0.00
12021	60	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	94.2000	\$0.00	#¡DIV/0!	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$0.00

0	0	Acumulado	Parcial
		\$0.00	\$0.00

Empresa 0
Licitación no. EO-92003999 Obra:
Fecha 22/agosto/2023

CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL Y ACCESOS A LA UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ.
UBICACION: EL ESPINAL, EL ESPINAL, JUCHITAN.
META: CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL Y ACCESO A LA UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ, CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE UNA LONGITUD DE 314 ML Y ACCESOS A LA UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ PROYECTO QUE SERVIRA PARA BRINDAR SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE Y A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA QUE SON ALUMNOS, ALUMNAS Y PERSONAL DOCE



CODIGO	REN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	% Par.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
12034	70	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, TRABAJOS EN OBRA.	KG	1,380.0000	\$0.00	#¡DIV/0!	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$0.00
12076	80	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	350.0000	\$0.00	#¡DIV/0!	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$0.00
3. 9. 1		TOTAL CIMENTACION						\$0.00

3. 9. 3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

D-20	10	CADENA DE CONCRETO TIPO CD (CADENA DE DESPLANTE) F'c=250 KG/CM2 DE 20 X 20 CMS. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR. DEL #3 Y ESRIBOS DEL #2 @ 20 CMS. NCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	305.0000	\$0.00	#¡DIV/0!	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$0.00
D-21	20	CADENA DE CONCRETO (CADENA DE CERRAMIENTO) F'c=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. DE SECCION ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESRIBOS DEL #2 @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	305.0000	\$0.00	#¡DIV/0!	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$0.00
D-22	30	CASTILLO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS. DE SECCION ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESRIBOS DEL #2 @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	410.4000	\$0.00	#¡DIV/0!	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$0.00

0	0	Acumulado	Parcial
		\$0.00	\$0.00

Empresa 0

Licitación no. EO-92003999 Obra:

Fecha 22/agosto/2023

CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL Y ACCESOS A LA UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ.

UBICACION: EL ESPINAL, EL ESPINAL, JUCHITAN.

META: CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL Y ACCESO A LA UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ, CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE UNA LONGITUD DE 314 ML Y ACCESOS A LA UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ PROYECTO QUE SERVIRA PARA BRINDAR SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE Y A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA QUE SON ALUMNOS, ALUMNAS Y PERSONAL DOCE



CODIGO	REN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	% Par.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
D-23	40	CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 20 X 20 CMS. DE SECCION ARMADA CON 4 VARILLAS	ML	410.4000	\$0.00	#¡DIV/0!	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$0.00
31105	50	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	615.0000	\$0.00	#¡DIV/0!	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$0.00
32001	60	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO	M2	1,230.0000	\$0.00	#¡DIV/0!	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$0.00
34003	70	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	1,476.8000	\$0.00	#¡DIV/0!	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$0.00
3. 9. 3	TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS							\$0.00
3. 9. 4	HERRERIA							
41061	10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO VEHICULAR DE 2.50 MTS. DE ANCHO POR	PZA	1.0000	\$0.00	#¡DIV/0!	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$0.00
3. 9. 4	TOTAL HERRERIA							\$0.00

							Acumulado	Parcial
							\$0.00	\$0.00
0	0							

Empresa 0

Licitación no. EO-92003999 Obra:

Fecha 22/agosto/2023

CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL Y ACCESOS A LA UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ.

UBICACION: EL ESPINAL, EL ESPINAL, JUCHITAN.

META: CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL Y ACCESO A LA UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ, CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE UNA LONGITUD DE 314 ML Y ACCESOS A LA UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ PROYECTO QUE SERVIRA PARA BRINDAR SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE Y A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA QUE SON ALUMNOS, ALUMNAS Y PERSONAL DOCE



CODIGO	REN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	% Par.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
3. 9. 8		ADHERIDOS						
38116.1	10	SELLADO DE MURO DE TABIQUE ACABADO APARENTE CON DOS CAPAS DE SELLADOR 5X1 Y DOS MANOS DE BARNIZ TRANSPARENTE, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	615.0000	\$0.00	#¡DIV/0!	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$0.00
3. 9. 8		TOTAL ADHERIDOS						\$0.00
3. 9		TOTAL BARDA PERIMETRAL 314 ML						\$0.00
3		TOTAL OBRA EXTERIOR						\$0.00
		TOTAL PRESUPUESTO					(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$0.00
		IVA 16%					(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$0.00
		TOTAL PRESUPUESTO CON IVA					(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$0.00

							Acumulado	Parcial
							\$0.00	\$0.00
0		0						