

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 11 ETLA
LOCALIDAD : 0001 SANTIAGO SUCHILQUITONGO
FECHA: 2023/06/02

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	1 MURO DE CONTENCIÓN (27 ML) LADO OESTE					
1.1	CIMENTACIÓN					
1.1.1	PRELIMINARES					
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (ÁREA M2 DE EDIFICIOS).		110.0000			
11148.2	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO 1er. KM, CON CARGA A M3 MÁQUINA. INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.		120.0000			
	Total PRELIMINARES					
1.1.2	EXCAVACIÓN Y RELLENO					
11071	EXCAVACIÓN A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN M3 OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.		310.0000			
	Total EXCAVACIÓN Y RELLENO					
1.1.3	PLANTILLAS					
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 M2 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.		70.0000			
	Total PLANTILLAS					
1.1.4	SUMINISTROS Y RELLENOS					
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO M3 CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.		120.0000			
	Total SUMINISTROS Y RELLENOS					

$$\vdots$$

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: 08 VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: 483 SANTIAGO SUCHILQUITONGO

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 11 ETLA
LOCALIDAD : 0001 SANTIAGO SUCHILQUITONGO
FECHA: 2023/06/02

METAS: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL LADOS ESTE Y OESTE
ENTRE LOS EDIFICIOS "B" Y "C" DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Total CIMENTACION					
1. 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
1. 3. 1	MURO DE PIEDRA DE CANTERA					
EST01	ELABORACION DE MURO DE PIEDRA CANTERA DE LA M3 REGION JUNTEADO CON CEMENTO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.		260.0000			
	Total MURO DE PIEDRA DE CANTERA					
	Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
	Total MURO DE CONTENCION (27 ML) LADO OESTE					
2	MURO DE CONTENCION (47 ML) LADO ESTE					
2. 1	CIMENTACION					
2. 1. 1	PRELIMINARES					
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA M2 DE EDIFICIOS).		190.0000			
11148.2	ACARREO EN CAMION VOLTEO 1er. KM, CON CARGA A M3 MAQUINA. INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.		160.0000			
	Total PRELIMINARES					
2. 1. 2	EXCAVACIONES Y RELLENOS					
11071	EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN M3 OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.		590.0000			
	Total EXCAVACIONES Y RELLENOS					
2. 1. 3	PLANTILLAS					
	:					

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: 08 VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: 483 SANTIAGO SUCHILQUITONGO

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 11 ETLA
LOCALIDAD : 0001 SANTIAGO SUCHILQUITONGO
FECHA: 2023/06/02

METAS: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL LADOS ESTE Y OESTE
ENTRE LOS EDIFICIOS "B" Y "C" DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 M2 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.		115.0000			
	Total PLANTILLAS					
2. 1. 4	SUMINISTROS Y RELLENOS					
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO M3 CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.		160.0000			
	Total SUMINISTROS Y RELLENOS					
	Total CIMENTACION					
2. 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
2. 3. 1	MURO DE PIEDRA CANTERA					
EST01	ELABORACION DE MURO DE PIEDRA CANTERA DE LA M3 REGION JUNTEADO CON CEMENTO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.		230.0000			
	Total MURO DE PIEDRA CANTERA					
	Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
	Total MURO DE CONTENCION (47 ML) LADO ESTE					
	3 MUROS DE GAVIONES (LADO ESTE)					
3. 1	CIMENTACION					
3. 1. 1	PRELIMINARES					
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA M2 DE EDIFICIOS).		260.0000			
11148.2	ACARREO EN CAMION VOLTEO 1er. KM, CON CARGA A M3 MAQUINA. INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.		120.0000			

:

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: 08 VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: 483 SANTIAGO SUCHILQUITONGO

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 11 ETLA
LOCALIDAD : 0001 SANTIAGO SUCHILQUITONGO
FECHA: 2023/06/02

**METAS: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL LADOS ESTE Y OESTE
ENTRE LOS EDIFICIOS "B" Y "C" DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
Total PRELIMINARES						
3. 1. 2	EXCAVACIONES Y RELLENOS					
11071	EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN M3 OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.		120.0000			
Total EXCAVACIONES Y RELLENOS						
3. 1. 3	PLANTILLAS					
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 M2 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.		90.0000			
Total PLANTILLAS						
3. 1. 4	SUMINISTROS Y RELLENOS					
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO M3 CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.		120.0000			
Total SUMINISTROS Y RELLENOS						
Total CIMENTACION						
3. 2	MURO DE GAVION					
EXT01	CONTENEDOR PARA GAVION CON MALLA HEXAGONAL PZA TRIPLE TORSION FORJADO A MANO DE 1.00 X 1.70 X 1.00 MTS.		90.0000			
EXT02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA EN M3 MUROS DE GAVIONES.		217.5238			

:

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: 08 VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: 483 SANTIAGO SUCHILQUITONGO

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 11 ETLA
LOCALIDAD : 0001 SANTIAGO SUCHILQUITONGO
FECHA: 2023/06/02

METAS: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL LADOS ESTE Y OESTE
ENTRE LOS EDIFICIOS "B" Y "C" DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Total MURO DE GAVION					
	Total MUROS DE GAVIONES (LADO ESTE)					
	4 MURO DE CONTENCION (40 ML) LADO POSTERIOR DEL EDIFICIO "C".					
4. 1	CIMENTACION					
4. 1. 1	PRELIMINARES					
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA M2 DE EDIFICIOS).		180.3040			
11148.2	ACARREO EN CAMION VOLTEO 1er. KM, CON CARGA A M3 MAQUINA. INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.		150.0000			
	Total PRELIMINARES					
4. 1. 2	EXCAVACIONES Y RELLENOS					
11071	EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN M3 OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.		570.0000			
	Total EXCAVACIONES Y RELLENOS					
4. 1. 3	PLANTILLAS					
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 M2 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.		105.0000			
	Total PLANTILLAS					
4. 1. 4	SUMINISTROS Y RELLENOS					
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO M3 CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.		148.0000			
	:					

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: 08 VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: 483 SANTIAGO SUCHILQUITONGO

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 11 ETLA
LOCALIDAD : 0001 SANTIAGO SUCHILQUITONGO
FECHA: 2023/06/02

**METAS: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL LADOS ESTE Y OESTE
ENTRE LOS EDIFICIOS "B" Y "C" DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Total SUMINISTROS Y RELLENOS					
	Total CIMENTACION					
4. 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
4. 3. 1	MURO DE PIEDRA CANTERA					
EST01	ELABORACION DE MURO DE PIEDRA CANTERA DE LA M3 REGION JUNTEADO CON CEMENTO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.		220.0000			
	Total MURO DE PIEDRA CANTERA					
	Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
	Total MURO DE CONTENCION (40 ML) LADO POSTERIO					
	SUBTOTAL					
	I.V.A. 16.00%					
	Total del presupuesto					