



DTEC. 40. 05

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la Localidad de La Blanca, Municipio de Santo Domingo Ingenio, Juchitán, Istmo, a las 09:00 hrs. del día 23 del mes de Noviembre del 2023, se reunieron en el plantel educativo de la E.P. "RICARDO FLORES MAGON" el representante del I.O.C.I.E.D., y los representantes de las licitantes que están participando en la.

LICITACION No. EO-920039998-N103-2023

PAQUETE No. 103



OBRA (S)
CONSTRUCCION DE UN AULA
DIDACTICA 6.00X8.00 MTS. EN
ESTRUCTURA REGIONAL

LOCALIDAD
LA BLANCA

MUNICIPIO
SANTO DOMINGO INGENIO

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso de manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
 I.E.E.P.O. RICARDO FLORES MAGON 20 DPR 1385 L LA BLANCA SANTO DOMINGO INGENIO JUCHITAN, OAXACA		 ESQUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON AVE 200PR1385 LA BLANCA

ESTEBAN RUIZ RASQUADO REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.
DIRECTOR

ARQ. HERIBERTO TANOS VASQUEZ
Supervisor técnico de obra

CLAUDIA TORRES MORA
PRESIDENTA DEL COMITÉ
DE PADRES DE FAMILIA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68050
Tel. conmutador (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

TEC. 40. 04

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES



En la localidad de La Blanca, Municipio de Santo Domingo Ingenio, Juchitán, Istmo, a las 10:00 hrs. del día 23 del mes de Noviembre del 2023, se celebró en el plantel educativo de la I.E.P. "RICARDO FLORES MAGÓN" al representante del I.O.C.I.F.E.D. y los representantes de las escuelas que están participando en la

LICITACIÓN No. EO-820039996-N103-2023

PAQUETE No. 103

OBRA(S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6.00X8.00 MTS. EN ESTRUCTURA REGIONAL	LA BLANCA	SANTO DOMINGO INGENIO


Quiénes firmamos al caje de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el que se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en esta reunión


NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
 I.E.P.O. RICARDO FLORES MAGON 200PR 1385 L LA BLANCA SANTO DOMINGO INGENIO JUCHITAN, OAXACA		 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON LA BLANCA 200PR 1385 LA BLANCA

Se anexará a esta licitación todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación


ESTEBAN RUIZ RASCADO
DIRECTOR

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.F.E.D.


ARQ. HERIBERTO TORRES VASQUEZ
Supervisor Técnico De Obra


CLAUDIA TORRES MORALES
PRESIDENTA DEL COMITE DE
PADRES DE FAMILIA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68050.
Tel. conmutador (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/






INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.O.C.I.E.D. 2023

LICITACIÓN No. EO-920039998-N103-2023

PAQUETE No. 103

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
E.P. RICARDO FLORES MAGON	LA BLANCA	SANTO DOMINGO INGENIO
NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
		

GENERALIDADES

- 1.- El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D.R.O. se documentará en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I.O.C.I.E.D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
- 3.- Los materiales petreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I.O.C.I.E.D. con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
- 4.- Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desahives de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
- 5.- Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm con un máximo de tres usos.
- 6.- Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I.O.C.I.E.D. se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- Los participantes de esta licitación, deberán considerar, en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
- 8.- La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e instalaciones" del I.O.C.I.E.D.
- 9.- Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos deberán utilizarse sietas plásticas, de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus análisis de P.U., la omisión de este costo no será motivo de un nuevo P.U., así tampoco se exentará su uso.



I.E.E.P.O.
RICARDO FLORES
MAGON
20 D PR 1385 L
LA BLANCA
SANTO DOMINGO INGENIO
JUCHITAN, OAXACA

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.

ARQ. HERIBERTO TANOS VASQUEZ
Supervisor técnico de obra



ESCUELA PRIMARIA
RICARDO FLORES MAGON
AVE 200PR1385L
SANTO DOMINGO INGENIO

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



E. P. RICARDO FLORES MAGON, LA BLANCA, SANTO
DOMINGO INGENIO, JUCHITAN, ISTMO

CONCURSO No.


EO-920039998

N103.2073

PAQUETE NO.


103

CONCEPTOS A MODIFICAR



REPRESENTANTE DELLO C.F.E.E.D.

ARQ. HERIBERTO TABOS VASQUEZ
Supervisor Técnico De Obra



Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
IOEIE 2023

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA	ESTRUCTURA REGIONAL	A	B	C	D	PAQUETE No.
	E.P. RICARDO FLORES MAGON, LA BLANCA, SANTO DOMINGO INGENIO, JUCHITAN, ISTMO.		1	0	0	0	103
		CONGRESO No.					
		LO 920039998					
		Nº 103-2023					

CLAVE	CONCEPTO A AGREGAR	UNIDAD	CANTIDAD
31024	RED ELECTRICA EXTERNA	ML	6.80
31430	54 TONOS DE TUBO PVC PESADO 32 MM DIA	ML	25.00
51470	54 TONOS DE TUBO PVC PESADO 32 MM DIA	ML	50.00
31316	REGISTRO ELECTRICO 60X60X80 CM	PZA	2.00



I.E.E.P.O.
RICARDO FLORES
MAGON
20 DPR 1385 L
LA BLANCA
SANTO DOMINGO INGENIO
JUCHITAN, OAXACA

REPRESENTANTE DEL IOEIE

ARQ. HERIBERTO TANOS VASQUEZ
Supervisor Técnico De Obra



ESCUELA PRIMARIA
RICARDO FLORES MAGON
AVE 200PR1385
JUCHITAN, OAXACA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68050
Tel. conmutador (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. 920039998-N103-2023

NOMBRE DEL PROYECTO: EP RICARDO FLORES MAGON

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REGION: 03 ISTMO

MUNICIPIO: 505 SANTO DOMINGO INGENIO

CODIGO: SU CONCURSO

METAS: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" CON CLAVE: 20DPR1385L, EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO DE

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION

DISTRITO : 29 JUCHITAN

LOCALIDAD : 0002 LA BLANCA

FECHA: 2023/11/16

FOLIO : P- JV/2023

CODIF. P.G.O.:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00						
1.1	CIMENTACION					
1.1.1	PRELIMINARES					
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA M2 DE EDIFICIOS).		74.8800			
Total PRELIMINARES						
1.1.2	EXCAVACIONES Y CORTES					
11071	EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN M3 OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.		28.5900			
Total EXCAVACIONES Y CORTES						
1.1.3	PLANTILLAS					
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 M2 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.		30.1200			
Total PLANTILLAS						
1.1.4	SUMINISTROS Y RELLENOS					
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL M3 PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.		21.4400			
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO M3 CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.		15.2100			

NOMBRE DEL PROYECTO: EP RICARDO FLORES MAGON
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: 03 ISTMO

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 29 JUCHITAN
LOCALIDAD : 0002 LA BLANCA
FECHA: 2023/11/16
FOLIO : P- JV/2023
CODIF. P.G.O.:

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ietra	Importe
	Total SUMINISTROS Y RELLENOS					
1.1.5	CONCRETO EN CIMENTACION					
12010	CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACION TMA. 3/4 M3 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.		5.1400			
	Total CONCRETO EN CIMENTACION					
1.1.6	CIMBRA EN CIMENTACION					
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO M2 DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.		31.9500			
	Total CIMBRA EN CIMENTACION					
1.1.7	ACERO EN CIMENTACION					
12032	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON KG ALAMBRO #2 Fy=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.		38.2200			
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON KG VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.		162.9700			
12035	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON KG VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.		69.8000			
	Total ACERO EN CIMENTACION					

..

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. 920039998-N103-2023

NOMBRE DEL PROYECTO: EP RICARDO FLORES MAGON

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REGION: 03 ISTMO

MUNICIPIO: 505 SANTO DOMINGO INGENIO

CODIGO: SU CONCURSO

METAS: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" CON CLAVE: 20DPR1385L, EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO DE

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION

DISTRITO : 29 JUCHITAN

LOCALIDAD : 0002 LA BLANCA

FECHA: 2023/11/16

FOLIO : P- JV/2023

CODIF. P.G.O.:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1. 1. 8	MURE DE ENRASE					
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE M2 CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.		12.6600			
12081	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE TABICON M2 DE CONCRETO 10 X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 28 CM. ESPESOR.		10.2900			
Total MURE DE ENRASE						
Total CIMENTACION						
1. 2	ESTRUCTURA					
1. 2. 1	CIMBRA EN ESTRUCTURA					
21110	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON M2 TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).		72.8400			
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE M2 PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.		34.3300			
Total CIMBRA EN ESTRUCTURA						
1. 2. 2	ACERO EN ESTRUCTURA					
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO KG Fy=2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.		33.9300			

:

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. 920039998-N103-2023

NOMBRE DEL PROYECTO: EP RICARDO FLORES MAGON
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: 03 ISTMO
MUNICIPIO: 505 SANTO DOMINGO INGENIO
CODIGO: SU CONCURSO

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 29 JUCHITAN
LOCALIDAD : 0002 LA BLANCA
FECHA: 2023/11/16
FOLIO : P- JV/2023
CODIF. P.G.O.:

METAS: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES
MAGON" CON CLAVE: 20DPR1385L, EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO DE

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA KG #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	555.7100			
21204	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA KG #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	183.2000			
21205	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA KG #5 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	32.8500			
Total ACERO EN ESTRUCTURA						
1.2.3	CONCRETO EN ESTRUCTURA					
21301	CONCRETO Fc=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y M3 LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.		10.3500			
Total CONCRETO EN ESTRUCTURA						
Total ESTRUCTURA						
1.3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
1.3.1	CADENAS Y CASTILLOS					
31040	CEJA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 SECC. PROM. ML 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C 30 CM DE 54CM LONG., INCL. CIMBRA APARENTE.		22.2800			

:

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. 920039998-N103-2023

NOMBRE DEL PROYECTO: EP RICARDO FLORES MAGON

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REGION: 03 ISTMO

MUNICIPIO: 505 SANTO DOMINGO INGENIO

CODIGO: SU CONCURSO

METAS: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" CON CLAVE: 20DPR1385L, EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO DE

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION

DISTRITO : 29 JUCHITAN

LOCALIDAD : 0002 LA BLANCA

FECHA: 2023/11/16

FOLIO : P- JV/2023

CODIF. P.G.O.:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
31001.1	CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14x10CM ML ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM.. INCLUYE CIMBRA APARENTE.		22.3800			
31002.1	CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ML ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.		8.8000			
31017.1	CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON ML CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIMBRA ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		13.4900			
31025.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ML DE 14 X 21CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM. TIPO K-1, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.		37.4800			
31026.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ML 14 X 20 CM ARM. CON 4 VAR. #4 Y EST. #2 @ 20 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.		15.6000			
31032.1	CASTILLO (K2) DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 ML X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @15CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.		6.3800			

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. 920039998-N103-2023

NOMBRE DEL PROYECTO: EP RICARDO FLORES MAGON
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: 03 ISTMO
MUNICIPIO: 505 SANTO DOMINGO INGENIO
CODIGO: SU CONCURSO
METAS: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" CON CLAVE: 20DPR1385L, EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO DE

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 29 JUCHITAN
LOCALIDAD : 0002 LA BLANCA
FECHA: 2023/11/16
FOLIO : P- JV/2023
CODIF. P.G.O.:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
31024	CADENA DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 14 X 15 ML CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.		6.8000			
Total CADENAS Y CASTILLOS						
1. 3. 2	MUROS					
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE M2 ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.		41.0600			
31115	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE M2 ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL , ZONA DE ALTA SISMICIDAD.		14.1100			
Total MUROS						
1. 3. 3	FIRMES Y PISOS					
31220	PISO CONCRETO Fc=150 KG/CM2. 10 CM ESPESOR, M2 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M. JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO.		53.0100			
Total FIRMES Y PISOS						
1. 3. 4	RODAPIES Y FORJADOS					
31250	RODAPIE DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 SECCION ML PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.		8.1100			

:

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. 920039998-N103-2023

NOMBRE DEL PROYECTO: EP RICARDO FLORES MAGON
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: 03 ISTMO
MUNICIPIO: 505 SANTO DOMINGO INGENIO
CODIGO: SU CONCURSO
METAS: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" CON CLAVE: 20DPR1385L, EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO DE

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 29 JUCHITAN
LOCALIDAD : 0002 LA BLANCA
FECHA: 2023/11/16
FOLIO : P- JV/2023
CODIF. P.G.O.:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE ML UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	8.5500			
Total RODAPIES Y FORJADOS						
1.3.5	APLANADOS Y AZULEJOS					
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL- M2 ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA; ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	130.0300			
Total APLANADOS Y AZULEJOS						
1.3.6	PINTURA E IMPERMEABILIZACION					
34003	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS M2 UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA; EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	243.4900			
35005.100	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE M2 EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION, INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA	M2	76.3200			

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. 920039998-N103-2023

NOMBRE DEL PROYECTO: EP RICARDO FLORES MAGON
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: 03 ISTMO
MUNICIPIO: 505 SANTO DOMINGO INGENIO
CODIGO: SU CONCURSO

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 29 JUCHITAN
LOCALIDAD : 0002 LA BLANCA
FECHA: 2023/11/16
FOLIO : P- JV/2023
CODIF. P.G.O.:

METAS: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES
MAGON" CON CLAVE: 20DPR1385L, EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO DE

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.3.7	CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL					
37005	DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GR/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR HORNO COLOR TERRACOTA, MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE).					

Total PINTURA E IMPERMEABILIZACION

1.3.7	LIMPIEZAS					
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE M2 PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.		53.0100			

37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS M2 CARAS.		10.3400			
-------	--	--	---------	--	--	--

Total LIMPIEZAS
Total ALBANILERIA Y ACABADOS

:

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. 920039998-N103-2023

NOMBRE DEL PROYECTO: EP RICARDO FLORES MAGON

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REGION: 03 ISTMO

MUNICIPIO: 505 SANTO DOMINGO INGENIO

CODIGO: SU CONCURSO

METAS: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" CON CLAVE: 20DPR1385L, EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO DE

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION

DISTRITO : 29 JUCHITAN

LOCALIDAD : 0002 LA BLANCA

FECHA: 2023/11/16

FOLIO : P- JV/2023

CODIF. P.G.O.:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.4	HERRERIA					
1.4.1	PUERTAS					
41306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON PZA TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE		1.0000			
Total PUERTAS						
1.4.2	CANCELERIA					
41313	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE M2 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.		10.3400			
Total CANCELERIA						
Total HERRERIA						
1.5	INSTALACIONES					
1.5.1	SALIDAS ELECTRICAS DE CENTRO					
51002	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA SAL CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR.		5.0000			
Total SALIDAS ELECTRICAS DE CENTRO						
1.5.2	LUMINARIAS					

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. 920039998-N103-2023

NOMBRE DEL PROYECTO: EP RICARDO FLORES MAGON
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: 03 ISTMO
MUNICIPIO: 505 SANTO DOMINGO INGENIO
CODIGO: SU CONCURSO

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 29 JUCHITAN
LOCALIDAD : 0002 LA BLANCA
FECHA: 2023/11/16
FOLIO : P- JV/2023
CODIF. P.G.O.:

METAS: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES
MAGON" CON CLAVE: 20DPR1385L, EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO DE

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
51009-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE PZA ENERGIA T-5 SOBREPONER CON MODULOS LINEALES DE LEDS BLANCO NEUTRO (4000 K) CON UNA POTENCIA DE 50 WATTS (5000 LM) EN DIMENSIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 122 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII3-50-224LED-E3-RU-DIM. INCLUYE GABINETE ENVOLVENTE PRISMATICO, FUENTE INTEGRADA AL LUMINARIO DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V, 5000 LUMENES INICIALES,4000 K, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		5,0000			

Total LUMINARIAS

1. 5. 3	SALIDAS ESPECIALES					
51051	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO SAL DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.		2.0000			

Total SALIDAS ESPECIALES

1. 5. 4	TABLEROS E INTERRUPTORES					
51354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE PZA CONTROL QO-4 SQUARE "D". O SIMILAR.		1.0000			
51378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PZA TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA.		3.0000			

Total TABLEROS E INTERRUPTORES

:

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. 920039998-N103-2023

NOMBRE DEL PROYECTO: EP RICARDO FLORES MAGON

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REGION: 03 ISTMO

MUNICIPIO: 505 SANTO DOMINGO INGENIO

CODIGO: SU CONCURSO

METAS: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES
MAGON" CON CLAVE: 20DPRT1385L, EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO DE

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 29 JUCHITAN
LOCALIDAD : 0002 LA BLANCA
FECHA: 2023/11/16
FOLIO : P- JV/2023
CODIF. P.G.O.:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1. 5. 5	VENTILADORES					
85816.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR TIPO PZA INDUSTRIAL 56" DE 3 ASPAS DE LAMINA SIN LUZ PARA TECHO DE 5 VELOCIDADES CON CONTROL DE PARED, ACABADO ELECTROPINTADO EN COLOR BLANCO, ALTO DESPLAZAMIENTO DE AIRE, INCLUYE: GARANTIA DE 5 AÑOS EN MOTOR Y CONTROL DE PARED, SOPORTE PARA VENTILADOR DE SOLERA DE 1 1/2" X 1/8" CON BARRENO DE 1/2" PARA RECIBIR REDONDO DE 3/8", LAS MEDIDAS SERAN DE 3 X 10 X 5 X 12 CMS. APROX. DE ACUERDO A LA PENDIENTE DE LA LOSA DE AZOTEA, CON MEDIO CIRCULO DE REDONDO LISO DE 5/16"		2.0000			
	SOLDADO A LA BASE DEL SOPORTE DE 5 CM DE FLECHA Y 7 CM DE LUZ, UN ANCLA FABRICADA CON UNA BASE DE SOLERA DE 1 1/2" X 1/8" DE 10 CM DE LARGO Y REDONDO LISO DE 3/8" SOLDADO A CORDON CORRIDO, LA LONGITUD DEL REDONDO DEPENDERA DEL ESPESOR DE LA LOSA Y EN LA PUNTA TENDRA UNA ROSCA ESTANDAR DE 4 CM DE LONGITUD Y TUERCA DE AJUSTE CON RONDANA DE HULE, SALIDA ELECTRICA CON TUBO DE Fo.Go. P.D. Y CONDUCTORES MCA. MONTERREY, CONDUMEX, CONELEC O LATINCASA, MATERIALES, CONEXIONES, LINEA DE VIDA DE CABLE DE ACERO DE 1/16" QUE SE INSTALARA ENTRE EL CHAPETON DEL VENTILADOR Y EL SOPORTE DE VARILLA DE MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.					

Total VENTILADORES

Total INSTALACIONES

:

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

LIC. No. 920039998-N103-2023

NOMBRE DEL PROYECTO: EP RICARDO FLORES MAGON
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: 03 ISTMO
MUNICIPIO: 505 SANTO DOMINGO INGENIO
CODIGO: SU CONCURSO

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 29 JUCHITAN
LOCALIDAD : 0002 LA BLANCA
FECHA: 2023/11/16
FOLIO : P- JV/2023
CODIF. P.G.O.:

PRESUPUESTO DE OBRA

METAS: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES
MAGON" CON CLAVE: 20DPR1385L, EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO DE

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.6	MONTAJE					
1.6.1	MOBILIARIO					
79000	FLETE, MANIOBRA, MONTAJE Y ENTREGA DE EQUIPO, LOT MOBILIARIO Y ACCESORIOS SEGUN GUIA MECANICA ANEXA INCLUYE: FLETE DEL ALMACEN A LA OBRA.		1.0000			
Total MOBILIARIO						
Total MONTAJE						
Total 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00						
3 OBRA EXTERIOR						
3.19 RED ELECTRICA						
ALBAÑILERIA Y ACABADOS						
3.19.3	REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. PZA C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN.		2.0000			
31316						

Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS

3.19.5
51429

INSTALACIONES

SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO ML
PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO,
EXCAVACION Y RELLENO.

4.2743

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. 920039998-N103-2023

NOMBRE DEL PROYECTO: EP RICARDO FLORES MAGON

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REGION: 03 ISTMO

MUNICIPIO: 505 SANTO DOMINGO INGENIO

CODIGO: SU CONCURSO

METAS: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES
MAGON" CON CLAVE: 20DPR1385L, EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO DE

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 29 JUCHITAN
LOCALIDAD : 0002 LA BLANCA
FECHA: 2023/11/16
FOLIO : P- JV/2023
CODIF. P.G.O.:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
51469	SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON ML AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE.		5.8785			
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO ML CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA.		5.0000			
51430	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO ML PESADO 32 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION CAMA ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.		25.0000			
51470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE ML CON AISLANTE THW CAL. # 6 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE.		50.0000			

Total INSTALACIONES

Total RED ELECTRICA

Total OBRA EXTERIOR

SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%

Total del presupuesto



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

NOTA ACLARATORIA

A LOS PARTICIPANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. 07 Y DE LA LICITACION EO-920039998-N94-2023 A LA EO-920039998-N227-2023.

SE LES INDICA QUE:

- DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 17 FRACCIÓN VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS, "EL IOCED" EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIÓN ANTES DEL IVA, APLICANDO EL DOS PUNTOS CINCO POR CIENTO, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN; MISMO QUE SE APLICARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN SOBRE EL ANTICIPO O EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACIÓN DEBERÁN DE REFLEJARLO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA EN EL SIGUIENTE ANEXO:

ANEXO 3.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

COMO SE INDICA EN EL FORMATO DE LA GUIA DE LLENADO.

- EN EL CALCULO DE INDIRECTOS DEBERAN DE CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 7 BIS DE LA LEY DE OBRAS.
- EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DEBERAN DE CONSIDERAR COMO MAXIMO 35 DIAS NATURALES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CON FUNDAMENTO EN EL ART. 56 DE LA LOP y SREO.



ATENTAMENTE

UNIDAD DE INGENIERÍA DE COSTOS.

23 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/