



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

Asy adnam e

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

DTEC. 40. 05

## ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de Barrio San Antonio, San Pablo Huixtepec, Oax., a las 12:00 hrs. del día 27 del mes de Noviembre del 2023, se reunieron en las instalaciones del Plantel Jardín Niños "David Alfaro Siqueiros", el representante del I. O. C. I. E. D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO—920039998-N153-2023

PAQUETE: No. N153

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00X5.30 MTS., Y OBRA EXTERIOR.	SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- INGENIERIA CIVIL Y DETALLADOS BOOMAYA SA DE CV.	NAHU ROBERTO DIAZ GINEZ	
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. ZAID ECHEVERRIA VASCONCELOS  
Supervisor de obra



I. E. E. P. O.  
Jardín de Niños  
DAVID ALFARO SIQUEIRO  
CLAVE: 20DJN0319 P  
ZONA 06  
BARRIO DE SAN ANTONIO  
SAN PABLO HUIXTEPEC



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

DTEC. 40. 04

## ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de Barrio san Antonio, San Pablo Huixtepec, Oax. a las 13:00 horas del día 27 del mes de Noviembre del 2023 se reunieron en las Instalaciones del plantel Jardín Niños "David Alfaro Siqueiros", el representante del I. O. C. I. E. D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO-920039999-N153-2023

PAQUETE No. N153

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00X5.30 MTS., Y OBRA EXTERIOR.	SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLO SOMAPYA S.A DE CV.	DAHU ROBERTO DIAZ GINEZ	
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. ZAID ECHEVERRIA VASCONCELOS  
Supervisor de Obra



I. E. E. P. O.  
Jardín de Niños  
DAVID ALFARO SIQUEIROS  
CLAVE: 20DJN0319 P  
ZONA 06  
BARRIO DE SAN ANTONIO  
SAN PABLO HUIXTEPEC





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I. O. C. I. E. D. 2023

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00X5.30 MTS., Y OBRA EXTERIOR.	SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLO LOS SOHAYA S.A. DE C.V.	Manuel Roberto Diaz Garza	
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

### GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D.R.O. se documentará en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I. O. C. I. E. D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I. O. C. I. E. D., con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagarán sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.

**Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,**  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocifed/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocifed/)

I. E. E. P. O.  
Jardín de Niños  
DAVID ALFARO SIQUEIRO  
CLAVE: 20DJH0319 P  
ZONA 06  
BARRIO DE SAN ANTONIO  
SAN PABLO HUIXTEPEC



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA


Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I. O. C. I. E. D. se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
- 8.-La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del I. O. C. I. E. D.
- 9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberán utilizar las silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus análisis de p.u la omisión de este costo, no será motivo de un nuevo p.u. como tampoco se exentará su uso.
- 10.- El contratista está obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal básico, de acuerdo con su puesto de trabajo y en su caso el específico que le corresponda, con motivo de la ejecución de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011, o en el análisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que sustituyan. Los gastos que esto origine deberá considerarlos en su propuesta en el análisis de gastos de indirectos de la obra.

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. ZAID ECHEVERRIA VASCONCELOS  
Supervisor de obra.





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I. O. C. I. F. E. D. 2023

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
	JARDIN NIÑOS "DAVID ALFARO SIQUEIROS", SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC, VALLES CENTRALES, CENTRO, OAXACA.	REGIONAL	1	0	0	0	N153
		CONCURSO No.	EO-920039998-N153-2023				

### ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLO SOMAYA SA DE CV	KAHU ROBERTO DIAZ GONZ	

### CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
31026.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 14 X 20 CM ARM. CON 4 VAR. #4 Y EST. #2 @ 20 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	15.60
3	OBRA EXTERIOR		
3.19	RED ELECTRICA EXTERIOR		

I. E. E. P. O.

Jardín de Niños  
DAVID ALFARO SIQUEIROS  
CLAVE: 20DJN0319 P  
ZONA 06  
BARRIO DE SAN ANTONIO  
SAN PABLO HUIXTEPEC



Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocifed/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocifed/)





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

31316	REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CMS., Y 7 CMS., ESP. ARM. CON VAR. #3 @ 20 CMS., INC. CIMBRA COMUN.	PZA	3.00
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	56.00
51469	SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE.	ML	118.00
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA,	ML	59.00
51498	SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE CONEXION.	PZA	1.00

I. E. E. P. O.

Jardín de Niños

DAVID ALFARO SIQUEROS

CLAVE: 20DJN0319 P

ZONA 06

BARRIO DE SAN ANTONIO  
SAN PABLO HUIXTEPEC

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. ZAID ECHEVERRIA VASCONCELOS  
Supervisor de Obra



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I. O. C. I. F. E. D. 2023

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
	JARDIN NIÑOS "DAVID ALFARO SIQUEIROS", SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC, VALLES CENTRALES, CENTRO, OAXACA.	REGIONAL	1	0	0	0	N153
		CONCURSO No.	EO-920039998-N153-2023				

### ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLO SOMAYA SA DE CV.	NATH ROBERTO DIAZ GARCIA	

### CONCEPTOS A MODIFICAR

CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN	
		DICE	DEBE DECIR
34003	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PR	98.266 M2	179.22 M2

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocifed/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocifed/)



I. E. E. P. O.  
Jardín de Niños  
DAVID ALFARO SIQUEIROS  
CLAVE: 20DJN0319 P  
ZONA 06  
BARRIO DE SAN ANTONIO  
SAN PABLO HUIXTEPEC




# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"


REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

  
ARQ. ZAID ECHEVERRÍA VASCONCELOS  
Supervisor de Obra



Jardín de Niños  
DAVID ALFARO SIQUEIRA  
CLAVE: 20DJN0319 P  
ZONA 06  
BARRIO DE SAN ANTONIO  
SAN PABLO HUIXTEPEC





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I. O. C. I. F. E. D. 2023

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
	JARDIN NIÑOS "DAVID ALFARO SIQUEIROS", SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC, VALLES CENTRALES, CENTRO, OAXACA.	REGIONAL	1	0	0	0	N153
		CONCURSO No.	EO-920039998-N153-2023				

### ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOMAYA SA DE CV.	RAHU ROBERTO DIAZ GINEZ	

### CONCEPTOS A ELIMINAR

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocifed/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocifed/)



I. E. E. P. O.  
Jardín de Niños  
DAVID ALFARO SIQUEIROS  
CLAVE: 20DJN0319 P  
ZONA 06  
BARRIO DE SAN ANTONIO  
SAN PABLO HUIXTEPEC



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"


REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. ZAID ECHEVERRIA VASCONCELOS  
Supervisor de Obra



I. O. C. I. E. D.  
Jardín de Niños  
DAVID ALFARO SIQUEIRAS  
CLAVE: 20DJN0319 P  
ZONA 06  
BARRIO DE SAN ANTONIO  
SAN PABLO HUIXTEPEC



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa  
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

## NOTA ACLARATORIA

A LOS PARTICIPANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. 07 Y DE LA LICITACION EO-920039998-N94-2023 A LA EO-920039998-N227-2023.

SE LES INDICA QUE:

- DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 17 FRACCIÓN VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS, "EL IOCED" EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIÓN ANTES DEL IVA, APLICANDO EL DOS PUNTOS CINCO POR CIENTO, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN; MISMO QUE SE APLICARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN SOBRE EL ANTICIPO O EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACIÓN DEBERÁN DE REFLEJARLO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA EN EL SIGUIENTE ANEXO:

### ANEXO 3.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

COMO SE INDICA EN EL FORMATO DE LA GUIA DE LLENADO.

- EN EL CALCULO DE INDIRECTOS DEBERAN DE CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 7 BIS DE LA LEY DE OBRAS.
- EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DEBERAN DE CONSIDERAR COMO MAXIMO 35 DIAS NATURALES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CON FUNDAMENTO EN EL ART. 56 DE LA LOP y SREO.



ATENTAMENTE

UNIDAD DE INGENIERÍA DE COSTOS.

23 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocifed/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocifed/)