



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Copy.
Cambio

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de San Agustín Amatengo, Ejutla Oax., a las 10:30 hrs. del día 28 del mes de Noviembre del 2023, se reunieron en las instalaciones del Plantel Escuela Primaria "Reyes y García", el representante del I. O. C. I. E. D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO—920039998-N154-2023

PAQUETE No. N154

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE UN ANEXO (DIRECCION) DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "REYES Y GARCIA", CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0748X	SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO S.A. DE C.V.	ARQ. ELOY L-MORA JIMÉNEZ	
2.- OHGART CONSTRUCCIONES DE CALIDAD S.A. DE C.V.	ARQ. OMAR HERNANDEZ HERNANDEZ	
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		



REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Supervisor de obra



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de San Agustín Amatengo, Ejutla Oax., a las 11:15 hrs. del día 28 del mes de Noviembre del 2023, se reunieron en las instalaciones del Plantel Escuela Primaria "Reyes y García", el representante del I. O. C. I. E. D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO—920039998-N154-2023

PAQUETE No. N154

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE UN ANEXO (DIRECCION) DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "REYES Y GARCIA", CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0748X	SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- GRUPO CONSTRUCTORA INTEGRAL AMATENGO S.A. DE C.V.	ARQ. GIDY L. KOTU JIMÉNEZ.	
2.- OHGART CONSTRUCCIONES DE CALIDAD S.A. DE C.V.	ARQ. OMAR HERNANDEZ HERNANDEZ	
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.



REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Supervisor de obra

Pag. 1/5



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I. O. C. I. E. D. 2023

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE UN ANEXO (DIRECCION) DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "REYES Y GARCIA", CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0748X	SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I. O. C. I. E. D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I. O. C. I. E. D., con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I. O. C. I. E. D. se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
- 8.-La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del I. O. C. I. E. D.
- 9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberán utilizar las silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus análisis de P.U., la omisión de este costo, no será motivo de un nuevo P.U. como tampoco se exentará su uso.
- 10.- El contratista está obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal básico, de acuerdo con su puesto de trabajo y en su caso el específico que le corresponda, con motivo de la ejecución de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011, o en el análisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que sustituyan. Los gastos que esto origine deberá considerarlos en su propuesta en el análisis de gastos de indirectos de la obra.



I E P O.
REYES Y GARCIA
20DPR0748X
San Agustín Amatengo

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocifed/

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Supervisor de obra.

Pag.
2/5



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I. O. C. I. E. D. 2023

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
	ESCUELA PRIMARIA "REYES Y GARCIA", SAN AGUSTIN AMATENGO, SAN AGUSTIN AMATENGO, EJUTLA, VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA.	REGIONAL					
		CONCURSO No. EO-920039998-N154-2023	0	0	0	1	N154

CONCEPTOS PARA AGREGAR			
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
META:	CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "REYES Y GARCIA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0748X, SAN AGUSTIN AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO		
1	1 AULA DIDÁCTICA EST. REG. 6.00X8.00		
1.1	CIMENTACION		
1.1.1	PRELIMINARES		
S/C	RECORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO DE PISO DE CONCRETO DE 10 A 12 CMS DE ESPESOR. INC, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, RETIRO DEL MATERIAL CON CARRETILLA DENTRO DE LA ESCUELA Y CAMION VOLTEO.	M2	76.04
3	OBRA EXTERIOR		
3.19	RED ELECTRICA		
3.19.3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS		
31316	REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C=150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN.	PZA	1.00
3.19.5	INSTALACIONES		
51498	SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE CONEXION.	PZA	1.00



I E P O.
REYES Y GARCIA
20DPR0748X

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Supervisor de Obra

Pag. 3/5



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I. O. C. I. E. D. 2023

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
	ESCUELA PRIMARIA "REYES Y GARCIA", SAN AGUSTIN AMATENGO, SAN AGUSTIN AMATENGO, EJUTLA, VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA.	REGIONAL					
		CONCURSO No. EO-920039998-N154-2023	0	0	0	1	N154

CONCEPTOS A MODIFICAR			
CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN	
		PRESUPUESTADO	MODIFICADO
META:	CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "REYES Y GARCIA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0748X, SAN AGUSTIN AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO		
1	1 AULA DIDÁCTICA EST. REG. 6.00X8.00		
1.1	CIMENTACION		
1.1.8	MURETE DE ENRASE		
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	12.66 M2	14.42 M2
12081	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE TABICON DE CONCRETO 10 X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 28 CM. ESPESOR.	10.29 M2	11.50 M2
1.3	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS		
1.3.1	CADENAS Y CASTILLOS		
31025.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 21 CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM. TIPO K-1, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	37.48 ML	41.48 ML
31032.1	CASTILLO (K2) DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @15CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	6.38 ML	7.38 ML

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.



I E P O.
REYES Y GARCIA
20DPR0748X
San Agustín Amatengo
Ejutla Oaxaca

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Supervisor de Obra



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I. O. C. I. E. D. 2023

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
	ESCUELA PRIMARIA "REYES Y GARCÍA", SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO, EJUTLA, VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA.	REGIONAL					
		CONCURSO No. EO-920039998-N154-2023	0	0	0	1	N154

CONCEPTOS A MODIFICAR

CLAVE	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	
		PRESUPUESTADO	MODIFICADO
3	OBRA EXTERIOR		
3.19	RED ELECTRICA		
3.19.5	INSTALACIONES		
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	10.00 ML	32.00 ML
51469	SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE.	5.0940 ML	64.00 ML
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA,	10.0000 ML	32.00 ML



I E P O.
REYES Y GARCIA
20DPR0748X
San Agustín Amatengo
Ejutla Oaxaca

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Supervisor de Obra

Pag. 6/5



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

NOTA ACLARATORIA

A LOS PARTICIPANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. 07 Y DE LA LICITACION EO-920039998-N94-2023 A LA EO-920039998-N227-2023.

SE LES INDICA QUE:

- DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 17 FRACCIÓN VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS, "EL IOCED" EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIÓN ANTES DEL IVA, APLICANDO EL DOS PUNTOS CINCO POR CIENTO, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN; MISMO QUE SE APLICARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN SOBRE EL ANTICIPO O EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACIÓN DEBERÁN DE REFLEJARLO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA EN EL SIGUIENTE ANEXO:

ANEXO 3.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

COMO SE INDICA EN EL FORMATO DE LA GUIA DE LLENADO.

- EN EL CALCULO DE INDIRECTOS DEBERAN DE CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 7 BIS DE LA LEY DE OBRAS.
- EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DEBERAN DE CONSIDERAR COMO MAXIMO 35 DIAS NATURALES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CON FUNDAMENTO EN EL ART. 56 DE LA LOP y SREO.



ATENTAMENTE

UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS.

23 DE NOVIEMBRE DE 2023.