



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS I.O.C.I.E.D. 2023

En el lugar que ocupa la E.P. Guadalupe Victoria de la localidad de la Chicharra y municipio de Chahuities, distrito de Juchitán, estado de Oaxaca, siendo la 12:00 horas del día 14 de Noviembre del 2023, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la

LICITACION No. EO-920039998-N80-2023

PAQUETE N° 80

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS.	LA CHICHARRA	CHAHUITES

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

Enrriqueeta Rosado Sibaja
Directora de la Escuela

[Handwritten signature]

PRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.

[Handwritten signature]

ARQ. HERIBERTO ANDRÉS VÁSQUEZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA



I.E.E.P.O.

ESC. PRIM. RURAL
GUADALUPE VICTORIA
CLAVE:200PR0111P
COL. GUADALUPE
CHAHUITES,
JUCHITAN, OAX

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES I.O.C.I.E.D. 2023

En el lugar que ocupa la E.P. Guadalupe Victoria de la localidad de la Chicharra y municipio de Chahuities distrito de Juchitán estado de Oaxaca, siendo la 13:00 horas del día 14 de Noviembre del 2023, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la

LICITACION No. EO-920039998-N80-2023

PAQUETE N° 04

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS	LA CHICHARRA	CHAHUITES

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

Enriqueta Rosado Sibaja
Directora de la Escuela

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.



I.E.E.P.O.

ESC. PRIM. RURAL
GUADALUPE VICTORIA
CLAVE: 200PR01116
COL. GUADALUPE
CHAHUITES,
JUCHITAN, OAX.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocied/

ARQ HERIBERTO TANOS VÁSQUEZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA (\$)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA
EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 LA CHICHARRA
MTS

LOCALIDAD

MUNICIPIO

CHAHUITES

ASISTENTES:

NOMBRE

REPRESENTANTE

FIRMA

GENERALIDADES

1 - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.

2 - La participación del R. D. C. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.

3 - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I O C I E D, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.

4 - Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagarán sobrecostos por conceptos de desahoscos de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.

5 - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.

6 - Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I O C I E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.

7 - los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.

8 - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del C. A. P. F. C. E.

9 - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentará de su uso.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D.

ARQ. HERIBERTO TANOS VASQUEZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68050

el conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocied/



I.E.E.P.O.

ESC. PRIM. RURAL
GUADALUPE VICTORIA

LAVE: 200PRO101

COL. GUADALUPE

CHAHUITES,

JUCHITAN, OAX



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2023

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS EN LA E.P. GUADALUPE VICTORIA, LA CHICHARRA, CHAHUITES	REGIONAL	1	0	0	0	80

ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	EDIFICIO		
31024	CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CMS.ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15CMS INC.CIMBRA COMUN YCRUCES DE VARILLAS	ML	6.80
85816	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE ASPAS PARA TECHO DE 5 VELOCIDADES CON CONTROL DE PARED INCLUYE SALIDA ELECTRICACON TUBO Fø Gø.PD. Y CONDUCTORES MCAO MONTERREY, CONDUMEX, CONELEC O LATIN CASA, MATERIALES CONXIONES TRABAJO TERMINADO	PZA	2.00
	SE SUGIERE SE CONSIDERE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO.		
31316	REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM. DE PROF. C/TAB/CONC. DE 10X14X28 CM MURO DE 14 CMS DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100kg/cm2, APLANADO PULIDO INTERIOR APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C=150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM.CON VAR.#3 A CADA 20 CMS INCL CIMBRA COMUN.	PZA	1.00

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Tel. conmutador. (95) 5020175

www.oaxaca.gob.mx/iocied/

REPRESENTANTE DE I.O.C.I.E.D.

JARQUE HERBERTO TAMAYO SÁNCHEZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

I.E.E.P.O.
ESC. PRIM. RURAL
GUADALUPE VICTORIA
CLAVE:209780111P
COL. GUADALUPE
CHAHUITES,
JUCHITÁN, OAX





INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2023

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
			1	0	0	0	
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS EN LA E P GUADALUPE VICTORIA, LA CHICHARRA, CHAHUITES	REGIONAL					80

ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
51430	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 32MM DIAM.INCL CONEXION, TRAZO, EXCAVACION,CAMA ARENA, RELLENO,COMPACTACION,UNIDAD DE OBRA TERMINADA	ML	10.00
51470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CA #6 MARCA CONDUMEX CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATIN CASA (3% DESPERDICIO PUNTAS DE CONEXION) INC CINTA AISLANTE	ML	20.00
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE#8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATIN CASA	ML	10.00

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ. HERIBERTO TAVOS VASQUEZ
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA



I.E.E.P.O.

ESC. PRIM. RURAL
GUADALUPE VICTORIA
CLAVE:200PR0111P
COL. GUADALUPE
CHAHUITES,
JUCHITAN, OAX

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Guadalupe Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2023

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
			1	0	0	0	
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS. EN LA E P GUADALUPE VICTORIA, LA CHICHARRA, CHAHUITES	REGIONAL					80

ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

CONCEPTOS PARA MODIFICAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	NO SE MODIFICA NINGUN CONCEPTO		

REPRESENTANTE DEL IOCIED

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



I.E.E.P.O.

ESC. PRIM. RURAL
GUADALUPE VICTORIA
CLAVE:200PR0111P
COL. GUADALUPE
CHAHUITES,
JUCHITAN, OAX



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

NOTA ACLARATORIA

A LOS PARTICIPANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. 06 Y DE LA LICITACION EO-920039998-N79-2023 A LA EO-920039998-N93-2023.

SE LES INDICA QUE:

- DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 17 FRACCIÓN VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS, "EL IOCIED" EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIÓN ANTES DEL IVA, APLICANDO EL DOS PUNTOS CINCO POR CIENTO, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN; MISMO QUE SE APLICARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN SOBRE EL ANTICIPO O EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACIÓN DEBERÁN DE REFLEJARLO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA EN EL SIGUIENTE ANEXO:

ANEXO 3.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

COMO SE INDICA EN EL FORMATO DE LA GUIA DE LLENADO.

- EN EL CALCULO DE INDIRECTOS DEBERAN DE CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 7 BIS DE LA LEY DE OBRAS.
- EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DEBERAN DE CONSIDERAR COMO MAXIMO 35 DIAS NATURALES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CON FUNDAMENTO EN EL ART. 56 DE LA LOP y SREO.

NOTA: EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBPA DEBERÁ DE
SER DE CLASIFICACIÓN "A" Y VIGENTE. (2023).

ATENTAMENTE

UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS.

13 DE NOVIEMBRE DE 2023.