



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

"2023. AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

EVI
1/6

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la Escuela Secundaria Técnica No. 167 de Santa Catarina Mechoacán, del Municipio de Santa Catarina Mechoacán, Jamiltepec, a las 10:00 hrs. del día 15 de Noviembre de 2023, se reunieron el representante del IOCED, y los representantes de las empresas licitantes que participan en la:

LICITACIÓN No. EO-920039998-N87-2023

PAQUETE No. N 87

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 167	SANTA CATARINA MECOACÁN	STA. CATARINA MECOACÁN, JAM.

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
1. Renta maquinaria y equipo	Rolando Gonzalez Diaz Garcia	
2. Scarb. S-a de C-V		
3. Renta de maquinaria, construcción y	Soledad Paulina Lopez Gonzalez	
4. materiales Construcción S. DE C. de C. de C.		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		

I. E. E. P. O.
ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA NÚM. 167
CLAVE: 20CST0163U
STA. CATARINA MECOACÁN, JY
STA. CATARINA MECOACÁN 167
OAXACA

REPRESENTANTE DEL IOCED.

ARQ. SAUL T. REYES AVILA
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

2/6

ACTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En Santa Catarina Mechoacán del municipio de Santa Catarina Mechoacán, Jamiltepec, Oax., a las 11:00 horas del día 15 de Noviembre del 2023 se reunieron en la Escuela Secundaria Técnica No. 167, el representante del I O C I E D, y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACIÓN No EO-920039998-N87-2023


PAQUETE No. N 87

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 167	SANTA CATARINA MECOACÁN	STA. CATARINA MECOACÁN, JAM.

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- Fianza de maquinaria y equipo	Carlos Gerardo Feg García	
2.- Scoble S o de CV		
3.- Renta de maquinaria construcción y	Soledad Paulina López González	
4.- materiales construídos S. DE R. L. DE C. V		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.



I. E. E. P. O.
ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA NUM. 167
CLAVE: 2905TU167U
STA. CATARINA MECOACAN 371
STA. CATARINA MECOACAN 367
OAXACA

REPRESENTANTE DEL IOCID

ARQ. SAUL T. REYES AVILA
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

"2023. AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

4/6

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES IOCIED 2023

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA	ESTRUCTURA REGIONAL	A	L	T	A	PAQUETE No
	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.167	CONCURSO No	1	0	0	0	N 87
	SANTA CATARINA MECHOACAN	EO-920039998-N87-2023					
	SANTA CATARINA MECHOACAN, JAMILTEPEC						

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
Planta de maquinaria y equipo Scorb S-a de c.v.	Carlos Gerardo Paz Garcia	
Rentado maquinaria, construcción y materiales constructivos, P.R.-4- D.C.V.	Soledad Paulina López González	

CONCEPTOS A MODIFICAR				
CLAVE	EDIFICIO	DESCRIPCION	VOLUMEN	
			PRESUPUESTADO	MODIFICADO
31026.1		CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 14 X 20 CM ARM. CON 4 VAR. #4 Y EST. #2 @ 20 CM. INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML 15.60	
		SE MODIFICA TEXTO Y VOLUMEN. DEBE DECIR		
31026.1		CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 14 X 25 CM ARM. CON 4 VAR. #4 Y EST. #2 @ 15 CM. INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML 15.60	ML 7.50
31220		PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA INCL. CIMERADO	M2 107.58	M2 12.70
51051		SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL 23.000	SE ELIMINA
		3.19 RED ELECTRICA		
51429		SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO	ML 32.5877	SE ELIMINA
51469		SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION) INC. CINTA AISLANTE.	ML 80.00	SE ELIMINA



I. E. E. P. O.
ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA NUM. 167
CLAVE: 0802010301
ER. CATARINA MECHOACAN 27
EST. QUERETARO

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ. SAUL T. REYES AVILA.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

"2023. AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

5/6

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES IOCIED 2023

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.167 SANTA CATARINA MECHOACÁN SANTA CATARINA MECHOACÁN, JAMILTEPEC	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No. N 87
		REGIONAL					
		CONCURSO No	1	0	0	0	
EO-920039998-N87-2023							

ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
Renta de maquinaria y equipo Starbe S-a de cv	Carlos Gerardo Páez García	
Renta de maquinaria construcción y materiales constructivos de RL REC-V	Sociedad Paulina López González	

CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	1 AULA DE MEDIOS 12 X 8 EST. REGIONAL		
12135	PREPARACION PARA RECIBIR ADOSE EN ESTRUCTURAS, INCL. DEMOLICION DE ZAPATAS CONTRATRABES TRABES, LOSAS, CEJAS, MURETES DE ENRASE, RETIRO DE IMPERMEABILIZACION, MUROS DE TABIQUE, CASTILLOS, ENMUELADOS PARA RECIBIR NUEVO MURO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA	PZA	1.00
31211	REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-6 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	92.81
31214	FIRME DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION	M2	92.81
51226	SALIDAS ELECTRICAS DE FUERZA (26 TOTAL) CON TUBO CONDUIT DE Fo.Go, PARED GRUESA Y CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, EN APLICACIONES MULTIPLES CECAT	SAL	23.00
85139	SUM Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO EN PISO MARCA ARROW HARD CON EMPAQUE	PZA	23.00



I. E. E. P. O.
ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA NUM. 157
CLAVE: 2023018377
SANTA CATARINA MECHOACÁN
SANTA CATARINA MECHOACÁN

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ. SAUL T. REYES AVILA
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

"2023. AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

7/

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES IOCIED 2023


CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.167	REGIONAL					N 87
	SANTA CATARINA MECHOACAN	CONCURSO No	1	0	0	0	
	SANTA CATARINA MECHOACAN, JAMILTEPEC						
EO-920039998-N87-2023							

ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
Renta de maquinaria y equipo Ecaro S.A de C.V.	Carlos Gerardo Paz Garcia	
Renta de maquinaria, cons- trucción y materiales Construcción de C.V.	Soledad Paulina Lopez Gonzalez	

CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	OBRA EXTERIOR		
	3.19 RED ELECTRICA		
51384	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3 POLOS DE 100 AMP (NE-LEED PACIFIC TIPO FAL SQUARE-D)	PZA	1.00
51431	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 38 MM DIAM. INCL. CONEXION TRAZO EXCAVACION CAMA ARENA RELLENO COMPACTACION UNIDAD DE OBRA TERMINADA	ML	120.00
51471	SUMINISTRO Y COLOCACION CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL # 4 MARCA CONDUMEX CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION) INC. CINTA AISLANTE.	ML	40.00



L. E. E. P. O.
ESCUELA SECUNDARIA
TÉCNICA NÚM. 167
CLAVE: 20230167U
SANTA CATARINA MECHOACAN DE
SANTA CATARINA MECHOACAN
QUERÉTARO

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ. SAUL T. REYES AVILA.
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

NOTA ACLARATORIA

A LOS PARTICIPANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. 06 Y DE LA LICITACION EO-920039998-N79-2023 A LA EO-920039998-N93-2023.

SE LES INDICA QUE:

- DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 17 FRACCIÓN VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS, "EL IOCIED" EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIÓN ANTES DEL IVA, APLICANDO EL DOS PUNTOS CINCO POR CIENTO, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN; MISMO QUE SE APLICARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN SOBRE EL ANTICIPO O EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACIÓN DEBERÁN DE REFLEJARLO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA EN EL SIGUIENTE ANEXO:

ANEXO 3.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

COMO SE INDICA EN EL FORMATO DE LA GUIA DE LLENADO.

- EN EL CALCULO DE INDIRECTOS DEBERAN DE CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 7 BIS DE LA LEY DE OBRAS.
- EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DEBERAN DE CONSIDERAR COMO MAXIMO 35 DIAS NATURALES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CON FUNDAMENTO EN EL ART. 56 DE LA LOP y SREO.

NOTA: EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBPA DEBERÁ DE SER DE CLASIFICACION "A" Y YIGUTE. (2023).

ATENTAMENTE

UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS.

13 DE NOVIEMBRE DE 2023.