

**ACTA DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL**LICITACION PUBLICA ESTATAL No. **EO-920039998 -N61-2023**

Descripción sintética de la(s) obra (s):

<b>OBRA:</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE: EDIFICIO "A" CENTRO DE COMPUTO 4 E.E; ADMINISTRACIÓN E. E; SANITARIOS E.E. ESTRUCTURA U1-C; EDIFICIO "B" 5 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. CADA UNA ESTRUCTURA U1-C, EDIFICIO "C" UNA AULA DIDÁCTICA DE 2 E.E. LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES 4 E.E.</b>
<b>UBICACIÓN:</b>	SANTO DOMINGO IXCATLÁN, SANTO DOMINGO IXCATLÁN, TLAXIACO, MIXTECA, OAX.
<b>META:</b>	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" CENTRO DE COMPUTO 4 E.E., ADMINISTRACION 4 E.E, SANITARIOS 2 E.E ESTRUCTURA U1-C , EDIFICIO "B" CINCO AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E CADA UNA ESTRUCTURA U1-C, EDIFICIO "C" UN AULA DIDACTICA DE 2 E.E. LABORATORIO DE USOS MULTIPLES 4 E.E. , LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA 4E.E, ESTRUCTURA U1-C., OBRA EXTERIOR EN DONDE SE EJECUTARAN TRABAJOS DE: PRELIMINARELES (DESPALME, TRAZO, DIVELACION, EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO DE 6CM DE ESPESOR) 1329.99M2, CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS CONCRETO ARMADO F"C=250KG/CM2 (ACERO F"Y=4200KG/CM2, CIMBRAS MADERA DE PINO RELLENOS ) 338.40ML ESTRUCTURA DEL EDIFICIO COLUMNAS, TRABES, CADENAS Y CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F"C=250kg/CM2 Y ACERO REFUERZO DEL #2 AL #12, 1694.04ML, LOZA DE AZOTE DE CONCRETO ARMADO F"C=250KG/CM2, ACERO REFUERZO F"Y=4200KG/CM #3, CIMBRA MADERA PINO 1367.19M2, ALBAÑILERIA (MUROS DE TABIQUE ROJO DE 13 A 14 CM DE ESPESOR) 547.03M2, ALBAÑILERIA (FIRME DE 8CM DE ESPESOR DE CONCRETO F"C=150KG/CM2, PISO DE LOZETA CERAMICA) 1076.58M2, ALBAÑILERIA (118.20ML DE RODAPIE DE CONCRETO ARAMADO F"C=150KG/CM2 Y VARILLA DEL #2 Y #3 ; 21.40ML DE CANALON DE CONCRETO SIMPE) 139.60ML ACABADOS (1085.26 M2 APLANADO DE MUROS CON MORTERO 173.52M2 AZULEJO DE CERAMICA, 677.81M2 DE FALSO PLAFON DE TABLA ROCA) 1935.59M2 ACABADOS (2400 M2 PINTURA VINIL ACRILICA, 1367.19M2 IMPER.DE 4MM DE ESPESOR, 1367.19 M2 TEJA DE BARRO DE 40 X 10CM) 5134.38M2, DETALLES CONSTRUCTIVOS (61 DOMOS SOLATUBE DE ACRILICO, 2 PILETAS DE TABIQUE ROJO DE 14CMS DE ESPESOR 1 ARTESA DE SECADO DE LADRILLO) 64 PZAS. DETALLES CONSTRUCTIVOS (1 CONTENEDOR P/ MUESTRAS DE LAB. DE TAB 2.12X1.0MTS, 2 MESAS DE TRABAJO P/LAB DE CONC, ARM.2.4 1.0MTS) 3PZAS PUERTAS (14PUERTAS DE MULTIPANEL DE 1.00X2.50MTS, 3 PUERTAS DE MULTIPANEL DE 1.50X2.50MTS) 17 PZAS, CANCELERIA (185.11M2 CANCELERIA ALUMINO BLANCO DE 3", 49.52 M2 MAMPARAS DE PERFILES DE ALUMINIO BLANCO 3" Y ACRILICO BLANCO) 234.63M2, INSTALACION ELECTRICA(186 SAL. ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN

-1/5-

**ACTA DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL**LICITACION PUBLICA ESTATAL No. **EO-920039998 -N61-2023**

CAJA DE LAMINA INC. CABLE TW CAL. 10 Y 12. 20 LUMINARIAS BRIGHTON LED 18 W 1200 LM) 206,000 PZAS, INS ELEC ( 4 TABL. CTRL. METALICOS 70 INTER, TERMOM. 1 A 3 POLOS/15 A 100 AMP, 1 REFULADOR DE VOLTAGE METALICO 3F DE 24 KVA) 75.00 PZAS, VOZ Y DATOS (1 RACK DE DOS POSTES, 53 SALIDAS DE RED PARA VOZ Y DATOS, 13 SALIDAS DE VIDEO HDMI, INCLUYE CABLE UPT 100% COBRE) 67 PZAS, MUBLES DE BAÑO ( 3 MINGIT. ECOLOG. 13WC Y 11 LAVAB. CERAMICA ; 5 VERTEDEROS ACERO INOX. 2 REGADERAS LAVA-OJOS DE ACERO GALV) 34.00PZAS ACCES. BAÑO (18 LLAVES LATON, 1 BARRA/APOYO TUBO GALVA, 5 ESPEJOS B/TRIPLAY, 4 DISP, PAPEL ABS, 7 COLADERAS DE CESPOL BOTE PVC) 35.00PZAS, INST. HIDROSANIT.(47 SALIDAS PARA MUEBLES SANITARIOS CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" 13,19,25, 32 Y 39 MM; SANITARIOS PVC100 MM) 47.00 PZAS OBRA EXTERIOR MONUMENTO A LA BANDERA (4M2) DE PISO CONCRETO. FC=150KG/CM2 DE 10CM DE ESP. Y ASTA BANDERA DE TUBO DE FIERRO 51MM (4.30ML) 2.00PZAS, OBRA EXTERIOR, TRANSICION AEREO-SUBTERRANEA 3 FASES, 3 HILOS 23KV. ( CABLE XLP-15KV CAL 1/0 CABLE DESN #1/0.REG. CONC. PRE. RMTB4), 1.00PZAS. OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE ANDADOR CON PISO DE CONCRETO F\*C =150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR , 96.22M2, OBRA EXTERIOR ( SUB. ELEC. TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 300KVA ACERO INOXIDABLE 3 REG DE CONCRETO ARMADO) 4.00PZAS OBRA EXTERIOR (SUB ELECTRICA 24 ML DE TUBO PADC CORRUGADO 3" DE DIAMETRO, 90ML CABLE DE POTENCIA XLP CAL 1/0); TRANSICION AEREO - SUBTERRANEA 3 FASES, 3 HILOS 23KV. (CABLE XLP-15KV CAL 1/0, CABLE DESN.#1/0, REG.CONC.PRE. RMTB4); 1.00 PZAS, OBRA EXTERIOR; CONSTRUCCION DE ANDADOR CON PISO DE CONCRETO F\*C=150 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR 296.22 M2 , OBRA EXTERIOR(SUB.L. TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 300 KVA ACERO INOXIDABLE, 3 REG. DE CONCRETO ARMADO) 4.00 PZAS , OBRA EXTERIOR (SUB. ELECTRICA 24ML DE TUBO PADC CORRUGADO DE 3" DIAMETRO, 90 ML CABLE DE POTENCIA XLP CAL. 1/0) 114.00 ML OBRA EXTERIOR; MURETES DE ACCESO A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO 20 A 21 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO, PINTURA VINIL ACRILICA 25.26 M2, OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON PISO DE CONCRETO F\*C=150 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR 436.55 M2, OBRA EXTERIOR : CERCA DE MALLA CICLON DE 2 MTS. DE ALTO 55X55 CAL. 10.5 Y PUERTA TIPO CICLON CAL. 10.5 DE 3.05X2.00MTS 253.05 ML, OBRA EXTERIOR: RED HIDRAHULICA 1 REGISTRO DE TABIQUE DE 40X40X100 CM, 1 VALVULA CON PUERTA DE 19 MM DE BRONCE 2.00 PZAS. , OBRA EXTERIOR: RED HIDRAHULICA 15 ML TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM DE DIAMETRO 15.00 ML, OBRA EXT. CISTERNA 2.5M X 2.5 M X 1.60M DE MUROS DE TAB. Y LOZA DE CONC., APLANADOS, PINTURA EPOXICA, ESCAL. MARINA, TAPA MET. 10.00 M3, OBRA EXT. BOMBA

-2/5-





**ACTA DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL**LICITACION PUBLICA ESTATAL No. **EO-920039998 -N61-2023**

SUMERGIBLE DE 1.5H/P Y ARRANCADOR MANUAL DE 2.00 PZAS, OBRA EXT. RED ELEC. (INTERCONEXION DE TABLERO Y LINE A LOS TABLEROS DE CONTROL "A", "B" Y "C") 3.00 PZAS, OBRA EXT. RED ELE. (33.06ML TUBO COND. PVC PESADO 19MM Y 25 MM, 3ML TUBO GALV, : 60 ML CABLE COBRE CAL 8 Y 30 ML. CABLE DES. CAL. E) 126.60 ML, OBRA EXT. RED SANITARIA (19 ML DE TUBO SANITARIO PVC DE 100 MM ) 19.00 ML., OBRA EXTERIOR (2 REG. ELECTR. DE TABICON 60 X 60 X 80 CM, 1 REG. ELECTR. DE 100X100X100CM; 1 REG. SANITARIO DE TABICON DE 60X40X80CM ) 3.00 PZAS. OBRA EXT. CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA 2.5M X 1.6M X 1.25M DE MUROS DE TABIQUE DE CEMENTO Y LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 5.00 M3, OBRA EXT.PLAZADE ACCESO DE PISO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 10 CM ESP. (18 M2), REJA DE ACCESO METALICA DE 1.5 MTS DE ALTURA ( 9M2) 27.00 M2, OBRA EXT. BASE PARA MURO CUBRE TINACOS DE TABIQUE ROJO DE 1.5 MTS. DE ALTURA Y 10.08 ML, APLANADOS Y PINTURA PZAS OBRA EXTERIOR, 2 TINACOS DE POLICLORURO DE VINILO 1100 LTS 1 INTERCONEXION Y DESCARGA, 1 VALVULA DE FLOTADOR 4.00 PZAS; OBRA EXT.LUMINARIAS PUNTA DE POSTE( BASE DE CONC. F'C 200 KG/CM2, LUMINARIA SOLAR DE 100 WATS/1300 LUMENES POSTE METALICO 6M ) 12.00 PZAS., OBRA EXTERIOR POZO DE ABSORCION ADEME DE TABICON DE CONCRETO, LOSA DE CONCRETO F'C 250 KG/CM2 DE 1.5 M DE DIAMETRO 1 PZA., OBRA EXTERIOR CASETA P/TANQUE DE GAS(1X1.28M) MUROS TABIQUE, PISO Y LOSA DE CONCR., APLANADOS, PINTURA, 2 TANQUES PORTATILES 20 KG C/U, 1.28M2, OBRA EXTERIOR RED DE GAS 10 ML. DE TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 13MM. 10.00 ML, OBRA EXTERIOR RED DE VOZ Y DATOS 50 ML DE TUBO CONDIUT PVC TIPO PESADO 100MM, 50ML DE FIBRA OPTICA SM 100.00 ML, OBRA EXTERIOR RED DE VOZ Y DATOS 5 REGISTROS PARA FIBRA OPTICA DE TABICON PESADO DE 40X60 X80 CM, 5.00 PZAS.,OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 3.00M. DE ALTURA A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X 14 XX23 CM, 438.39 ML EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA EXTENSION SANTO DOMINGO DE IXCATLAN.

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las **12:20 HRS.** horas del día **23 DE NOVIEMBRE DE 2023**, se reunieron en la sala de juntas del **INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (IOCIED)**, ubicado en la calle **DR. MANUEL ÁLVAREZ BRAVO No. 101, COL. REFORMA, C.P. 68050, EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA**; los servidores públicos y participantes cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de fallo de esta licitación.

El **ARQ. EDUARDO ALEJANDRO AGUILAR GIJON**, en representación del **DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (IOCIED)**, **LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN**, hizo saber a los presentes el fallo por el que declara que la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado,



## ACTA DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. **EO-920039998 -N61-2023**

corresponde a la empresa: **C3 DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.**, por un importe total de: **\$ 23, 462, 570.52 (VEINTITRÉS MILLONES, CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS 52/100 M.N.)**

incluyendo el IVA, con un plazo de ejecución de **30 (TREINTA DIAS)** días calendario; en virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el **INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (IOCIED)** y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la proposición técnica y económica solvente y cuya oferta presenta las mejores condiciones para el Estado, de acuerdo al artículo **38** de la Ley de Obras Públicas y Servicios


Se hace de conocimiento a las empresas que resulten adjudicadas, que, de aquellas obras que rebasen el importe total autorizado respecto de sus propuestas, únicamente se les adjudicará el monto autorizado.

La adjudicación obliga a la contratista y a la convocante a la firma del contrato correspondiente el día **24 DE NOVIEMBRE DE 2023** a las **12:20 HRS.** horas en las oficinas de este Instituto, ubicadas en la calle **DR. MANUEL ÁLVAREZ BRAVO No. 101, COL. REFORMA, C.P. 68050, EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA** y así mismo a iniciar, respetando las fechas y periodos establecidos y el importe contratado, el trámite del respectivo anticipo.

Para constancias y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron en este acto.

**ARQ. EDUARDO ALEJANDRO AGUILAR GJON**

JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS



firma

**ING. EFRAIN CALIXTO CALVO**

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS



firma





## ACTA DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. **EO-920039998 -N61-2023**

### INVITADOS

MTRA. LAURA SASHIKO VELASCO YAMAMOTO

**REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE HONESTIDAD,  
TRANSPARENCIA Y FUNCION PUBLICA**



firma

### EMPRESAS PARTICIPANTES / REPRESENTANTES:

EMPRESAS / REPRESENTANTES	MONTO/ MOTIVO	FIRMAS
C3 DE ANTEQUERA S.A. DE C.V. C. RIGOBERTO LÓPEZ CUEVAS	<b>\$23, 462, 570.52</b>  VEINTITRÉS MILLONES, CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS 52/100 M.N.	