

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA  
**PRESUPUESTO DE OBRA**

LICITACIÓN: EO-920039998-N1-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: ESCUELA PRIMARIA "LIC. EDUARDO VASCONCELOS"  
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
REGION: 04 MIXTECA  
MUNICIPIO: 352 SAN SIMON ZAHUATLAN  
**METAS: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA  
"EDUARDO VASCONCELOS" CCT:20DPB0606Y**

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION  
DISTRITO : 02 HUAJUAPAN  
LOCALIDAD : 0001 SAN SIMON ZAHUATLAN  
FECHA: 2024/04/04

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3 OBRA EXTERIOR						
3.46 MURO DE CONTENCIÓN						
3.46. 1	CIMENTACION					
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA M2 DE EDIFICIOS).		294.0000			
11072	EXCAVACION A MANO EN TERRENO "B" INVEST. EN M3 OBRA CUALQ. PROF.INCL. AFINE DE TALUDES Y ACARREO DEL 40 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y EL ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.		964.5200			
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL M3 PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.		99.1760			
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE M3 COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.		565.1660			
11103	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 M2 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR.		37.2400			
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO M2 DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.		524.3000			

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA  
**PRESUPUESTO DE OBRA**

LICITACIÓN: EO-920039998-N1-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: ESCUELA PRIMARIA "LIC. EDUARDO VASCONCELOS"  
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
REGION: 04 MIXTECA  
MUNICIPIO: 352 SAN SIMON ZAHUATLAN  
**METAS: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA  
"EDUARDO VASCONCELOS" CCT:20DPB0606Y**

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION  
DISTRITO : 02 HUAJUAPAN  
LOCALIDAD : 0001 SAN SIMON ZAHUATLAN  
FECHA: 2024/04/04

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
11073	EXCAV.A MANO EN TERRENO "C" INVEST. EN OBRA M3 CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCL. AFINE TALUDES, ACARREO DEL 100% DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.		65.0000			
	<b>Total CIMENTACION</b>					
<b>3.46. 3</b>	<b>ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>					
12002.1	CONCRETO CICLOPEO DE F'C= 200 KG/CM2 CON M3 PIEDRA DE LA REGION		298.9000			
11088	SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA DE 3/4" EN CAPAS M2 DE 20 CMS DE ESPESOR COMO FILTRO EN CIMENTACION INC. ACARREO Y MANO DE OBRA.		32.1440			
31252.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE ML 4" PARA DREN DE AGUA PLUVIAL EN MURO DE CONTENCION, EN TRES BOLILLO, INC. REMATES ACABADO CON MORTERO CEM- AREN 1:4		175.0000			
11140.1	ACARREO EN CARRETILLA, PRIMERA ESTACION 90M, M3 EN PENDIENTE PRONUNCIADA.		1.0000			
S/C20124	ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO M3 UTILIZABLE A 1er KILOMETRO		365.4420			
S/C20125	ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE EN CAMION M3/KM VOLTEO KM SUBSECUENTE		1,096.3260			
	<b>Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>					
	<b>Total MURO DE CONTENCION</b>					

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA

PRESUPUESTO DE OBRA

LICITACIÓN: EO-920039998-N1-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: ESCUELA PRIMARIA "LIC. EDUARDO VASCONCELOS"  
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
REGION: 04 MIXTECA  
MUNICIPIO: 352 SAN SIMON ZAHUATLAN  
METAS: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA  
"EDUARDO VASCONCELOS" CCT:20DPB0606Y

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION  
DISTRITO : 02 HUAJUAPAN  
LOCALIDAD : 0001 SAN SIMON ZAHUATLAN  
FECHA: 2024/04/04

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Total OBRA EXTERIOR					
	SUBTOTAL					
	I.V.A. 16.00%					
	Total del presupuesto					

: