

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

**METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	1 SERVICIOS SANITARIOS 6.25 X 2.82 M. INIFED					
1. 1	CIMENTACION					
1. 1. 1	PRELIMINARES					
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE M2 EDIFICIOS).		19.2700			
	Total PRELIMINARES					
1. 1. 2	EXCAVACIONES Y CORTES					
11071	EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN M3 OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO DEL 40 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y EL ABUNDAMIENTO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.		13.0000			
	Total EXCAVACIONES Y CORTES					
1. 1. 3	PLANTILLAS					
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 M2 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.		12.8500			
	Total PLANTILLAS					
1. 1. 4	SUMINISTROS Y RELLENOS					
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL M3 PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.		13.0000			
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO M3 CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.		6.0000			

..

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
Total SUMINISTROS Y RELLENOS						
1. 1. 5	CONCRETOS EN CIMENTACION					
12010	CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACI N TMA. 3/4 M3 INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.		3.2000			
Total CONCRETOS EN CIMENTACION						
1. 1. 6	CIMBRA EN CIMENTACION					
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO M2 DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.		25.0000			
Total CIMBRA EN CIMENTACION						
1. 1. 7	ACERO EN CIMENTACION					
12032	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON KG ALAMBRON #2 F'y=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.		23.0000			
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON KG VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.		90.0000			
12035	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON KG VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.		50.0000			
Total ACERO EN CIMENTACION						

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

**METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1. 1. 8	MURETES DE ENRASE					
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE M2 CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.		10.0000			
	Total MURETES DE ENRASE					
1. 1. 9	CADENA DE DESPLANTE					
12111	CADENA TIPO CD-1, CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 ML DE 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VAR.# 3 Y ESTRIBOS # 2 A.C. 20 CM INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.		16.0000			
	Total CADENA DE DESPLANTE					
	Total CIMENTACION					
1. 2	ESTRUCTURA					
1. 2. 1	CIMBRA EN ESTRUCTURA					
21110	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON M2 TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).		20.0000			
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO M2 DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.		12.0000			
	Total CIMBRA EN ESTRUCTURA					
1. 2. 2	ACERO EN ESTRUCTURA					
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON KG Fy=2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.		20.0000			

.. .

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

**METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA KG #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.		160.0000			
21204	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA KG #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.		64.2400			
	Total ACERO EN ESTRUCTURA					
1. 2. 3	CONCRETO EN ESTRUCTURA					
21301	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y M3 LOSAS CON T.M.A. 3/4", INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.		4.6600			
	Total CONCRETO EN ESTRUCTURA					
	Total ESTRUCTURA					
1. 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
1. 3. 1	CADENAS Y CASTILLOS					
31001	CADENA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 14x10CM ML ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM.. INCLUYE CIMBRA APARENTE.		16.0000			
31017	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ML DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.		28.0000			

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
31025	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ML DE 14 X 20CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.		21.5000			
	Total CADENAS Y CASTILLOS					
1. 3. 2	MUROS					
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE M2 ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.		48.5000			
	Total MUROS					
1. 3. 3	PISOS Y FIRMES					
31214	FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE M2 ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION.		12.5000			
31220	PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, M2 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO.		5.5400			
31236	PISO DE LOSETA VITROPISO DE 20x20 CM ASENTADA M2 CON MORTERO CM-ARENA 1:5 Y BOQUILLA REQ. DE 6 CM ESP. JUNTEADA CON CEMENTO BLANCO.		12.5000			
	Total PISOS Y FIRMES					
1. 3. 4	RODAPIES Y FORJADOS					
31250	RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION ML PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.		7.5000			

∴ .

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

**METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE ML UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.		7.5000			
31264	FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'c=150 ML KG/CM2 DE 13x15 CM Y 8 CM ESPESOR, RECUBIERTO DE AZULEJO, INCL. CORTES RECTOS Y A 45 GRADOS.		3.0400			
	Total RODAPIES Y FORJADOS					
1. 3. 5	APLANADOS Y AZULEJOS					
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL- M2 ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.		70.0000			
32031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO BLANCO M2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, JUNTEADO CEMENTO BLANCO., INCL. CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45 GRADOS Y REPELLADO.		30.0000			
	Total APLANADOS Y AZULEJOS					
1. 3. 6	ACCESORIOS PARA BAÑO					
33001	S Y C DE PAPELERA DE PORCELANA IDEAL STANDARD PZA # 508		2.0000			
33004	S Y C DE JABONERA SIN AGARRADERA DE PZA PORCELANA IDEAL STANDARD		2.0000			
33020	S Y C ESPEJO DE 0.40x0.60 CM CON BASTIDOR DE PZA TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO.		2.0000			
	Total ACCESORIOS PARA BAÑO					

.: .

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

**METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1. 3. 7	PINTURA E IMPERMEABILIZACION					
34003	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS M2 UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.		70.0000			
35005.100	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE M2 EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL		30.0000			

∴ .

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE).					
	Total PINTURA E IMPERMEABILIZACION					
1. 3. 9	LIMPIEZAS					
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE M2 PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.		18.0400			
37015	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON M2 CEPILLO, AGUA Y ACIDO.		30.0000			
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS M2 CARAS.		3.0400			
37035	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO.	PZA	4.0000			
	Total LIMPIEZAS					
1. 3.10	DETALLES CONSTRUCTIVOS					

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
38037	LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON PZA VARILLA #3 A.R. 1.60 X 0.60 X 0.10 MT., EMPOTRADA A MURO, INCL. CIMBRA Y RECUBRIMIENTO DE AZULEJO		1.0000			
	Total DETALLES CONSTRUCTIVOS					
	Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
1. 4	HERRERIA					
1. 4. 5	PUERTAS					
41306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON PZA TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE		2.0000			
	Total PUERTAS					
1. 4.10	CANCELERIA					
41313	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE M2 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC. VIDRIO DE 6 MM. DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.		3.0000			
	Total CANCELERIA					
	Total HERRERIA					
1. 5	INSTALACIONES					
1. 5. 2	LUMINARIAS					
	.					

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

**METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
51009-2	SUMINSTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE PZA ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENSIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA .		4.0000			
	Total LUMINARIAS					
1. 5. 4	TABLEROS E INTERRUPTORES					
51353	SUMINISTRO Y COLOCACION TABLERO DE CONTROL PZA PARA 2 CIRCUITOS SQUAREN-D O SIMILAR.		1.0000			
51378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PZA TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA.		2.0000			
	Total TABLEROS E INTERRUPTORES					
1. 5. 5	SALIDAS HIDROSANITARIAS					
52027	SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO SAL HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO PVC CON CAMP. ANGER Y LISO, INCL. COLOC. MUEBLE B.P. Y VALVULA CONTROL GENERAL.		8.0000			
	Total SALIDAS HIDROSANITARIAS					
1. 5. 6	MUEBLES SANITARIOS					
52036-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PZA ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON SEGURO ANTIRROBO MODELO TV-105 MARCA HELVEX. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		3.0000			

..

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

**METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
52048	SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN PZA LOSA, INCL. CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADOS.		2.0000			
52037	SUM. W.C. TANQUE BAJO MCA. IDEAL MOD. DUPLEX- PZA ZAFIRO O SIMILAR, INCL. PIJAS Y CUELLO DE CERA.		2.0000			
52056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, CESPOL PZA DE BOTE PVC.		3.0000			
	Total MUEBLES SANITARIOS					
1. 5. 7	TUBERIA HIDROSANITARIAS					
52386	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC ML (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA		10.0000			
	Total TUBERIA HIDROSANITARIAS					
	Total INSTALACIONES					
	Total SERVICIOS SANITARIOS 6.25X2.82 M. INIFED					
	3 OBRA EXTERIOR					
3.15	RED HIDRAULICA					
3.15. 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
31299	REGISTRO DE 40 X 40 X 100 CM CON BLOCK CEMENTO PZA O TABIQUE, TAPA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO (PARA VALVULA).		2.0000			

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

**METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
Total ALBANILERIA Y ACABADOS						
3.15. 5	INSTALACIONES					
52658	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PLUS DE 19 MM DE ML DIAM, INLCUYE: EXCAVACION, Y RELLENO, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		54.0000			
52361.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PZA COMPUERTA DE 19 MM MCA. PVC (TUBO PLUS)		2.0000			
Total INSTALACIONES						
Total RED HIDRAULICA						
3.17 CISTERNA DE 5 M3						
3.17. 1	CIMENTACION					
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE M2 EDIFICIOS).		9.6000			
11071	EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN M3 OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO DEL 40 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y EL ABUNDAMIENTO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.		18.7000			
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 M2 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.		8.8000			
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL M3 PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.		4.0000			

..

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

**METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12014	CONCRETO F C=250KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. M3 3/4" INC. COLADO, VIBRADO Y CURADO E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTER GRAL. EN PROPORCION RECOMENDADA POR EL FABRICANTE.		1.3000			
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO M2 DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.		5.0000			
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON KG VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.		108.0000			
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE M2 CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.		15.6000			
Total CIMENTACION						
3.17. 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
31017	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ML DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.		12.0000			
31019	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 ML 14 X 20 CMS ARM. C/4 VAR. #3 FY=4200 KG/CM2 EST. #2 @ 20 CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.		22.0000			
31420	CHAFLAN DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 EN AZOTEA. ML DE 10 CMS DE ESPSOR EN CADA CATETO.		10.5000			

..

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

**METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL- M2 ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.		14.4000			
32005	APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON M2 MORTERO CEM-ARENA 1:5, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADOS.		18.0000			
34003	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS M2 UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.		14.4000			
34012	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y M2 MAMPARAS, LAMINA ESTRIADA, TRAB. TERMINADO, INCL. LIMPIEZA Y REPARACION DE LA SUPERFICIE.		6.0000			
34101	PINTURA EPOXICA APLICADA CON BROCHA EN M2 INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE.		18.0000			

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

**METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
51498	SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA PZA COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE CONEXION.		1.0000			
	Total INSTALACIONES					
	Total RED ELECTRICA					
	3.21 RED SANITARIA					
3.21. 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
31300	REGISTRO DE 60x40x80 CM CON BLOCK CEMENTO O PZA TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16 x 1 1/4" Y TAPA.		6.0000			
	Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
3.21. 5	INSTALACIONES					
52386	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC ML (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA		58.0000			
	Total INSTALACIONES					
	Total RED SANITARIA					
	3.22 FOSA SEPTICA 5 M3					
3.22. 1	CIMENTACION					
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE M2 EDIFICIOS).		6.0000			

..

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

**METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
11071	EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN M3 OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO DEL 40 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y EL ABUNDAMIENTO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.		15.0000			
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 M2 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.		6.0000			
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL M3 PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.		4.0000			
12010	CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACI N TMA. 3/4 M3 INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.		1.2000			
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO M2 DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.		5.7000			
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON KG VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.		31.0000			
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE M2 CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.		18.5000			

Total CIMENTACION

..

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

**METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3.22. 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
31017	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ML DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.		17.0000			
31019	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 ML 14 X 20 CMS ARM. C/4 VAR. #3 FY=4200 KG/CM2 EST. #2 @ 20 CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.		21.0000			
31117	MURO DE TABIQUE DE CEMENTO DE 7X12X22 CMS. M2 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO:ARENA PROP. 1:3 DE 12 CMS. DE ESPESOR ACABADO COMUN.		25.0000			
31420	CHAFLAN DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 EN AZOTEA. ML DE 10 CMS DE ESPSOR EN CADA CATETO.		11.0000			
32005	APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON M2 MORTERO CEM-ARENA 1:5, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADOS.		24.0000			
	Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
3.22. 5	INSTALACIONES					
52387	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC ML (ANGER) 1 CAMPANA DE 150 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA		1.5000			

∴ .

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

**METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
52391	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE TUBO PZA SANITARIO DE PVC (ANGER) DE 150 MM DIAMETRO.		4.0000			
Total INSTALACIONES						
Total FOSA SEPTICA 5 M3						
3.47 BASE PARA MUROS CUBRETINACOS						
3.47. 2 ESTRUCTURA						
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO M2 DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.		7.9800			
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA KG #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.		58.8400			
21301	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y M3 LOSAS CON T.M.A. 3/4", INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.		0.7900			
Total ESTRUCTURA						
3.47. 3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS						
31017	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ML DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.		13.8200			

∴ .

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

**METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
31019	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 ML 14 X 20 CMS ARM. C/4 VAR. #3 FY=4200 KG/CM2 EST. #2 @ 20 CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.		9.8200			
31101	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 6 CM DE M2 ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.		10.6300			
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE M2 ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.		2.5900			
31420	CHAFLAN DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 EN AZOTEA. ML DE 10 CMS DE ESPSOR EN CADA CATETO.		8.8400			
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL- M2 ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.		23.2600			
32005	APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON M2 MORTERO CEM-ARENA 1:5, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADOS.		6.4200			
34003	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS M2 UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX		37.3700			

∴ .

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

**METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.					
	Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
3.47. 5	INSTALACIONES					
52311	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO PZ DE FIERRO GALVANIZADO, C-40. INC. VALV. DE COMPUERTA DE BRONCE 38 MM.		1.0000			
52369	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PZA FLOTADOR DE ALTA PRESION DE 13 MM		1.0000			
51437	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT FO.GO. P.G. ML 19 MM. DIAMETRO INC. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.		12.0000			
	Total INSTALACIONES					
3.47. 8	ADHERIDOS					
85377	SUM. Y ACARREO DE TINACO DE POLICLORURO DE PZA VINILO CON CAPACIDAD DE 1,100 LT. MCA. ROTOPLAS, POLIPLAS, CEMIX,ETC.		2.0000			
	Total ADHERIDOS					
	Total BASE PARA MUROS CUBRETINACOS					
3.49	POZO DE ABSORCION					

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

**METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3.49. 1	CIMENTACION					
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE M2 EDIFICIOS).		4.9000			
11071	EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN M3 OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO DEL 40 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y EL ABUNDAMIENTO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.		13.4800			
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL M3 PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.		0.6900			
12010	CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACI N TMA. 3/4 M3 INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.		0.8000			
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO M2 DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.		2.2100			
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON KG VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.		32.3500			
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE M2 CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.		3.1100			

..

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA

LIC. No. EO-920039998-N72-2024

NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION: COSTA
MUNICIPIO: 302 SAN PEDRO ATOYAC

SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
LOCALIDAD : 0001 SAN PEDRO ATOYAC
FECHA: 2024/06/11

**METAS: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INIFED 6.25X2.82 MT. EN
TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0504A**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
Total CIMENTACION						
3.49. 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
31204	SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA 3/4" EN PISOS Y M3 COMO FILTRO.		3.0700			
31315	ADEME DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 CM M2 DE ESPESOR ASENTADO SIN MEZCLA PARA POZO DE ABSORCION A CUALQUIER PROFUNDIDAD.		8.7100			
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS						
Total POZO DE ABSORCION						
Total OBRA EXTERIOR						
SUBTOTAL						
I.V.A. 16.00%						
Total del presupuesto						