



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de H. Ciudad de Ejutla de Crespo, H. Ciudad de Ejutla de Crespo Oax., siendo las 10:30 hrs. del día 01 del mes de Octubre del 2024, se reunieron en las instalaciones del COBAO PL 11, el representante del I. O. C. I. E. D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO—920039998-N239-2024

PAQUETE No. N239

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
COBAO PL 11	H. CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	H. CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- JCGV Servicios Especializados en construcción y comercializadora S.A. de C.V.	Ing. Sergio Alberto Gaspur Santos	
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		



COBAO

COMITE PRO
MEJORA DE
INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO
PLANTEL 11 COBAO
EJUTLA DE CRESPO,
OAXACA.

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Supervisor de obra

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173

Pag. 1/1

INTERVALO DE TIEMPO EN LA TITULATIVA



RECEIVED
UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS
04 OCT 2011
9:10
Recibió: *Betty*



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de H. Ciudad de Ejutla de Crespo, H. Ciudad de Ejutla de Crespo Oax., siendo las 11:00 hrs. del día 01 del mes de Octubre del 2024, se reunieron en las instalaciones del COBAO PL 11, el representante del I. O. C. I. E. D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO—920039998-N239-2024

PAQUETE No. N239

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
COBAO PL 11	H. CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	H. CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- JCGY Servicios Especializados en Construcción y Comercializadora S.A. de C.V.	Ing. Sergio Alberto Gaspar Santos	
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

COBAO
COMITE PRO
MEJORA DE
INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO
PLANTEL 11 COBAO
EJUTLA DE CRESPO,
OAXACA.

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESÚS CRUZ ROSALINO
Supervisor de obra

Pag. 1/A

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I. O. C. I. E. D. 2024

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
COBAO PL 11	H. CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	H. CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I. O. C. I. E. D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I. O. C. I. E. D., con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I. O. C. I. E. D. se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
- 8.-La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del I. O. C. I. E. D.
- 9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberán utilizar las silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus análisis de P.U., la omisión de este costo, no será motivo de un nuevo P.U. como tampoco se exentara su uso.
- 10.- El contratista está obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal básico, de acuerdo con su puesto de trabajo y en su caso el específico que le corresponda, con motivo de la ejecución de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011, o en el análisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que sustituyan. Los gastos que esto origine deberá considerarlos en su propuesta en el análisis de gastos de indirectos de la obra.



COBAO

COMITE PRO
MEJORA DE
INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO

PLANTEL 11 COBAO
EJUTLA DE CRESPO,
OAXACA.

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Supervisor de obra

Pag. 2/A

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I. O. C. I. E. D. 2024

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
	COBAO PL 11, H. CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, H. CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, EJUTLA, VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA.	N/A					N239
		CONCURSO No. EO-920039998-N239-2024	0	0	0	0	

CONCEPTOS PARA AGREGAR			
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
3	OBRA EXTERIOR		
3.1	BARDA PERIMETRAL		
3.1.1	PRELIMINARES		
11053	DESMONTAR MALLA CICLON CUALQ. ALTURA CON BARRA SUPERIOR E INFERIOR.	M2	530.00
S/C20098	DESMANTELAMIENTO DE CERCADO A BASE DE POSTE DE CONCRETO CON MALLA TIPO CICLON MATERIAL RECUPERABLE INC. ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO	ML	20.00

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.



COBAO

COMITE PRO
MEJORA DE
INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO
PLANTEL 11 COBAO
EJUTLA DE CRESPO,
OAXACA.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Supervisor de obra

Pag. 3/A

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I. O. C. I. E. D. 2024

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
	COBAO PL 11, H. CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, H. CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, EJUTLA, VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA.	N/A					N239
		CONCURSO No. EO-920039998-N239-2024	0	0	0	0	

CONCEPTOS A MODIFICAR			
CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN	
		PRESUPUESTADO	MODIFICADO
3	OBRA EXTERIOR		
3.1	BARDA PERIMETRAL		
3.1.1	PRELIMINARES		
11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE ROJO, BLOCK CEMENTO, BLOCK VIDRIADO, INC. CADENAS, CASTILLOS, Y ACARREO ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL NO UTILIZABLE.	540.00 M ²	10.00 M ²
11002	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, INCL. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	16.20 M ³	2.00 M ³
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO DEL 40 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y EL ABUNDAMIENTO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	237.60 M ³	248.00 M ³
3.1.3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS		
31110	MURO TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM ESP. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO APARENTE A DOS CARAS.	450.00 M ²	497.00 M ²



COMITE PRO
MEJORA DE
INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO
PLANTEL 11 COBAO
EJUTLA DE CRESPO,
OAXACA.

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Supervisor de obra

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173

Pag. 1/1