



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

## ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS I.O.C.I.E.D. 2024

En el lugar que ocupa la "TELESECUNDARIA" de la comunidad de **Santa María Temaxcaltepec**, municipio de **Santa María Temaxcaltepec**, distrito de **Juquila**, estado de Oaxaca, siendo las **14:00 horas** del día **30 de Octubre del 2024**, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

**LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO—920039998-N246-2024**

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE UN AULA, EN "TELESECUNDARIA" CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0644A. EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, JUQ.	SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, JUQ.	SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, JUQ.

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

REPRESENTANTE DEL I O C I E D

  
ARQ. JAVIER OSWALDO CRUZ MELCHOR.  
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

**Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,**  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)



**ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES  
I.O.C.I.E.D. 2024**

En el lugar que ocupan las oficinas del **IOCIED** de la ciudad de **Oaxaca de Juárez** y municipio de **Oaxaca de Juárez**, distrito del **Centro**, estado de Oaxaca, siendo las **14:30 horas** del día **30 de Octubre del 2024**, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

**LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO—920039998-N246-2024**

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE UN AULA, EN "TELESECUNDARIA" CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0644A. EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, JUQ.	SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, JUQ	SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, JUQ.


Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

**ASISTENTES:**

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D

  
ARQ. JAVIER OSWALDO CRUZ MELCHOR.  
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

**Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,**  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE UN AULA, EN "TELESECUNDARIA" CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0644A. EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, JUQ.	SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, JUQ.	SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, JUQ.

### ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

### GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D. R. O. se documentará en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I O C I E D, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagarán sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. Con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I O C I E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del INIFED.
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentará de su uso.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D.

ARQ. JAVIER OSWALDO CRUZ MELCHOR.  
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2024

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
	CONSTRUCCION DE UN AULA, EN "TELESECUNDARIA" CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0644A. EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, JUQ.	REGIONAL 6.00X8.00 MTS. No. CONCURSO: EO-920039998-N246-2024	1				246

### ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

### CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	<b>ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>		
31001.1	CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 14X10 CM. ARM.C/2 VAR. #3 Y GRAPAS #2 A.C. 20 CM. INCL. CIMBRA APARENTE.	ML.	29.60
31002.1	CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 21X10 CM. ARM.C/2 VAR. #3 Y GRAPAS #2 A.C. 20 CM. INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML.	13.00
31017.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML.	21.38
31024.1	CADENA DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 15 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y EST #2 A C. 15 CMS. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	ML.	6.80
31025.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 20CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML.	56.02
31032.1	CASTILLO (K2) DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @15CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	ML.	6.38

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ. JAVIER OSWALDO CRUZ MELCHOR.  
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2024

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
	CONSTRUCCION DE UN AULA, EN "TELESECUNDARIA" CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0644A. EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, JUQ.	REGIONAL 6.00X8.00 MTS. No. CONCURSO: EO-920039998-N246-2024	1				246

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

CONCEPTOS PARA MODIFICAR			
CLAVE	CONCEPTO	VOLUMEN	
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS	PRESUPUESTADO	MODIFICADO
31001	CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 14X10 CM. ARM.C/2 VAR. #3 Y GRAPAS #2 A.C. 20 CM. INCL. CIMBRA APARENTE.	29.60	0.00
31002	CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 21X10 CM. ARM.C/2 VAR. #3 Y GRAPAS #2 A.C. 20 CM. INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	13.00	0.00
31017	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	21.38	0.00
31025	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 20CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	56.02	0.00
31026	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 20CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	15.60	0.00

REPRESENTANTE DEL IOCED

ARQ. JAVIER OSWALDO CRUZ MELCHOR.  
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

## CIRCULAR

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., 28 DE OCTUBRE DE 2024

A TODAS LAS EMPRESAS INTERESADAS  
EN PARTICIPAR EN LA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 06  
PRESENTES.

SE LES HACE SU CONOCIMIENTO QUE, A PARTIR DE ESTA CONVOCATORIA,  
LAS EMPRESAS QUE RESULTEN GANADORAS, DEBERÁN PRESENTAR  
OBLIGATORIAMENTE EL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL  
IOCED, DE LO CONTRARIO, **NO PODRÁN REALIZAR LOS TRÁMITES  
PARA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.**



ATENTAMENTE

DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA  
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCCIÓN  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
OAXACA 2022-2028

JOSÉ JULIO DOMÍNGUEZ PÉREZ

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)