



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

## ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de **San Pedro Comitancillo**, Municipio de **San Pedro Comitancillo**, Distrito de **Tehuantepec**, Región **Istmo**, a las **11:00 hrs.** del día **22 del mes de Noviembre del 2024**, se reunieron en el plantel educativo en el **Instituto Tecnológico de Comitancillo**, el representante del I.O.C.I.E.D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO-920039998-N351-2024

PAQUETE No. N351

OBRA (\$)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DEL POZO PROFUNDO, IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO, IMPLEMENTACIÓN PARA 3 SISTEMAS DE RIEGO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- CONSTRUCCIÓN Y CORTECCION DE PROYECTOS		
2.- S.A. DE C.V.	Ing. REYES GARCIA	(Firma)
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		
11.-		
12.-		
13.-		
14.-		
15.-		



INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE COMITANCILLO

SUB-DIRECCIÓN  
DE PLANEACIÓN

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.

ING. XICOTENCATL ANDRES GARCIA BASTIDA  
Supervisor técnico de obra

Dr. Manuel Álvarez Brayo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)

(Firma)  
Valencia





## INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

### ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de **San Pedro Comitancillo**, Municipio de **San Pedro Comitancillo**, Distrito de **Tehuantepec**, Región **Istmo**, a las **12:00 hrs.** del día **22 del mes de Noviembre del 2024**, se reunieron en el plantel educativo en el **Instituto Tecnológico de Comitancillo**, el representante del I.O.C.I.E.D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO-920039998-N351-2024

PAQUETE No. N351

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DEL POZO PROFUNDO, IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO, IMPLEMENTACIÓN PARA 3 SISTEMAS DE RIEGO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	Ing. Reyes Gpe Cruz O.	(Firma)
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		
11.-		

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.



INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE COMITANCILLO  
SUB-DIRECCIÓN  
DE PLANEACIÓN

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.

ING. XICOTENCATL ANDRES GARCIA BASTIDA  
Supervisor Técnico De Obra

Julio César Delgado V.  
(Firma)

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I.O.C.I.E.D. 2024

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DEL POZO PROFUNDO, IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO, IMPLEMENTACIÓN PARA 3 SISTEMAS DE RIEGO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1. CONSTRUCCION Y OBTENCION DE PROYECTO S.A. DE C.V.	ING. RAYOS GARCIA O.	
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		

## GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I.O.C.I.E.D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I.O.C.I.E.D., con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I.O.C.I.E.D. se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del I.O.C.I.E.D.
- 9.- Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos deberán utilizarlas silletas plásticas, de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus análisis de P.U., la omisión de este costo no será motivo de un nuevo P.U. así tampoco se exentara su uso.



INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE COMITANCILLO

SUB-DIRECCIÓN  
DE PLANEACIÓN

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.

ING. XICOTENCATL ANDRES GARCIA BASTIDA  
Supervisor técnico de obra.

Miguel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)

Ing. Xicotencatl Andres Garcia Bastida  
Kateruim



## INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**  
**I.O.C.I.E.D. 2024**

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA REGIONAL	A	L	T	A	PAQUETE No.
	IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DEL POZO PROFUNDO, IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO, IMPLEMENTACIÓN PARA 3 SISTEMAS DE RIEGO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO	CONCURSO No.	0	0	0	0	N351
		EO-920039998-N351-2024					


[illegible]

**INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE COMITANCILLO  
SUB-DIRECCIÓN  
DE PLANEACIÓN**

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.F.E.D.

ING. XICOTENCATL ANDRES GARCIA BASTIDA  
Supervisor Técnico De Obra.

**Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,**  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)

  
julio cesar Delacruz  
Mafancin

