





INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES I.O.C.I.E.D. 2025


En el lugar que ocupa el "TEBCEO NUM. 42" de la comunidad de San Francisco Yosocuta, municipio Heroica Ciudad de Huajuapán de León, distrito de Huajuapán, estado de Oaxaca, siendo la 12:30 horas del día 13 de agosto del 2025, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-920039998- N161-2025

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
TEBCEO NUM. 42	SAN FRANCISCO YOSOCUTA	HCA. CD. DE HUAJUAPAN DE LEON

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
GRUPO LOTA ARQUITECTOS	Iván E. López Velasco	

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D .


ING. VICTOR MANUEL ARAGON SORROZA.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA





INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
TEBCEO NUM. 42	SAN FRANCISCO YOSOCUTA	HCA. CD. DE HUAJUAPAN DE LEON

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
GRUPO LOTA ARQUITECTOS	Ivan E. Lopez Velasco	

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D. R. O. se documentará en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I O C I E D, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagarán sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. Con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I O C I E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del INIFED.
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentará de su uso.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D.

ING. VICTOR MANUEL ARAGON SORROZA.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA.

AGENCIA MUNICIPAL
"SAN FRANCISCO
YOSOCUTA"
Mpio. Heroica Ciudad
de Huajuapán de León,
Oax. Huajuapán, Oax.
01/01/2025-30/01/2025

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2025

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
	TEBCEO NUM. 42 CON CLAVE ESCOLAR 20ETK0042B, SAN FRANCISCO YOSOCUTA, HCA. CD. DE HUAJUAPAN DE LEON HUAJUAPAN, MIXTECA, OAX.	REGIONAL	2	0	0	0	N-161

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
GRUPO LOTA ARQUITECTOS	Ivan E. Lopez Velasco	


CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	NO HAY CONCEPTOS PARA AGREGAR		

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ING. VICTOR MANUEL ARAGON SORROZA.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



AGENCIA MUNICIPAL
"SAN FRANCISCO
YOSOCUTA"
Mpio. Heroica Ciudad
de Huajuapán de León,
Oax. Huajuapán, Oax.
01/01/2025-31/12/2025