



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

## HOJA 1 DE 1

### ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la Localidad de **San Antonio Tepetlapa**, Municipio de **San Antonio Tepetlapa**, **Santiago Jamiltepec**, **Costa**, a las **10:00 hrs.** del día **02 de mes de septiembre del 2025**, se reunieron en las instalaciones del **IOCIED (oficinas)**, relativo al plantel educativo del E.P. "**VICENTE GUERRERO**" el representante del **I.O.C.I.E.D.**, y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. **EO-920039998-N223-2025**

PAQUETE No. **223**

| OBRA (S)                         | LOCALIDAD                    | MUNICIPIO                    |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E.P. " <b>VICENTE GUERRERO</b> " | <b>SAN ANTONIO TEPETLAPA</b> | <b>SAN ANTONIO TEPETLAPA</b> |

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

| NOMBRE | REPRESENTANTE | FIRMA |
|--------|---------------|-------|
| 1.-    |               |       |
| 2.-    |               |       |
| 3.-    |               |       |
| 4.-    |               |       |
| 5.-    |               |       |
| 6.-    |               |       |
| 7.-    |               |       |
| 8.-    |               |       |
| 9.-    |               |       |
| 10.-   |               |       |
| 11.-   |               |       |
| 12.-   |               |       |
| 13.-   |               |       |
| 14.-   |               |       |
| 15.-   |               |       |

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.F.E.D.

ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ  
Supervisor técnico de obra

**Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,**  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA



50-2124

2025-09-02 14:10

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Unidad de Ingeniería de Costos. El documento original es el que se encuentra en el archivo de la Unidad de Ingeniería de Costos.

2025-09-02 14:10

2025-09-02 14:10

2025-09-02 14:10

2025-09-02 14:10

2025-09-02 14:10

2025-09-02 14:10

2025-09-02 14:10

2025-09-02 14:10

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Unidad de Ingeniería de Costos. El documento original es el que se encuentra en el archivo de la Unidad de Ingeniería de Costos.

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Unidad de Ingeniería de Costos. El documento original es el que se encuentra en el archivo de la Unidad de Ingeniería de Costos.

2025-09-02 14:10

2025-09-02 14:10

2025-09-02 14:10



OAXACA

IOGIED

UNIDAD DE INGENIERÍA DE COSTOS

2022-2028

RECIBIDO

02 SEP 2025

14:10 hrs

Recibido:

CA



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa TEC. 40. 04

## HOJA 1 DE 4

### ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la Localidad de San Antonio Tepetlapa, Municipio de San Antonio Tepetlapa, Santiago Jamiltepec, Costa, a las 10:30 hrs. del día 02 del mes de septiembre del 2025, se reunieron en las instalaciones del IOCED (oficinas), relativo al plantel educativo de la E.P. "VICENTE GUERRERO" el representante del I.O.C.I.E.D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO-920039998-N223-2025

PAQUETE No. 223

| OBRA (S)                | LOCALIDAD             | MUNICIPIO             |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| E.P. "VICENTE GUERRERO" | SAN ANTONIO TEPETLAPA | SAN ANTONIO TEPETLAPA |

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en esta reunión.

| NOMBRE | REPRESENTANTE | FIRMA |
|--------|---------------|-------|
| 1.-    |               |       |
| 2.-    |               |       |
| 3.-    |               |       |
| 4.-    |               |       |
| 5.-    |               |       |
| 6.-    |               |       |
| 7.-    |               |       |
| 8.-    |               |       |
| 9.-    |               |       |
| 10.-   |               |       |
| 11.-   |               |       |

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.F.E.D.

ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ  
Supervisor Técnico De Obra

**Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,**  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)



**HOJA 2 DE 4**

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
I.O.C.I.E.D. 2025

|              |   |                            |   |   |   |   |             |
|--------------|---|----------------------------|---|---|---|---|-------------|
| CODIFICACION | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA   | ESTRUCTURA REGIONAL        | A | L | T | A | PAQUETE No. |
|              | E.P. "VICENTE GUERRERO", SAN ANTONIO<br>TEPETLAPA, SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. | CONCURSO No.               | 0 | 0 | 0 | 0 | 223         |
|              |   | EO-920039998-<br>N223-2025 |   |   |   |   |             |

[illegible]

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.F.E.D.

ARQ. ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ  
Supervisor Técnico De Obra.

**Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,**  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
**[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)**



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

## HOJA 3 DE 4

### ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2025

| CODIFICACION | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA | ESTRUCTURA REGIONAL    | A | L | T | A | PAQUETE No. |
|--------------|-------------------------------|------------------------|---|---|---|---|-------------|
|              |                               | CONCURSO No.           | 0 | 0 | 0 | 0 |             |
|              |                               | EO-920039998-N223-2025 |   |   |   |   |             |

| CONCEPTOS A MODIFICAR |  |               |            |
|-----------------------|--|---------------|------------|
| CLAVE                 | DESCRIPCION  | VOLUMEN       |            |
|                       |  | PRESUPUESTADO | MODIFICADO |
| 1.1                   | REPARACIONES DE 3 AULAS EST. REG. 6 X 8 CUB. DE CONC.  |               |            |
| 1.1.3                 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS   |               |            |
| 83039                 | PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y LOSA, DEJANDO SECAR ENTRE MANOY MANO...  | 285.108       | 390.406    |
| 35005.10              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE AZOTEA BASE DE SISTEMA LMINAR...   | 101.76        | 140.00     |
|                       |  |               |            |
| 1.2                   | REPARACIONES GENERALES EN SERVICIOS SANITARIOS   |               |            |
| 81089                 | DESMONTE DE CANCELERIA EXISTENTE, A BASE DE ANGULOS DE FIERRO, INC RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, DEMOLICION Y REPOSICION DE BOQUILLA.  | 4.58          | 0.00       |
| 81217                 | DESMONTE DE PUERTAS METALICAS INC.MANIOBRAS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA.   | 2.50          | 0.00       |
| 89212                 | DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MUROS CON MARRO Y CINCEL INC. RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.  | 103.47        | 0.00       |
| 10012                 | DEMOLICION DE ENTORTADO DE 3 A 5 CMS. DE ESP. INC. ACARREO LIBRE DENTRO DE LA OBRA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION CARGADO A MANO.                                 | 76.04         | 0.00       |
| S/C20119              | RASPADO DE PINTURA EXISTENTE...  | 240.00        | 0.00       |
| S/C 2006.10           | ENBOQUILLADO EN VANOS DE PUERTAS...  | 10.00         | 0.00       |
| S/C 20269             | DEMOLISION Y REPOSICION DE PISOS...  | 47.16         | 0.00       |
| 23031                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO BLANCO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, JUNTEADO CEMENTO BLANCO., INCL. CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45 GRADOS Y APLANADO BASE PARA RECIBIR AZULEJO. | 103.47        | 0.00       |
| 31407.10              | ENTORTADO EN AZOTEA BASE DE MORTERO...   | 76.04         | 0.00       |
| S/C 20140             | SUMINISTROY COLOCACION DE PUERTA METALICA...   | 2.50          | 0.00       |
| 41313                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO...   | 4.58          | 0.00       |
|                       |  |               |            |

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.F.E.D.

**Dr. Manuel Álvarez Bravo 101**, ARQ. ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

## HOJA 4 DE 4

### ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I.O.C.I.E.D. 2025

| OBRA                    | LOCALIDAD             | MUNICIPIO             |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| E.P. "VICENTE GUERRERO" | SAN ANTONIO TEPETLAPA | SAN ANTONIO TEPETLAPA |

| NOMBRE | REPRESENTANTE | FIRMA |
|--------|---------------|-------|
| 1.-    |               |       |
| 2.-    |               |       |
| 3.-    |               |       |
| 4.-    |               |       |
| 5.-    |               |       |
| 6.-    |               |       |
| 7.-    |               |       |
| 8.-    |               |       |

### GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.

2. - La participación del D.R.O. se documentará en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I.O.C.I.E.D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I.O.C.I.E.D., con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.

4. - Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I.O.C.I.E.D. se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.

7. - los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.

8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del I.O.C.I.E.D.

9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos deberán utilizarlas silleas plásticas, de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus análisis de P.U., la omisión de este costo no será motivo de un nuevo P.U. así tampoco se exentará su uso.

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.

ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ  
Supervisor técnico de obra.

**Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,**

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)