



ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

I.O.C.I.E.D. 2025

En el lugar que ocupan las oficinas del IOCIED, y en referencia a la escuela primaria Leona Vicario, de la comunidad de El Coyul, municipio de San Pedro Huamelula, distrito de Tehuantepec, estado de Oaxaca, siendo las 12:00 horas del día 23 de octubre del 2025, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-920039998-N341-2025.

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. EN ESC. PRIM. LEONA VICARIO CLAVE 20DPR3082E	EL COYUL	SAN PEDRO HUAMELULA

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
MINEVNO		

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ. JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ.
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES I.O.C.I.E.D. 2025

En el lugar que ocupan las oficinas del IOCIED, y en referencia a la escuela primaria Leona Vicario, de la comunidad de El Coyul, municipio de San Pedro Huamelula, distrito de Tehuantepec, estado de Oaxaca, siendo las 12:30 horas del día 23 de octubre del 2025, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-920039998-N341-2025.

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. EN ESC. PRIM. LEONA VICARIO CLAVE 20DPR3082E	EL COYUL	SAN PEDRO HUAMELULA

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
NINGUNO		

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D

ARQ. JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ.
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-920039998-N341-2025

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. EN ESC. PRIM. LEONA VICARIO CLAVE 20DPR3082E	EL COYUL	SAN PEDRO HUAMELULA

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
NINGUNO.		

GENERALIDADES

1. – El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D. R. O. se documentará en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. – Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I O C I E D, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. –Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagarán sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. – Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. Con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I O C I E D se reserva el derecho a no aceptar aquellos materiales que no cumplan lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. La ejecución de la obra se registrará por el contenido del libro 3 normas de construcción e Instalaciones del INIFED.
9. – Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentará de su uso.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D.


ARQ. JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101, SUPERVISOR TECNICO DE OBRA.

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I.O.C.I.E.D. 2025

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-920039998-N341-2025

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. EN ESC. PRIM. LEONA VICARIO CLAVE 20DPR3082E DE LA LOCALIDAD DEL COYUL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, TEHUANTEPEC, OAXACA.		2			2	341

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
NINGUNO		

CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
31032	CASTILLO (K2) DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @15CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	ML	22.00
85816	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE ASPAS PARA TECHO DE 5 VELOCIDADES CON CONTROL DE PARED INCLUYE: SALIDA ELECTRICA CON TUBO DE Fo.Go. P.D. Y CONDUCTORES MCA. MONTERREY, CONDUMEX, CONELEC, O LATINCASA, MATERIALES, CONEXIONES TRABAJO TERMINADO.	PZA	4.00

REPRESENTANTE DEL IOCED


ARQ. JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/