

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

I.O.C.I.E.D. 2025

En el edificio que ocupa el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa, con domicilio en Doctor Manuel Álvarez Bravo Núm. 101, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050, siendo las 11:00 horas del día 24 de noviembre del 2025, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION No. EO-920039998-N363-2025.

PAQUETE: N363.

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 259 C.C.T. 20DST0275K.	SAN LORENZO CACAOTEPEC.	SAN LORENZO CACAOTEPEC.

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.


ING. OCTAVIO MANUEL BAUTISTA GARCÍA

SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA.

(CONVOCATORIA 11)

1/5

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

IOCIED. 2025

En el edificio que ocupa el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa, con domicilio en Doctor Manuel Álvarez Bravo Núm. 101, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050, siendo la 11:30 horas del día 24 de noviembre del 2025, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION No. EO-920039998-N363-2025.

PAQUETE: N363.

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 259 C.C.T. 20DST0275K.	SAN LORENZO CACAOTEPEC.	SAN LORENZO CACAOTEPEC.

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

ASISTENTES:


NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL IOCIED.

ING. OCTAVIO MANUEL BAUTISTA GARCÍA.

SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA.



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I.O.C.I.E.D. 2025

LICITACION No. EO-920039998-N363-2025.

PAQUETE: N363.

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 259 C.C.T. 20DST0275K.	SAN LORENZO CACAOTEPEC.	SAN LORENZO CACAOTEPEC.

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

GENERALIDADES

- 1.- El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.(CLAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO)
- 2.- La participación del D. R. O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
- 3.- Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser **analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I O C I E D**, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
- 4.-Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
- 5.- Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. Con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, **la supervisión del I O C I E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.**
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
- 8.- La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del I.N.I.F.E.D.
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silleas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentara de su uso.


REPRESENTANTE DEL I O C I E D.

ING. OCTAVIO MANUEL BAUTISTA GARCÍA
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA.

(CONVOCATORIA 11)

3/5

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I.O.C.I.E.D. 2025

CODIFICACIÓN	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
		REGIONAL					
	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 259. SAN LORENZO CACAOTEPEC. SAN LORENZO CACAOTEPEC. ETLA.	CONCURSO No.	2	0	0	0	N363.
		LICITACION No. EO-920039998-N363-2025.					

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

CONCEPTOS PARA AGREGAR EN LOS DOS EDIFICIOS.


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
12081	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE TABICON DE CONCRETO 10 X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 28 CM. ESPESOR.	M2.	10.29
	CONCEPTOS PARA AGREGAR EN OBRA EXTERIOR.		
51498	SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y PUNTAS DE CONEXION.	PZA.	1.00

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ING. OCTAVIO MANUEL BAUTISTA GARCÍA.
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

(CONVOCATORIA (11)

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I.O.C.I.E.D. 2025

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 259. SAN LORENZO CACAOTEPEC. SAN LORENZO CACAOTEPEC. ETLA.	REGIONAL					
		CONCURSO No.	2	0	0	0	N363.
		LICITACION No.	EO-920039998-N363-2025.				

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

CONCEPTOS PARA MODIFICAR EN LOS DOS EDIFICIOS.

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	MODIFICADO
12080	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO 7 X 14 X28 DE 22 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACAB. COMUN.	10.29 M2.	0.00 M2.
31024.1	CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS. TIPO CD-4 (1) INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	6.80 ML.	13.49 ML.
31017.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	13.49 ML.	21.30 ML.

REPRESENTANTE DEL IOCIED.

ING. OCTAVIO MANUEL BAUTISTA GARCÍA.
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

(CONVOCATORIA (11)

5/5

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/