

### ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec, Tuxtepec, Oax., A las 14.00 hrs. del día 24 del mes de Agosto del 2018, se reunieron en las instalaciones de Plantel de la Esc. Primaria "IGNACIO RAMIREZ", el representante del IOCIFED, y los representantes de las licitantes que están participando en la:



LICITACIÓN No. LO-920039997-N15-2018.

PAQUETE No. 15

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
ESC. PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ"	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
ESC. TELESECUNDARIA	COL. RICARDO FLOES MAGON, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1. Inmdo. Proj y Const. GRUPO SIERRA NORTE INMOBILIARIA	Ing. Guillermo Francisco Cruz	
2. GRUPO SIERRA NORTE INMOBILIARIA	APD JOSÉ LUIS PEDEC AHEMBOC	
3.-	<del> </del>	<del> </del>
4.-	<del> </del>	<del> </del>
5.-	<del> </del>	<del> </del>
6.-	<del> </del>	<del> </del>
7.-	<del> </del>	<del> </del>
8.-	<del> </del>	<del> </del>
9.-	<del> </del>	<del> </del>
10.-	<del> </del>	<del> </del>

PROF. CARLOS CHAVESTALAIN  
  
 DIRECTO

  
 I.E.E.P.Q.  
 TELESECUNDARIA  
 20DTV1618J  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPE  
 TUXTEPEC, OAXACA

REPRESENTANTE DEL IOCIFED

ARQ. JULIÁN BENÍTEZ MIRANDA  
 Supervisor técnico de obra

PROFR. AURELIO LAGUNAS  
 PINEDA



Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
 Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
 Tel. conmutador: (951) 5020150

DTEC. 40. 04

### ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES



En la localidad de la Col. Ricardo Flores Magon, San Juan Bautista Tuxtepec, Tuxtepec. Oax., a las 15.00 horas del día 24 del mes de Agosto del 2018 se reunieron en el Plantel de la Esc. TELESECUNDARIA, el representante del I.O.C.I.F.E.D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. LO-920039997-N15-2015.

PAQUETE No.15

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
ESC. PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ"	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
ESC. TELESECUNDARIA	COL. RICARDO FLOES MAGON, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
Amob. Poy y Cost. GRUPO	Ing. Guillermo Francisco Cne	
2.- GRUPO SIERRA NORTE INMOBILIARIA	ARQ. JOSÉ LUIS PÉREZ AURENCO	
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.


REPRESENTANTE DEL IOCIFED  
ARQ. JULIÁN BENITEZ MIRANDA  
Supervisor Técnico De Obra





REPRESENTANTE DEL IOCIFED  
  
ARQ. JULIÁN BENITEZ MIRANDA  
Supervisor Técnico De Obra

  
L.E.F.P.O.  
TELESECUNDARIA  
20DTV1618J  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
OAXACA

**ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
IOCIFED 2018**

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
ESC. PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ"	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
ESC. TELESECUNDARIA	COL. RICARDO FLOES MAGON, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
Marcos Proy y Const. GELJAP	Ing. Guillermo Francisco Cruz	
2.- GRUPO SIERRA NORTE INMOB.	ARQ. JOSÉ LUIS PÉREZ A. MENEGOS	
3.-		
4.-		

**GENERALIDADES**

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del IOCIFED. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.+
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el IOCIFED., con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desaholes de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del IOCIFED. se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del IOCIFED.
- 9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberán utilizar las silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus análisis de p.u. ,la omisión de este costo no será motivo de un nuevo p.u. como tampoco se exentara su uso.
- 10.- El contratista está obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal básico, de acuerdo con la NOM-015-STPS-2008, o las que sustituyan. Los gastos que esto origine deberá considerarlos en su propuesta en el análisis de gastos de indirectos de la obra.

NOTA.- ESTA LICITACION SIN MODIFICACIONES.

REPRESENTANTE DEL IOCIFED.

ARQ. JULIAN BENÍTEZ MIRANDA  
Supervisor técnico de obra

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020150



TELESECUNDARIA

2018J

TUXTEPEC

OAXACA