

Obra: PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES (LIMPIEZA, DESAZOLVE Y RECTIFICACIÓN DE RÍOS Y ARROYOS)

Fecha:

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|-----------|--|--------|------------|
| 1 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES (LIMPIEZA, DESAZOLVE Y RECTIFICACIÓN DE RÍOS Y ARROYOS) | | |
| A | CONSERVACIÓN DE CAUCES DE RÍOS Y ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. | | |
| A1 | EXCAVACIONES | | |
| 10235 | EXCAVACION EN CUALQUIER CLASE DE MATERIAL PARA DESAZOLVE DE CAUSE, ACARREO LIBRE FUERA DEL CAUSE , INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO Y HERRAMIENTA | M3 | 47,848.00 |
| A2 | ACARREOS | | |
| 10702 | ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA MEDIDO EN BANCO, CARGA MECÁNICA,INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 47,848.00 |
| 10703 | ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN KILOMETROS SUBSECUENTES, MEDIDO EN BANCO. | M3-KM | 478,480.00 |
| A3 | LIMPIEZA | | |
| 10356 | LIMPIEZA, DESMONTE, DESENRAICE Y DESHIERBE PARA LA LIBERACIÓN DE CAUSES EN ACCESOS RESTRINGIDOS A MAQUINARIA PARA LA REMOCIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA, ACARREO LIBRE Y DEPOSITO EN BANCOS DE DESPERDICIO. | M2 | 26,655.94 |
| B | CONSERVACIÓN DE CAUCES DE RÍOS Y ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | | |
| B1 | EXCAVACIONES | | |
| 10235 | EXCAVACION EN CUALQUIER CLASE DE MATERIAL PARA DESAZOLVE DE CAUSE, ACARREO LIBRE FUERA DEL CAUSE , INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO Y HERRAMIENTA | M3 | 12,153.00 |

Obra: PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES (LIMPIEZA, DESAZOLVE Y RECTIFICACIÓN DE RÍOS Y ARROYOS)

Fecha:

B2

ACARREOS

| | | | |
|-------|---|-------|------------|
| | ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA | | |
| 10702 | MEDIDO EN BANCO, CARGA MECÁNICA, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 12,153.00 |
| | ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN KILOMETROS SUBSECUENTES, MEDIDO EN BANCO. | | |
| 10703 | | M3-KM | 121,530.00 |

B3

LIMPIEZA

| | | | |
|-------|--|----|-----------|
| | LIMPIEZA, DESMONTE, DESENRAICE Y DESHIERBE PARA LA LIBERACIÓN DE CAUSES EN ACCESOS RESTRINGIDOS A MAQUINARIA PARA LA REMOCIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA, ACARREO LIBRE Y DEPOSITO EN BANCOS DE DESPERDICIO. | | |
| 10356 | | M2 | 5420.1516 |