

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**EJERCICIO 2017**  
**PRESUPUESTO DE OBRA**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL YUCUTACO, 2A ETAPA.

LOCALIDAD: 0006 YUCUTACO

REGION: 02 COSTA

MUNICIPIO: 082 SAN AGUSTÍN CHAYUCO

ESTADO: OAXACA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
A01	PRELIMINARES				
1536-001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1230.0000		
	<b>Total PRELIMINARES</b>				
A02	TERRACERIAS				
1536-002	FORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, ELIMINACION DE SOBRETAMAÑOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.	M3	56.1000		
1536-003	CLASE "C", INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1402.7300		
1536-004	FORMACION DE BASE CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	200.0000		
1536-005	ACARREO DE MATERIAL PARA BASE EN CAMION TIPO VOLTEO AL 1ER KM. VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	200.0000		
	<b>Total TERRACERIAS</b>				
A03	GUARNICION Y CUNETAS				
1536-006	GUARNICION DE 15X20X40 CMS DE CONCRETO SIMPLE DE F C=150 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4", INCLUYE EXCAVACION, CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	200.0000		
1536-007	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	200.0000		
1536-008	CUNETAS DE CONCRETO SIMPLE DE F C=150 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4", INCLUYE EXCAVACION, CIMBRADO, COLADO, ACABADO RUSTICO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	200.0000		
	<b>Total GUARNICION Y CUNETAS</b>				

CONSTRUCTORA Y RENTA DE MAQUINARIA  
 200.0000 BIXCHI, S.A. DE C.V.

ANDADOR EL HIJO DEL AHUIZOTE,  
 MANZANA 7 CASA 8.

U.H. RICARDO FLORES MAGON 1ERA ETAPA,  
 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP/68020

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**EJERCICIO 2017**  
**PRESUPUESTO DE OBRA**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL YUCUTACO, 2A ETAPA.

LOCALIDAD: 0006 YUCUTACO

REGION:

02 COSTA

MUNICIPIO: 082 SAN AGUSTÍN CHAYUCO

ESTADO:

OAXACA

A04	PAVIMENTO				
1536-009	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F C = 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR Y T.M.A. DE 1", ACABADO RALLADO, INCLUYE MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,000.0000		
1536-010	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A CADA 3.0 MTS, CUBIERTO CON SELLO DE JUNTA SIKAFLEX, EN LA LOSA DEL PAVIMENTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	333.3300		
	<b>Total PAVIMENTO</b>				
	<b>OTROS</b>				
1536-011	LIMPIEZA FINA DE OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,230.0000		

SUBTOTAL

16% I.V.A.

TOTAL \$

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA.

CONSTRUCTORA Y RENTA DE MAQUINARIA  
 BIDXICHI, S.A. DE C.V.

ANDADOR EL HIJO DEL AHUIZOTE,  
 MANZANA 7 CASA 8.

U.H. RICARDO FLORES MAGON 1ERA ETAPA,  
 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP. 69020