

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
EJERCICIO 2017
PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC.

LOCALIDAD: 0003 PEÑAS NEGRAS

REGION: 02 COSTA

MUNICIPIO: 188 SAN JUAN COLORADO

ESTADO: OAXACA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CALLE MIGUEL HIDALGO				
A01	PAVIMENTACION				
1537-001	LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ESTABLECER BANCOS DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA.	M2	522.6000		
1537-002	CORTES CON MOTOCONFORMADORA POR DEBAJO DE LA SUBRASANTE PARA CONFORMACIÓN DEL TERRENO DE 30 CMS. DEL ESPESOR PROMEDIO.	M3	58.9200		
1537-003	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	22.9600		
1537-004	CARGA Y ACARREO AL 1er. KILÓMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES CON CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3. DE CAPACIDAD.	M3	35.9600		
1537-005	ACARREO A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3	143.8300		
1537-006	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS.	M2	522.6000		
1537-007	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRAULICA ELABORADA CON 25% GRAVA 1 1/2" Y 75% MATERIAL DE BANCO O TEPETATE, DE 15 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % PRUEBA PROCTOR: INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	104.5200		
1537-008	SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, CON UNA RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2. DE 15 CMS. DE ESPESOR, EN CUADROS DE 3.3 X 3.3 MTS. INCLUYE: CIMBRADO, VACIADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO.	M2	522.6000		
	TOTAL PAVIMENTACION				
A02	GUARNICIONES				
1537-009	LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ESTABLECER BANCOS DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA PARA GUARNICIONES	M2	64.0000		
1537-010	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES PARA ALOJAMIENTO DE GUARNICIÓN, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	6.4000		
1537-011	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	64.0000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
EJERCICIO 2017
PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CUAUHEMOC.

LOCALIDAD: 0003 PEÑAS NEGRAS

REGION:

02 COSTA

MUNICIPIO: 188 SAN JUAN COLORADO

ESTADO:

OAXACA

1537-012	GUARNICIÓN DE 0.20x0.15x0.40 MTS. DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	160.0000		
	TOTAL GUARNICIONES				
	TOTAL CALLE MIGUEL HIDALGO				
	CALLE CUAUHEMOC				
A03	PAVIMENTACION				
1537-013	LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ESTABLECER BANCOS DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA.	M2	359.6000		
1537-014	CORTES CON MOTOCONFORMADORA POR DEBAJO DE LA SUBRASANTE PARA CONFORMACIÓN DEL TERRENO DE 30 CMS. DEL ESPESOR PROMEDIO.	M3	129.1600		
1537-015	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	18.0500		
1537-016	CARGA Y ACARREO AL 1er. KILÓMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES CON CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3. DE CAPACIDAD.	M3	111.1100		
1537-017	ACARREO A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3	444.4300		
1537-018	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS.	M2	359.6000		
1537-019	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRAULICA ELABORADA CON 25% GRAVA 1 1/2" Y 75% MATERIAL DE BANCO O TEPETATE, DE 15 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % PRUEBA PROCTOR: INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	71.9200		
1537-020	SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, CON UNA RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2. DE 15 CMS. DE ESPESOR, EN CUADROS DE 3.3 X 3.3 MTS. INCLUYE: CIMBRADO, VACIADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO.	M2	359.6000		
	TOTAL PAVIMENTACION				
A04	GUARNICIONES				
1537-021	LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ESTABLECER BANCOS DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA PARA GUARNICIONES	M2	77.7500		
1537-022	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES PARA ALOJAMIENTO DE GUARNICIÓN, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	7.7800		
1537-023	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	77.7500		

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
EJERCICIO 2017
PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CUAUHEMOC.

LOCALIDAD: 0003 PEÑAS NEGRAS

REGION:

02 COSTA

MUNICIPIO: 188 SAN JUAN COLORADO

ESTADO:

OAXACA


1537-024	GUARNICIÓN DE 0.20x0.15x0.40 MTS. DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	194.3800		
	TOTAL GUARNICIONES				
	TOTAL CALLE CUAUHEMOC				

SUBTOTAL

16% I.V.A.

TOTAL \$ -

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA.


IPRIANA SANTIAGO GARCIA
ING. CIVIL
C.F.C. SACC84051NF5
 ORQUIDEAS 1024 AV. PINOS Y ESMERALDA
 VIGUERA, ET LA OAXACA. C.P. 68120
 TEL. (951) 199 45 44