

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
EJERCICIO 2017
PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PUERTO MINIZO PRIMERA ETAPA.

LOCALIDAD: 0009 COLLANTES

REGION:

02 COSTA

MUNICIPIO: 482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

ESTADO:

OAXACA

1540-009	CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSAS DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. CON UN F'C=250 KG/CM2. ACABADO RAYA CON PEINE METÁLICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO, CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CCP30R), EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS. HECHO CON REVOLVEDORA, INCLUYE; CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA LAS JUNTAS DE DILATACIÓN, VOLTEADOR, CIMBRA METÁLICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO A BASE DE AGUA, APLICADA CON ASPERSOR	M2	1,095.8800		
	SUBTOTAL ALBAÑILERIA				
1540-010	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO EN GUARNICIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	314.6700		
A04	LIMPIEZA				
1540-011	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INC. MANO DE OBRA, ACARREOS Y HERRAMIENTAS.	M2	1,664.0500		

SUBTOTAL LIMPIEZA

TOTAL PRELIMINARES
SUBTOTAL TERRACERIAS
SUBTOTAL ALBAÑILERIA
SUBTOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL

16% I.V.A.

TOTAL \$ -

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA.


SERUL
 SERVICIO DE ESTUDIOS Y REGISTRO URBANO LOCAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. MCS1610281ES
 CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 309
 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
 OAXACA, OAX.