

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
EJERCICIO 2017
PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL.

LOCALIDAD: 0009 LA CAÑADA

REGION: 02 COSTA

MUNICIPIO: 334 VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO

ESTADO: OAXACA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO				
A01	TERRACERIAS				
	TRAMO : DEL KM.0+000-0+100				
1542-001	LIMPIA , TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, M. O. EQUIPO Y HERR.	M2	608.0000		
1542-002	EXCAVACION EN CORTES A MAQUINA, EN MATERIAL CON CLASIFICACION TIPO B, PARA DAR EL NIVEL DE SUBRASANTE.	M3	47.0000		
1542-003	SUMINISTRO DEL MATERIAL MEJORADO DE BANCO, PARA ELEVAR EL NIVEL DE SUBRASANTE ,INCLUYE: OPERACIÓN DE ACAMELLONAMIENTO, HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y COMPACTACION , AL 95 % DE SU P.V.S.M. EN TERRAPLENES, A MAQUINA.	M3	61.0000		
1542-004	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, PARA NOVENTA POR CIENTO (90%) AASHTO ESTANDAR.	M3.	114.0000		
	Total TRAMO : DEL KM.0+000-0+100				
	Total TERRACERIAS				
A02	CAPA SUB BASE				
1542-005	SUMINISTRO DEL MATERIAL MEJORADO DE BANCO, OPERACIÓN DE ACAMELLONAMIENTO, HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y COMPACTACION AL 95 % , DE SU PVSM, PARA CAPA DE SUB BASE , A MAQUINA, DE 20 CM. DE ESPESOR, INC.FACTOR ABUND. 30 %.	M3.	122.0000		
	Total CAPA SUB BASE				
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO : 0+000-0+100				
1542-006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=250 KG/CM2.,DE 15 CMS. DE ESP. ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, DE ACABADO RAYADO, CON PEINE METALICO, FORMANDO UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO , ANTIDERRAPANTE, INCLUYE: MATERIALES, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADOS 3/4", CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO HERR. MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	570.0000		


CONSTRUCEPT S.A. DE C.V.
 OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
R.F.C. CON170116DVS
 HIDALGO 810
 SAN FELIPE DEL AGUA
 OAXACA, MEXICO C.P 68028

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
EJERCICIO 2017
PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL.

LOCALIDAD: 0009 LA CAÑADA

REGION: 02 COSTA

MUNICIPIO: 334 VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO

ESTADO: OAXACA

1542-007	JUNTA DE DILATACION CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE A 1/3, DE LA PROFUNDIDAD DE LA LOSAS (5 CM.) RELLENA CON CINTILLA DE POLIURETANO Y SELLADOR AUTONIVELANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML.	192.0000		
	Total PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO				
A03	GUARNICIONES				
	DEL KM: 0+000 - 0+100				
1542-008	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO; INCLUYE: CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.	M2	38.0000		
1542-009	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0 A 2 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACION.	M3	5.7000		
1542-010	GUARNICIONES DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2.. DE 40 CM. DE ALTURA, 12 CM. DE CRESTA, 20 CM. DE BASE, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRE, COLADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	190.0000		
1542-011	RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON MICROESFERA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	60.8000		
1542-012	RELLENÓ COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 10 CMS. CON BAILARINA O PIZON DE MANO INCLUYE: AGUA PARA COMPACTACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2.	2.8500		
1542-013	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	570.0000		
1542-014	DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO DE f'c=250 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	2.6900		
	Total DEL KM: 0+000 - 0+100				
	Total GUARNICIONES				
	Total PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO				

SUBTOTAL

16% I.V.A.

TOTAL \$

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA.



CONSTRUCEPT S.A. DE C.V.
 OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
 R.F.C. CON170116DV9
 HIDALGO 816
 SAN FELIPE DEL AGUA
 OAXACA, MEXICO C.P. 69029